

**Lucrări de reparație capitală
(prelungirea) a trotuarului în
cimitirul din s.Naslavcea, raionul
Ocnița**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 389 216 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	674,28	90,00	60 685,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	250,52	90,00	22 546,80
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,024	90,00	26 192,16
Total manopera						109 425

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,20	280,00	9 016,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,20	340,00	408,00
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	18,9504	340,00	6 443,14
4.	2651122100023	Ciment portland	kg	541,44	2,60	1 407,74
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,00	2,60	1 060,80
6.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	343,476	180,00	61 825,68
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,20	0,00	0,00
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	402,00	95,00	38 190,00
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,768	102,00	690,34
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20	12,36	14,83
11.	4100126202818	Apa	m3	10,5832	0,00	0,00
Total materiale de construcții						119 057

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,76	40,00	470,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,88	20,00	117,60
Total utilaje de construcții						588

Total			lei		229 070
-------	--	--	-----	--	---------

CASM	24 %	26 262
Cheltueli de transport	10 %	11 906
Total		267 238
Cheltueli de regie	14,5 %	38 749
Total		305 987
Beneficiu de deviz	6 %	18 359
Total		324 346
TVA	20 %	64 869

Total deviz:

389 216

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație capitală
(prelungirea) a trotuarului în cimitirul din
s.Naslavcea, raionul Ocnița**

Investitor Primaria sat. Naslavcea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaaj				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			46,80 46,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	90,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,80
2	TrB01B2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			139,50 139,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500	90,00	139,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,50
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			126,18 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,36	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,18
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			432,10 89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			432,10
5	DH02C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2			1 620,00 1 620,00
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000	90,00	1 620,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 620,00
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			429,34 221,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	90,00	144,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	90,00	77,40
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,60	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	340,00	19,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	0,00	0,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	102,00	2,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,34

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrări de reparație capitală
(prelungirea) a trotuarului în
cimitirul din s.Naslavcea, raionul
Ocnița**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 389 216 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	50,00	46,80 46,80	2 340,00 2 340,00
2	TrB01B2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	96,00	139,50 139,50	13 392,00 13 392,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	400,00	126,18 27,00	50 473,63 10 800,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	28,00	432,10 89,10	12 098,80 2 494,80
5	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	3,38	1 620,00 1 620,00	5 475,60 5 475,60
6	DE13B	Pavaje executate din placi de	m2	338,40	429,34	145 288,66

1	2	3	4	5	6	7	
		trotuare din beton prefabricat			221,40	74 921,76	
		<i>Total</i>	lei				229 068,69
		Total Pavaj Inclusiv salariu					229 068,69 109 424,16

		Total	lei		229 070
		CASM	24 %		26 262
		Cheltueli de transport	10 %		11 906
		Total			267 238
		Cheltueli de regie	14,5 %		38 749
		Total			305 987
		Beneficiu de deviz	6 %		18 359
		Total			324 346
		TVA	20 %		64 869
		Total deviz: Inclusiv salariu			389 216
					109 425

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)