

Fabrica de piine nr.3 Sectia de panificatie

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la Fabrica de piine nr.3 Sectia de panificatie

Valoarea de deviz 360 493,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii	m2	2 300,0000	42,664 42,502	98 128,350 97 755,750
2	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea contra prafului	m2	300,0000	15,617 8,501	4 685,220 2 550,150
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var	m2	3 330,0000	16,267 12,467	54 170,442 41 516,442
4	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite executat cu pasta de ipsos la tavane (repararea partiala)	m2	320,0000	30,371 19,834	9 718,868 6 347,040
5	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (repararea partiala)	m2	80,0000	47,939 37,402	3 835,133 2 992,176
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 330,0000	3,793 1,700	12 629,358 5 661,333
7	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	3 330,0000	12,791 10,201	42 592,698 33 967,998
Total			Lei		225 760,07	
Asigurari sociale si medicale			24 %		45 789,81	
Cheltuieli de transport			5 %		1 030,68	
Total					272 580,56	
Cheltuieli de regie			7 %		19 080,64	

Beneficiu de deviz	3 %	8 749,83
Total		300 411,03
TVA	20 %	60 082,21
Total deviz:		360 493,24
Inclusiv salariu		190 790,89

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)