

**Объект №29/21. АТО Гагаузия,
с.Чок-Майдан, ТЛ им.
Ф.Яниогла, Кап.ремонт
пищблока.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Общестроительные работы.**

Valoarea de deviz 161 355,173 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,093	40,00	123,720
2.	7122050013400	Zidar	h-om	262,003	40,00	10 480,120
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,576	40,00	2 223,040
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,540	40,00	541,600
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	223,315	40,00	8 932,600
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,528	40,00	381,120
7.	7422010060100	Timplar	h-om	129,906	40,00	5 196,240
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,471	40,00	3 498,840
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	262,003	40,00	10 480,120
		Total manopera				41 857,400

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,205	180,00	1 836,900
2.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 444,758	0,03	133,343
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,900	800,00	720,000
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,500	950,00	16 625,000
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,384	84,60	793,886
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,636	24,70	1 176,610
7.	24302261000001	Fuga	kg	93,936	15,40	1 446,614
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,284	109,40	359,270
9.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	162,002	6,00	972,012
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 924,076	1,40	4 093,706
11.	2652102100737	Var hidratat	kg	285,822	1,80	514,480
12.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	55,674	9,00	501,066
13.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	227,301	124,60	28 321,705

14.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,794	0,00	0,000
15.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,588	0,00	0,000
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,101	0,00	0,000
17.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	250,533	2,20	551,173
18.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	593,398	2,20	1 305,476
19.	2670112204050	Вагонка пластиковая, на металлическом каркасе	m2	66,707	67,90	4 529,405
20.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,040	1,50	16,560
21.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	373,156	12,40	4 627,134
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,764	14,00	66,696
23.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,939	14,00	111,146
24.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	60,340	13,25	799,505
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	75,400	0,30	22,620
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,400	1,90	34,960
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,702	16,00	43,232
28.	4100126202818	Apa	m3	0,321	16,00	5,136
29.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,878	1,50	23,818
		Total materiale de constructii				69 631,453

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,750	20,00	175,000
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,742	22,00	16,324
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,748	25,00	43,700
4.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,588	25,00	39,700
		Total utilaje de constructii				274,724

Total	Lei	111 763,5 77
Asigurarea sociala	24 %	10 045,77 6
Transport materialelor	2 %	1 392,629
Total		123 201,9 82
Cheltuieli de regie	7 %	8 624,138
Total		131 826,1 20
Beneficiu de deviz	2 %	2 636,524
Total		134 462,6 44
TVA	20 %	26 892,52 9
Total		161 355,1 73

Total deviz: **161 355,1
73**



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Объект №29/21. АТО Гагаузия,**
с.Чок-Майдан, ТЛ им. Ф.Яниогла,
Кап.ремонт пищеблока.

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Оконные и дверные блоки				
1	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,82*1,1м	m2			929,181 37,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	84,60	59,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	109,40	26,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Остекление дверей согласовать с заказчиком	m2			1 048,242 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,60	42,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	109,40	19,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.2. Стены и откосы				
3	CN53A	Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт"	m2			4,980 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,70	3,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2			151,514 92,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, извешково-цементным раствором М 100-Т для затирки, извешково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,80	3,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2873122005315	Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,25	5,03
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,40	29,14
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
5	CN53A	Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт"	m2			4,980 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,70	3,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и откосов, керамической плиткой на клею *дизайн плитки согласовать с подрядчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			211,023 66,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	124,60	128,36
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,40	7,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3. Потолки				
7	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2			181,133 92,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204050	Вагонка пластиковая, на металлическом каркасе	m2	1,0500	67,90	73,22
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	6,00	15,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.4. Полы				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) добрать толщину	m2			54,820 28,000

1	2	3	4	5	6	7
		до 5 см.				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Кoeffициент к трудозатратам=4,000 Кoeffициент к материалам=4,000 Кoeffициент к машинам=4,000	m2			36,798 <hr/> 19,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	3,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *Дизайн согласовать с заказчиком	m2			267,732 <hr/> 116,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	124,60	128,34
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,40	4,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Объект №29/21. АТО Гагаузия,
с.Чок-Майдан, ТЛ им.
Ф.Яниогла, Кап.ремонт
пищеблока.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Общестроительные работы.

Valoarea de deviz 161 355,173 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Оконные и дверные блоки				
1	СК23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,82*1,1м	m2	0,900	929,181 37,600	836,263 33,840
2	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в	m2	17,500	1 048,242 32,400	18 344,233 567,000

1	2	3	4	5	6	7
		зданиях высотой до 35 м включительно) *Остекление дверей согласовать с заказчиком				
		<i>Total</i>	Lei			19 180,496
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				19 180,496 600,840
		1.2. Стены и откосы				
3	CN53A	Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт"	m2	158,790	4,980 1,200	790,774 190,560
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам	m2	158,790	151,514 92,000	24 058,964 14 608,640
5	CN53A	Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт"	m2	158,790	4,980 1,200	790,774 190,560
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и откосов, керамической плиткой на клею	m2	158,790	211,023 66,000	33 508,271 10 480,120

1	2	3	4	5	6	7
		*дизайн плитки согласовать с подрядчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
		<i>Total</i>	Lei			59 148,783
		Total Стены и откосы Inclusiv salariu				59 148,783 25 469,880
		1.3. Потолки				
7	СК28В	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	61,860	181,133 92,000	11 204,917 5 691,120
		<i>Total</i>	Lei			11 204,917
		Total Потолки Inclusiv salariu				11 204,917 5 691,120
		1.4. Полы				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) добать толщину до 5 см.	m2	61,860	54,820 28,000	3 391,146 1 732,080
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000	m2	61,860	36,798 19,200	2 276,309 1 187,720

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=4,000				
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *Дизайн согласовать с заказчиком	m2	61,860	267,732 116,000	16 561,926 7 175,760
		<i>Total</i>	Lei			22 229,381
		Total Полы Inclusiv salariu				22 229,381 10 095,560
		<i>Total</i>	Lei			111 763,577
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				111 763,577 41 857,400

		Total	Lei	111 763,577
		Asigurarea sociala	24 %	10 045,776
		Transport materialelor	2 %	1 392,629
		Total		123 201,982
		Cheltuieli de regie	7 %	8 624,138
		Total		131 826,120
		Beneficiu de deviz	2 %	2 636,524
		Total		134 462,644
		TVA	20 %	26 892,529
		Total		161 355,173
		Total deviz: Inclusiv salariu		161 355,173 41 857,400

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)