

**Lucrări de reparație capitală a străzii
Tereza Sobolevschi din mun. Ungheni
– Lotul 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 4 423 299,03 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare.						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Curatirea imbracamintei rutiere din pietris h=10,0 cm)	m3	441,00	130,92 95,02	57 736,10 41 905,58
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	4,41	899,77 0,00	3 968,00 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit inclusiv 616,0 m2 drumuri laterale)	t	705,60	10,91 0,00	7 700,70 0,00
Total Lucrari pregatitoare.					69 404,80	
2. Lucrari de terasament.						
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3	0,46	904,35 0,00	416,00 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	78,20	6,60 0,00	515,85 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3	2,10	900,95 0,00	1 892,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	357,00	6,61 0,00	2 359,80 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25 t cu 8 treceri pe aceeasi cu grosimea h=30,0 cm)	100 m3	2,10	1 444,05 0,00	3 032,50 0,00
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2	7,51	291,79 174,61	2 191,33 1 311,33
10	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului vegetal pentru acostament si taluz)	100 m3	1,13	976,99 0,00	1 104,00 0,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea pamintului vegetal pentru acostament si taluz de la 5 km, h=15 cm)	t	135,60	10,91 0,00	1 479,15 0,00
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a acostamentului si a taluzului)	100m2	7,51	458,81 308,81	3 445,68 2 319,18
Total Lucrari de terasament.						16 436,31
3. Amenajarea sistemului rutier.						
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarrea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	37,92	94,54 0,00	3 585,00 0,00
14	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	37,92	44,04 0,00	1 670,00 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	20,38	1 444,46 0,00	29 438,05 0,00
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza din piatra sparta fr. 32-63 mm, conform SR EN 13242-A:2008 H=8,0 cm) (Возврат от разборки 70% - без	m3	341,00	139,27 17,82	47 490,82 6 075,60

1	2	3	4	5	6	7
		стоимости)				
17	DA12B	Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M-400, H-Variabil	m3	568,80	538,70 35,63	306 412,37 20 268,62
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,65 l/m2, 50/70)	t	2,46	10 648,94 0,00	26 196,39 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de mixtura asfaltica poroasa MAP 16 rul. PMB cu bitum modificat 45/80, conform CP.D.02.25:2021, h=6,0 cm)	m2	3 792,00	270,54 3,56	1 025 906,15 13 512,41
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,25 l/m2, 50/70)	t	0,95	10 677,37 0,00	10 143,50 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizat BA 16 cu bitum modificat 40/80 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02:2021 h=4,0 cm)	m2	3 792,00	181,08 2,97	686 639,79 11 260,34
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Instalarea bordurii 100.30.15 bet. XF4. XM1 C25/30)	m	1 299,00	253,56 40,39	329 377,36 52 460,37
Total Amenajarea sistemului rutier.						2 466 859,43
		4. Drumuri laterale.				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	6,16	94,16 0,00	580,00 0,00
24	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,16	43,83 0,00	270,00 0,00
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,85	1 445,65 0,00	2 674,45 0,00
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza	m3	49,00	139,25 17,82	6 823,31 873,03

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta fr. 32-63 mm, conform SR EN 13242-A:2008 H=8,0 cm) (Возврат от разборки 70% - без стоимости)				
27	DA12B	Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M-400, H-Variabil	m3	92,40	538,73 35,63	49 778,52 3 292,58
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,65 l/m2, 50/70)	t	0,40	10 613,27 0,00	4 245,31 0,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de mixtura asfaltica poroasa MAP 16 rul. PMB cu bitum modificat 45/80, conform CP.D.02.25:2021, h=6,0 cm)	m2	616,00	270,56 3,56	166 667,49 2 195,05
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,25 l/m2, 50/70)	t	0,15	10 339,87 0,00	1 550,98 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizat BA 16 cu bitum modificat 40/80 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02:2021 h=4,0 cm)	m2	616,00	181,05 2,97	111 528,35 1 829,21
Total Drumuri laterale.						344 118,41
5. Intrari in curti.						
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie de nisip, conform SR EN 13242 - A H=10,0 cm)	m3	10,00	392,00 21,97	3 920,01 219,74
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm LA30, conform SR EN 13242-A:2008 H=12,0 cm)	m3	12,00	139,18 17,82	1 670,20 213,80
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj H=6,0 cm)	m2	99,00	315,39 35,39	31 223,75 3 504,01
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,	m	102,00	163,39	16 666,15

1	2	3	4	5	6	7
		aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BR 100.20.8, conform SM EN 1340:2010+AC) (XF XM1 C30/37)			17,82	1 817,33
Total Intrari in curti.						53 480,11
		6. Amenajarea caminelor de canalizare existente.				
36	AcE07C k=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontarea capacelor existente)	buc	8,00	29,25 29,25	234,00 234,00
37	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (existente, fara pret)	buc	8,00	90,94 48,70	727,55 389,60
38	CP07A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placiloe rutiere KIQO 3, XC4, XD3, C35/45)	buc	6,00	5 190,53 130,66	31 143,16 783,95
Total Amenajarea caminelor de canalizare existente.						32 104,71
		7. Insatalatii de semnalizare rutiera.				
39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	122,00	125,52 27,91	15 312,86 3 405,42
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.3)	buc	26,00	609,63 64,74	15 850,31 1 683,12
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.4)	buc	2,00	609,62 64,73	1 219,25 129,47
42	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	40,00	980,11 78,39	39 204,47 3 135,79

1	2	3	4	5	6	7
Total Insatalatii de semnalizare rutiera.						71 586,89

Cheltuieli directe	Lei	3 053 990,66
Asigurarea sociala	24,00 %	41 476,69
Total	100,00 +	3 095 467,35
Cheltuieli de regie	14,50 %	448 842,77
Total	100,00 +	3 544 310,12
Beneficiu	4,00 %	141 772,41
Total	100,00 +	3 686 082,53
TVA	20,00 %	737 216,50

Total deviz: **4 423 299,03**
Inclusiv salariu **172 819,53**

Intocmit SRL D&CC Capital
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)