

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale, str. Iurie Gagarin si str. Vasile Alexandri in s.Frumusica com. Chioselia Mare, r.Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str. Iurie Gagarin L=360ml B=4m		
		1.1. Terasamente si fundatii din beton		
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,820
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,500
3	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	13,700
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	137,000
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	214,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,460
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	172,600
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=10cm	m3	144,000
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in strazi scindura 150x30 Ltotal 720ml, V=3.24m3	m2	108,000
10	CC03C	Montare plase sudate la placi, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (sirna Bp4, pas	kg	1 956,000

1	2	3	4	5
		150x150)		
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 grosimea =15 cm. (strat hidroizolant Stotal =1449mp(inclusiv coeficientul de suprapunere 1.15)-pelicula pentru hidroizolare culoare intunecata 80mkr - 2 straturi, / Scinduride rasionase bitumate 3500x150x25-18 buc Stotal = 9,45mp.)	m3	216,000
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	359,000
		1.2. Indreptarea capacelor a caminelor din retea de canalizare		
13	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Indreptarea nivelulu capacelor a caminelor pina la nivelul drumului nou reparat) - 12 buc	m3	0,720
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLIQ-1	buc	24,000
		1.3. transportarea cu tralul, masini si utilaje		
15	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t	1 km	112,000
16	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175cp..	1 km	112,000
		2. str. Vasile Alexandri L=720ml B=4m		
		2.1. Terasamente si fundatii din beton		
17	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,640
18	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,000

1	2	3	4	5
19	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	27,400
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	274,000
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	428,000
22	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	2,920
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	345,200
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=10cm	m3	288,000
25	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in strazi scindura 150x30 Ltotal 1440ml, V=6.48m3	m2	216,000
26	CC03C	Montare plase sudate la placi, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (sirma Bp4, pas 150x150)	kg	3 912,000
27	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 grosimea =15 cm. (strat hidroizolant Stotal =1449mp(inclusiv coeficientul de suprapunere 1.15)-pelicula pentru hidroizolare culoare intunecata 80mkr - 2 straturi, / Scinduride rasionase bitumate 3500x150x25-18 buc Stotal = 9,45mp.)	m3	432,000
28	AcD03G	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 1000 mm L-5m	m	1,000
29	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Установка оголовков по обе стороны ливневой трубы СТ4-4шт, СТ8-2шт	buc	8,000
30	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	718,000

1	2	3	4	5
		2.2. Indreptarea capacelor a caminelor din retea de canalizare		
31	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Indreptarea nivelulu capacelor a caminelor pina la nivelul drumului nou reparat) - 17 buc	m3	1,020
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLIQ-1	buc	34,000