

IMSP Spitalul Clinic Republican
„Timofei Moșneaga”
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Nr.1

lucrări de reparație a liniilor de cablu în incinta PT1, PT2, PT3

Valoarea de deviz: 180610,00 Lei

Întocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrări și cheltuieli	U.M .	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitatea de măsură incl.salariu	<u>Total</u> incl.salariu
1	2	3	4	5	6	7

Lucrări de construcție:

1.	RpED19C	Demontarea manșoanelor terminale	buc	79,00	9,15	722,85
2.	RpEM03A	Executarea manșonului terminal de tip AABIU , AASvU	buc	79,00	<u>1448,55</u> 70,00	<u>114435,83</u> 5530,00
3.	RpED161	Montarea cablului electric de forță, bronat cu armătură din sîrmă de oțel zincat, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avînd secțiunea de 3x120 mm ²	m	64,00	<u>495,00</u> 40,00	<u>31680,00</u> 2560,00
4.	RpEM06A	Conectarea cablului în cutia cu cleme	buc	24,00	<u>30,00</u> 20,00	<u>720,00</u> 480,00
5.	08-03-521-18	Înterruptor cu pîrghie pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent pînă la 1600 A	buc	2,00	<u>5000,00</u> 780,66	<u>10000,00</u> 1561,32
		Total lucrări de construcție:				167690,00

Total	Lei	167690,00
-------	-----	-----------

Total deviz: 167690,00 Lei

Întocmit _____
 (funcția, semnătura)

Verificat _____
 (funcția, semnătura)