Digitally signed by Marcova Galina
Date: 2025.07.18 19:32:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea zonei de agrement in cadrul proiectului „Costangalia sat cu rîulet curat si amenajat,,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea zonei de agrement

Valoarea de deviz 721 147,56 Lei

Intocmit in preţuri curente 15.07.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	14,0000	155,000 155,000	2 170,000 2 170,000
2	TsH91Baplicativ	Instalarea balansorului "Fantezie" RTR 012 - 01 (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 08*0,8*,6= 0,384)	buc	1,0000	1 080,700 292,000	1 080,700 292,000
3	TsH91B	Instalarea caruselei cu 5 locuri RTR 073A (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 08*0,8*,6= 0,384)	buc	1,0000	1 080,700 292,000	1 080,700 292,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsH91Bapl icativ	Instalarea Leaganului dublu cu scaune PTP 50-2 (PTP 019-02 - 2 buc)(Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216	buc	1,0000	736,300 292,000	736,300 292,000
5	TsH91Bapl icativ	Instalarea Leagan dublu cu scaune PTP 50-2 (PTP 019-03 - PTP 019-04) (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216	buc	1,0000	736,300 292,000	736,300 292,000
6	TsH91Bapl icativ	Instalarea Leaganului cu scaun cu lungimea de 1,5 m RTR 52B (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216)	buc	5,0000	736,300 292,000	3 681,500 1 460,000
7	TsH91Bapl icativ	Instalarea Complexului de joaca PTP 21 05- T4 (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 8x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,432)	buc	1,0000	1 179,100 292,000	1 179,100 292,000
8	TsH91Bapl icativ	Instalarea Aparat fitnes #Presa piept -trac?iuni spate PTP509 T (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului (0,4 x0,4 x 0,6) = 0,0,096)	buc	1,0000	490,300 292,000	490,300 292,000
9	TsH91Bapl icativ	Instalarea Aparat fitnes # Air waker# PTP 512T (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului (0,4 x0,4 x 0,6) = 0,0,096)	buc	1,0000	490,300 292,000	490,300 292,000
10	TsH91Bapl icativ	Instalarea Aparat fitnes #Horse rider# RTR 516T (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului (0,4 x0,4 x 0,6) = 0,0,096)	buc	1,0000	490,300 292,000	490,300 292,000
11	TsH91Bapl icativ	Instalarea Complexului sportiv ,, Street Workout# PTP 522(Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 8x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,432)	buc	1,0000	1 179,100 292,000	1 179,100 292,000
12	TsH91Bapl icativ	Instalarea Complexului sportiv PTP 733M (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 6x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,324)	buc	1,0000	957,700 292,000	957,700 292,000

1	2	3	4	5	6	7
13	TsH91Bapl icativ	Instalarea mesei de tenis PTP 710 (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216)	buc	1,0000	736,300 292,000	736,300 292,000
14	TsH91Bapl icativ	Instalarea parcarii pentru 2 biciclete PTP 727 (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 2 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,0,108	buc	10,0000	514,900 292,000	5 149,000 2 920,000
15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare - PTP 049-01 (cu l de1,5 m) (Установка скамеек на 2 ножках длиной 1,5м)	buc	6,0000	425,800 350,500	2 554,800 2 103,000
16	TsH91B	Instalarea urnelor. PTR 053	buc	6,0000	465,700 292,000	2 794,200 1 752,000
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,5000	103,950 0,000	675,675 0,000
18	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,3000	531,000 0,000	690,300 0,000
19	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T (Закрепительный слой из песка с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой	m3	62,5000	450,500 60,100	28 156,250 3 756,250

1	2	3	4	5	6	7
		железной дороги, уплотнение выполняется компрессорным катком стационарным автопульсирующим до 12 Т)				
20	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок щебеночным покрытием толщиной 10 см)	m2	625,0000	71,700 16,100	44 812,500 10 062,500
21	TsH238FA PLICATIV	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol greu (Ручнае вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину 0,4-0,7 м, - тяжелый грунт)	buc	168,0000	68,400 68,400	11 491,200 11 491,200
22	RpDE12A aplic.	Montarea (plantarea) stilpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientu la beton din 0,25 in 0,128)	buc	68,0000	555,649 88,000	37 784,105 5 984,000
23	CO06A aplic.	Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip panou gard bordurat zincat si vopsit on culoare verde EURO cu diametru 3,8 mm, h=1,50 m, l-2,50 m) pe stilpi din otel prefabricati montati la distanta 2,5m	buc	67,0000	417,437 38,000	27 968,252 2 546,000
		Total	Lei			177 084,882
		Asigurari sociale si medicale	24 %			11 389,668
		Cheltuieli de transport	10 %			12 223,196
		Costurile de achizitie si depozitare	2 %			2 444,639
		Cheltuieli directe				203 142,385
		Cheltuieli de regie	14,5 %			29 455,646
		Total				232 598,031
		Beneficiu de devis	6 %			13 955,882
		Total				246 553,913
		Total Lucrari generale de				**246 553,913**

1	2	3	4	5	6	7
		constructii **Inclusiv salariu**				**47 456,950**
		2. Utilaj				
24	pret utilaj	Balansorului #Fantezie# RTR 012 - 01	buc	1,0000	6 000,000 0,000	6 000,000 0,000
25	pret utilaj	Caruselei cu 5 locuri RTR 073A	buc	1,0000	22 000,000 0,000	22 000,000 0,000
26	pret utilaj	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-02 - 2 buc)	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
27	pret utilaj	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-03- PTP 019-04)	buc	1,0000	1 900,000 0,000	1 900,000 0,000
28	pret utilaj	Leagan cu scaun cu lungimea scaunului de 1,5 m RTR 52B	buc	5,0000	16 000,000 0,000	80 000,000 0,000
29	pret utilaj	Complex de joaca PTP 21 05- T4	buc	1,0000	114 000,000 0,000	114 000,000 0,000
30	pret utilaj	Aparat fitnes #Presa piept - tractiuni spate PTP509 T	buc	1,0000	16 000,000 0,000	16 000,000 0,000
31	pret utilaj	Aparat fitnes # Air waker# PTP 512T	buc	1,0000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
32	pret utilaj	Aparat fitnes #Horse rider# RTR 516T	buc	1,0000	9 000,000 0,000	9 000,000 0,000
33	pret utilaj	Complexului sportiv ,, Street Workout# PTP 522	buc	1,0000	14 000,000 0,000	14 000,000 0,000
34	pret utilaj	Complexului sportiv PTP 733M	buc	1,0000	36 000,000 0,000	36 000,000 0,000
35	pret utilaj	Masa de tenis PTP 710	buc	1,0000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
36	pret utilaj	Parcare pentru 2 biciclete PTP 727	buc	10,0000	1 200,000 0,000	12 000,000 0,000
37	pret utilaj	Banci pe 2 picioare. (l de 1500mm) PTP 049-01	buc	6,0000	1 700,000 0,000	10 200,000 0,000
38	pret utilaj	Cos de gunoi. PTR 053	buc	6,0000	1 600,000 0,000	9 600,000 0,000
		Total	Lei			350 200,000
		Costurile de achizitie si depozitare	1,2 %			4 202,400
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**354 402,400**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			600 956,30
		TVA	20 %			120 191,26
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**721 147,56** **47 456,95**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea zonei de agrement in cadrul proiectului ,, Costangalia sat cu raulet curat si amenajat,,
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Amenajarea zonei de agrement

Valoarea de deviz 721 147,56 Lei

Intocmit in preţuri curente 15.07.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,0000	50,00	850,000
2.	7123011000200	Betonist	h-om	184,3000	50,00	9 215,000
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	41,5400	50,00	2 077,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	221,2500	50,00	11 062,500
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	347,2100	45,00	15 624,450
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3800	50,00	469,000
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	119,7800	50,00	5 989,000
8.	9312040019600	Sapator	h-om	43,4000	50,00	2 170,000
		Total manopera				**47 456,95**
		Materiale:				
1.	10	Balansorului #Fantezie# RTR 012 - 01	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000

2.	11	Caruselei cu 5 locuri RTR 073A	buc	1,0000	22 000,00	22 000,000
3.	12	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-02 - 2 buc)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
4.	1212121212121	apa	m3	5,7000	10,00	57,000
5.	13	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-03- PTP 019-04)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000
6.	14	Leagan cu scaun cu lungimea scaunului de 1,5 m RTR 52B	buc	5,0000	16 000,00	80 000,000
7.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,8166	480,00	2 311,968
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	63,1250	500,00	31 562,500
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	75,0000	300,00	22 500,000
10.	15	Complex de joaca PTP 21 05- T4	buc	1,0000	114 000,00	114 000,000
11.	16	Aparat fitnes #Presa piept -tractiuni spate PTP509 T	buc	1,0000	16 000,00	16 000,000
12.	17	Aparat fitnes #Horse rider# RTR 516T	buc	1,0000	9 000,00	9 000,000
13.	18	Complexului sportiv ,, Street Workout# PTP 522	buc	1,0000	14 000,00	14 000,000
14.	19	Complexului sportiv PTP 733M	buc	1,0000	36 000,00	36 000,000
15.	20	Masa de tenis PTP 710	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
16.	21	parcare pentru 2 biciclete PTP 727	buc	10,0000	1 200,00	12 000,000
17.	22	Banci pe 2 picioare. (l de 1500mm) PTP 049-01	buc	6,0000	1 700,00	10 200,000
18.	23	Cos de gunoi. PTR 053	buc	6,0000	1 600,00	9 600,000
19.	24	Aparat fitnes # Air waker# PTP 512T	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
20.	266310210000-0	Beton	m3	14,6501	2 050,00	30 032,705
21.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	16,5142	20,00	330,284
22.	273210364625-0	Panouri de gard -culoare verde EURO cu diametru 3,8 mm, h=1,50 m, l-2,50 m	buc	67,0000	325,00	21 775,000
23.	2811106301797	Stilp metalic pentru semafoare...(pt.informatie) -Stalp pentru gard	buc	68,0000	200,00	13 600,000
24.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat (см, поз,выше)	buc	34,6797	0,00	0,000
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,2500	10,00	62,500
		Total materiale de construcţii				**472 431,95**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,3500	300,00	1 005,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2285	550,00	675,675
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	16,7500	300,00	5 025,000
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,3010	300,00	690,300
		Total utilaje de construcţii				**7 395,97**

Total	Lei	600 956,30
TVA	20 %	120 191,26
Total deviz:		**721 147,56**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Amenajarea zonei de agrement in cadrul proiectului ,, Costangalia sat cu raulet curat si amenajat,, **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total _____ incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			155,000 _____ 155,000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
2	TsH91Baplicativ	Instalarea balansorului "Fantezie" RTR 012 - 01 (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 08*0,8*,6= 0,384)	buc			1 080,700 _____ 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	266310210000-0	Beton	m3	0,3840	2 050,00	787,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
3	TsH91B	Instalarea caruselei cu 5 locuri RTR 073A (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 08*0,8*,6= 0,384)	buc			1 080,700 _____ 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	266310210000-0	Beton	m3	0,3840	2 050,00	787,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
4	TsH91Baplicativ	Instalarea Leaganului dublu cu scaune PTP 50-2 (PTP 019-02 - 2 buc)(Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216	buc			736,300 _____ 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	266310210000-0	Beton	m3	0,2160	2 050,00	442,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
5	TsH91Baplicativ	Instalarea Leagan dublu cu scaune PTP 50-2 (PTP 019-03 - PTP 019-04) (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216	buc			736,300 _____ 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-0	Beton	m3	0,2160	2 050,00	442,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
6	TsH91Baplicati v	Instalarea Leaganului cu scaun cu lungimea de 1,5 m RTR 52B (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216)	buc			736,300 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,2160	2 050,00	442,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
7	TsH91Baplicati v	Instalarea Complexului de joaca PTP 21 05-T4 (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 8x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,432)	buc			1 179,100 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,4320	2 050,00	885,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
8	TsH91Baplicati v	Instalarea Aparat fitnes #Presa piept - trac?iuni spate PTP509 T (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului (0,4 x0,4 x 0,6) = 0,0,096)	buc			490,300 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,0960	2 050,00	196,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
9	TsH91Baplicati v	Instalarea Aparat fitnes # Air waker# PTP 512T (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului (0,4 x0,4 x 0,6) = 0,0,096)	buc			490,300 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,0960	2 050,00	196,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
10	TsH91Baplicati v	Instalarea Aparat fitnes #Horse rider# RTR 516T (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului (0,4 x0,4 x 0,6) = 0,0,096)	buc			490,300 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,0960	2 050,00	196,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
11	TsH91Baplicati v	Instalarea Complexului sportiv ,, Street Workout# PTP 522(Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 8x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,432)	buc			1 179,100 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,4320	2 050,00	885,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
12	TsH91Baplicati v	Instalarea Complexului sportiv PTP 733M (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 6x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,324)	buc			957,700 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,3240	2 050,00	664,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
13	TsH91Baplicati v	Instalarea mesei de tenis PTP 710 (Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 4 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,216)	buc			736,300 / 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000-0	Beton	m3	0,2160	2 050,00	442,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
14	TsH91Baplicati	Instalarea parcarii pentru 2 biciclete PTP 727	buc			514,900

1	2	3	4	5	6	7
	v	(Betonul se calculeaza conform desenelor funizorului 2 x (0,3 x0,3 x 0,6) = 0,0,108				292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	266310210000-0	Beton	m3	0,1080	2 050,00	221,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare -PTP 049-01 (cu l de1,5 m) (Установка скамеек на 2 ножках длиной 1,5м)	buc			425,800 350,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	45,00	85,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	266310210000-0	Beton	m3	0,0360	2 050,00	73,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
16	TsH91B	Instalarea urnelor. PTR 053	buc			465,700 292,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	266310210000-0	Beton	m3	0,0840	2 050,00	172,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
18	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			531,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	300,00	531,00
19	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T (Закрепительный слой из песка с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется компрессорным катком стационарным автопульсирующим до 12 Т)	m3			450,500 60,100
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	50,00	52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	300,00	360,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0980	300,00	29,40
20	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок щебеночным покрытием толщиной 10 см)	m2			71,700 16,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	45,00	3,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	500,00	50,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	300,00	5,10
21	TsH238FAPLICATIV	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol greu (Ручнае вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину 0,4-0,7 м, - тяжелый грунт)	buc			68,400 68,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	45,00	68,40
22	RpDE12A aplic.	Montarea (plantarea) stilpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientu la beton din 0,25 in 0,128)	buc			555,649 88,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5100	50,00	75,50
	2811106301797	Stilp metalic pentru semafoare...(pt.informatie) - Stalp pentru gard	buc	0,980392	200,00	200,00
	266310210000-0	Beton	m3	0,1280	2 050,00	267,65
23	CO06A aplic.	Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip panou gard bordurat zincat si vopsit on culoare verde EURO cu diametru 3,8 mm, h=1,50 m, l-2,50 m) pe stilpi din otel prefabricati montati la distanta 2,5m	buc			417,437 38,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	50,00	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	273210364625-0	Panouri de gard -culoare verde EURO cu diametru 3,8 mm, h=1,50 m, l-2,50 m	buc	0,97371	325,00	325,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	20,00	4,93
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	480,00	34,51
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat (см, поз,выше)	buc	0,5040	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		2. Utilaj				
24	pret utilaj	Balansorului #Fantezie# RTR 012 - 01	buc			6 000,000 0,000
	10	Balansorului #Fantezie# RTR 012 - 01	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
25	pret utilaj	Caruselei cu 5 locuri RTR 073A	buc			22 000,000 0,000
	11	Caruselei cu 5 locuri RTR 073A	buc	1,0000	22 000,00	22 000,00
26	pret utilaj	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-02 - 2 buc)	buc			2 500,000 0,000
	12	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-02 - 2 buc)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
27	pret utilaj	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-03- PTP 019-04)	buc			1 900,000 0,000
	13	Leagan dublu cu scaune (PTP 019-03- PTP 019-04)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
28	pret utilaj	Leagan cu scaun cu lungimea scaunului de 1,5 m RTR 52B	buc			16 000,000 0,000
	14	Leagan cu scaun cu lungimea scaunului de 1,5 m RTR 52B	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
29	pret utilaj	Complex de joaca PTP 21 05- T4	buc			114 000,000 0,000
	15	Complex de joaca PTP 21 05- T4	buc	1,0000	114 000,00	114 000,00
30	pret utilaj	Aparat fitnes #Presa piept -tractiuni spate PTP509 T	buc			16 000,000 0,000
	16	Aparat fitnes #Presa piept -tractiuni spate PTP509 T	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
31	pret utilaj	Aparat fitnes # Air waker# PTP 512T	buc			7 000,000 0,000
	24	Aparat fitnes # Air waker# PTP 512T	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
32	pret utilaj	Aparat fitnes #Horse rider# RTR 516T	buc			9 000,000 0,000
	17	Aparat fitnes #Horse rider# RTR 516T	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
33	pret utilaj	Complexului sportiv „ Street Workout# PTP 522	buc			14 000,000 0,000
	18	Complexului sportiv „ Street Workout# PTP 522	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
34	pret utilaj	Complexului sportiv PTP 733M	buc			36 000,000 0,000
	19	Complexului sportiv PTP 733M	buc	1,0000	36 000,00	36 000,00
35	pret utilaj	Masa de tenis PTP 710	buc			10 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	20	Masa de tenis PTP 710	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
36	pret utilaj	Parcare pentru 2 biciclete PTP 727	buc			1 200,000 0,000
	21	parcare pentru 2 biciclete PTP 727	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
37	pret utilaj	Banci pe 2 picioare. (l de 1500mm) PTP 049-01	buc			1 700,000 0,000
	22	Banci pe 2 picioare. (l de 1500mm) PTP 049-01	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
38	pret utilaj	Cos de gunoi. PTR 053	buc			1 600,000 0,000
	23	Cos de gunoi. PTR 053	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.