

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Drumul Viilor,
42/4, IET nr. 59, conform ATVF
nr. P-8935.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06

Valoarea de deviz 40 904,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11- 30 cm	buc	2,00	1 325,18 785,18	2 650,36 1 570,36
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31- 60 cm	buc	4,00	3 314,00 1 419,00	13 256,00 5 676,00
3	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,00	4 830,50 1 655,50	4 830,50 1 655,50
4	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdarie mare	100m2	1,45	221,36 221,36	320,98 320,98
5	TsH92C	Încărcarea în auto crengi	t	3,20	61,49 61,49	196,77 196,77
6	RpDB23C	Utilaje și mijloace de transport, pentru lucrări de reparații și întreținerea drumurilor și strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu benă basculabilă de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrări de întreținere a drumurilor și strazilor	ora	5,00	550,00 0,00	2 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	2,80	650,00 0,00	1 820,00 0,00

		Total	lei	25 824,61
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %	2 260,71
		Total Π3+Asigur	100,00 +	28 085,31
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	4 072,37
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	32 157,68
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 929,46
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	34 087,14
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 817,43
		Total deviz:		40 904,57
		Inclusiv salariu		9 419,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Drumul Viilor,
42/4, IET nr. 59, conform ATVF
nr. P-8935.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06

Valoarea de deviz 40 904,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	47,20	94,60	4 465,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,373	94,60	4 954,49
Total manopera						9 419,61
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,15	1 000,00	150,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	2,50	50,00	125,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	2,80	650,00	1 820,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	9,20	50,00	460,00
5.	341052000570120	Autoturn 20m.	h-ut	22,20	500,00	11 100,00
6.	3410540003725	Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t	h-ut	5,00	550,00	2 750,00
Total utilaje de construcții						16 405,00

Total	lei	25 824,61
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	2 260,71
Total II3+Asigur	100,00 +	28 085,31
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	4 072,37
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	32 157,68
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 929,46
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	34 087,14
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 817,43

Total deviz:

40 904,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor
str. Drumul Viilor, 42/4, IET nr. 59, conform
ATVF nr. P-8935.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			1 325,18 785,18
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	94,60	397,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	94,60	387,86
	341052000570120	Autoturn 20m.	h-ut	1,0000	500,00	500,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			3 314,00 1 419,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	94,60	709,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	94,60	709,50
	341052000570120	Autoturn 20m.	h-ut	3,6000	500,00	1 800,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			4 830,50 1 655,50
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	94,60	832,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	94,60	823,02
	341052000570120	Autoturn 20m.	h-ut	5,8000	500,00	2 900,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	1 000,00	150,00
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	2,5000	50,00	125,00
4	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2			221,36 221,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400	94,60	221,36
5	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			61,49 61,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	94,60	61,49
6	RpDB23C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor	ora			550,00 0,00
	3410540003725	Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t	h-ut	1,0000	550,00	550,00
7	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			650,00 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	650,00	650,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.