

**Reparatia drumului local in satul
Chircani,com.Cucoara,r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2**Drum acoperire beton L=150m,latimea=3m,Hbeton=15cm.****Valoarea de deviz 505 630,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente 24.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii la drumuri.				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,800	1 002,250 0,000	801,800 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	67,500	1 084,843 75,680	73 226,876 5 108,400
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	67,950	290,561 160,821	19 743,630 10 927,814
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 117,500	25,156 4,257	28 112,011 4 757,245
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	450,000	457,123 58,652	205 705,486 26 393,400
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	141,000	73,651 27,434	10 384,762 3 868,194
		<i>Total</i>	Lei			337 974,565
		Total Lucrari de reparatii la drumuri. Inclusiv salariu				337 974,565 51 055,053

		Total	Lei	337 974,56
		Asigurari sociale si medicale	24 %	12 253,21
		Cheltuieli directe		350 227,77
		Cheltuieli de regie	13,5 %	47 280,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total				397 508,52
		Beneficiu de deviz	6 %			23 850,51
		Total				421 359,03
		TVA	20 %			84 271,80
						505 630,83
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				51 055,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumului local in satul Chircani, com.Cucoara,r. Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2 drum acoperire beton L=150m,latimea=3m,Hbeton=15cm.

Valoarea de deviz 505 630,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	301,890	94,60	28 558,794
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,700	94,60	4 228,620
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,528	94,60	9 320,749
4.	7129020012800	Pavator	h-om	54,000	94,60	5 108,400
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,000	94,60	851,400
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000	94,60	851,400
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,576	94,60	2 135,690
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,000	94,60	0,000
		Total manopera				51 055,04

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	0,000	483,33	0,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,000	630,00	0,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,885	630,00	4 337,550
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	0,000	630,00	0,000
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,725	630,00	54 006,750
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,000	630,00	0,000
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,848	100,00	3 084,800
8.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	2,700	2 300,00	6 210,000
9.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	67,500	2 300,00	155 250,000
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,136	4 875,00	663,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,359	4 875,00	6 625,125
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,136	4 875,00	663,000
13.	2010237318750	Distantieri	buc	335,250	0,50	167,625
14.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,009	107,71	0,969
15.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,800	20,00	36,000
16.	2320166200676	White spirit	kg	4,950	28,00	138,600
17.	2320187315789	Decofrol	kg	13,104	15,00	196,560
18.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	44,100	13,75	606,375
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,493	1 750,00	862,750
20.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	30,600	36,00	1 101,600
21.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	23,850	12,00	286,200
22.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,250	18,65	41,962

23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,588	18,65	104,216
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,193	27,00	275,211
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,175	27,00	301,725
26.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	8,100	0,00	0,000
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 128,675	20,00	22 573,500
28.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,900	20,00	18,000
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,988	27,50	467,170
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,800	27,50	49,500
31.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	3,150	0,00	0,000
32.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	54,465	10,20	555,543
Total materiale de construcții						258 623,74

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,670	310,00	207,700
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	10,350	0,00	0,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,523	475,00	2 148,425
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	990,000	2,00	1 980,000
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	10,350	500,00	5 175,000
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	17,415	350,00	6 095,250
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,000	350,00	0,000
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,000	300,00	0,000
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,000	364,50	0,000
10.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	10,350	18,00	186,300
11.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	10,350	18,00	186,300
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	41,454	135,00	5 596,290
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,000	350,00	0,000
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	9,000	300,00	2 700,000
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,000	310,00	2 790,000
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,883	252,00	1 230,516
Total utilaje de construcții						28 295,78

Total	Lei	337 974,56
Asigurari sociale si medicale	24 %	12 253,21
Cheltuieli directe		350 227,77
Cheltuieli de regie	13,5 %	47 280,75
Total		397 508,52
Beneficiu de deviz	6 %	23 850,51
Total		421 359,03
TVA	20 %	84 271,80

Total deviz:

505 630,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumului local in satul
Chircani,Cucoara,r. Cahul**Investitor** Primaria com Cucoara.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii la drumuri.				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 002,250 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	475,00	1 002,25
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	630,00	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	630,00	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	630,00	
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	483,33	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,20	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	475,00	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	364,50	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	252,00	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 084,843 75,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	100,00	25,70
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	630,00	64,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	630,00	800,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,20	2,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	475,00	19,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	252,00	6,30
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			290,561 160,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	27,00	4,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	27,50	6,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 875,00	9,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 875,00	9,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 875,00	97,50
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,156 4,257
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,65	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			457,123 58,652
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 300,00	13,80
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	2 300,00	345,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,65	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	20,00	0,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	100,00	3,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	36,00	2,45
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	13,75	1,35
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	12,00	0,64
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	107,71	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	27,50	0,11
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	28,00	0,31
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	20,00	0,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	10,20	0,72
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	18,00	0,41
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	18,00	0,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	252,00	1,79
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	310,00	6,20
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,00	4,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	0,00	0,00
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог))	m			73,651 27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 750,00	6,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,20	0,41
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	135,00	39,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.