

Extinderea rețelei de iluminare stradala in com.Gura Camencii

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Extinderea rețelei de iluminare stradala in com.Gura Camencii

Valoarea de deviz 151 053,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	711,0370	33,28	23 663,312
		Total manopera				23 663,33

Materiale:

1.	110-0304-0	Clema de conexiune	buc	158,0000	14,58	2 303,640
2.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	15,6000	10,42	162,552
3.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	15,6000	22,50	351,000
4.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	15,6000	37,50	585,000
5.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	105,3000	54,76	5 766,228
6.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	39,0000	0,75	29,250
7.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	241,8000	7,92	1 915,056
8.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	241,8000	2,17	524,706
9.	201-9251	Suporti	buc	79,0000	90,84	7 176,360
10.	3332041-09	Cablu СИП-4 2x25	m	4 056,0000	9,96	40 397,760
11.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	m	79,0000	3,33	263,070
12.	503-9042-0	Corpuri de iluminat cu Bec LED 30 W	buc	79,0000	270,82	21 394,780
		Total materiale de construcții				81 678,09

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	36,4260	0,00	0,000
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12,5 t)	h-ut	45,1620	0,00	0,000
3.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	3,1980	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	151 053,30
-------	-----	------------

Total deviz:

151 053,3
0

Intocmit

Vladislav VREMES

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Extinderea rețelei de iluminare stradala
in com.Gura Camencii


Investitor Primaria Gura Camencii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gura Camencii				
		1.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 917.031
	I	Muncitor	h-om	135,9300	33,28	4 523.75
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	4,0000	37,50	150,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	27,0000	54,76	1 478.52
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	10,0000	0,75	7,50
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m	62,0000	7,92	491,04
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm. (CIA)	buc	62,0000	2,17	134,54
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	4,0000	10,42	41,68
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,3400	0,00	0,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,5800	0,00	0,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 30 W	buc			470,361
	I	Muncitor	h-om	2,2900	33,28	76,21
	503-9042-0	Corpuri de iluminat cu Bec LED 30 W	buc	1,0000	270,82	270,82
	110-0304-0	Clema de conexiune	buc	2,0000	14,58	29,16
	201-9251	Suporti	buc	1,0000	90,84	90,84
	502-9075	Conductori cu izolatia de cauciuc	m	1,0000	3,33	3,33
3		Cablu SIP 2x25	m			10,358
	3332041-09	Cablu CHII-4 2x25	m	1,0400	9,96	10,36
		2. Gvozdova				
		2.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
4	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 917.031
	I	Muncitor	h-om	135,9300	33,28	4 523.75
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	4,0000	37,50	150,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	27,0000	54,76	1 478.52
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	10,0000	0,75	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m	62.0000	7.92	491.04
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	62.0000	2.17	134.54
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	4.0000	10.42	41.68
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.8200	0.00	0.00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9.3400	0.00	0.00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12.5 t)	h-ut	11.5800	0.00	0.00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 30 W	buc			470.361
	I	Muncitor	h-om	2.2900	33.28	76.21
	503-9042-0	Corpuri de iluminat cu Bec LED 30 W	buc	1.0000	270.82	270.82
	110-0304-0	Clema de conexiune	buc	2.0000	14.58	29.16
	201-9251	Suporti	buc	1.0000	90.84	90.84
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	m	1.0000	3.33	3.33
6		Cablu SIP 2x25	m			10.358
	3332041-09	Cablu CIII-4 2x25	m	1.0400	9.96	10.36
		3. Bobulesti				
		3.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
7	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 917.030
	I	Muncitor	h-om	135.9300	33.28	4 523.75
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	4.0000	22.50	90.00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	4.0000	37.50	150.00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	27.0000	54.76	1 478.52
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	10.0000	0.75	7.50
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	m	62.0000	7.92	491.04
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	62.0000	2.17	134.54
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	4.0000	10.42	41.68
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.8200	0.00	0.00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9.3400	0.00	0.00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12.5 t)	h-ut	11.5800	0.00	0.00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 30 W	buc			470.361
	I	Muncitor	h-om	2.2900	33.28	76.21
	503-9042-0	Corpuri de iluminat cu Bec LED 30 W	buc	1.0000	270.82	270.82
	110-0304-0	Clema de conexiune	buc	2.0000	14.58	29.16
	201-9251	Suporti	buc	1.0000	90.84	90.84
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	m	1.0000	3.33	3.33
9		Cablu SIP 2x25	m			10.358
	3332041-09	Cablu CIII-4 2x25	m	1.0400	9.96	10.36

APROBAT:



Intocmit

Vladislav VREMES

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de iluminare
stradala in com.Gura Camencii**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Extinderea rețelei de iluminare stradala in com.Gura Camencii**

Valoarea de deviz 151 053,30 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gura Camencii				
		1.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
1	33-04-017- 2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,5000	6 917,031	10 375,546
2	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 30 W	buc	30,0000	470,361	14 110,836
3		Cablu SIP 2x25	m	1 500,0000	10,358	15 537,600
		<i>Total</i>	Lei			40 023,982
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 041,191
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			309,520
		<i>Cheltuieli directe</i>				42 374,693
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 095,202
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 728,194
		<i>Total</i>				48 198,089



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TVA</i>	20 %			9 639,618
		Total Constructia liniei de iluminare stradala Inclusiv salariu				57 837,707 9 071,962
		<i>Total</i>	Lei			57 837,707
		Total Gura Camencii Inclusiv salariu				57 837,707 9 071,962
		2. Gvozdova				
		2.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
4	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,5000	6 917,031	10 375,546
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 30 W	buc	30,0000	470,361	14 110,836
6		Cablu SIP 2x25	m	1 500,0000	10,358	15 537,600
		<i>Total</i>	Lei			40 023,982
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 041,191
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			309,520
		<i>Cheltuieli directe</i>				42 374,693
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 095,202
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 728,194
		<i>Total</i>				48 198,089
		<i>TVA</i>	20 %			9 639,618
		Total Constructia liniei de iluminare stradala Inclusiv salariu				57 837,707 9 071,962
		<i>Total</i>	Lei			57 837,707
		Total Gvozdova Inclusiv salariu				57 837,707 9 071,962



Florie

1	2	3	4	5	6	7
		3. Bobulesti				
		3.1. Constructia liniei de iluminare stradala				
7	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,9000	6 917,030	6 225,327
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 30 W	buc	19,0000	470,361	8 936,863
9		Cablu SIP 2x25	m	900,0000	10,358	9 322,560
		<i>Total</i>	Lei			24 484,750
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 241,862
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			189,654
		<i>Cheltuieli directe</i>				25 916,266
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 896,536
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 668,768
		<i>Total</i>				29 481,570
		<i>TVA</i>	20 %			5 896,314
		Total Constructia liniei de iluminare stradala Inclusiv salariu				35 377,884 5 519,388
		<i>Total</i>	Lei			35 377,884
		Total Bobulesti Inclusiv salariu				35 377,884 5 519,388

		Total	Lei	151 053,30
		Total deviz: Inclusiv salariu	151 053,30	

Intocmit

Vladislav VREMES

(functie, semnatura, nume, prenumele)

Vremes

