

Капитальный ремонт здания учреждения раннего образования №1 с. Конгаз

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 029 872,53 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Стены				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2	219,400	35,76 21,76	7 845,30 4 773,70
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-санузел	m2	44,300	152,05 151,36	6 735,82 6 705,25
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах -до основания) в санузеле	m2	44,300	27,44 25,54	1 215,68 1 131,51
4	RpCJ35Aп рим	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах)	m2	266,300	27,44 25,54	7 307,81 6 801,84
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен - Бетоноконтактом -после снятия краски, керамической плитки и насечек)	m2	310,600	10,59 2,84	3 288,63 881,48
6	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)--50% от общей площади	m2	155,300	234,71 192,98	36 450,47 29 970,42
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	310,600	9,84	3 055,68

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")-после ремонта штукатурки			2,84	881,48
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	198,300	154,06 115,41	30 550,10 22 886,20
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	198,300	30,46 22,70	6 040,22 4 502,20
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2	46,900	229,24 140,58	10 751,39 6 593,00
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	245,200	59,76 52,03	14 652,00 12 757,76
12	CK26D	Colturi de vopsea din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m	117,300	16,76 9,46	1 965,95 1 109,66
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")-перед покраской	m2	245,200	9,84 2,84	2 412,28 695,88
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	245,200	89,83	22 026,32

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере-Цвет согласовать с заказчиком			52,03	12 757,76
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,500	210,62 6,62	526,55 16,55
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток и цвет согласовать с заказчиком: санузел=54,8м2, узел раздачи пищи=10,6м2	m2	65,400	410,64 156,09	26 856,16 10 208,29
		<i>Total</i>	Lei			181 680,36
		Total Стены Inclusiv salariu				181 680,36 122 672,98
		1.2. Проемы				
17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Закладка проемов из мелких блоков -фортана для заполнения проемов на цементном растворе М50)-в санузлах, в коридоре-переход в спальную	m3	5,900	2 077,50 660,31	12 257,25 3 895,82
18	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из металлопласта на усиленных стойках -узел раздачи пищи, санузлы детские и взрослые)-см. схему	m2	39,900	2 114,21 66,22	84 356,98 2 642,18
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	11,600	2 756,75	31 978,31

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) Марка ДО 1,0*2,1=2шт: ДО 0,9*2,1=1шт: ДО 0,7*2,1=2шт: ДО 0,7*1,3=3шт)			76,63	888,86
		<i>Total</i>	Lei			128 592,54
		Total Proiecte Inclusiv salariu				128 592,54 7 426,86
		1.3. Потолки				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)- влагостойкий	m2	141,900	382,76 240,28	54 313,08 34 096,30
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2	141,900	9,84 2,84	1 396,01 402,71
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	141,900	183,53 144,74	26 042,33 20 538,32
23	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка	m2	141,900	36,40 29,33	5 165,45 4 161,36

1	2	3	4	5	6	7
		потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	141,900	36,18 18,92	5 133,80 2 684,75
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	141,900	59,76 52,03	8 479,28 7 383,06
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") -перед покраской	m2	141,900	9,84 2,84	1 396,01 402,71
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка	m2	141,900	83,83 52,03	11 895,48 7 383,06
28	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты шириной 5-7см)-во всех комнатах	m	108,600	51,70 37,84	5 614,62 4 109,42
		<i>Total</i>	Lei			119 436,06
		Total Потолки Inclusiv salariu				119 436,06 81 161,69
		1.4. Полы				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов	m2	129,700	46,28 43,52	6 002,00 5 644,03

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток) -с выносом строительных отходов	m2	12,200	77,29 73,79	942,91 900,21
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	141,900	31,48 28,38	4 467,01 4 027,12
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	141,900	128,48 66,22	18 231,31 9 396,62
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg	142,000	39,44 3,41	5 601,14 483,60
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змш=4)	m2	141,900	85,57 45,41	12 142,10 6 443,40
35	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) -санузел детский=12,2м2: санузел взрослый=5,3: узел раздачи пищи детям=6,6м2) Цвет и размер согласовать с заказчиком)	m2	24,100	374,52 104,06	9 025,94 2 507,85
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2	117,800	384,89 122,98	45 340,45 14 487,04

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус ПВХ =79,5м				
		<i>Total</i>	Lei			101 752,86
		Total Покрытия Inclusiv salariu				101 752,86 43 889,87
		1.5. Внутренний водопровод, канализация и сантехприборы в санузлах и в узле раздачи воды				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-детских	buc	3,000	89,87 89,87	269,61 269,61
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детских	buc	3,000	104,06 104,06	312,18 312,18
39	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) 50 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ диаметр 50-110 мм)	m	7,000	7,57 7,57	52,98 52,98
40	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 20-25мм)	m	8,500	5,68 5,68	48,25 48,25
41	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для деток	buc	3,000	1 464,02 179,74	4 392,07 539,22
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	2,000	1 670,06 179,74	3 340,12 359,48

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для взрослых				
43	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная из нержавеющей стали -глубокая и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)-в комнате для раздачи пищи	buc	1,000	3 668,24 184,47	3 668,24 184,47
44	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте -детский	buc	3,000	2 129,78 397,32	6 389,34 1 191,96
45	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте -взрослый	buc	1,000	2 753,96 397,32	2 753,96 397,32
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки,	m	8,000	88,29 30,27	706,30 242,18

1	2	3	4	5	6	7
		уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,000	53,38 23,65	266,91 118,25
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)тройник 100*100*100мм	buc	3,000	74,54 35,95	223,62 107,84
49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)тройник 100*100*50мм	buc	4,000	68,54 35,95	274,17 143,79
50	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc	1,000	46,56 27,43	46,56 27,43
51	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90*	buc	2,000	59,00 30,27	118,00 60,54

1	2	3	4	5	6	7
		Φ100мм				
52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Φ50мм	buc	3,000	37,73 23,65	113,20 70,95
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)- муфта Φ110мм	buc	3,000	57,00 30,27	171,01 90,82
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-Муфта Φ50мм	buc	3,000	35,73 23,65	107,20 70,95
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) -фитинги в ресурсах удалить: Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	8,000	93,27 59,60	746,12 476,78
56	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 15mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих	m	4,500	80,92 56,76	364,14 255,42

1	2	3	4	5	6	7
		санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15мм) -фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)холодная вода				
57		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм для холодной воды - подключение сантехприборов	buc	7,000	15,00 0,00	105,00 0,00
58		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	4,000	9,00 0,00	36,00 0,00
59		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	11,000	28,00 0,00	308,00 0,00
60		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	16,000	7,50 0,00	120,00 0,00
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")	buc	10,000	190,78 28,38	1 907,80 283,80
62	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25мм (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 25мм)	buc	1,000	298,31 33,11	298,31 33,11
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм) -фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)-горячая вода	m	3,000	98,36 59,60	295,09 178,79
64		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
65		Тройник 20*20*15мм гор.	buc	2,000	15,00 0,00	30,00 0,00
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	6,000	956,09 156,09	5 736,54 936,54

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")-для горячей и холод.воды				
67	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)-горячая вода-фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)	m	22,000	89,08 56,76	1 959,76 1 248,72
68		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	4,000	9,00 0,00	36,00 0,00
69		Тройник 20*20*15мм гор.	buc	4,000	15,00 0,00	60,00 0,00
70	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4")-для горячей воды	buc	2,000	257,51 33,11	515,02 66,22
		<i>Total</i>	Lei			35 789,50
		Total Внутренний водопровод, канализация и сантехприборы в санузлах и в узле раздачи пищи Inclusiv salariu				35 789,50 7 767,60
		<i>Total</i>	Lei			567 251,32
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			63 100,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			29 733,27
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	2 %			5 946,65
		<i>Cheltuieli directe</i>				666 031,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			96 574,60
		<i>Total</i>				762 606,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de devis</i>	6 %			45 756,39
		<i>Total</i>				808 362,79
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				808 362,79 262 919,00
		2. Электромонтажные работы				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	16,000	20,81 20,81	332,99 332,99
72	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc	21,000	490,49 104,06	10 300,29 2 185,26
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав.	buc	6,000	96,91 25,54	581,47 153,25
74	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc	1,000	81,61 25,54	81,61 25,54
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	15,000	113,80 29,33	1 706,94 439,89

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки на 2штекера				
76	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc	8,000	127,91 71,90	1 023,27 575,17
77	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m	120,000	50,91 43,52	6 109,59 5 221,92
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	95,000	32,10 6,62	3 049,31 629,09
79	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	90,000	38,90 6,62	3 500,64 595,98
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale (Установка осевых вентиляторов)	buc	1,000	1 102,63 1 092,63	1 102,63 1 092,63
81	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind	buc	1,000	837,16	837,16

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Монтаж электроводонагревателя, объемом 110 л и весом 50 кг)			403,00	403,00
		<i>Total</i>	Lei			28 625,90
		<i>Asigurarea Sociala si Medicala</i>	24 %			2 797,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 696,12
		<i>Cheltuieli directie</i>	2 %			339,22
		<i>Cheltuieli directie</i>				33 458,37
		<i>Total</i>	76 %			8 857,59
		<i>Total</i>				42 315,96
		<i>Total</i>	6 %			2 538,96
		<i>Total</i>				44 854,92
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				44 854,92 11 654,72
		3. Оборудование				
82	цена рыночная	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
83	цена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм -канальный	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 950,00
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	1,2 %			59,40
		Total Оборудование Inclusiv salariu				5 009,40
		Total	Lei			858 227,11
		TVA	20 %			171 645,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 029 872,53 274 573,72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт здания
учреждения раннего
образования №1 с. Конгаз**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 029 872,53 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,0950	94,60	671,187
2.	7122050013400	Zidar	h-om	65,8270	94,60	6 227,235
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	174,1950	94,60	16 478,847
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	809,9650	94,60	76 622,689
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	34,2200	94,60	3 237,212
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4020	94,60	416,429
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,4030	94,60	3 254,524
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	35,4400	94,60	3 352,624
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	168,4100	94,60	15 931,586
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	191,3440	94,60	18 101,143
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	38,0100	94,60	3 595,746
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	83,0100	94,60	7 852,746
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,630
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	109,6100	94,60	10 369,106
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	297,8730	94,60	28 178,786
16.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	94,60	99,330
17.	7422010060100	Timplar	h-om	336,9270	94,60	31 873,294
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,4460	94,60	30 408,793
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	94,60	8,514
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,6034	94,60	16 801,282
Total manopera						274 573,72

Materiale:

1.	111100010002-1	Comutator manual--выключатели	buc	6,1200	65,00	397,800
2.	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200	50,00	51,000
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	124,9269	12,00	1 499,123
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,1261	480,00	6 780,528
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,960
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6785	480,00	325,680
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,5500	200,00	510,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	107,2250	10,00	1 072,250
9.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0080	250,00	2,000
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 807,9000	0,30	542,370
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,6000	2 600,00	30 160,000
12.	203012294676-6	Plinte din PIXB в комплекте с	m	80,3102	50,00	4 015,510

		заглушками				
13.	2051142950700	Dibluri	buc	72,0000	2,00	144,000
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,5750	66,00	103,950
15.	2320166200729	Parchetin	l	3,8910	22,00	85,602
16.	23568974110	Осевой вытяжной вентилятор 100мм белый	buc	1,0000	450,00	450,000
17.	23568974111	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
18.	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,1750	10,00	101,750
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,7650	115,00	2 272,975
20.	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	125,9400	40,00	5 037,600
21.	241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтант	kg	46,5900	45,00	2 096,550
22.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	45,00	0,450
23.	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - снежка	kg	56,7600	65,00	3 689,400
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	98,0800	80,00	7 846,400
25.	24302261000001	Fuga	kg	41,0252	45,00	1 846,134
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	14,0700	45,00	633,150
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,0300	55,00	111,650
28.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,7880	22,00	105,336
29.	2430226109307	Diluant decapant	kg	109,7000	20,00	2 194,000
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3750	25,00	34,375
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,2850	5,00	106,425
32.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0750	100,00	7,500
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,2000	0,55	2,310
34.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,1200	100,00	412,000
35.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	150,00	1 800,000
36.	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	128,5200	5,00	642,600
37.	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	8,1600	26,00	212,160
38.	252121671705- 0г	Teava din material plastic Ф15мм горячая вода	m	22,4400	25,00	561,000
39.	252121671705-1	Teava din material plastic Ф20мм гор.	m	3,0600	31,00	94,860
40.	252121671705-2	Teava din material plastic Ф15мм	m	4,5900	17,00	78,030
41.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,5300	33,00	50,490
42.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1330	33,00	37,389
43.	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф100мм	m	8,2400	55,00	453,200
44.	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	5,1500	28,00	144,200
45.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	39,9000	2 000,00	79 800,000
46.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	18,9000	3,00	56,700
47.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip супра	buc	21,3000	1,50	31,950
48.	252315671943-0	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	11,0000	28,00	308,000
49.	252315671943- 1*	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	16,0000	7,50	120,000
50.	252315671943-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	4,0000	9,00	36,000
51.	2523156719430- 15	Тройник 20*20*15мм гор.	buc	6,0000	15,00	90,000
52.	2523156719430- 20	Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	6,0000	9,00	54,000
53.	252315671945-4	Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc	7,0000	15,00	105,000
54.	252315672101-4	Отвод 90* Ф100мм	buc	2,0000	25,00	50,000
55.	252315672101- 4*	Муфта Ф110мм	buc	3,0000	23,00	69,000

56.	2523156721015-0*	Муфта Ф50мм	buc	3,0000	10,00	30,000
57.	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	3,0000	12,00	36,000
58.	252315672103-6	Тройник Ф50*50*50мм	buc	1,0000	16,00	16,000
59.	252315672103-7	Тройник 100*100*50мм	buc	4,0000	27,00	108,000
60.	252315672103-8	Тройник 100*100*100мм	buc	3,0000	33,00	99,000
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	156,0900	15,00	2 341,350
62.	262210243800-0	Lavoar-детский	buc	3,0906	800,00	2 472,480
63.	262210243800-1	Lavoar-взрослый	buc	2,0604	1 000,00	2 060,400
64.	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior-детский	buc	3,1209	1 200,00	3 745,080
65.	262210244276-1	Vas pt. closet cu sifon interior-взрослый	buc	1,0403	1 800,00	1 872,540
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,1200	110,00	453,200
67.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,1510	120,00	618,120
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 641,7670	2,80	12 996,948
69.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,800
70.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0531	5 000,00	265,500
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	133,6400	4,00	534,560
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 915,5140	4,20	12 245,158
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - финишная	kg	408,3518	7,20	2 940,133
74.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	685,2090	4,50	3 083,440
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	92,4463	200,00	18 489,260
76.	266112280011-7	Фортан	m3	5,6640	1 300,00	7 363,200
77.	266210270020-2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm- влагостойкий	buc	52,5030	160,00	8 400,480
78.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)- справочно	m3	0,5369	0,00	0,000
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,5317	0,00	0,000
80.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	400,1822	5,20	2 080,947
81.	2670112204051	Placi din laminat	m2	124,9269	200,00	24 985,380
82.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,3990	180,00	71,820
83.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	200,5100	10,00	2 005,100
84.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7100	18,00	12,780
85.	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	107,6350	22,00	2 367,970
86.	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	101,9700	28,00	2 855,160
87.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,00	10,800
88.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,4200	35,00	49,700
89.	274312354902-7	Малярные уголки	m	117,3000	3,30	387,090
90.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	16,0000	22,00	352,000
91.	2746167335100	Priza-розетка	buc	15,3000	70,00	1 071,000
92.	281123631100-9	Doza de ramificatie pentru tub de protectie-*Распред коробки	buc	8,0000	12,00	96,000
93.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,0000	5,00	110,000
94.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,9000	3,30	62,370
95.	281210630590-0	Profiluri uzinate-Багеты	m	116,2020	9,00	1 045,818
96.	2822115708000	Element de sustinere	buc	170,2800	3,50	595,980
97.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	122,0340	40,00	4 881,360
98.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	38,3130	28,00	1 072,764
99.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	143,4200	35,00	5 019,700

100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	750,2000	0,50	375,100
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 385,5000	0,50	3 192,750
102.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 838,0000	0,22	624,360
103.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	42,0000	1,00	42,000
104.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,0000	2,00	60,000
105.	287511420030-0	Spalator cu picurator -мойка посудная	buc	1,0300	2 500,00	2 575,000
106.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000	120,00	612,000
107.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0600	190,00	391,400
108.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,1600	200,00	1 432,000
109.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0900	22,00	67,980
110.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,1200	140,00	576,800
111.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	25,2000	5,00	126,000
112.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	33,00	66,000
113.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	165,00	330,000
114.	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 4-х ламповый	buc	21,0000	380,00	7 980,000
115.	2875276305105	Conector	buc	630,0360	2,30	1 449,083
116.	2912435776200	Ventilator de fereastră -стоимость в разд. обор.	buc	1,0100	0,00	0,000
117.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"-смеситель	buc	6,0000	500,00	3 000,000
118.	291312420160-0	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф15мм	buc	10,1500	160,00	1 624,000
119.	291312420160-1	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф20мм	buc	2,0400	220,00	448,800
120.	291312420160-2	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф25мм	buc	1,0200	260,00	265,200
121.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,1200	60,00	247,200
122.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,1200	60,00	247,200
123.	3220137315778	Decapant	kg	0,1985	100,00	19,850
124.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,6000	3,00	52,800
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,9629	30,00	658,887
126.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	30,00	3,150
127.	4100126202818	Apa	m3	12,8464	30,00	385,392
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,5100	20,00	1 150,200

		Total materiale de construcții				319 243,90
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1995	660,00	131,670
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,8094	40,00	232,376
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,0565	40,00	402,260
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,5209	120,00	182,508
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,6526	100,00	4 665,260
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,8052	40,00	352,208
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5183	50,00	75,915
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0852	200,00	617,040
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,2424	200,00	248,480
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0589	40,00	42,356
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,3882	40,00	55,528
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
		Total utilaje de construcții				7 009,60

Total	Lei	858 227,11
TVA	20 %	171 645,42

Total deviz:

1 029 872,53

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт здания
учреждения раннего образования №1 с.
Конгаз

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Стены				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2			35,76
						21,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-санузел	m2			152,05
						151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах -до основания) в санузле	m2			27,44
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
4	RpCJ35Априм	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах)	m2			27,44
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен -Бетоноконтактом - после снятия краски, керамической плитки и насечек)	m2			10,59
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
6	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)--50% от общей площади	m2			234,71
						192,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	94,60	157,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,80	26,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	480,00	12,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	40,00	0,16
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")-после ремонта штукатурки	m2			9,84 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			154,06 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			30,46 ----- 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2			229,24 ----- 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	45,00	13,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,76 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" -финишная	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
12	CK26D	Colturi de vopsea din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m			16,76 ----- 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902-7	Малярные уголки	m	1,0000	3,30	3,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			9,84

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен "Супратен")-перед покраской				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере-Цвет согласовать с заказчиком	m2			89,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			210,62 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток и цвет согласовать с заказчиком: санузел=54,8м2, узел раздачи пищи=10,6м2	m2			410,64 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2. Проемы				
17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Закладка проемов из мелких блоков -фортана для заполнения проемов на цементном растворе М50)-в санузлах, в коридоре-переход в спальную	m3			2 077,50 660,31
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	94,60	548,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	94,60	111,63
	266112280011-7	Форган	m3	0,9600	1 300,00	1 248,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,80	42,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	480,00	55,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	5 000,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	30,00	0,84
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)-справочно	m3	0,0910	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	200,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800	40,00	7,20
18	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из металлопласта на усиленных стойках - узел раздачи пищи, санузлы детские и взрослые)-см. схему	m2			2 114,21 66,22

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	180,00	1,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	22,00	2,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,00	40,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	660,00	3,30
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) Марка ДО 1,0*2,1=2шт: ДО 0,9*2,1=1 шт: ДО 0,7*2,1=2шт: ДО 0,7*1,3=3шт)	m2			2 756,75 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		1.3. Потолки				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)-влагостойкий	m2			382,76 240,28
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	94,60	217,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	266210270020-2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm-влагостойкий	buc	0,3700	160,00	59,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	40,00	34,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,30	10,21
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2			9,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			183,53 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
23	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			36,40 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			36,18 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,76 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" -финишная	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") - перед покраской	m2			9,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка	m2			83,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -снежка	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
28	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты шириной 5-7см)-во всех комнатах	m			51,70 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,00	4,00
	281210630590-0	Profiluri uzinate-Багеты	m	1,0700	9,00	9,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		1.4. Полы				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов	m2			46,28 43,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток) -с выносом строительных отходов	m2			77,29 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,00
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			31,48 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	40,00	1,60
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			128,48 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg			39,44 3,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	94,60	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	40,00	0,02
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змш=4)	m2			85,57 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	1,20
35	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) -санузел детский=12,2м2: санузел взрослый=5,3: узел раздачи пищи детям=6,6м2) Цвет и размер согласовать с заказчиком)	m2			374,52 104,06

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,20	33,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) -Ламинат 10 мм., класс 33 плитус ПВХ =79,5м	m2			384,89 122,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	203012294676-6	Plinte din ПВХ в комплекте с заглушками	m	0,6750	50,00	34,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.5. Внутренний водопровод, канализация и сантехприборы в санузлах и в узле раздачи пищи				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-детских	buc			89,87 89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детских	buc			104,06 104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
39	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) 50 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ диаметр 50-110 мм)	m			7,57 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
40	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 20-25мм)	m			5,68 5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	94,60	5,68
41	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для детей	buc			1 464,02 179,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	262210243800-0	Lavoar-детский	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	200,00	204,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	33,00	10,10
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,62
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый,	buc			1 670,06 179,74

1	2	3	4	5	6	7
		санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте -для взрослых				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	262210243800-1	Lavoar-взрослый	buc	1,0100	1 000,00	1 030,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	200,00	204,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	33,00	10,10
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,62
43	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная из нержавеющей стали -глубокая и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)-в комнате для раздачи пищи	buc			3 668,24 184,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	94,60	184,47
	287511420030-0	Spalator cu picurator -мойка посудная	buc	1,0000	2 500,00	2 575,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	190,00	391,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	200,00	412,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	22,00	67,98
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	33,00	37,39
44	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте -детский	buc			2 129,78 397,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	94,60	397,32
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior-детский	buc	1,0100	1 200,00	1 248,36
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	110,00	113,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	103,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	140,00	144,20
45	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте -взрослый	buc			2 753,96 397,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	94,60	397,32
	262210244276-1	Vas pt. closet cu sifon interior-взрослый	buc	1,0100	1 800,00	1 872,54
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	110,00	113,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	103,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	140,00	144,20
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			88,29 30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27

1	2	3	4	5	6	7
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Φ100мм	m	1,0300	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			53,38 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Φ50мм	m	1,0300	28,00	28,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-тройник 100*100*100мм	buc			74,54 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	252315672103-8	Тройник 100*100*100мм	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	66,00	2,97
49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-тройник 100*100*50мм	buc			68,54 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	252315672103-7	Тройник 100*100*50мм	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	66,00	2,97
50	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Φ50*50*50мм	buc			46,56 27,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	252315672103-6	Тройник Φ50*50*50мм	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	25,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	66,00	2,38
51	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Φ100мм	buc			59,00 30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	252315672101-4	Отвод 90* Φ100мм	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	66,00	1,98
52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Φ50мм	buc			37,73 23,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	66,00	1,58
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)- муфта Ф110мм	buc			57,00 30,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	30,27
	252315672101-4*	Муфта Ф110мм	buc	1,0000	23,00	23,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	66,00	1,98
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-Муфта Ф50мм	buc			35,73 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2523156721015-0*	Муфта Ф50мм	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	66,00	1,58
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			93,27 59,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	94,60	59,60
	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	1,0200	26,00	26,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	120,00	5,03
56	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 15mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)холодная вода	m			80,92 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	252121671705-2	Teava din material plastic Ф15мм	m	1,0200	17,00	17,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	100,00	0,50
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	120,00	4,80
57		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм для холодной воды -подключение сантехприборов	buc			15,00 0,00
	252315671945-4	Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc	1,0000	15,00	15,00
58		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc			9,00 0,00
	252315671943-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	1,0000	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
59		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc			28,00 0,00
	252315671943-0	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	1,0000	28,00	28,00
60		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc			7,50 0,00
	252315671943-1*	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	1,0000	7,50	7,50
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")	buc			190,78 28,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	291312420160-0	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф15мм	buc	1,0000	160,00	162,40
62	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25мм (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 25мм)	buc			298,31 33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	291312420160-2	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф25мм	buc	1,0000	260,00	265,20
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм) - фитинги в ресурсах удалить: Cot, Teu, Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)-горячая вода	m			98,36 59,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	94,60	59,60
	252121671705-1	Teava din material plastic Ф20мм гор.	m	1,0200	31,00	31,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	120,00	5,03
64		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc			9,00 0,00
	2523156719430-20	Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	1,0000	9,00	9,00
65		Тройник 20*20*15мм гор.	buc			15,00 0,00
	2523156719430-15	Тройник 20*20*15мм гор.	buc	1,0000	15,00	15,00
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") - для горячей и холодной воды	buc			956,09 156,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - смеситель	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	150,00	300,00
67	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-	m			89,08 56,76

1	2	3	4	5	6	7
		культурных зданий, диаметр 16 мм)- горячая вода-фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	252121671705-0r	Teava din material plastic Ф15мм горячая вода	m	1,0200	25,00	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	100,00	0,50
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	120,00	4,80
68		Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc			9,00
						0,00
	2523156719430-20	Отвод ППР 90* Ф20мм гор.	buc	1,0000	9,00	9,00
69		Тройник 20*20*15мм гор.	buc			15,00
						0,00
	2523156719430-15	Тройник 20*20*15мм гор.	buc	1,0000	15,00	15,00
70	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4")-для горячей воды	buc			257,51
						33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	291312420160-1	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф20мм	buc	1,0000	220,00	224,40
		2. Электромонтажные работы				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			20,81
						20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
72	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc			490,49
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 4-х ламповый	buc	1,0000	380,00	380,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,11
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав.	buc			96,91
						25,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	111100010002-1	Comutator manual--выключатели	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
74	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора,	buc			81,61
						25,54

1	2	3	4	5	6	7
		скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки на 2штекера	buc			113,80 29,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza-розетка	buc	1,0200	70,00	71,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
76	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плитуса PVC) *Распред коробки	buc			127,91 71,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	94,60	71,90
	281123631100-9	Doza de ramificatie pentru tub de protectie- *Распред коробки	buc	1,0000	12,00	12,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	22,00	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
77	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m			50,91 43,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	94,60	43,52
	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	1,0200	5,00	5,36
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,00	1,05
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,30	0,52
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m			32,10 6,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,0300	22,00	24,93
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	10,00	0,55
79	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до	m			38,90 6,62

1	2	3	4	5	6	7
		16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	28,00	31,72
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	10,00	0,55
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale (Установка осевых вентиляторов)	buc			1 102,63
						1 092,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
	2912435776200	Ventilator de fereastră -стоимость в разд. обор.	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	40,00	6,00
81	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Монтаж электроводонагревателя, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc			837,16
						403,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	94,60	210,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	94,60	99,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	165,00	330,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,00	18,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	33,00	66,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	18,00	10,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	250,00	2,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	45,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	30,00	3,15
		3. Оборудование				
82	цена рыночная	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc			4 500,00
						0,00
	23568974111	Электроводонагреватель объемом 110 л	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
83	цена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc			450,00
						0,00
	23568974110	Осевой вытяжной вентилятор 100мм белый	buc	1,0000	450,00	450,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.