

**Obiect: Bloc de studii "A" a
Academiei de Studii Economice
din str. Mitropolit G.Banulescu-
Bodoni, 61**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări nr.5.4 - EEF
Lot nr.5. Instalarea Punctului Termic Individual.
Compartiment "Echipament electric de forta"**

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
2	pret	Intreruptor automat 3P, S203-C25	buc	1,000
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ Punctul de evidenta metalic	buc	1,000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000
5	pret	Intreruptor de sarcina 4P E204-25R	buc	1,000
6	pret	Intreruptor automat 4P S204-C25	buc	1,000
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ Panou electric din PVC	buc	1,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,000
10	pret	Comutator SFT 240 40A	buc	1,000
11	pret	Limitator de supratensiune OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS	buc	1,000
12	pret	Intreruptor automat 3P, S203-C25	buc	1,000
13	pret	Intreruptor automat 1P, S201-B6	buc	3,000

1	2	3	4	5
14	pret	Intreruptor automat 1P, S201-C10	buc	1,000
15	pret	Intreruptor automat diferential 2P, DS201 C16 AC30	buc	1,000
16	pret	Intreruptor automat diferential 4P, DS203NC C25 AC 30mA	buc	1,000
17	pret	Priza PAp10-3-OP	buc	1,000
18	pret	Priza CCI-525	buc	1,000
19	pret	Priza PC620-3-φCp	buc	1,000
20	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,060
21	pret	Sina de protectie si neutru ШНИ-8x12-8-КC-Ж, ШНИ-8x12-8-КC-C	buc	6,000
22	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350
23	pret	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=25	m	35,000
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,500
25	pret	Teava PVC 32mm alba cu fittinguri	m	50,000
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,850
27	pret	Cablu VVGng 5*6,0mm ²	m	50,000
28	pret	Cablu VVGng 5*2,5mm ²	m	10,000
29	pret	Cablu VVGng 3*2,5mm ²	m	10,000
30	pret	Cablu VVGng 3*1,5mm	m	10,000
31	pret	Cablu TSV CAT5E 4*0,78mm ² RS485	m	5,000
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Banda de metal 25x4mm	100 m	0,100
33	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu retea, tensiune peste 1 kV	1 fazare	1,000

1	2	3	4	5
34	1-12-027-1	Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV	1 incercare	1,000
		Capitolul 2. Costul utilajului		
35	pret	Punctul de evidenta al energiei electrice BZUM-DDE3 TIP2 (63A)	buc	1,000
36	pret	Contor digital Trifazat 5-60A 380V IP51 RS485	buc	1,000
37	pret	Panou electric din PVC 2x12 module, iP40, (435x325x160mm) Hager VS212TD	buc	1,000