

**Lucrari de reparatie capitala la
blocul alimentar Liceul
B.P.Hasdeu str.Trandafirilor
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Ремонт

Valoarea de deviz 1 256 233,91 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Bloc alimentar 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	150,400	25,290 24,040	3 803,556 3 615,556
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	150,400	10,246 9,246	1 540,998 1 390,598
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	150,400	51,114 24,334	7 687,585 3 659,834
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(pu 2 cm in plus k=4)	m2	150,400	33,868 16,560	5 093,708 2 490,624
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	150,400	12,119 4,470	1 822,720 672,318
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	150,400	228,985 102,184	34 439,339 15 368,534

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Portelanat)				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				54 387,906 27 197,464
		1.1.2. Tavan				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	215,600	9,032 8,782	1 947,342 1 893,442
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	215,600	12,119 4,470	2 612,889 963,775
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	215,600	70,171 55,600	15 128,948 11 987,403
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	215,600	14,196 11,265	3 060,657 2 428,820
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	215,600	18,715 8,312	4 034,954 1 792,067
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,600	23,137 18,883	4 988,365 4 071,175
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,600	2,490 1,090	536,887 235,047
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,600	33,605 19,987	7 245,195 4 309,197
		Total Tavan Inclusiv salariu				39 555,237 27 680,926
		1.1.3. Pereti				



1	2	3	4	5	6	7
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,750	109,279 107,279	81,959 80,459
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	391,500	49,687 49,312	19 452,448 19 305,648
17	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,300	8,941 8,096	476,555 431,517
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	439,700	4,747 3,997	2 087,432 1 757,657
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	826,020	9,032 8,782	7 460,756 7 254,256
20	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,500	884,111 164,142	1 326,166 246,213
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	826,020	4,415 1,090	3 646,645 900,542
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 540,000	11,176 1,580	17 211,194 2 433,354
23	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	439,700	91,724 67,400	40 331,256 29 635,780
24	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-	m2	439,700	90,376 64,618	39 738,395 28 412,359

1	2	3	4	5	6	7
		T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	439,700	13,489 4,470	5 931,313 1 965,547
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	439,700	199,907 86,825	87 899,266 38 176,953
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	386,320	58,749 44,335	22 695,726 17 127,405
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	386,320	18,715 8,312	7 229,979 3 211,092
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	386,320	23,137 18,883	8 938,292 7 294,881
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2)	m2	386,320	46,274 37,766	17 876,627 14 589,761
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	386,320	2,490 1,090	962,029 421,181
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	386,320	33,605 19,987	12 982,206 7 721,378
33	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	5,000	51,632	258,161

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Grile PVC			20,292	101,461
		Total Pereti Inclusiv salariu				296 586,405 181 067,444
		1.1.4. Stelaje				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje.)	m2	22,500	12,944 12,944	291,248 291,248
35	SE29B	Masa rece pentru bauturi, deschisa, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 190 kg., asezata pe pardoseala	buc	4,000	340,154 253,464	1 360,615 1 013,857
36	Stelaj 1	Raft 3300x2000x600 din inox cu 5 polite 3300x600 Стелаж 3300*2000*600 из нержавеющей с пятью полками 3300*600	buc	1,000	16 182,000 0,000	16 182,000 0,000
37	Stelaj 2	Raft 2000x2000x600 din inox cu 5 polite 2200x600 Стелаж 2200*2000*600 из нержавеющей с пятью полками 2000*600	buc	1,000	11 783,000 0,000	11 783,000 0,000
38	Stelaj 3	Raft 2000x1500x600 din inox cu 4 polite 2000x600 Стелаж 2000*1500*600 из нержавеющей с пятью полками 2000*600	buc	1,000	8 877,000 0,000	8 877,000 0,000
39	Stelaj 4	Raft 3000x2000x600 din inox cu 5 polite 3000x600 Стелаж 3000*2000*600 из нержавеющей с пятью полками 3000*600	buc	1,000	14 725,000 0,000	14 725,000 0,000
		Total Stelaje Inclusiv salariu				53 218,863 1 305,105
		1.1.5. Timplarie				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	72,440	12,944 12,944	937,668 937,668
41	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat(class A cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	43,780	786,882 28,058	34 449,685 1 228,366
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul	m2	23,880	1 335,902 28,551	31 901,338 681,802

1	2	3	4	5	6	7
		cercevelei pentru usa ,sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor de intrare ,iala cu 6 chei in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 35 mp inclusiv				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi exterioare metalice)	m2	4,780	2 183,550 156,472	10 437,370 747,934
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	3,600	61,660 3,160	221,977 11,377
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice d=800 mm	m	1,650	61,681 3,168	101,774 5,227
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250 mm	m	14,400	61,660 3,160	887,907 45,507
47	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,900	49,687 49,312	1 286,881 1 277,181
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,900	9,032 8,782	233,933 227,458
49	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	240,000	53,514 43,111	12 843,360 10 346,688
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane de ferestre si usi	m2	25,900	67,500 37,595	1 748,245 973,721
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	25,900	18,715 8,312	484,719 215,281

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,900	2,490 1,090	64,496 28,236
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	25,900	23,137 18,883	599,255 489,070
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,900	2,490 1,090	64,496 28,236
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,900	33,605 19,987	870,364 517,663
		Total Timplarie Inclusiv salariu				97 133,468 17 761,415
		1.1.6. Incalzire				
56	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,000	15,241 10,902	1 219,247 872,160
57	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"(Снятие чугунных или стальных вентилей или фитингов для установок центрального отопления ,диаметров до 2")	buc	10,000	39,456 32,706	394,560 327,060
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	25,000	5,814 5,814	145,360 145,360
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,000	3,634 3,634	145,360 145,360
60	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente (Биметал радиаторы из 10 элементов)	buc	10,000	1 541,100 72,680	15 411,000 726,800
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe	buc	40,000	60,519	2 420,760


1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"(Установка или вставка фитингов на трубопроводы ,на существующие трубопроводы центрального отопления (муфтабзаклепка,изгиб,тройник ,заслонка,редукциибголандер диаметром до 1"			30,889	1 235,560
62	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,000	32,618 7,268	1 304,720 290,720
63	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"(Ручная нарезка резьбы на стальных трубах .диаметром1")	buc	10,000	17,715 15,990	177,146 159,896
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,000	22,107 14,536	1 768,520 1 162,880
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППР 25*3.4" папа	buc	40,000	34,783 6,541	1 391,328 261,648
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm	buc	80,000	10,703 6,541	856,256 523,296
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	16,000	29,783 6,541	476,531 104,659
68	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	20,000	31,070 9,448	621,408 188,968

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm				
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	10,000	31,519 5,451	315,190 54,510
70	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	10,000	48,969 3,634	489,690 36,340
71	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,000	23,752 10,902	1 425,120 654,120
72	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	20,000	10,608 10,608	212,156 212,156
73	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	10,000	22,228 22,228	222,276 222,276
74	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	17,972 16,245	359,434 324,896
75	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметров 3/8"-1")	m	80,000	4,884 3,634	390,720 290,720
		Total Incalzire Inclusiv salariu				29 746,782 7 939,385
		1.1.7. Lucrari santehnice ,apeduct si canalizare				
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	39,974 39,974	39,974 39,974

1	2	3	4	5	6	7
77	RpSE14A	Demontarea unui evier combinat cu spalator 1500x700x850 mm(Демонтаж таза для мытья посуды 1500*700*850)	buc	7,000	98,118 98,118	686,826 686,826
78	SE21A	Evier, asezat pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni deМойка штампованная нержавеющей 22х-секционная на нержавеющей раме1200600x850 мм чаша	buc	7,000	308,189 247,112	2 157,326 1 729,784
79	Мойка	Мойка штампованная нержавеющей 2х-секционная на нержавеющей раме 1200x700x850 чаша	buc	7,000	3 958,000 0,000	27 706,000 0,000
80	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l(демонтаж соединений бойлера с трубами холодной и горячей воды ,емкостью до 1000л)	buc	1,000	89,033 89,033	89,033 89,033
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	34,523 34,523	69,046 69,046
82	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	8,000	29,072 29,072	232,576 232,576
83	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	14,000	21,804 21,804	305,256 305,256
84	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	6,000	30,889 30,889	185,334 185,334
85	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	50,000	28,709 28,709	1 435,430 1 435,430
86	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	24,000	23,258 23,258	558,182 558,182
87	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	150,000	10,902 10,902	1 635,300 1 635,300
88	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet,	buc	1,000	1 315,820	1 315,820

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			185,334	185,334
89	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l(Установка бытового нагревателя воды (бойлер) с теплоносителем 70-90 гр емкостью до 1000 л)	buc	2,000	127,190 127,190	254,380 254,380
90	Boiler	Boiler 100l	buc	1,000	3 948,000 0,000	3 948,000 0,000
91	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	778,830 83,582	1 557,659 167,164
92	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	442,080 72,680	884,160 145,360
93	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	7,000	322,958 34,523	2 260,706 241,661
94	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	48,795 7,995	780,717 127,917
95	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	13,745 10,175	82,471 61,051
96	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	50,000	24,396 24,396	1 219,800 1 219,800
97	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	90,000	65,733 27,255	5 915,979 2 452,950

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
98	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	60,000	66,716 27,255	4 002,930 1 635,300
99	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	8,000	124,329 10,539	994,631 84,309
100	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	80,000	15,244 13,809	1 219,500 1 104,736
101	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	50,000	85,359 13,809	4 267,960 690,460
102	RpSB14E	Montarea piesei de legatura(Cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000	29,566 12,356	413,918 172,978
103	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic(Cot 90gr) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000	32,436 12,356	518,970 197,690
104	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	26,469 13,809	344,100 179,520
105	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic(mufa) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	34,086 12,355	136,342 49,422



1	2	3	4	5	6	7
106	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	36,219 13,809	72,438 27,618
107	RpSB14E	Montarea piesei de legatura(Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	33,686 12,356	202,114 74,134
108	RpSB14E	Montarea piesei de legatura(Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	36,686 12,356	220,114 74,134
109	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24,000	23,797 10,902	571,138 261,648
110	RpSB14C	Montarea piesei de legatura(Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	25,902 9,448	103,610 37,794
111	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	28,772 9,448	287,724 94,484
112	RpSB14C	Montarea piesei de legatura(mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	30,422 9,448	91,267 28,345
113	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	22,050 10,902	264,600 130,824
114	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	16,000	23,142 17,807	370,265 284,906

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
115	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	20,000	36,761 21,804	735,216 436,080
116	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	12,000	10,608 10,608	127,294 127,294
117	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	8,000	22,228 22,228	177,821 177,821
118	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	17,925 16,245	215,101 194,938
119	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	150,000	5,451 5,451	817,650 817,650
120	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	150,000	2,544 2,544	381,570 381,570
121	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,400	2,907 2,907	21,513 21,513
		Total Lucrari santehnice ,apeduct si canalizare Inclusiv salariu				69 877,761 19 107,526
		1.1.8. Diverse lucrari				
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m		45,000	15,863 15,863	713,844 713,844



1	2	3	4	5	6	7
123	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	45,000	22,289 22,289	1 002,996 1 002,996
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,000	78,136 0,000	3 516,120 0,000
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	215,600	49,267 29,233	10 622,034 6 302,635
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				15 854,994 8 019,475
		Total Bloc alimentar Inclusiv salariu				656 361,416 290 078,740
		<i>Total</i>	lei			656 361,416
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			65 267,717
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			24 852,475
		<i>Total</i>	100,00 +			746 481,608
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			108 239,833
		<i>Total</i>	100,00 +			854 721,441
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			51 283,287
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				906 004,728 290 078,740
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
126	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	11,602 11,602	116,016 116,016
127	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	4,120 4,120	49,442 49,442
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,000	6,377 4,933	140,289 108,530
129	RpEJ08C	Executarea santurilor cu	m	558,000	4,361	2 433,326

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30 mm			4,361	2 433,326
130	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	558,000	15,773 10,902	8 801,334 6 083,316
		<i>Total</i>	lei			11 540,407
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 977,892
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			145,318
		<i>Total</i>	100,00 +			13 663,617
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 981,224
		<i>Total</i>	100,00 +			15 644,841
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			938,690
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				16 583,531 8 790,630
		2.2. Lucrari de montare				
131	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,000	7,995 7,995	271,823 271,823
132	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	51,000	2,180 2,180	111,200 111,200
133	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	420,000	1,272 1,272	534,198 534,198
134	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	213,679 213,679	427,358 427,358
135	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	5,580	2 021,228 1 305,480	11 278,452 7 284,578
136	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	418,000	8,680 0,000	3 628,240 0,000



1	2	3	4	5	6	7
137	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	140,000	12,360 0,000	1 730,400 0,000
138	pret	Cutie de ramificatie	buc	10,000	23,250 0,000	232,500 0,000
139	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	558,000	28,695 24,348	16 011,932 13 586,072
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	97,123 59,961	194,246 119,922
141	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,000	195,408 80,201	390,816 160,402
142	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,360	4 619,861 2 934,800	1 663,150 1 056,528
143	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	22,000	140,920 0,000	3 100,240 0,000
144	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic	buc	12,000	80,000 0,000	960,000 0,000
145	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tp LED	buc	72,000	41,151 5,451	2 962,872 392,472
146	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	22,000	90,394 39,468	1 988,675 868,296
147	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	146,018 58,696	292,035 117,392
148	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	847,360 814,660	127,104 122,199
149		Intrerupator cu o clapa	buc	15,000	0,000 0,000	0,000 0,000
150	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,260	2 212,465 1 925,331	575,241 500,586
151	Pret material	priza	buc	21,000	12,630 0,000	265,230 0,000
152	pret	priza 380V	buc	5,000	23,330	116,650



1	2	3	4	5	6	7
	material				0,000	0,000
153	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	41,000	10,000	410,000
					0,000	0,000
154	08-03-526-2	Sina de conectare 3p	buc	1,000	146,017	146,017
					58,696	58,696
155	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,100	266,280	26,628
					209,740	20,974
156	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,150	530,373	79,556
					480,700	72,105
		<i>Total</i>	lei			47 524,563
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 783,580
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			1 381,485
		<i>Total</i>	100,00 +			54 689,628
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			19 535,649
		<i>Total</i>	100,00 +			74 225,277
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 453,517
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				78 678,794
		2.3. Utilaj				25 704,801
157	pret material	Cutie pentru 12 automate	buc	2,000	106,960	213,920
					0,000	0,000
158	pret material	Intrerupator automat B10	buc	11,000	47,260	519,860
					0,000	0,000
159	pret material	Intrerupator automat C16	buc	11,000	193,760	2 131,360
					0,000	0,000
160	pret material	Intrerupator automat 3F,32A	buc	2,000	193,760	387,520
					0,000	0,000
161	pret material	SEPARATOR DE SARCINA 40A	buc	1,000	193,760	193,760
					0,000	0,000
162	pret material	Sina de conectare 3p	buc	2,000	208,460	416,920
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			3 863,340
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			46,360
		Total Utilaj Inklusiv salariu				3 909,700
		Total Electricitate Inklusiv salariu				99 172,025
						34 495,431



1	2	3	4	5	6	7
		3. Ventilare				
163	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	5,200	47,539 39,974	247,202 207,865
164	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	49,000	33,622 32,706	1 647,454 1 602,594
165	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime(4 buc)	m2	15,000	227,947 90,487	3 419,212 1 357,299
166	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2	2,750	290,783 50,815	799,654 139,742
167	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,900	817,709 98,481	12 183,860 1 467,373
168	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,090	941,038 197,703	1 025,731 215,496
169	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,500	397,832 185,334	198,916 92,667
170	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,000	1 061,149 321,609	3 183,447 964,827
171	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	303,826 125,010	303,826 125,010

1	2	3	4	5	6	7
172	VB01C	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm	buc	1,000	674,035 186,061	674,035 186,061
173	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,000	4 850,463 700,635	4 850,463 700,635
174	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	83,700	29,354 10,902	2 456,905 912,497
		<i>Total</i>	lei			30 990,705
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 793,715
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			1 560,769
		<i>Total</i>	100,00 +			34 345,189
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 980,053
		<i>Total</i>	100,00 +			39 325,242
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 359,514
		Total Ventilare Inclusiv salariu				41 684,756 7 972,066

		Total	lei	1 046 861,59
		TVA	20,00 %	209 372,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 256 233,91 332 546,28

