

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Bubuieci**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Bubuieci**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reconstrucție/modernizare a gardului existent la Grădinița de copii nr.1 din com. Bubuieci, mun.Chişinău**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontare		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - gard ,poarta, portita existent	kg	4 636,480
2	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	15,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,160
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	33,000
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,160
		Capitolul 2. Gard		
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	37,400
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,800
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa-M-200(B15)	m3	40,130
9	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	321,040
10	CA04F	Beton turnat B-15(M-200) in placi,	m3	14,950

1	2	3	4	5
		grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu Bm-1		
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	119,600
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere -d6mm	kg	227,240
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - d8mm	kg	478,400
14	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2	125,700
15	CP15A применит	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv - placa de parapet B=350mm Ltotal=276,5m.l. (coama M600 100*35cm)	buc	295,000
16	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - numai montaj	m	295,000
17		Panou gard bordurat zincat si vopsit - H1,85m , d3,8mm (eurogard)	m2	527,810
18		Poarta 3.5*2,0H -bordurat zincat si vopsit	buc	1,000
19		Portita 0,80*2,05 H -bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc	2,000
20		Stilpi 61*35 H2,40m	buc	112,000
21		Stilpi 61*35 H2,6m	buc	32,000
22		Stilpi 100*100 H3,0m	buc	2,000
23		Stilpi 50*50 H2,6m	buc	4,000
24		Capaci pentru stilpi	buc	150,000

1	2	3	4	5
25		Element de fixare Standard vopsit	buc	491,000
		Capitolul 3. pavaj Capitolul 3.1. acces intre cartier nod A		
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast - h=15cm	m3	6,150
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra sparta h=20cm	m3	8,200
28	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala -binder din beton asfaltic	m2	41,000
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala -gr.5cm	m2	41,000
		Capitolul 3.2. acoperis din dale de beton pentru trotuar		
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm	m2	38,000
31	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	38,000
32	DE18A Km=2,20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m.p.)	m2	38,000
		Capitolul 3.3. alte lucrari		
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	75,000
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m	6,000
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	69,000
36	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	75,000
37	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	41,000