

**Amenajarea terenurilor de joaca
in mun.Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 299 596,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	11,9100	163,99	1 953,15
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,9700	670,77	2 662,96
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,4000	229,06	23 913,41
4	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	2,2030	600,74	1 323,42
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,2030	712,05	1 568,64
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	94,32	471,58
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2	220,3000	82,84	18 249,56
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	6,8300	179,29	1 224,53

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (betonarea elementelor de joaca)				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,9800	670,78	657,36
		<i>Total</i>	lei			52 024,61
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 791,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 384,13
		<i>Cheltuieli directe</i>				59 199,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			8 583,97
		<i>Total</i>				67 783,76
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			4 067,03
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				71 850,79 15 796,06
		2. Lucrari de montare				
10	TsH38C	Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (Complex de joaca 3buc)	buc	3,0000	2 084,81	6 254,43
		<i>Total</i>	lei			6 254,43
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 005,16
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			206,63
		<i>Cheltuieli directe</i>				7 466,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 183,00
		<i>Total</i>				10 649,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			638,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 288,17 4 188,16
		3. Utilaj				
11		Complex de joaca 1 turn cu acoperis, 1 H- 150 topogan cu valuri di Polietilena, 1 H-100 topogan drept din polietilena, 2	buc	3,0000	54 420,00	163 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		echipamente pentru scranciob din polietilena, 1 scara cu 5 trepte, 2 platforme 100x100cm, 2 balustrade scara, 3 balustrade platforma, 1 platforma 150cm, 2 balustrade 150cm, 2 balustrade topogan (Dimensiunile 4.2x7.2m)				
		<i>Total</i>	lei			163 260,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			3 265,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				166 525,20

		Total	lei	249 664,16
		TVA	20 %	49 932,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		299 596,99



Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea terenurilor de joaca
in mun.Soroca
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 299 596,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,8800	84,97	499,62
2.	7129020012800	Pavator	h-om	73,8670	84,97	6 276,33
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500	84,97	89,22
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	39,1800	84,97	3 329,12
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,2164	84,97	9 789,93
		Total manopera				19 984,22

Materiale:

1.	122220-1	Complex de joaca Rezident 1 (2 topogane drepte din otel inoxidabil grosimea 1,5mm, H=1,5m, podisor cu balustrada cu elemente decorative, 2 nisipiere, 4 ieagane. Dimensiunile 10x8x3,2m)	buc	3,0000	54 420,00	163 260,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,6925	450,00	2 561,63
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,2503	450,00	10 012,64
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,0890	395,00	430,16
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3132	375,00	117,45
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8610	375,00	322,88
7.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,8840	75,00	141,30
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	106,4880	2,50	266,22
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	466,2900	2,50	1 165,72
10.	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	5,0112	1 650,00	8 268,48
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	104,9220	120,00	12 590,64
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2070	30,00	6,21
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3132	30,00	9,40
14.	4100126202818	Apa	m3	0,4950	30,00	14,85
		Total materiale de constructii				199 167,58

Utilaje de constructii:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0790	125,00	259,87
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	1,0395	65,00	67,57

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,7451	550,00	2 059,80
		Total utilaje de construcții				2 387,24

Total	lei	249 664,16
TVA	20 %	49 932,83

Total deviz:

299 596,99



Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			163,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9300	84,97	163,99
		Cheltuieli directe	lei			1 953,15
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			670,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		Cheltuieli directe	lei			2 662,96
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			229,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	375,00	1,12
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			23 913,41
4	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			600,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	84,97	600,74
		Cheltuieli directe	lei			1 323,42
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
		Cheltuieli directe	lei			1 568,64
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
		Cheltuieli directe	lei			471,58
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2			82,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	84,97	6,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	450,00	45,45
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	550,00	9,35
		Cheltuieli directe	lei			18 249,56
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			179,29

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (betonarea elementelor de joaca)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,29
		Cheltuieli directe	lei			1 224,53
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			670,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		Cheltuieli directe	lei			657,36
		2. Lucrari de montare				
10	TsH38C	Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (Complex de joaca 3buc)	buc			2 084,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	84,97	166,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	84,97	1 109,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	84,97	90,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	395,00	143,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	375,00	107,63
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,6280	75,00	47,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	30,00	2,07
		Cheltuieli directe	lei			6 254,43
		3. Utilaj				
11		Complex de joaca 1 turn cu acoperis, 1 H-150 topogan cu valuri di Polietilena, 1 H-100 topogan drept din polietilena, 2 echipamente pentru scranciob din polietilena, 1 scara cu 5 trepte, 2 platforme 100x100cm, 2 balustrade scara, 3 balustrade platforma, 1 platforma 150cm, 2 balustrade 150cm, 2 balustrade topogan Dimensiunile 4.2x7.2m)	buc			54 420,00
	122220-1	Complex de joaca Rezident 1 (2 topogane drepte din otel inoxidabil grosimea 1,5mm, H=1,5m, podisor cu balustrada cu elemente decorative, 2 nisipiere, 4 ieagane. Dimensiunile 10x8x3,2m)	buc	1,0000	54 420,00	54 420,00
		Cheltuieli directe	lei			163 260,00



Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)