

Deviz pentru
servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7
localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni”

Nr.d/o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volumul	Preț pe unitate	Total, lei
1.	Elaborarea studiului de fezabilitate	buc.	1	350.000,00	350.000,00
	Studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect				
2.	Ridicări topografice	km	41,6	4.200,00	174.720,00
3.	Prospecțiuni geotehnice (se preconizează efectuarea a 208 de foraje cu o adâncime medie de 4,0)	m.l.	832	900	748.800,00
	Total studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect	x	x		
	Documentație de Proiect				
4.	Proiectarea rețelei magistrale de evacuarea apei uzate, inclusiv calculul hidraulic a rețelelor proiectate. Lungimea aproximativă a magistralei este de 27,6 km și 14 km de canalizare gravitațională.	km	41,6	5.500,00	228.800,00
5.	Căminul stațiilor de repompare a apei vor fi confecționate beton armat sau prefabricat din PEHD. Complet automatizat, apometru ultrasonic și transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA); *Vezi nota.	buc.	6	40000	240.000,00
6.	Alimentarea cu Energie Electrică a Exterioară	seturi	6	5.000,00	30.000,00
7.	Proiectarea drumului de acces către stația de pompare	seturi	6	7.000,00	42.000,00
8.	Total Documentație de Proiect	x	x		
9.	Verificarea documentației de proiect în volum complet , prezentată pentru fiecare etapă separat	set			90.000,00
TOTAL		x	x		1.904.320,00

NOTĂ*

1. Prețul unitar de proiectare a elementelor sistemului de apă (de ex. stațiile de repompare pompare, rezervoarele, turnurile de apă, etc.) va conține costul elaborării tuturor compartimentelor /studiilor relevante: planul general (amenajarea teritoriului sistematizare verticală), rezistența construcțiilor (structura de rezistență a construcției), construcții arhitectonice, compartiment tehnologic, rețele electrice interioare, automatizarea și transmiterea datelor la distanță, alimentarea cu agent termic, ventilare, etc;
2. Cantitățile indicate în Anexa 1 pot varia în dependență de situația din teritoriu și după efectuare calcului hidraulic;
3. La necesitate activitățile 1 și 4 - 7 pot fi detaliate.

Data: 26.04.2022

Ofertant/candidat „Ecologie-Expert” S.R.L.

Administrator: Veaceslav Vlădicescu