

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____


Denumirea licitației: Servicii de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii								
50800000-3	Servicii de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor	buc.	1						
DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire	m3	1,000	933,3	1119,96			6 luni după înregistrarea contractului	
DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoiroire	m3	1,000	860,1	1032,12			6 luni după înregistrarea contractului	
DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu	m3	1,000	748,92	898,7			6 luni după înregistrarea contractului	

Handwritten signature



	asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire								
D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,000	272,99	327,58			6 luni după înregistrarea contractului	
D1108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1723,63	2068,36			6 luni după înregistrarea contractului	
D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2	1,000	13896,34	16675,61			6 luni după înregistrarea contractului	
DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,000	170,5	204,6			6 luni după înregistrarea contractului	
TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pamintului)	100 m3	1,000	991,2	1189,44			6 luni după înregistrarea contractului	
Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	1,000	15,17	18,21			6 luni după înregistrarea contractului	
TsC21A11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I la executarea terasamentului drumului	100 m3	1,000	1747,73	2097,27			6 luni după înregistrarea contractului	



TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (Încărcarea nisipului)	100 m3	1,000	991,2	1189,44			6 luni după înregistrarea contractului	
DI90A	Reparația parțială a rigolilor de beton cu beton monolit	m2	1,0000	170,23	204,28			6 luni după înregistrarea contractului	
DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antiîgeli și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	1,000	277,18	332,62			6 luni după înregistrarea contractului	
DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără împănare, fără înnoțire	m3	1,000	748,92	898,7			6 luni după înregistrarea contractului	
DC05A	Îmbrăcăminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm 200x200mm	m2	1,000	320,9	385,08			6 luni după înregistrarea contractului	
Ts150B7	Transportarea panintului cu autobasculantă la distanță de 17 km	t	1,000	85,57	102,68			6 luni după înregistrarea contractului	
DI89B	Reparația drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	1,000	5862,56	7035,07			6 luni după înregistrarea contractului	
DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat	t	1,000	8364,72	10037,66			6 luni după înregistrarea contractului	



	de beton asfaltic								
DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	1,000	419,17	503,0			6 luni după înregistrarea contractului	
DF53A	Vopsirea stîlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc	1,0000	32,84	39,41			6 luni după înregistrarea contractului	
DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,0000	502,91	603,5			6 luni după înregistrarea contractului	
DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1,000	175,55	210,66			6 luni după înregistrarea contractului	
DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	220,04	264,05			6 luni după înregistrarea contractului	
DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	262,0	314,41			6 luni după înregistrarea contractului	
DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	306,54	367,84			6 luni după înregistrarea contractului	
DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	1,000	178,77	214,52			6 luni după înregistrarea contractului	



	grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala								
DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	223,47	267,16			6 luni după înregistrarea contractului	
DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	266,39	319,67			6 luni după înregistrarea contractului	
DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	311,09	373,31			6 luni după înregistrarea contractului	
DI81C	Taiera cu freza "Wirtgen W 1000L" a denivelarilor partii carosabile	m2	1,0000	18,32	21,98			6 luni după înregistrarea contractului	
DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	1,0000	210,83	253,0			6 luni după înregistrarea contractului	
DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1,0000	302,12	362,54			6 luni după înregistrarea contractului	
DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	324,7	389,64			6 luni după înregistrarea contractului	
DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata	m2	1,0000	275,11	330,13			6 luni după înregistrarea contractului	



	reparata pîna la 3 m2: grosime 5 cm								
DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si imoioire	m3	1,0000	933,3	1119,96			6 luni după înregistrarea contractului	
DI139A	Profilarea patii carosabile a drumurilor impletuite cu autogreder de pîna la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилрование просежей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 км дороги =7000m2)	1 km	1,0000	600,78	720,94			6 luni după înregistrarea contractului	
RrDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de vituri	m3	1,0000	260,32	312,39			6 luni după înregistrarea contractului	
RrDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de poroi, pamînt, iarba etc.	m2	1,0000	7,32	8,79			6 luni după înregistrarea contractului	
RrDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamînt, iarba etc.	m	1,0000	30,0	36,0			6 luni după înregistrarea contractului	
RrDA02C	Curatarea platformei drumurilor de blocuri de stînga cazute accidentala fara utilizare de exploziv	m3	1,0000	366,27	439,52			6 luni după înregistrarea contractului	
DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de poroi si murdarie	100m2	1,0000	45,56	54,67			6 luni după înregistrarea contractului	



RpDA22A	Inlocuiri incadrarea imbracamintilor asfaltice, semipermanente cu pene ramfort	m	1,0000	79,8	95,76			6 luni după înregistrarea contractului	
DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, în imbracaminti bituminose, executate cu mortar asfaltic	m	1,0000	221,5	265,8			6 luni după înregistrarea contractului	
DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	1,0000	31,29	37,55			6 luni după înregistrarea contractului	
DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	1,0000	498,28	597,93			6 luni după înregistrarea contractului	
DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,0000	347,2	416,64			6 luni după înregistrarea contractului	
DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1,0000	20,57	24,69			6 luni după înregistrarea contractului	
DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,0000	610,74	732,89			6 luni după înregistrarea contractului	
DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,0000	632,32	758,78			6 luni după înregistrarea contractului	
DF18A	Plantarea stilpiilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	1,0000	387,24	464,69			6 luni după înregistrarea contractului	



	rutiera din metal, confectionati industrial								
DF18B	Plantarea stlpiilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,0000	202,33	242,8			6 luni după înregistrarea contractului	
DF52A	Vopsirea cablului de parapet	100 m	1,0000	347,78	417,34			6 luni după înregistrarea contractului	
DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,0000	91,13	109,36			6 luni după înregistrarea contractului	
DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,0000	2723,0	3267,6			6 luni după înregistrarea contractului	
DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla	1 km	1,0000	1984,6	2381,52			6 luni după înregistrarea contractului	
	TOTAL			52 632,34	63 158,8				

Semnat: Pradeep V. Patel Numele, Prenumele: Pradeep V. Patel În calitate de: Administrator
Ofertantului: SRL Constructur Adresa: 2-n Cefaul loc. Rogie

