

Noi. Bransamente

(denumirea obiectivului)

Oferta "Medalmir" SRL**DEVIZ № 2-7****Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie. Platforma C.****Valoarea de deviz 49308 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1.1. Lucrari de terasament						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,16	922,50 0,00	147,60 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,13	1012,50 0,00	131,63 0,00
3	TsA18A1	Sapatura manuală de pământ, în urma excavării mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundații, de pînă la 4 m adîncime, pentru linii electrice aeriene de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adîncimea < 2,5 m, teren ușor și mijlociu	m3	1,50	175,72 175,72	263,57 263,57
4	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	21,00	20,00 0,00	420,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,13	204,69 23,34	26,61 3,03
6	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	20,10 20,10	40,20 40,20
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	2,00	58,41 56,41	116,82 112,82
8	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,14	490,50 0,00	68,67 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,14	2494,04 571,89	349,17 80,06
Total Lucrari de terasament					1564,27	
Inclusiv salariu					499,70	
1.2. Lucrari de constructii						
10	TsC54C	Strat de fundație din pietris - pat de pietris 100mm	m3	0,53	577,89 64,19	306,28 34,02
11	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,03	144,51 77,81	871,37 469,18
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	3,62	1752,19	6342,91

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 - fundatii FM-1			249,63	903,68
13	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	4,52	107,07 22,69	483,94 102,58
14	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,02	1730,00 573,19	3494,59 1157,83
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	2400,00 0,00	2400,00 0,00
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	2,00	2400,00 0,00	4800,00 0,00
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. camine KIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2600,00 0,00	2600,00 0,00
18	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Inel de reazem KIIQ- 1(0,02 m3)	buc	1,00	183,00 0,00	183,00 0,00
19	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Capacul cu rama din fonta	buc	1,00	2250,00 0,00	2250,00 0,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC-1, MC-2)	kg	28,00	39,65 13,62	1110,07 381,26
21	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - Gauri pentru scoabe	buc	14,00	24,25 7,78	339,51 108,93
22	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Scoabe (6.79 kg)	buc	7,00	30,00 0,00	210,00 0,00
23	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t	0,03	920,98 314,47	27,63 9,43
24	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,60	144,52 77,81	3266,22 1758,46
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3	1,35	1735,81 285,30	2343,34 385,15
26	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - imbinareasuprafetei pernei de pamint cu mastic de bitum	m2	22,60	76,24 7,78	1723,02 175,85
27	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm - Teava din azbociment d-100mm, L-600mm	m	0,60	167,25 26,58	100,35 15,95
28	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	3,00	19,45 19,45	58,36 58,36

1	2	3	4	5	6	7
29	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. - Сальник набивной D=100mm, L=200mm (se exclude: Piesa de legatura din otel pentru conducte; se include: Сальник набивной D=100mm, L=200mm - 100 buc/tn)	t	0,01	30972,60 972,60	309,73 9,73
Total Lucrari de constructii						33220,33
Inclusiv salariu						5570,40
Total Lucrari de constructii						34784,59
Inclusiv salariu						6070,10
Прямые затраты			Lei		34785	
Asigurari sociale			24,00 %		1457	
Transport materiale			4,00 %		1042	
Total			100,00 +		37283	
Cheltuieli de regie			7,00 %		2610	
Total			100,00 +		39893	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1197	
Total			100,00 +		41090	
TVA			20,00 %		8218	

Total deviz: 49308
Inclusiv salariu 6070

Director

Volcu Veaceslav

Oferta "Medalmir" SRL

Borderoul de resurse № 2-7

Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie. Platforma

C.

Valoarea de deviz 49308 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	64,84	3,89
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,569	64,84	1268,85
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,062	64,84	1949,19
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,228	64,84	14,78
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,582	64,84	102,58
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,712	64,84	175,85
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,27	64,84	795,59
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,145	64,84	9,43
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,28	64,84	18,16
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,32	64,84	344,95
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,231	64,84	533,72
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,403	64,84	479,98
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,755	64,84	373,14
		Total manopera				6070

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,42	24,00	10,08
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,529	350,00	185,12
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,609	350,00	213,32
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19	320,00	60,74
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,022	5,00	0,11
6.	1714227322926	Fringhie de cinopa gudronata	kg	0,137	35,00	4,79
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	5200,00	74,36
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1	5200,00	521,04
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,008	5200,00	42,64
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,428	280,00	119,95
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,863	350,00	1002,05
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	51,076	1,00	51,08
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,027	1000,00	27,10
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,045	28,00	1,26
15.	2320187315789	Decofrol	kg	3,436	35,00	120,25
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	76,84	18,00	1383,12
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,18	55,00	9,90
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,09	45,00	4,05
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,013	228,00	2,87
20.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,049	85,00	4,18
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	58,76	2,50	146,90
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,368	3,00	46,10
23.	26611264330918	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0	183,00	183,00
24.	26611264332015	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0	2400,00	2400,00

25.	26611264332016	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0	2400,00	4800,00
26.	26611264332017	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0	2600,00	2600,00
27.	2663102100150	Beton B12.5	m3	1,405	1300,00	1825,85
28.	2663102100200	Beton C15	m3	3,766	1350,00	5084,37
29.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,579	1300,00	753,22
30.	2664102101126	Var	kg	0,3	3,00	0,90
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,175	1200,00	210,60
32.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,001	1250,00	0,63
33.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,136	1250,00	169,50
34.	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm	m	0,605	120,00	72,58
35.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,203	10,00	2,03
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,28	32,00	8,96
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,432	32,00	45,81
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,0	25,00	700,00
39.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	7,0	30,00	210,00
40.	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,41	35,00	154,35
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,29	35,00	80,16
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14	65,00	9,10
43.	2874114112400s	Сальник набивной D=100mm, L=200mm - 100 buc/tn)	kg	10,0	30,00	300,00
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,589	3,00	25,77
45.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,589	0,80	6,87
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,143	85,00	12,17
47.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,184	35,00	6,43
48.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0	2250,00	2250,00
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,859	25,00	21,47
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,274	3,00	66,82
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2	20,00	4,00
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,506	20,00	10,11
53.	4100126202818	Apa	m3	0,098	20,00	1,96
		Total materiale de constructii				26048

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,001	300,00	0,18
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,223	185,00	41,18
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,111	150,00	16,70
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14	35,00	4,90
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,84	12,00	10,08
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,62	450,00	279,23
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,153	450,00	68,67
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,052	450,00	23,40
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,982	35,00	104,37
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,455	185,00	269,10
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,588	65,00	38,19
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,394	300,00	1018,08
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,243	300,00	372,75
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,05	400,00	420,00
		Total utilaje de constructii				2667

Total:

Прямые затраты	Lei	34785
Asigurari sociale	24,00 %	1457
Transport materiale	4,00 %	1042
Total	100,00 +	37283
Cheltuieli de regie	7,00 %	2610
Total	100,00 +	39893

Beneficiu de deviz	3,00 %	1197
Total	100,00 +	41090
TVA	20,00 %	8218

Total deviz:

49308

Director

Volcu Veaceslav

Obiect: **Sistemul de alimentare cu apa din satul Tintareni,
raionul Anenii Noi. Bransamente**

Oferta "Medalmir" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-7
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie. Platforma C.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1012,50
3	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			175,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	64,84	175,72
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			20,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	400,00	20,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			204,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			58,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,84	56,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2494,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	185,00	1922,15
		1.2. Lucrari de constructii				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pat de pietris 100mm	m3			577,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,70
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			144,51 ----- 77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5200,00	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 - fundatii FM-1	m3			1752,19 ----- 249,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100200	Beton C15	m3	1,0250	1350,00	1404,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
13	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			107,07 ----- 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	64,84	22,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,50	32,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1250,00	37,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	35,00	0,73
14	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1730,00 ----- 573,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	64,84	389,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	64,84	184,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1300,00	372,88
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	280,00	59,38
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1200,00	104,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	350,00	91,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	35,00	3,18
	2664102101126	Var	kg	0,1470	3,00	0,45
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5200,00	21,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	300,00	504,00
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc			2400,00 ----- 0,00
	26611264332015	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2400,00	2400,00
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. camine KI-20-9a (0,45 m3)	buc			2400,00 ----- 0,00
	26611264332016	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	2400,00	2400,00
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. camine KIPI-20-1(0,51 m3)	buc			2600,00 ----- 0,00
	26611264332017	Placi prefabricate pt. camine KIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2600,00	2600,00
18	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Inel de reazem KIQ- 1(0,02 m3)	buc			183,00 ----- 0,00
	26611264330918	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	183,00	183,00
19	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	buc			2250,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana.- Capacul cu rama din fonta				0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2250,00	2250,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC-1, MC-2)	kg			39,65 ----- 13,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
21	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - Gauri pentru scoabe	buc			24,25 ----- 7,78
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	64,84	7,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72
22	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Scoabe (6.79 kg)	buc			30,00 ----- 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
23	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t			920,98 ----- 314,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,8500	64,84	314,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0000	45,00	135,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4200	228,00	95,76
	2320166200676	White spirit	kg	1,5000	28,00	42,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500	5,00	3,75
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			144,52 ----- 77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3			1735,81 ----- 285,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100150	Beton B12.5	m3	1,0250	1300,00	1352,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
26	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - imbinareasuprafetei pernei de pamint cu mastic de bitum	m2			76,24 ----- 7,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,84	7,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	65,00	1,69

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm - Teava din asbociment d-100mm, L-600mm	m			167,25 ----- 26,58
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	64,84	24,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm	m	1,0080	120,00	120,96
	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,3380	10,00	3,38
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	85,00	6,97
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	35,00	7,98
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	1250,00	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	20,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	300,00	0,30
28	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			19,45 ----- 19,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
29	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. - Сальник набивной D=100mm, L=200mm (se exclude: Piesa de legatura din otel pentru conducte; se include: Сальник набивной D=100mm, L=200mm - 100 buc/tn)	t			30972,60 ----- 972,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	64,84	972,60
	2874114112400s	Сальник набивной D=100mm, L=200mm - 100 buc/tn)	kg	1000,0000	30,00	30000,00

Director

Volcu Veaceslav