

Universitatea de Stat din Moldova

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL Fabianca

DEVIZ OFERTA Nr: 2-1-3

Lucrări de reparație a fațadelor clădirii cu nr. cad. 0100520.031.02 și reconstruirea scării de la intrarea principală din mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 78

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Valoarea de deviz 79 433,75 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou principal de distributie (ГПИИ exist)				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat BA47-29 3P 20A(C))	buc	1,0000	115,561 81,120	115,561 81,120
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat BA47-29 3P 16A(C))	buc	1,0000	115,561 81,120	115,561 81,120
		<i>Total</i>	Lei			231,122
		Total Panou principal de distributie (ГПИИ exist) Inclusiv salariu				231,122 162,240
		1.2. Panou principal de distributie (ИПО)				
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Panou de distributie ИПВ-363-1 36YXJI3)	buc	1,0000	149,285 120,640	149,285 120,640
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	217,095 120,640	217,095 120,640

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator BH-32 4P 40A)				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat BA47-29 1P 10A(B))	buc	3,0000	115,562 81,120	346,685 243,360
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat diferential АД-12 30МА 16(~2))	buc	5,0000	115,561 81,120	577,807 405,600
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	61,610 58,240	123,220 116,480
8		Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) (ШНН-6х9-18 У2 Ж)	buc	1,0000	65,300 0,000	65,300 0,000
9		Bara N pentru 18 contacte cu izolator (albastru) (ШНН-6х9-18 У2 С)	buc	1,0000	63,220 0,000	63,220 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 542,612
		Total Panou principal de distributie (IIIО) Inclusiv salariu				1 542,612 1 006,720
		1.3. Panou principal de distributie (IIIАО)				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Panou de distributie ШПВ-12з-1 36УХЛ3)	buc	1,0000	149,285 120,640	149,285 120,640
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator BH-32 4P 40A)	buc	1,0000	217,095 120,640	217,095 120,640
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat BA47-29 1P 10A(B))	buc	3,0000	115,562 81,120	346,685 243,360
13	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Bare	buc	2,0000	61,610 58,240	123,220 116,480
14		Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) (ШНН-6х9-18	buc	1,0000	65,300	65,300

1	2	3	4	5	6	7
		Y2 Ж)			0,000	0,000
15		Bara N pentru 18 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-18 Y2 C)	buc	1,0000	63,220 0,000	63,220 0,000
		<i>Total</i>	Lei			964,805
		Total Panou principal de distributie (ЩАО) Inclusiv salariu				964,805 601,120
		1.4. Diverse				
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Cutie alimentare cu transformator coborator ЯТП-0,25-220/12В)	buc	1,0000	83,368 74,360	83,368 74,360
17	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Fotoreleu 220v, 600vA(putere maxima pe grupa), 5...50 лк (IP44), (ФР-601(FR-601))	buc	2,0000	61,610 58,240	123,220 116,480
18		Fotoreleu 220v, 600vA(putere maximala pe grupa), 5...50 лк (IP44), (ФР-601(FR-601))	buc	1,0000	115,600 0,000	115,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			322,188
		Total Diverse Inclusiv salariu				322,188 190,840
		1.5. Produse prin cablu si tevi				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,9800	650,480 644,800	3 889,871 3 855,904
20		Cablu neinflamabil cu conductorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV - (N2XH - 0,66) 4x1,5mm2	m	60,0000	23,800 0,000	1 428,000 0,000
21		Cablu neinflamabil cu conductorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV - (N2XH - 0,66) 3x1,5mm2	m	280,0000	18,950 0,000	5 306,000 0,000
22		Cablu neinflamabil cu conductorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV - (N2XH - 0,66) 2x1,5mm2	m	33,0000	14,980 0,000	494,340 0,000
23		Cablu neinflamabil cu conductorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV -	m	215,0000	27,200 0,000	5 848,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(N2XH - 0,66) 3x2,5mm2				
24		Cablu neinflamabil cu conductorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV - (N2XH - 0,66) 5x4,0mm2	m	5,0000	59,500 0,000	297,500 0,000
25		Cablu neinflamabil cu conductorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV - (N2XH - 0,66) 5x6,0mm2	m	5,0000	96,230 0,000	481,150 0,000
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,9000	1 669,158 1 237,600	9 848,032 7 301,840
27		Teava pvc neinflamabil ondulata d 25mm	m	590,0000	15,020 0,000	8 861,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			36 454,693
		Total Produse prin cablu si tevi Inclusiv salariu				36 454,693 11 157,744
		1.6. Echipamente electrice de iluminat				
28	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0700	5 494,814 5 106,400	384,637 357,448
29		Indicator luminos de iesire cu acumulator ~220v, 5w, 3 ora (LYRA-4223-4 LED)	buc	7,0000	328,500 0,000	2 299,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 684,137
		Total Echipamente electrice de iluminat Inclusiv salariu				2 684,137 357,448
		1.7. Produse de instalatie electrice				
30		Cutie de instalare pentru instalare ascunsa ~220v (IP20) - K - 207	buc	70,0000	4,520 0,000	316,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			316,400
		Total Produse de instalatie electrice Inclusiv salariu				316,400
		<i>Total</i>	Lei			42 515,957
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 234,267
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			840,696

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			7 546,623
		<i>Total</i>				54 137,543
		<i>Venit</i>	2 %			1 082,750
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 220,293 13 476,112
		2. Utilaj				
		2.1. Panou principal de distributie (ГПИИ exist)				
31		Intreruptor automat BA47-29 3P 20A(C)	buc	1,0000	254,200 0,000	254,200 0,000
32		Intreruptor automat BA47-29 3P 16A(C)	buc	1,0000	241,650 0,000	241,650 0,000
		<i>Total</i>	Lei			495,850
		Total Panou principal de distributie (ГПИИ exist) Inclusiv salariu				495,850
		2.2. Panou principal de distributie (ИО)				
33		Panou de distributie ИПБ-363-1 36YXJI3	buc	1,0000	775,000 0,000	775,000 0,000
34		Intrerupator BH-32 4P 40A	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
35		Intrerupator automat BA47-29 1P 10A(B)	buc	3,0000	71,580 0,000	214,740 0,000
36		Intrerupator automat diferential АД-12 30МА 16(~2)	buc	5,0000	235,600 0,000	1 178,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 265,740
		Total Panou principal de distributie (ИО) Inclusiv salariu				2 265,740
		2.3. Panou principal de distributie (ИАО)				
37		Panou de distributie ИПБ-123-1 36YXJI3	buc	1,0000	485,000 0,000	485,000 0,000
38		Intrerupator BH-32 4P 40A	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
39		Intrerupator automat BA47-29 1P 10A(B)	buc	3,0000	71,580 0,000	214,740 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			797,740
		Total Panou principal de distributie (IIAO) Inclusiv salariu				797,740
		2.4. Diverse				
40		Prosop electric de mana 800 w,220v	buc	2,0000	2 650,000 0,000	5 300,000 0,000
41		Cutie alimentare cu transformator coborator ЯТП-0,25-220/12В	buc	1,0000	1 985,000 0,000	1 985,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 285,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				7 285,000
		<i>Total</i>	Lei			10 844,330
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			130,132
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 974,462

		Total	Lei			66 194,79
		Tva	20 %			13 238,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				79 433,75 13 476,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)