

**Lucrari de reparatie curenta a blocurilor
sanitare la sediul DDF Riscani .**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie****Valoarea de deviz 92 109,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. WC Femei 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 4,2000 | 49,058 48,325 | 206,044 202,966 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,6400 | 29,720 28,556 | 435,104 418,056 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 34,779 34,779 | 34,779 34,779 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,0000 | 40,271 40,271 | 80,542 80,542 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 8,054 8,054 | 24,163 24,163 |
| 6 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 1,0000 | 5,858 5,858 | 5,858 5,858 |
| 7 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,0000 | 10,251 10,251 | 10,251 10,251 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 796,741 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 796,741 776,615 |
| | | 1.2. Tavan | | | | |
| 8 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt (suruburi autofiletante, cu cap inecat crest, prenadez , cuie) =1.027 Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crest, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 | 7,8300 | 264,407 84,203 | 2 070,306 659,309 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 9 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 1,0000 | 364,371 10,251 | 364,371 10,251 |
| 10 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 1,0000 | 10,741 5,491 | 10,741 5,491 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 2 445,418 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 2 445,418 675,051 |
| | | 1.3. Pereti | | | | |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti sub teracota | m2 | 29,2800 | 14,276 5,125 | 418,015 150,072 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,2800 | 65,593 56,013 | 1 920,562 1 640,069 |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 14,6400 | 302,062 89,694 | 4 422,185 1 313,127 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | m2 | 14,6400 | 93,436 60,406 | 1 367,900 884,351 |
| 15 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul cu cuat | m2 | 14,6400 | 49,216 24,895 | 720,528 364,460 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 8 849,190 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 8 849,190 4 352,079 |
| | | 1.4. Timplarie | | | | |
| 16 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Сантехнические перегородки с дверью.металисиский профиль .заполнение влагостойкии ДСП | m2 | 7,6000 | 803,889 40,271 | 6 109,554 306,060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|----------------------|-------------------------------|
| 17 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 2,5200 | 905,565 21,600 | 2 282,025 54,431 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8000 | 1 130,589 29,654 | 2 035,061 53,378 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 10 426,640 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 10 426,640 413,869 |
| | | 1.5. Podea | | | | |
| 19 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 7,8300 | 53,232 21,966 | 416,808 171,994 |
| 20 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2 Coeficient la manopera = 2.0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 | m2 | 7,8300 | 12,830 8,786 | 100,459 68,797 |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 7,8300 | 194,099 91,525 | 1 519,793 716,641 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 2 037,060 |
| | | Total Podea Inclusiv salariu | | | | 2 037,060 957,432 |
| | | 1.6. Utilaj sanitar | | | | |
| 22 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 | 1 080,939 172,067 | 3 242,818 516,201 |
| 23 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 1,0000 | 300,511 27,457 | 300,511 27,457 |
| 24 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzuruburi=1,0200 | buc | 1,0000 | 270,669 12,813 | 270,669 12,813 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 25 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,0000 | 51,862 10,251 | 622,349 123,010 |
| 26 | | Teu egal din PPR d-20 | m | 3,0000 | 5,500 0,000 | 16,500 0,000 |
| 27 | | Cot din PPR d-20mm | m | 3,0000 | 5,000 0,000 | 15,000 0,000 |
| 28 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 3,0000 | 251,551 6,590 | 754,652 19,769 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 5 222,499 |
| | | Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu | | | | 5 222,499 699,250 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 29 777,548 |
| | | Total WC Femei Inclusiv salariu | | | | 29 777,548 7 874,296 |
| | | 2. WC Masculin 2.1. Demontari | | | | |
| 29 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,1000 | 29,720 28,556 | 537,937 516,860 |
| 30 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 34,779 34,779 | 34,779 34,779 |
| 31 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 40,271 40,271 | 40,271 40,271 |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 1,0000 | 8,054 8,054 | 8,054 8,054 |
| 33 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 1,0000 | 5,858 5,858 | 5,858 5,858 |
| 34 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,0000 | 10,251 10,251 | 10,251 10,251 |
| 35 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 34,779 | 34,779 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | 34,779 | 34,779 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 671,929 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 671,929 650,852 |
| | | 2.2. Tavan | | | | |
| 36 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt (suruburi autofiletante, cu cap inecat crest, prenadez , cuie) =1.027 Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crest, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 | 2,8700 | 264,408 84,203 | 758,852 241,663 |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 1,0000 | 364,371 10,251 | 364,371 10,251 |
| 38 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 1,0000 | 10,741 5,491 | 10,741 5,491 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 1 133,964 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 133,964 257,405 |
| | | 2.3. Pereti | | | | |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti sub teracota | m2 | 15,2000 | 14,276 5,125 | 217,002 77,906 |
| 40 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,2000 | 65,593 56,013 | 997,013 851,402 |
| 41 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 15,2000 | 302,062 89,694 | 4 591,339 1 363,356 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 5 805,354 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 805,354 2 292,664 |
| | | 2.4. Podea | | | | |
| 42 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu | m2 | 2,8700 | 53,230 21,966 | 152,769 63,043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|----------------------|----------------------------|
| | | fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | | | | |
| 43 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2 Coeficient la manopera = 2.0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 | m2 | 2,8700 | 12,831 8,786 | 36,824 25,217 |
| 44 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 2,8700 | 194,098 91,525 | 557,062 262,677 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 746,655 |
| | | Total Podea Inclusiv salariu | | | | 746,655 350,937 |
| | | 2.5. Utilaj sanitar | | | | |
| 45 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 1,0000 | 1 080,941 172,067 | 1 080,941 172,067 |
| 46 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200 | buc | 1,0000 | 555,350 67,728 | 555,350 67,728 |
| 47 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc.)=1,0200 | buc | 1,0000 | 300,511 27,457 | 300,511 27,457 |
| 48 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzuruburi=1,0200 | buc | 1,0000 | 270,669 12,813 | 270,669 12,813 |
| 49 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,0000 | 51,862 10,251 | 622,349 123,010 |
| 50 | | Teu egal din PPR d-20 | m | 3,0000 | 5,500 0,000 | 16,500 0,000 |
| 51 | | Cot din PPR d-20mm | m | 3,0000 | 5,000 | 15,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 52 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 3,0000 | 251,551 6,590 | 754,652 19,769 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 3 615,972 |
| | | Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu | | | | 3 615,972 422,844 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 11 973,874 |
| | | Total WC Masculin Inclusiv salariu | | | | 11 973,874 3 974,702 |
| | | 3. Coridor 3.1. Tavan | | | | |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,1300 | 196,867 80,542 | 1 600,530 654,807 |
| 54 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dubluri ,etc)= 1.040 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 1,0000 | 364,371 10,251 | 364,371 10,251 |
| 55 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 1,0000 | 10,741 5,491 | 10,741 5,491 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 1 975,642 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 975,642 670,549 |
| | | 3.2. Pereti | | | | |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti sub teracota | m2 | 29,7000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,7000 | 65,593 56,013 | 1 948,109 1 663,595 |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 29,7000 | 302,062 89,694 | 8 971,235 2 663,926 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
| 59 | CD05A | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 0,4000 | 1 684,232 214,170 | 673,693 85,668 |
| 60 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8000 | 1 130,589 29,654 | 2 035,061 53,378 |
| 61 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 2,5200 | 905,565 21,600 | 2 282,025 54,431 |
| 62 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 | 555,350 67,728 | 555,350 67,728 |
| 63 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 2,0000 | 249,477 4,760 | 498,954 9,519 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 16 964,427 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 16 964,427 4 598,245 |
| | | 3.3. Podea | | | | |
| 64 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 8,1300 | 53,232 21,966 | 432,777 178,584 |
| 65 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,1300 | 8,437 4,393 | 68,595 35,717 |
| 66 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 8,1300 | 194,099 91,525 | 1 578,023 744,098 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 2 079,395 |
| | | Total Podea Inclusiv salariu | | | | 2 079,395 958,399 |
| | | 3.4. Diverse | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 67 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 12,0000 | 89,328 89,328 | 1 071,941 1 071,941 |
| 68 | TrI1AC05E 2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 12,0000 | 18,305 18,305 | 219,660 219,660 |
| 69 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km | t | 12,0000 | 63,600 0,000 | 763,200 0,000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 2 054,801 |
| | | Total Diverse Inclisiv salariu | | | | 2 054,801 1 291,601 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 23 074,265 |
| | | Total Coridor Inclisiv salariu | | | | 23 074,265 7 518,794 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|--------------------------------|
| | | Cheltuieli directe | Lei | 64 825,71 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 4 357,76 |
| | | Transportarea materialelor | 2,5 % | 1 107,78 |
| | | Total | | 70 291,25 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | 3 514,57 |
| | | Total | | 73 805,82 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | 2 952,23 |
| | | Total | | 76 758,05 |
| | | TVA | 20 % | 15 351,61 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | 92 109,66 19 367,82 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)