



Primarul primăriei Rogojeni

Burlacu Alexei

Caiet de sarcini

Obiectul Construcția ministadionului de fotbal în comuna Rogojeni, r-l Șoldănești

Autoritatea Contractantă: Primăria Rogojeni, satul Rogojeni, r-l Șoldănești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de trasament		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189
2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,34
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,2648
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	61,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6524
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,695
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	7,80
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,64
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	9,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,00
	1120206201036 1	Savura	m3	6,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,252
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,548
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,72

1	2	3	4	5
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	16,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,484
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,636
6	TsD16A1	Strat de repartitie din moluz , compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	31,00
	7129020012800	Pavator	h-om	33,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,58
	1421402200393	Moluza	m3	38,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,10
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,038
Total Lucrari de trasament				
1.2. Lucrari de constructie				
7	CB03A1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,144
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	58,368
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,072
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,9152
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	7,3728
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,215
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0307
	2320187315789	Decofrol	kg	7,3728
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	41,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,9427
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1232
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	42,0968
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4107
	2010237318750	Distantieri	buc	12,321
9	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	369,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,845
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	378,225
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,69
	2010237318750	Distantieri	buc	103,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,369
10	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	68,00
	7136080025001	Montator	h-om	7,14
	2811236309900	Confectii metalice	kg	71,4272
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,3736
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,6868
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,884

1	2	3	4	5
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	9,50
	7123010010200	Betonist	h-om	32,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,80
	2663102100000	Beton	m3	9,8836
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9642
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,375
12	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma de tip rabita 65x65 x 3 cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal montati la 2 m distanta cu inaltimea la coama de 3m	m	120,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	110,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	369,72
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	59,1552
	2811106302015 0	Stilp din metal	buc	62,113
	2410520006700	Automacara	h-ut	6,00
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon poarta de fotbal	kg	120,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	120,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,40
14	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3096
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,624
	2320166200676	White spirit	kg	0,0432
15	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7464
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,0672
Total Lucrari de constructie				
Cheltuieli directe				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
16	RpEF19B	Montarea proiectorului cu halogen 600 W de tip Horoz grant XL 600 cu panou solar (se exclude proiector si lampa)	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,98
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,5075
		Cheltuieli directe		
		Contributii asigurari sociale		
		Cheltuieli de transport		
		Cheltuieli de depozitare		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
17		Horoz grant XL 600 cu panou solar	buc	6,00
	2255115	Horoz grant XL 600 cu panou solar	buc	6,00
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare		
Total Utilaj				
Cheltuieli directe				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**