

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.40-CA/24

„10” septembrie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea contractantă	Antreprenor lucrări
Direcția generală locativ-comunală și amenajare , reprezentată prin Şef BURDIUMOV Ion , care acționează în baza Regulamentului, Cod fiscal: 1007601010493, denumit(a) în continuare Beneficiar pe de o parte,	„B.G. TON” S.R.L. cod fiscal 1009600004165, reprezentată de administratorul CARAMALAC Oleg , denumit(a) în continuare Antreprenor pe de o altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **”Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată și lucrărilor deondrologice,”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **75 zile** din momentul semnării contractului.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **7 943 638,64 (șapte milioane nouă sute patruzeci și trei mii șase sute treizeci și opt lei, 64 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravalorearea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliiile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să instituie garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 3% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Garanția de buna execuție va fi instituită prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.

4.12. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul receptiei cu obiecții, garanția se va restituî în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data receptiei, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâtă timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice

numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopertune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- îndepărtaarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să opreasă execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusrurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evaca de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusrurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrară care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examineate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zile de la primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data receptiei la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheata.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de la 0,01%

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluționarea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluționarea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluționarea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluționii contractului.

12.5. În cazul rezoluționii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluționarea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de închetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Formularele devizelor

b) Graficul de executare a lucrărilor

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților

Autoritatea contractantă	Antreprenor lucrări
<p>Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare Adresa: mun. Chișinău, str. Eminescu, 33 Tel.: 022 22 54 61 Cod fiscal: 1007601010493 IBAN _____ Denumirea băncii: MF - Trezoreria de Stat</p>	<p>SRL "B.G. TON" Adresa: mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 2. ap. 151 Tel.: 069413377 OTP Bank S.A., sucursala 28, Sarmizegetusa IBAN: MD78MO2224ASV22836867100 c/b MOBBMD22 IDNO: 1009600004165</p>
<p>Şef Directie BURDIUMOV Ion L.S.</p> 	<p>Administrator CARAMALAC Oleg L.S.</p> 

Anexa nr. I
la contractul nr. 40-CA/24
din 10.09.2024

DEVIZ LOCAL № 005/24-2-1

Retele exteroare de apeduct

Valoarea de deviz 354.781,26 lei

Intocmit in preturi curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și scheltuieli	U.M.	Cantitate conform datoriei din proiect	Pe unitate de măsură	Valoarea de deviz, lei
					incl. salariau	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. II	100 m ³	0,67	1.235,04	827,48
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la debile sapate cu excavator sau scoper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - decapare fundului sânturilor	m ³	2,08	123,46	256,80
3	TsA16E3	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adinccime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamant imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adinccime 1,51-3 m, teren mijlociu - (intersectii cu retele)	m ³	6,00	238,80	1.432,80
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. I (realizat manual)	100 m ³	0,08	1.096,00	87,68
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobascilanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		131,39	34,30
6	TsC51/A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m ³	0,75	196,27	147,20
7	TsC54/A	Strat de fundatie din pamant nisipos (h=100mm)	m ³	2,54	427,50	1.085,84
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,29	591,45	171,52
9	TsD05B	Compactarea cu maulu mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiercarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant coeziv	100 m ³	0,29	1.388,10	402,55
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. I (pentru umpluturi)	100 m ³	0,29	1.077,10	312,36
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobascilanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	51,21	34,26	1.754,70
12	TsC51/A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m ³	0,29	203,45	59,00
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				11.044,22
		1.2. Tevi si armaturi				1.999,20
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (SDR11 PE100 PN16 D50)	m	46,00	75,98	3.495,00
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (SDR11 PE100 PN16 D63)	m	6,00	102,76	616,58
15	GDS7C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru	buc	2,00	2.166,75	4.333,50
					108,00	216,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobascilanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	131,39	34,30	4.506,29
6	TsC51/A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m ³	0,00	0,00	
7	TsC54/A	Strat de fundatie din pamant nisipos (h=100mm)	m ³	2,54	427,50	1.085,84
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,29	591,45	171,52
9	TsD05B	Compactarea cu maulu mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiercarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant coeziv	100 m ³	0,29	1.388,10	402,55
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. I (pentru umpluturi)	100 m ³	0,29	1.077,10	312,36
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobascilanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	51,21	34,26	1.754,70
12	TsC51/A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m ³	0,29	203,45	59,00
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				11.044,22
		1.2. Tevi si armaturi				1.999,20
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (SDR11 PE100 PN16 D50)	m	3,25	75,98	3.495,00
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (SDR11 PE100 PN16 D63)	m	6,00	102,76	616,58
15	GDS7C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru	buc	2,00	2.166,75	4.333,50
				108,00	216,00	

			1	2	3	4	5	6	7	
			1	2	3	4	5	6	7	
		conducte din polietilena, cu diametrul de 160, 180 mm (- colier D180x50)								diametrul de 50-100 mm (flansa din otel D40)
		Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000								Material marunt (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050
16	GDS7C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160, 180 mm (- colier D180x63)	buc	1,00	2.166,75	2.166,75	108,00			Conectare in retele existanta , avind diametrul stutului de 40 mm Material marunt=1,039
	GDS7D	Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000								
17		Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (- colier D200x50)	buc	1,00	2.433,04	2.433,04	129,60			Conectare in retele existanta , avind diametrul stutului de 200 mm Material marunt=1,031
		Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000								
18	GDS7F	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 315, 355, 400, 450 mm (- colier D315x50)	buc	2,00	2.584,01	5.168,03	345,60			Spalarea tevilor din PVC, fonia, azbocinii, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptionei
		Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000								
19	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (muie, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm(mufa D40x50)	buc	1,00	250,55	250,55	48,00			Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transe pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (teu din otel D40x40M)	buc	1,00	218,64	218,64	63,00			Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de 75 mm (metoda in cariera deschisa) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
		Material marunt (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020								
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sfera PN16 D40)	buc	6,00	1.021,70	6.130,18	33,00			Incastrarea capetelor cu bitum si ciliti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele pina de 150 mm Material marunt (gaseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001
		Mat. marunt si montaj (gamutini, suruburi, etc.)=1,040								
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc	12,00	335,60	4.027,25	53,40			Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (D75 L=0,5m, trecere perete camin)

1	2	3	4	5	6	7	
		conducte din polietilena, cu diametrul de 160, 180 mm (- colier D180x50)					
		Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000					
16		Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160, 180 mm (- colier D180x63)	buc	1,00	2.166,75	2.166,75	108,00
		Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000					
17		Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (- colier D200x50)	buc	1,00	2.433,04	2.433,04	129,60
		Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000					
18		Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 315, 355, 400, 450 mm (- colier D315x50)	buc	2,00	2.584,01	5.168,03	345,60
		Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000					
19		Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (muie, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm(mufa D40x50)	buc	1,00	250,55	250,55	48,00
20		Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (teu din otel D40x40M)	buc	1,00	218,64	218,64	63,00
		Material marunt (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020					
21		Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sfera PN16 D40)	buc	6,00	1.021,70	6.130,18	33,00
		Mat. marunt si montaj (gamutini, suruburi, etc.)=1,040					
22		Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc	12,00	335,60	4.027,25	53,40

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		trecrea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (D400 L=0,5m, trecrea perete camin)											
		Total Tevisi armaturi Inclusiv salaruu					46.625,09						
		1.3. Nod apometrie №1-1buc.					7.224,00						
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete cu sfera), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sfera PN16 D40) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	2,00	1.021,70	2.043,39	buc	33,00	66,00					
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel D40) Materiale marunte (oxigen, carbid, elecrozi etc.)=1,050	4,00	335,61	1.342,42	buc	53,40	213,60					
35	SD07A	Robinet de treccere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3 1/8" - 1 1/2" (robinet cu sfera D15 PN16) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc.)=1,020	1,00	74,55	74,55	buc	10,80	10,80					
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta reversibil), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	1,00	1.021,70	1.021,70	buc	33,00	33,00					
37	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (muie, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (reducere D40x63)	1,00	65,21	65,21	buc	21,00	21,00					
		Total Nod apometric №1-1buc. Inclusiv salaruu					4.547,27						
		1.4. Nod apometric №2- 5buc.					344,40						
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete cu sfera), la conductele de	10,00	1.021,70	10,216,97	buc	33,00	33,00					

Semnăturile pă



1	2	3	4	5	6	7
48	Elemente din beton armat prefabricat KU7-3	put	9,00	375,00	3.375,00	
49	Capatul din fonta tip B-125	buc	9,00	1.716,67	15.450,03	0,00
50	Scara cu vanguri din otel C1	buc	9,00	339,50	3.055,50	
51	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executata din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	532,89	47,96	
				226,67	20,40	
52	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	185,40	74,05	13.729,79	
	Mat. manute si de montaj (vaselina, cirpe petrol, etc)=1,010			12,60	2.355,80	
53	Executarea hidroizolarii prin unghere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (чипаружки и БНУТРН) Alte materiale=1,030	m ²	91,14	50,41 33,84	4.594,80 3.084,00	
	Total Camine Inclusiv salariu				125.239,73	
	<i>Total</i>	lei			12.652,80	
	<i>Cheltuieli de transport materialov</i>	3,00 %			210.239,35	
	<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			4.424,18	
	<i>Asigurari sociale de stat</i>	24,00 %			1.474,73	
	<i>Total</i>	100,00 +			5.733,94	
	<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			221.872,20	
	<i>Total</i>	100,00 +			6.656,17	
	<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			228.528,37	
	Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6.855,86	
	2. Utilaj					
54	Apometru cu ultasunet cu dispozitiv de transmisie datelor la distanta D40 Mat. manute si montaj (гамити, suruburi, etc.)=1,000	buc	6,00	7.500,00 0,00	45.000,00 0,00	
55	Filtru de apa Y D40mm PN16	buc	6,00	273,48 0,00	1.640,88 0,00	

DEVIZ LOCAL № 005/24-2-2

Retele sisteme de irigatii

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 2.291.319,23 lei

7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	92,00	276,00	25.392,00
8	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Controller 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth	buc	92,00	95,77	8.810,65
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Senzor de ploaie)	buc	6,00	63,95	383,72
10	ACB15C	Montarea boxa p/u electrovanad (oar manopera) Mat. manantie (benzina, cire etc.)=1,010	buc	92,00	63,00	5.796,00
11	08-02-144-1	Conecatare firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la 2,5 mm ²	buc	2,00	720,00	1.440,00
12	pret de piata	Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, segment de utilizare pana la 600V	buc	200,00	38,33	7.666,00
		Total	lei			52.524,37
		Cheltuieli de depozitare			1,00 %	92,03
		Asigurari sociale si medcale			24,00 %	10.397,09
		Total			100,00 +	63.013,49
		Cheltuieli de regie			15,00 %	6.498,18
		Total			100,00 +	69.511,67
		Beneficiu de deviz			3,00 %	2.085,35
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				71.597,02
		3. Lucrari de constructie				43.321,20
		3.1. Lucrari de terasamente				
		Sapatura mecanica a pamintului in deposit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupelui de 0,15 m ³ ; teren de categoria 2				
13	TsC58B	100 m ³		5,52	5.518,48	30.462,00
14	TsA20B	m ³		325,50	123,60	788,40
1	2	3		4	5	6
						7

39			Montare fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egală 50x50 mm PE PN16)	AcA54A	2.088,00	34,80	buc	214,00
40			Banda de teflon p/u etansarea fittingurilor	pret de piata	12.852,33	21,00	60,06	21,00
41			Flagulet de marcare	pret de piata	4.494,00		0,00	
42			Spalarea tevor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea recepiei	AcF11C	10.605,00	350,00	30,30	10.605,00
43			Proba de prestuire a conductelor din polietilena montate in transe pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	AcF12A	2.085,00	500,00	4,17	2.085,00
					107.772,00	10.500,00	0,00	107.772,00
					25.200,00	2,40	0,00	25.200,00
			Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu		1.095.330,37			178.450,20
			Total		lei			
			Transportarea materialelor		3,00 %			
			Celulele de depozitare		1,00 %			
			Asigurari sociale si medicale		24,00 %			
			Total		100,00 +			
			Celulele de regie		3,00 %			
			Total		100,00 +			
			Beneficiu de deviz		3,00 %			
			Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		1.363.746,16			39.720,76
			Total		240.438,00			
			TVA					
					1.909.432,69			
					381.886,54			
					2.291.319,23			
					283.759,20			

32	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egală 40x40 mm PE PN16)	34,80	21,00	1.575,00	6.403,12	85,37	75,00	buc	214,00	21,00	60,06	21,00	12.852,33	4.494,00
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Mufa cu filet 50x1 1/2" M, PE PN16)	34,80	21,00	626,40	2.140,56	118,92	18,00	buc	21,00	1.575,00	6.403,12	21,00	12.852,33	4.494,00
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x1 1/2" Mx50, PE PN16)	34,80	21,00	2.992,80	15.320,48	178,15	86,00	buc	86,00	178,15	118,92	21,00	12.852,33	4.494,00
35	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet 40x1 1/2" Mx40, PE PN16)	34,80	21,00	1.806,00	11.579,03	134,64	86,00	buc	86,00	134,64	11.579,03	21,00	12.852,33	4.494,00
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu egal 50x50x50 mm PE PN16)	34,80	21,00	974,40	5.492,76	196,17	28,00	buc	28,00	196,17	5.492,76	21,00	12.852,33	4.494,00
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm (Teu egal 40x40x40 mm PE PN16)	34,80	21,00	882,00	5.027,61	119,70	42,00	buc	42,00	119,70	5.027,61	21,00	12.852,33	4.494,00
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16)	34,80	21,00	1.252,80	4.110,93	114,19	36,00	buc	36,00	114,19	4.110,93	21,00	12.852,33	4.494,00
1	2		3	4	5	6	7								

Administrator Oleg CARAMALAC

"Antreprenor"

Consiliul General al Consiliului Național al Municipiilor și Comunei din Republica Moldova

Scrisoare de intenție

DEVIZ LOCAL № 005/24-2-3
Inverzire

Valoarea de deviz 4.873.278,46 lei

Intocmit in preturi curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheftuii	U.M.	Cantitate conform datoriei din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Valoarea de deviz, lei Total incl. salariu
1	2	1. Copaci		4	5	6
1	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (- Platanus orientalis Minaret ,H=3-4m)	buc	250,00	2.598,42 412,20	649.604,07 103.050,00
2	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (- Liquidambar styraciflua Globosum (sau Acer platanoides Globosum ,H=2,5-3m)	buc	200,00	2.364,32 412,20	472.863,58 82.440,00
3	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (- Acer platanoides Crimson Sentry (4-5m)	buc	10,00	2.442,36 412,20	24.423,61 4.122,00
4	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (- Acer platanoides Royal Purple (3-4m)	buc	5,00	2.598,42 412,20	12.992,08 2.061,00
5	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10	buc	40,00	4.418,11 412,20	176.724,28 16.488,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm (- Pinus Silvestris (4-5m)				
6	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (- Cercidiphyllum japonicum (3-4m)	buc	10,00	2.442,36 412,20	24.423,61 4.122,00
7	TsH94A	Udarea prin ajutaj de la cistema GAZ-53 OG a arborilor cu vîrstă pina la 10 ani	buc	5,15 127,81	640,19 127,81	3.296,96 658,20
		Total Copaci Inclusiv salariu				1.364.328,19 212.941,20
		2. Arbusti				
8	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (- Berberis thunbergii Red Torch (0,5m.)	buc	700,00	193,49 88,80	135.439,50 62.160,00
9	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (- Berberis thunbergii Orange Torch sau Berberis thunbergii Maria (0,5m.)	buc	500,00	193,49 88,80	96.742,50 44.400,00
10	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (- Berberis thunbergii Green Carpet (0,5m.)	buc	800,00	193,49 88,80	154.788,00 71.040,00
11	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (- Berberis thunbergii Green Carpet (0,5m.)	buc	600,00	193,49 88,80	116.091,00 53.280,00
12	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (- Spiraea betulifolia Tor (0,5m)	buc	500,00	193,49 88,80	96.742,50 44.400,00
13	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (- Euonymus alatus Compactus (0,5m)	buc	150,00	193,49 88,80	29.022,75 13.320,00
14	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, execute manual, la arbusti,	buc	400,00	193,49 88,80	77.394,00 35.520,00

1	2	3	4	5	6	7
26	TSh95A	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	47,50 48,00	243,84 0,00	11.582,59 2.280,00
		Total Plante perene				1.037.749,46
		Inclusiv salariu				15.183,00
		4. Gazonare				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, desarcare in autovehicule teren catg. II (extragere sol degradat)	100 m3	2,91 0,00	1.233,47 0,00	3.589,40 0,00
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la deblie sapte cu excavator penitru completarea sapaturii la profilul tahuzului, in teren mijlociu - decapare fundului	m3	9,90	123,60 123,60	1.112,40 1.112,40
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, desarcare in autovehicule teren catg. I (realizat manual)	100 m3	0,09	1.096,00 0,00	98,64 0,00
30	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	525,00	42,81 0,00	22.472,81 0,00
31	TsC51B	Lucrari la desarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,00	238,04 21,60	714,13 64,80
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, desarcare in autovehicule teren catg. I (pamant mineral)	100 m3	20,65	1.068,67 0,00	22.067,96 0,00
33	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3.613,75	34,28 0,00	123.884,61 0,00
34	TsC51A	Lucrari la desarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	20,65	196,12 17,99	4.049,83 371,40
35	Tsh05A	Asterarea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal	m2	2.950,00	6,60	19.470,00 6,60

1	2	3	4	5	6	7
15	TsH25A	trandafiri si buxus forme (- Lonicera pilleata (0,3m)	buc	600,00 193,49 88,80	116.091,00 53.280,00	
16	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (- Potentilla fruticosa (0,3m)	buc	500,00 193,49 88,80	96.742,50 44.400,00	
17	TsH95A	Udarea prim ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	47,50 243,84 48,00	11.582,59 2.280,00	
		Total Arbusti Inclusiv salariu			930.636,34 424.080,00	
		3. Plante perene				
18	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Pennisetum alopecuroides Moudry)	100 buc	15,00 17.486,30 151,80	262.294,53 2.277,00	
19	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Anthemis tinctoria)	100 buc	10,00 14.335,10 151,80	143.351,02 1.518,00	
20	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Echinacea purpurea)	100 buc	15,00 11.971,18 151,80	179.567,73 2.277,00	
21	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Achillea millefolium)	100 buc	15,00 9.606,22 151,80	144.093,33 2.277,00	
22	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Lavandula angustifolia)	100 buc	5,00 10.394,54 151,80	51.972,71 759,00	
23	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Sedum telephium)	100 buc	15,00 9.606,22 151,80	144.093,33 2.277,00	
24	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Nepeta faassenii)	100 buc	5,00 9.606,22 151,80	48.031,11 759,00	
25	TsH30A	Plantarea plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (- Coreopsis verticillata)	100 buc	5,00 10.552,62 151,80	52.763,11 759,00	

1	2	3	4	5	6	7
		sau cu pantă de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime				
36	TSH09A	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m ²	29,50	769,19	22.691,15
37	TSH12B	Uzarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	29,50	141,21	8.531,40
		Total Gazonare				4.165,63
		Inclusiv salariu				1.168,20
						224.316,56
						30.718,20

	Total	lei	lei
	Cheltuieli de transport materialov	3,00 %	80.258,76
	Cheltuieli de depozitare	1,00 %	26.752,92
	Asigurari sociale de stat	24,00 %	163.901,38
	Total	100,00 +	3.827.943,61
	Cheltuieli de regie	3,00 %	114.835,31
	Total	100,00 +	3.942.781,92
	Beneficiu de deviz	3,00 %	118.283,46
	TOTAL	100,00 +	4.061.065,38
	TVA	20,00 %	812.213,08
	Total deviz:		4.873.278,46
	Inclusiv salariu		682.922,40

Semnăturile părților



"Antreprenor"

Administrator- Oleg CARAMALAC

L.S.

"Beneficiul Local Municipal Chisinau"

Sef- Ion BURDUMOV

DEVIZ LOCAL № 005/24-2-4
Lucrari diverse

Valoarea de deviz 424.259,70 lei

Intocmit in prejurii curente		Valoarea de deviză, lei			
Nr crt	Symbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datei din proiect	Total incl. salaruu
1	2	1. Demontarea si refacere pavaje - 200 0m2	3	4	5
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton)	m2	200,00	23,40
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=20cm	m3	40,00	568,79
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impunare, fara imoroare h=24cm	m3	48,00	656,40
4	DE17A K=2	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - fara costul placi Кодифициране към доказателство №=2,000 Кодифициране към математика №=1,000	m2	200,00	172,57
					71,52

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
		Total Demontarea si refacere pavaje -200,0m ²				
		Inclusiv salariu				
		2. Demolare si restabilirea drumului - 50m ²				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,00	109,97 17,40	21,994,33 3,480,00
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=6cm	m ³	3,00	361,16 96,00	1.083,49 288,00
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm	m ³	2,00	372,17 96,00	744,34 192,00
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcate in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto)	100 m ³	0,05	1.424,80 0,00	71,24 0,00
9	TsI51B10	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	12,50	42,94 0,00	536,79 0,00
10	TsC51C	Lucrari la deschiderea pamantului in depozit, teren categoria III	100 m ³	0,05	238,40 24,00	11,92 1,20
11	DA06B2	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=20cm	m ³	10,00	568,79 2,20	5.687,92 222,00
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilarie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara inmormantare h=24cm	m ³	12,00	656,38 18,00	7.876,61 216,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4 50/70	m ²	50,00	259,82 3,60	12.991,02 180,00

1	2	3	4	5	6	7
20	TsD02A1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,24	580,67	139,36
					0,00	0,00
21	TsD05B	Compactarea cu maul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi sucesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udareea fiercarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant coeziu	100 m ³	0,24	1.388,71	333,29
					530,00	127,20
22	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dinijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (PE D75mm)	m	18,00	1.067,67	19.218,08
					142,80	2.570,40
23	GD60A	Montarea si demontarea instalaiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	1,00	17.060,20	17.060,20
					2.920,20	2.920,20
24	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de 75 mm (metoda in cariera deschisa) Material manut (detergent, creion mar., schoch)=1,002	m	382,00	215,68	82.389,30
					101,76	38.872,80
25	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de 90 mm (metoda in cariera deschisa) Material manut (detergent, creion mar., schoch)=1,002	m	100,00	268,13	26.813,25
					101,76	10.176,00
26	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cili bituminati la tuburile de protectie cu diametrele pina de 150 mm Material manut (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001	buc	3,00	434,04	1.302,11
					90,60	271,80
27	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (наращивание горловины бл. колодцев -3 шт.)	m ³	0,12	2.877,00	345,24
					325,00	39,00
						150.772,19
						57.009,60
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				307.061,77

	1	2	3	4	5	6	7
14	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - MAS16 Коэффициент к труду здатрагам = 1,250 Коэффициент к материалам = 1,250 Коэффициент к машинам = 1,250	m2	50,00	236,78 3,74	11.838,94 187,20	
		Total Demolarea si restabilirea drumului - 50m2 Inclusiv salariu			62.836,60 4.766,40		
		3. Alte lucrari					
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren caig. II	100 m3	0,56	1.125,36 0,00	630,20 0,00	
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren caig. II (gropii de lucru si de primire pentru pozarea tub de protectie forate orizontale)	100 m3	0,23	1.119,83 0,00	257,56 0,00	
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la deblele sapate cu excavator sau scerper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - decapare fundului sancturilor	m3	2,46	123,66 123,66	304,20 304,20	
18	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi execute in spatiu limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimdea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	40,00	27,89 21,60	1.115,40 864,00	
19	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi execute in spatiu limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimdea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m - numai manopera	m2	40,00	21,60 21,60	864,00 864,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport materialov	3,00 %			4.792,47
		Cheltuieli de depozitare	1,00 %			1.597,49
		Asigurari sociale de stat	24,00 %			19.802,88
	Total	100,00 +				333.254,56
	Cheltuieli de regie	3,00 %				9.997,63
	Total	100,00 +				343.252,19
	Beneficiu de deviz.	3,00 %				10.297,56
	TOTAL	100,00 +				353.549,75
	TVA	20,00 %				70.709,95
	Total deviz:					424.259,70
	Inclusiv salariu					82.512,00

Semnăturile părților



"Beneficiar"
Şef - Ion BURDIUM
L.S.

"Antreprenor"
Administrator - Oleg CARAMALAC
L.S.



"Antreprenor"
Administrator - Oleg CARAMALAC
L.S.



A C H I Z I T I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul nr. 40-CA/24 din 10 septembrie 2024

Prezentul acord este semnat la data de "29" noiembrie 2024, în mun. Chișinău, între **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**, în persoana șefului Ion BURDIUMOV și „**B.G. TON**” S.R.L. reprezentată prin dl **CARAMALAC Oleg**, în scopul modificării Contractului Nr. 40-CA/24 din "10" septembrie 2024 (numit în continuare Contract).

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează valoarea contractului nr. 40-CA/24 din 10 septembrie 2024 începând cu "21" noiembrie 2024.
2. Se stabilește valoarea totală a contractului nr. 40-CA/24 din 10 septembrie 2024 în sumă de **8 425 186,35 lei**, majorarea constituind **481 547,71 lei**.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 59/1 din 28.11.2024 și intră în vigoare la data semnării lui.

“VÂNZĂTOR”:

CARAMALAC Oleg

L.S.



“BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV

L.S.

