

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

numărul 01.02 data 01.02.2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE

“CAMELON CONS” S.R.L., c/f 1012600005670, TVA 0506688 cu sediul în Republica Moldova, mun.Chishinău, str.Grenoble 39 codul IBAN MD60VI000002224926532MDL în BC VICTORIABANK SA FIL.26 Chishinău C/B VICBMD2 X469, în persoana administratorului **Iliev Alexandru**, care acționează în baza Statutului, în calitate de **BENEFICIAR** și **S.R.L. „HIDRO SERVICII”** cu sediul MD-2005, str-la Codrilor 83 or.Durlești, mun.Chishinău Republica Moldova, telefon 0604588888, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice C/F1019600003963, IBAN:MD67VI022241700000571MDL, BICVICBMD2X BC “VICTORIABANK” SA Sucursala 17 Chishinău Adresa: str “31 August 1989”, 64, Chishinău și reprezentată prin **Jergehi Georgehe**, având funcția de Administrator, în calitate de **ANTREPRENOR** au convenit încheierea prezentului contract de antrepriză de lucrări cu respectarea următoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Antreprenorul se obligă să execute, pentru Beneficiar următoarele categorii de lucrări:

Pozarea rețelilor ingineresti conform proiectului cu nr22/2021-CE,nr.133/21-REAC iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să le achite în condițiile prezentului contract.

Art. 2. Antreprenorul va executa și conduce lucrările conform documentației de execuție pusă la dispoziție de Beneficiar (documentație tehnică, etc.).

Art. 3. Antreprenorul va studia foarte atent documentația de execuție în prealabil și dacă va constata că aceasta este incompletă sau necesită modificări o va restitui beneficiarului pentru completări sau modificări.

Art. 4. Antreprenorul va executa lucrările cu materialele și cu ustensilele și aparatura din dotarea sa proprie.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 5. Durata de execuție integrală a lucrărilor este de 30 zile lucrătoare.

Execuția lucrărilor începe numai după achitarea avansului prevăzut la art.8 a),

Art. 6. Pentru nerespectarea termenului scadent de execuție, antreprenorul va plăti beneficiarului o penalitate de 0,1% calculate la suma lucrărilor neexecutate, iar beneficiarul va avea dreptul să sisteze lucrările și să le execute cu alt antreprenor.

PREȚ ȘI INSTRUMENTE DE PLATĂ

Art. 7. Prețul lucrărilor este stabilit conform devizului de cheltuieli anexa 1 și anexa 2

Art. 8. Beneficiarul va face plata după cum urmează:

a. Plata se va face în lei MDL, în rate stabilite prima rata pentru materiale și 50% pentru manopera.care constituie 360647,00 lei

b. Plata de 104201.00 lei se va face în decurs de 3 zile lucrătoare după semnarea procesului verbal a lucrărilor

Semnăturile părților contractante

Semnătura clientului L.S.

Semnătura antreprenorului L.S.



Art. 9. Neachitarea la termenul scadent a sumei datorate pentru ce s-a executat și recepționat generează penalități de întârziere în decontare în sarcina beneficiarului în mărime de 0,1 % pe zi întârziere din suma datorată și posibilitatea sistării lucrărilor de către Antreprenor.

Art. 10. În caz de necesitate de executare a unor lucrări suplimentare neprevăzute în prezentul contract, părțile vor încheia un acord adițional în care vor stabili tipul lucrărilor, volumul, prețul și alte detalii.

RECEPȚIA PARȚIALĂ ȘI RECEPȚIA FINALĂ

Art. 11. Antreprenorul va preda beneficiarului lucrările executate pe bază de recepție parțială și finală. Fazele sau etapele de execuție și recepție parțială sunt cele prevăzute în procesele-verbale.

Pentru recepția lucrărilor beneficiarul desemnează pe
ca
persoană împuternicită din partea sa cu drept de semnătură pe actele corespunzătoare, iar antreprenorul desemnează în acest sens pe **Harea Nicolai +373 69458519**.

Art. 12. Beneficiarul se obligă imediat (în decurs de 5 zile) după execuția fazei de lucru, fapt despre care va fi informat de către Antreprenor, să le preia pe bază de proces verbal de recepție parțială, act care va sta la baza actului de recepție finală conform prevederilor contractului.

Art. 13. Prin recepția finală antreprenorul predă beneficiarului toate lucrările la cheie. Procesul verbal de recepție finală va fi încheiat în maxim 5 zile după executarea tuturor lucrărilor, fapt despre care va fi informat de către Antreprenor, dar nu mai târziu de termenul scadent de execuție integrală a lucrărilor prevăzut la art. 5 din contract, dacă altfel nu va fi convenit de părți.

Art. 14. La recepția finală părțile vor verifica cu atenție dacă lucrările au fost executate în conformitate cu clauzele contractuale. În caz contrar, antreprenorul va fi obligat la plata de daune către client.

Art. 15. Refuzul beneficiarului de a recepționa și prelua lucrările executate angajează răspunderea acestuia potrivit dreptului comun. Refuzul beneficiarului trebuie să fie motivat și expus în formă scrisă și prezentat Antreprenorului în decurs de 5 zile din momentul informării despre execuția fazei sau a lucrărilor complete. Antreprenorul va examina refuzul în decurs de 5 zile din momentul recepției și dacă va accepta motivația urmează să înăduze defecțiunile din cont propriu, în caz contrar se vor aplica prevederile art. 32. În cazul în care părțile nu ajung la un numitor comun va fi numită o expertiză independentă. Din start expertiza va fi achitată de partea care o solicită, iar dacă rezultatul expertizei va fi în favoarea părții care a achitat, cealaltă parte îi va compensa deplin cheltuielile.


Art. 16. Procesele verbale de recepție parțială și procesul verbal de recepție finală se vor încheia fiecare în câte două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și vor fi semnate și stampilate de ambele părți.

Art. 17. Dacă procesele verbale de recepție parțială și procesul verbal de recepție finală au fost semnate de părți fără obiecții, se consideră că antreprenorul și-a executat obligațiile contractuale asumate și are dreptul la plata integrală a prețului lucrărilor (valoarea contractului).

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 18. Obligațiile beneficiarului sunt:

- a) să predea la timp lucrările care se execută ;
- b) să participe la recepțiile parțiale și finale la termenele convenite;



Semnătura clientului L.S.
Semnătura părților contractante



Semnătura antreprenorului L.S.

GARANȚII

Art. 20. Antreprenorul garantează toate lucrările executate pentru un termen de 1 an care curge de la data încheierii procesului verbal de recepție finală. În perioada de garanție va executa în mod gratuit remedierea defectelor exceptându-le pe cele datorate culpei Beneficiarului.

Art. 21. Antreprenorul răspunde în perioada de garanție pentru toate viciile lucrărilor executate (cu excepția cazului când viciile se datorează culpei clientului sau au apărut în urma uzurii naturale).

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 22. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și întru totul cu bună credință, sinceritate și seriozitate.

Art. 23. Ambele părți se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării contractului.

Art. 24. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.

Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților.

Art. 25. Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a obligațiilor comerciale asumate angajează răspunderea părții în culpă, partea păgubită având dreptul la daune.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art. 26. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerința notificării partenerului contractual în termen de 2 zile de la apariție și a dovedirii cazului de forță majoră. Pe durata forței majore părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru limitarea consecințelor acestora.

Partea care invocă cazul de forță majoră, se obligă să comunice partenerului contractual data încetării cauzei de forță majoră.

Dacă situația de forță majoră depășește o durată de 2 luni, operează în favoarea fiecăreia dintre părți dreptul de a renunța la contract.

Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerat de răspundere.

LITIGII

Art. 27. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 28. În cazul necesității efectuării în spațiul stabilit a cărorva alte lucrări decât cele care fac obiectul prezentului contract de către alte persoane la inițiativa Beneficiarului, în perioada executării lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul este obligat să coordoneze anticipat acest fapt cu Antreprenorul și ulterior să-i ofere spațiul conform condițiilor stabilite în contract pentru continuarea lucrului. În acest caz termenul de execuție a lucrărilor de către Antreprenor se prelungește corespunzător.

Art. 29. La soluționarea situațiilor nereglementate de prezentul contract părțile se vor conduce de Codul Civil al Republicii Moldova și alte Legi, acte normative, în dependența de litigiu.

Semnăturile părților contractante

Semnătura clientului



Art. 30. Succesorii de drept primesc nemijlocit drepturile și obligațiile ce reies din acest contract, inclusiv și cele legate de soluționarea litigiilor.

Art. 31. Părțile sunt de acord cu faptul că transmiterea unor drepturi și obligații, cât și a contractului în întregime, terțelor persoane se va efectua numai cu acordul prealabil a altei părți, luându-se în considerare cheltuielile fiecăruia.

Art. 32. Prezentul contract este semnat în 2 exemplare, ambele având aceeași putere juridică.

Art. 33. Toate anexele fac parte integrantă a prezentului contract.

Art. 34. Schimbul de corespondență se face exclusiv prin fax, scrisoare recomandată la adresele indicate în prezentul contract.

XII. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„ANTREPRENOR”

HIDRO SERVICII S.R.L.

TVA 0610403
c/f 1019600003963
str-la Codrilor 83 or.Durlesti
IBAN:
MD67Y1022241700000571MDL
codul băncii BIC VICBMD2X
BC “VICTORIABANK” SA
Sucursala 17 Chișinău str “31 August
1989”, 64, Chișinău



Director
Jereghi Gheorghe

„BENIFICIAR”

„CAMELON CONS” S.R.L.

TVA0506688
c/f 1012600005670,
RM, mun. Chișinău, str.Grenoble 39,
codul IBAN
MD60Y1000002224926532MDL în BC
VICTORIABANK SA FIL.26 Chișinău
C/B VICBMD2 X469



Director
Iliev Alexandru

Semnăturile părților contractante
..... L.S.




Semnătura antreprenorului L.S.



Anexa 1

Formular Nr.3

WinCmeta



Deviz local de resurse № 1

Rețele exterioare de apeduct și canalizare

Valoarea de deviz 441 048,96 Lei

Intocmit în prețuri curente 17.01.2022

Retele exterioare de apa și de canalizare menajera str

Bușorilor Timis Nucarilor

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol Cod norme și resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Canitate conform datei din proiect	Pe unitate de măsură	Valoarea de deviz, lei
1	2	3	4	5	6	7
Total						

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 071,6100	57,66	61 789,04
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,0000	57,66	230,64
3.	7137010011540	Instalator E.	h-om	6,0000	57,66	345,96
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,2700	57,66	8 260,95
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	193,2200	57,66	11 141,06
6.	9312040019600	Sapator	h-om	7,3200	57,66	422,07
Total manopera						82 189,72

Materiale:

1.	10055509741	Piesa de bransare PE PN10 DN110x150mm, in set cu accesorii	buc	1,0000	995,00	995,00
2.	123000259021	Cot 90° PVC DN110mm	buc	1,0000	88,00	88,00
3.	123037777769022	Teu egal DN110mm PVC	buc	1,0000	148,00	148,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și iacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,3000	240,50	2 958,15
5.	2010102915572	Coțraje din scindura 40 mm grosime	m2	8,3415	295,00	2 460,75
6.	2010106951	Ciment	kg	299,4250	1,70	509,02
7.	2320156200901	Motorina	kg	59,0404	17,00	1 003,69
8.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1374	45,00	6,18
9.	25200074708	Teava din polietilena pentru apa potabila PN10 DN110mm SDR17	m	73,1460	171,00	12 507,97
10.	252120271032	Teava din PVC neplastifiata dn 160 SN4	m	106,0290	166,00	17 600,81
11.	252120271447	Teava din PVC neplastifiata dn 110 SN4	m	6,9615	95,00	661,34
12.	252128980271	Teava din PVC neplastifiata dn 200 SN4	m	189,5670	215,00	40 756,90
13.	2523154743	Capat flansa PE in set cu flansa din otel DN110mm	buc	5,0000	1 079,00	5 395,00
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 107,7000	1,70	1 883,10
15.	2661001011	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	4,0000	1 200,00	4 800,00
16.	26611230913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	3,0000	295,00	885,00
17.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	11,0000	595,00	6 545,00
18.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	11,0000	295,00	3 245,00
19.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	11,0000	195,00	2 145,00
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-V-10 (0,18 m3)	buc	11,0000	625,00	6 875,00



Verificat

Intocmit

Total deviz:

441 048,96

Total	Lei	334 672,09
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 725,53
Transport	3,00 %	5 901,17
Cheptuilei de regie	1,00 %	3 602,99
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 639,02
TVA	20,00 %	73 508,16

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	4,0000	200,00	800,00
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	92,3000	35,00	3 230,50
3.	2952203554	Buldoexcavator 79kw (108CP)	h-ut	2,8000	455,00	1 274,00
4.	29522603521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	28,0770	455,00	12 775,03
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	36,3650	195,00	7 091,17
6.	29523554	Buldoexcavator 79kw (108CP)	h-ut	12,5440	455,00	5 707,52
7.	3410520001373	Automanipulator 5 tf	h-ut	43,5300	450,00	19 588,50
8.	3410521373	Automanipulator 5 tf	h-ut	11,8000	450,00	5 310,00
Total utilaje de constructii						55 776,72

Utilaje de constructii:

21.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIJ-10-9 (0,24 m3)	buc	11,0000	595,00	6 545,00
22.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIJM1-10-1 (0,10 m3)	buc	11,0000	625,00	6 875,00
23.	26611911	Inel de reazem KIJ-1.5	buc	3,0000	495,00	1 485,00
24.	2661220012	Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-9a	buc	3,0000	1 200,00	3 600,00
25.	266131014	Placi prefabricate pt. camine KIJM1-15-1 (0,10 m3)	buc	3,0000	1 225,00	3 675,00
26.	2661778010	Placi prefabricate pt. camine KIJ-15	buc	3,0000	1 225,00	3 675,00
27.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	2,7692	995,00	2 755,35
28.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,6288	995,00	1 620,66
29.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,6048	995,00	601,77
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,0831	995,00	9 037,69
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,6549	995,00	1 646,62
32.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	30,0000	25,00	750,00
33.	2870074879	Armaturi/Vana din fonta cu flanse DN100mm PN16	buc	1,0000	2 655,00	2 655,00
34.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0800	29,00	234,32
35.	2874115840558	Pulita hexag. M16	buc	8,0800	29,00	234,32
36.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,8445	25,00	46,11
37.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0100	2 995,00	3 024,95
38.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	14,0000	2 050,00	28 700,00
39.	2875277324200	Hidrant de incendiu supratcran, cu corp turnat din fonta	buc	1,0100	7 995,00	8 074,95
Total materiale de constructii						196 705,65

Valoarea lucrarilor executate 196 406,38 Lei

Proces - verbal de receptie a lucrarilor executate pe an 20


Obiect
 Retele exterioare de canalizare
 pluviala, Cpl din str Bujorilor

Investitor

Camelon Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor

Hidro Servicii SRL
 (denumirea)



Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Canitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de canalizare pluviala str Timis-Nucarilor-Bujorilor				
		1.1. Retele de evacuare a apelor uzate/canalizare menajera C pluviala				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1		Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	1,6000	4 095,000	6 552,000
		I (Pazabotka grynta c avtozapryzkoj ekskavatorom na pnevmohodu 0,21-0,39 m3 s upravlinieskim upravleniem, grynt upravlennoy vrazhnosti, I kateropini)			0,000	0,000
2		Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Pazabotka grynta	m3	23,0000	102,635	2 360,600
		TsA02A			102,635	2 360,600

