

**Lucrări de reparație în blocul alimentară al IP  
Gimnaziul M.Sîrghi din s.Cioburciu rn.Ștefan Vodă**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala

**Valoarea de deviz 480 149,77 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale</b> <b>1.1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1.1. Camera1</b> <b>1.1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Curatirea peretilor pentru tencuiala	m2	37,200	24,62 24,56	915,84 913,79
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip „betonocontact,,	m2	37,200	11,20 7,57	416,50 281,43
3	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	37,200	56,82 32,37	2 113,52 1 204,18
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	24,080	22,50 16,50	541,76 397,32

1	2	3	4	5	6	7
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,270	187,76 63,00	3 805,97 1 277,01
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,930	13,56 5,00	229,65 84,65
7	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	21,750	27,25 17,92	592,64 389,76
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,750	18,32 13,50	398,47 293,62
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,750	0,91 0,90	19,79 19,57
10	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	21,750	21,21 10,50	461,35 228,38
		<i>Total</i>	Lei			9 495,49
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 495,49 5 089,71</b>
		<b>1.1.1.2. Tavan</b>				
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	18,520	31,74 19,20	587,82 355,58
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip „betonocontact,,	m2	18,520	4,53 0,90	83,92 16,67
13	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm	m2	18,520	21,54 12,21	398,98 226,13

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane				
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,520	13,56 5,00	251,22 92,60
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,520	18,32 13,50	339,30 250,02
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip „Betoncontact,,	m2	18,520	4,53 0,90	83,92 16,67
17	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	18,520	21,21 10,50	392,83 194,46
		<i>Total</i>	Lei			2 137,99
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 137,99 1 152,13</b>
		<b>1.1.1.3. Timplarie</b>				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,380	13,16 13,16	189,30 189,30
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,960	2 314,15 50,51	16 106,45 351,56
20	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv Cu punte temica pentru incaperi de 50 persoane si mai mult	m2	7,420	1 817,68 21,25	13 487,21 157,68
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,200	81,51 9,68	342,35 40,66

1	2	3	4	5	6	7
22	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,200	95,86 2,41	402,61 10,12
23	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	2,100	26,02 18,00	54,64 37,80
		<i>Total</i>	Lei			30 582,56
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>30 582,56 787,12</b>
		<b>1.1.1.4. Lucrari sanitare</b>				
24	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000	568,36 174,16	3 978,55 1 219,12
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	507,25 41,25	3 550,75 288,75
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,500	20,56 6,25	92,53 28,12
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	8,88 5,50	79,94 49,50
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	18,93 8,25	302,89 132,00
29	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,000	7,35 1,25	183,87 31,25

1	2	3	4	5	6	7
30	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	17,000	49,25 3,25	837,25 55,25
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,000	4,00 4,00	64,00 64,00
32	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,500	2,00 2,00	9,00 9,00
33	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000	239,91 22,50	1 679,40 157,50
34	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	77,61 10,00	155,21 20,00
35	RpSC28A	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin Uscator de mini	buc	2,000	574,71 12,00	1 149,41 24,00
36	RpSC28A	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin Ventilatoare de uz casnic cu grila de 100mmx100mm	buc	3,000	207,50 12,00	622,51 36,00
		<i>Total</i>	Lei			12 705,31
		<b>Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>12 705,31 2 114,49</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 921,35
		<b>Total Camera1 Inclusiv salariu</b>				<b>54 921,35 9 143,45</b>
		<i>Total</i>	Lei			54 921,35
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>54 921,35 9 143,45</b>
		<b>1.2. Bucatarie</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavaneCuratirea peretilor pentru tencuiala	m2	84,010	<u>6,81</u> 6,75	<u>571,69</u> 567,07
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip „betonocontact,,	m2	84,010	<u>4,53</u> 0,90	<u>380,65</u> 75,61
39	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	84,010	<u>57,19</u> 32,75	<u>4 804,85</u> 2 751,32
40	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	26,860	<u>22,50</u> 16,50	<u>604,34</u> 443,19
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	89,380	<u>192,76</u> 68,00	<u>17 229,23</u> 6 077,84
		<i>Total</i>	Lei			23 590,76

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 590,76 9 915,03</b>
		<b>1.2.2. Timplarie</b>				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,350	10,29 10,29	85,92 85,92
43	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,650	2 290,14 26,50	10 649,13 123,23
44	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv Cu punte temica pentru incaperi de 50 persoane si mai mult	m2	3,700	1 817,69 21,25	6 725,45 78,63
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200	81,51 9,68	179,33 21,30
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,200	95,86 2,41	210,89 5,30
47	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17,200	589,01 23,80	10 131,05 409,36
		<i>Total</i>	Lei			27 981,77
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>27 981,77 723,74</b>
		<b>1.2.3. Pardoseala</b>				
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	43,770	21,71 21,45	950,03 938,87
49	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.desfacerea betonului la conducte de canalizare si sifoane	m3	0,530	119,96 96,00	63,58 50,88
50	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii	m3	0,530	1 026,42	544,00

1	2	3	4	5	6	7
		continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)			169,45	89,81
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,770	49,76 19,30	2 177,93 844,76
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	43,770	185,66 69,25	8 126,36 3 031,07
		<i>Total</i>	Lei			11 861,90
		<b>Total Pardoseala Inclusiv salariu</b>				<b>11 861,90 4 955,39</b>
		<b>1.2.4. Lucrari sanitare</b>				
53	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,000	77,50 77,50	232,50 232,50
54	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	2,000	10,00 10,00	20,00 20,00
55	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,500	20,56 6,25	133,67 40,62
56	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	8,88 5,50	79,94 49,50
57	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m	28,000	18,93 8,25	530,08 231,00



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20 mm				
58	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,000	7,36 1,25	220,65 37,50
59	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	28,000	4,00 4,00	112,00 112,00
60	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida material inox sau aluminiu fiecare compartiment de 500x500x300	buc	2,000	1 179,18 48,75	2 358,36 97,50
61	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Din inox , adincimea 150mm si sa aiba compartiment de scurgere	buc	4,000	664,18 48,75	2 656,72 195,00
62	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	6,000	465,00 15,00	2 790,00 90,00
63	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18,000	49,25 3,25	886,50 58,50
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,000	41,50 8,00	1 991,94 384,00

1	2	3	4	5	6	7
65	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	48,000	2,00 2,00	96,00 96,00
66	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	59,11 25,00	236,45 100,00
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Sustinerea pompelor cintrifuge si aparatelor	kg	856,000	16,93 5,30	14 492,76 4 536,80
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Elemente de sustinere a spalatoarilor si lavuarelor	kg	75,000	16,93 5,30	1 269,80 397,50
69	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) postament pentru pompa si masinile de gatit,ajustarea cotelor la pardoseli	m3	17,300	1 137,26 181,20	19 674,61 3 134,76
		<i>Total</i>	Lei			47 781,98
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>47 781,98 9 813,18</b>
		<b>1.2.5. Ventilare</b>				
70	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	28,75 28,75	57,50 57,50

1	2	3	4	5	6	7
71	RpVA05C1	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 1600 - 2500 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie	m	4,000	682,25 107,25	2 729,02 429,00
72	RpVA05D 1	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 2500-4000 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie	m	2,900	1 419,23 107,50	4 115,77 311,75
		<i>Total</i>	Lei			6 902,29
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>6 902,29 798,25</b>
		<i>Total</i>	Lei			118 118,70
		<b>Total Bucatarie Inclusiv salariu</b>				<b>118 118,70 26 205,59</b>
		<b>1.3. Ospatarie</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	74,000	200,29 52,95	14 821,72 3 918,30
		<i>Total</i>	Lei			14 821,72
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>14 821,72 3 918,30</b>
		<b>1.3.2. Pardoseala</b>				
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	137,100	21,71 21,45	2 975,77 2 940,80
75	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.desfacerea betonului la conducte de canalizare si sifoane	m3	1,780	119,96 96,00	213,52 170,88
76	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu	m3	1,780	1 026,38 169,46	1 826,96 301,63

1	2	3	4	5	6	7
		C-10/8 Bc10 (B150)				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137,100	49,76 19,30	6 821,91 2 646,03
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	137,100	185,66 69,25	25 454,06 9 494,18
		<i>Total</i>	Lei			37 292,22
		<b>Total Pardoseala Inclusiv salariu</b>				<b>37 292,22 15 553,52</b>
		<i>Total</i>	Lei			52 113,94
		<b>Total Ospatarie Inclusiv salariu</b>				<b>52 113,94 19 471,82</b>
		<b>1.4. Electricitate</b>				
79	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	112,000	43,30 42,50	4 849,60 4 760,00
80	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	280,000	13,46 10,75	3 769,23 3 010,00
81	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	20,000	15,32 11,25	306,46 225,00
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	280,000	9,97 1,75	2 791,53 490,00
83	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	20,000	13,66 2,25	273,19 45,00

1	2	3	4	5	6	7
84	RpED01C	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp	m	45,000	42,88 5,50	1 929,42 247,50
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	35,30 6,75	211,83 40,50
86	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	30,83 7,75	369,98 93,00
87	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou	buc	4,000	81,45 31,75	325,80 127,00
88	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W Tip Led complet cu becuri	buc	36,000	241,07 23,50	8 678,45 846,00
89	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc	3,000	153,84 36,00	461,53 108,00
90	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	3,000	80,25 20,75	240,75 62,25
91	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,000	120,00 115,00	120,00 115,00
92	RpEI01A	Revizuirea si repararea aparatelor	buc	1,000	527,80	527,80

1	2	3	4	5	6	7
		locale de automatizare : termometre tehnice cu element sesizor (termorezistenta, termocuplu, bimetal, etc.), indicatoare de temperatura cu cadran, cu alarma, prestabilit, doze compensare, temperatura punct cald, etc.Lucrari de pornire si incercare a setului de masini electrice de gatit si echipamentului electric din bucatarie			522,50	522,50
93	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc	12,000	7,00 3,50	84,00 42,00
		<i>Total</i>	Lei			24 939,57
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>24 939,57 10 733,75</b>
		<b>1.5. Incalzire Blog BB</b>				
94	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Kermi Tip 20 905mm*605mm,complect cu elemente de sustinere	buc	1,000	817,07 12,50	817,07 12,50
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Termi Tip 20 805mm*605mm,complect cu elemente de sustinere	buc	4,000	741,07 12,50	2 964,28 50,00
96	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mmTermi Tip 20 1805mm*605mm,complect cu elemente de sustinere	buc	1,000	1 497,49 20,00	1 497,49 20,00
97	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mmTermi Tip 20 1205mm*605mm,complect cu elemente de sustinere	buc	1,000	1 035,18 16,25	1 035,18 16,25
98	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Termi Tip 20 705mm*605mm,complect cu elemente de sustinere	buc	6,000	669,07 12,50	4 014,43 75,00

1	2	3	4	5	6	7
99	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Termi Tip 200 605mm*605mm,complect cu elemente de sustinere	buc	5,000	612,07 12,50	3 060,36 62,50
100	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Termi Tip 20405mm*605mm,complect cu elemente de sustinere	buc	3,000	414,38 12,50	1 243,15 37,50
101	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"D10 alama	buc	10,000	37,13 3,75	371,27 37,50
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"D20 alama	buc	21,000	55,63 3,75	1 168,17 78,75
103	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2"D40 alama	buc	8,000	89,10 16,25	712,80 130,00
104	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"D25 alama	buc	2,000	55,62 3,75	111,25 7,50
105	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"d=32 Alama	buc	1,000	40,46 6,25	40,46 6,25
106	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4"Robinet cu cap termostatic DU20mm in set	buc	21,000	87,16 11,25	1 830,40 236,25
107	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ColtarD20	buc	21,000	36,63 3,75	769,17 78,75
108	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	4,000	98,42 11,25	393,66 45,00

1	2	3	4	5	6	7
109	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	52,000	95,53 20,50	4 967,68 1 066,00
110	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"d45x2.5mm	m	59,000	75,98 15,50	4 482,95 914,50
111	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"d=38mmx2.5mm	m	7,000	53,17 14,00	372,21 98,00
112	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	56,000	58,84 14,00	3 294,78 784,00
113	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	66,000	41,68 12,00	2 750,92 792,00
114	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	18,000	36,50 10,00	657,06 180,00
115	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic,	m	258,000	6,79	1 752,33



1	2	3	4	5	6	7
		pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac			4,65	1 199,70
116	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	98,000	13,45 13,25	1 318,10 1 298,50
117	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	84,000	2,00 2,00	168,00 168,00
118	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	174,000	2,50 2,50	435,00 435,00
119	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	42,000	14,30 7,50	600,60 315,00
120	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	68,000	16,30 9,50	1 108,40 646,00
121	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	12,000	37,50 37,50	450,00 450,00
122	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,000	12,50 12,50	150,00 150,00

1	2	3	4	5	6	7
123	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	16,000	16,80 10,00	268,88 160,00
124	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	8,000	58,11 12,50	464,89 100,00
125	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"piesa de racordare in set	buc	42,000	10,18 4,00	427,73 168,00
126	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	17,89 6,75	35,78 13,50
127	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	6,000	15,43 8,50	92,55 51,00
128	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	8,000	15,51 10,00	124,08 80,00
129	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"	buc	2,000	35,24 13,75	70,49 27,50
130	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	126,330	378,35 128,75	47 797,46 16 264,99
131	RpCO46C	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj simplu, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	21,000	220,49 84,97	4 630,32 1 784,37
132	RpCR12B	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei	m2	64,270	29,90 25,80	1 921,54 1 658,17
		<i>Total</i>	Lei			98 370,89

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incalzire Blog BB Inclusiv salariu</b>				<b>98 370,89 29 697,98</b>
		<i>Total</i>	Lei			348 464,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			21 431,83
		<i>Transportarea</i>	1 %			2 517,28
		<i>Total</i>				372 413,56
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			3 724,13
		<i>Total</i>				376 137,69
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			3 761,37
		<b>Total Lucrari generale Inclusiv salariu</b>				<b>379 899,06 95 252,59</b>
		<b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>				
133	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv Boiler de 100L cu 2 circuite	buc	3,000	$\frac{219,54}{130,00}$	$\frac{658,62}{390,00}$
134	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime de Inox cu aspirare de 960m3/	m2	3,000	$\frac{223,52}{74,50}$	$\frac{670,56}{223,50}$
135	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,000	$\frac{163,70}{75,00}$	$\frac{163,70}{75,00}$
		<i>Total</i>	Lei			1 492,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			154,91
		<i>Transportarea</i>	1 %			8,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			13,77
		<i>Total</i>				1 669,57
		<i>Beneficul de deviz</i>	1 %			14,93
		<b>Total Lucrari de montare a utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>1 684,50 695,38</b>
		<b>3. Utilaj</b>				

1	2	3	4	5	6	7
136	Pret piata	Boiler de 100L cu 2 conturi	buc	3,000	3 606,25 0,00	10 818,75 0,00
137	Pret piata	Hota Inox cu aspirare de 960m3/h	buc	3,000	1 950,00 0,00	5 850,00 0,00
138	Pret piata	Pompa de recirculatie de uz casnic cu putere de 100Wt	buc	1,000	1 872,50 0,00	1 872,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 541,25
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>18 541,25</b>

		Total	Lei	400 124,81
		Tva	20 %	80 024,96
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>480 149,77</b> <b>95 947,97</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)