

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Lucrari de amenajarea parcului de agrement din s.Palanca r/l Stefan Voda  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primaria s.Palanca r/l str.Ac.Ghidirim 12 r/lStefan Voda  
(denumirea, adresa)

#### 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

##### 1.Descriere generala

-Lucrari de amenajarea parcului de agrement s.Palanca r/l Stefan Voda in cadrul Programei Diaspora Acasa Reuseste DAR1+3

##### 2Materiale ,compatibilitati,reglementari tehnice si standarte utilizate

Lucrari de constructie se vor executa in temeul Legii nr.721/1996 privind calitatea in constructii, conform proiectul tehnic .In mod obligatoriu de prevazut containere,evacuare a deseurilor in urma lucrarilor de constructii

##### 3.Furnizare ,pastrarea,protectia materialelor si a lucrarilor.Securitatea constructiilor si terenurilor aferente

Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin HGnr.285/1996 antreprenorul efectueaza protectia si securitatea lucrarilor executate,constructiilor si teritoriilor aferente in functie si conditie atmosferice pina la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Atragem o atentie deosebita la conditiile de securitate impotriva incendiilor,care trebuie asigurate spatiilor de depozitare in special a meterialelor usor inflamabile.

##### 6. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

Executantul este obligat sa solutioneze neconformitatile,defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,numai in baza solutiilor stabilite de Beneficiar.In toate cauzele ,in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limiteli admise sau ne incadrarea in prevederile documentelor normative,proiectelor si priscrptiilor tehnice urmeaza a se proceda la remedieri,fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrari,care ar ascunde ,prin acoperire sau inglobare.Lucrarea defectuoasa in cauza sau care ar impiedica accesul la ea.Remedierile la bateri peste cele admisibile,care duc la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al Beneficiarului(prin responsabil tehnic atestat).Dupa executarea remedierilor se intocmeste un nou proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante,care se inregistreaza conform dispozitiilor legale.Executant este obligat sa execute remedierea pe proprie cheltuiala a defectelor calitative aparute din vina lor,atat in perioada de executie,cat si in perioada de garantie stabilita conform legislatiei..

##### 7.Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor

Toate materiale si echipament trebuie sa fie noi,de cea mai buna calitate si sa fie conforme si standartele in vigoare pe teritoriul Moldovei.Prezentarea Beneficiarului(prin responsabil tehnic atestat a certificatului de conformitate este obligatorie.

##### 8.Articole ,produse si piese necesare instalatiilor

Executantul va trebuie sa confirma ca toate materialele,echipamentele,aparatele,sculele si manopera necesara executatii lucrarilor pot fi asigurate complet si in bune conditii,in termenele convenite si va fi responsabil pentru toate sarcinile si obligatiile oficiale asumate fata de Beneficiar privind transportul si modul de utilizare a tuturor materialelor,echipamentelor,aparator,sculelor si manoperei necesare.

##### 9.Echipamentele,instalatiile,utilajele,sculele,instrumentele,dispozitive, si alte obiecte necesare pentru executarea lucrarilor

Se precizeaza echipamentele,instalatie,utilajele,sculele,instrumentele,dispozitive,mijloacele de transport,forta de munca,utilajile pentru organizarea de santier(apa,electricitate,iluminare,racorduri)mijloace antiincendiale,spatii de lucru.

### 10. Cerinte privind calculul costului

Devizele oferte sa fie intocmite conform prevederilor actului normativ CPL 01.01-2012 "Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii -montaj prin metoda de reurse" Termenul de executarea lucrarilor maximu, 4 luni, iar in acest sens ofertantii vor prezenta un grafic de executie ,cu mentionarea timpului de executie.

### 11. Documentele obligatorii la depunerea ofertei

Conform anuntului de participare plasat prin intermedeu SIA RSAP

### 12. Documentele obligatorii la eveluare ofertelor

Conform anuntului de participare plasat prin intermedeu SIA RSAP

Denumerea beneficiarului de stat : Cancelaria de Stat cu TVA

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Palanca r/l Stefan Voda

3. Obiectul achizițiilor Pavarea terenului din s.Palanca r/l Stefan Voda

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pavaj</b>		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,8100
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,2000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,2000
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,9800
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (BR100*20*8mm)	m	480,0000
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	298,0000

1. Denumirea beneficiarului de stat :Primaria Palanca,PNUD,AO Acasa la Palanca  
cota TVA zero

2. Organizatorul procedurii de achiziție ;Primaria Palanca

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea parcului de agrement din s.Palanca r/l Stefan Voda

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pavaj</b>		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,8700
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	29,6000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29,6000
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,4200
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (BR100*20*8mm)	m	740,0000
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	642,0000
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	12,0000
8	TsH91B	Instalarea urne	buc	12,0000

Conducatorul grupului de lucru Cozlovski Dumitru

