

# Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum in s.Pirlita, com.Pirlita, r.Ungheni (varianta alba)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 585 158,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	31,008	64,00	1 984,51
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,288	64,00	8 338,43
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	228,969	64,00	14 654,02
<b>Total manopera</b>						<b>24 976,96</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	46,35	100,00	4 635,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	46,35	310,00	14 368,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	876,015	310,00	271 564,65
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	69,525	310,00	21 552,75
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	139,05	18,00	2 502,90
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>314 623,80</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	133,4577	410,00	54 717,66
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	125,6085	300,00	37 682,55
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	51,912	285,00	14 794,92
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,9583	380,00	4 544,15
5.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	4,9131	410,00	2 014,37
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,1889	250,00	4 797,24
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>118 550,89</b>

Total	Lei	458 151,65
Inclusiv salariul	100 %	24 976,96
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	5 994,47
Total		464 146,12
Cheltueli de regie	3 %	13 924,38
Total		478 070,50
Beneficiu de deviz	2 %	9 561,41
Total		487 631,91
TVA	20 %	97 526,38

**Total deviz:**

**585 158,29**

Intocmit

Director Petru Cujba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

