

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IP GM Onesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IP GM Onesti**
3. Obiectul achizițiilor **Schimbarea pardoselilor la IP GM din s. Onesti, r-nul Hincesti.**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari, demolari, desfaceri in cabinete		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (cabinet 12)	m2	46,100
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (restul cabinete)	m2	231,150
3	Tr11AC02E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,000
4	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	16,000
5	Ts150A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km	t	16,000
		2. Lucrari terasamente		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500
7	Ts151B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	80,000
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (canal p/u reseaua de incalzire veche)	m3	35,333
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,500
		3. Pardoseli in cabinete		
10	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (grosime 100mm)	m3	25,420
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,254
12	CG22A K=0.8	Pardoseli din CHERAMZIT/ beton simplu clasa C 8/10 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	189,250
13	CG22A1 K=0.8	Pardoseli din CHERAMZIT/ beton simplu clasa C 8/10 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,900
14	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Nevilir pe baza ciment)	m2	254,200
15	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	254,200
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (ATENȚIE! Cu linolium HETEROGEN cl. 43 gros 2.0mm)	m2	254,200



Handwritten signature: Andrei Rusu