

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti in incinta gradinitei nr. 6 "Cocoselul de Aur" or Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.

1. Descriere generală

Proiectul prevede: reparații curente, lucrări de demontare, inlocuire fittingurilor și țevilor.

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **50 zile calendaristice** din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAE

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Propunerea financiară:

4.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de *675 000,00lei*;

4.2 Ultimul raport financiar;

5. Propunerea tehnică:

5.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

5.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

5.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

5.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

5.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

5.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

5.7 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniului: **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**;

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

6.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (**anexa nr. 16**) - după caz;

6.2 Informații privind asocierea (**anexa nr. 17**) - după caz;

6.3 Angajament terț susținător financiar (**anexa nr. 18**) - după caz;

- 6.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (**anexa nr. 19**) - după caz;
- 6.5 Declarație terț susținător tehnic (**anexa nr. 20**) - după caz;
- 6.6 Declarație terț susținător profesional (**anexa nr. 21**) - după caz;
- 6.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 6.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 6.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 6.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - **Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.**

7. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

7.1 Garanție de bună execuție a contractului - **5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante**

Președintele grupului de lucru _____



Simion Tatarov

Data "20" septembrie 2024

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul : : Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti in incinta gradinitei nr. 6 "Cocoselul de Aur" or Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	14,0000
2	RCsU05I1	Executarea strapungerilor in pereti din piatra sau beton de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000
3	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100-150 mm	m	62,0000
4	RpAcA45A	Desfacerea imbinarilor, (mansete de cauciuc si gofre), cu diametrul de 110 mm	buc	66,0000
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	15,0000
6	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	4,0000
7	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	69,0000
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,0000
9	RpSB05A	Demontarea unui sifon pentru scurgere, cu diametrul de 50 mm	buc	41,0000
10	RpSD03A	Demontarea unei baterii, avind diametru de 1/2"	buc	38,0000
11	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1/2"	buc	77,0000
12	RpSD02A	Demontarea racordurilor flexibile pentru apa, avind diametrul de 1/2"	buc	88,0000

1	2	3	4	5
13	RCsU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000
14	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,2000
15	RpSC08A	Demontarea unui rezervor de apa cu accesoriile sale (rezervor la vasul de closet)	buc	1,0000
16	RpCO56C	Demontari: pereti despartitori (ДВП/оргалит)	m2	10,5000
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,6600
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,0000
19	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, Linoleum.	m2	7,0000
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,5000
		2. Retele si obiecte sanitare		
22	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	76,0000
23	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	43,0000
24	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu egal 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
25	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu redus 110x50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc	buc	3,0000
26	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu egal 45*)	buc	11,0000

1	2	3	4	5
		din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
27	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu egal) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,0000
28	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45*)	buc	20,0000
29	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45*)	buc	29,0000
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90*)	buc	3,0000
31	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90*)	buc	15,0000
32	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	12,0000
33	RpSC26A	Montarea rezervor de apa cu accesoriile sale (rezervor la vasul de closet) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	1,0000
34	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,0050	buc	77,0000
35	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	21,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ulei de in, ipsos etc)=1,0005		
36	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	8,0000
37	RpSB41A	Montarea sifonului, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	39,0000
38	RpSD37A	Montarea racordului flexibil, cu diametrul 1/2" (27 buc x 0.5 m, 45 buc x 0.8 m, 8 buc x 1m, 4 buc 1.5 m, 2 buc x 2.0 m, 2 buc x 2.5 m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	88,0000
39	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (mansete de cauciuc si gofre), cu diametrul de 110 mm	buc	62,0000
40	RpSB12C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mansete)	buc	52,0000
41	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (50 mm)	buc	19,0000
42	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm)	buc	24,0000
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire - Ревизия)	buc	9,0000
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa)	buc	9,0000
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire - Ревизия)	buc	12,0000

1	2	3	4	5
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mufa)	buc	12,0000
47	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu egal 90*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000
48	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cruce 110x50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
49	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,0005	buc	1,0000
50	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu egal 90*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
51	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (inclusiv un Racord demontabil/Американка)	m	6,0000
52	CK35B aplicativ	Set de fixare a lavoarului, 2pcs L 12 * 100 in set (1 set = 1 buc)	buc	4,0000
53	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Reductie 110x50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc	buc	1,0000
54	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu redus 110x50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc	buc	1,0000
55	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	14,0000
		3. Reparatii		
56	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport	m2	3,0000

1	2	3	4	5
		existent, inclusiv sciviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (scurgere din mortar sub teava)		
57	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: cornier 25x25 mm - 30 m	kg	53,0000
58	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Pereti despartitori la WC)	m2	27,0000
59	RCsJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	63,0000
60	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	58,6600
62	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	38,4000
63	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data "20" septembrie 2024

Ex.. C. Viziru