

Lucrari de reparatie capitala la drumul ``L253 Calugar- Musteata G61"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 312 634,18 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de baza 1.1. Imbracamintea rutiera km 0 - 1.2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	81,20	29,28 0,00	2 377,80 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II ((Cordon de suport din pamint (Земляной валик упора))	100 m3	2,40	800,36 0,00	1 920,87 0,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=13cm	m3	1 060,00	262,81 16,34	278 575,44 17 321,46
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3	980,00	311,97 32,68	305 728,66 32 028,36
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2	t	4,44	7 007,49 0,00	31 113,24 0,00

6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 400,00	146,09 3,27	1 081 095,9 7 24 184,68
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	2,22	7 023,30 0,00	15 591,73 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 400,00	109,27 2,72	808 571,73 20 153,90
Total Imbracamintea rutiera km 0 - 1.2						2 524 975,44
Incluziv salariu						93 688,40
		1.2. Rigole trapizoidale si acostamente				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	18,65	4 557,68 2 069,86	85 000,65 38 602,89
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,25	4 557,60 2 069,86	28 485,02 12 936,62
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,20	580,36 0,00	5 919,66 0,00
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 632,00	6,75 0,00	11 015,00 0,00
13	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	9,00	126,00 0,00	1 134,00 0,00
14	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul	100 m3	9,00	575,41 50,11	5 178,71 451,01

		Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri				
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	120,00	16,89 16,89	2 026,28 2 026,28
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12,00	658,54 262,55	7 902,54 3 150,54
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr. 0-40)	m2	2 400,00	24,63 1,73	59 121,72 4 144,08
18	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare (Pinteni 216 buc)	m3	90,00	162,87 162,87	14 657,88 14 657,88
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	90,00	23,42 23,42	2 107,99 2 107,99
20	PB02A	Pinteni N2, beton B20	m3	128,70	1 331,67 117,11	171 386,30 15 071,85
21	DI130	Consolidarea rigolilor trapezoidale rapide cu beton monolit B20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (km00+00 - 00+450) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	26,80	33 036,64 8 905,85	885 381,98 238 676,65
22	DI130	Consolidarea rigolilor trapezoidale cu beton monolit B20, h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (km	100m2	20,90	33 036,97 8 905,84	690 472,70 186 132,16

		0+450 - 0+800) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03				
23	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к материалам=5,03 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-20,90	9 170,65 2 206,03	-191 666,64 -46 106,13
Total Rigole trapizoidale si acostamente						1 778 123,79
Incluziv salariu						471 851,82
		1.3. Podetul d=1.0m, L=15m, km 00+175				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,20	610,10 0,00	122,02 0,00
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	669,67 0,00	80,36 0,00
26	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	18,90	9,95 0,00	188,00 0,00
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	112,21 112,21	897,67 897,67
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=30cm	m3	11,00	278,58 53,93	3 064,40 593,18
29	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2,5m, D=1.0m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	6,00	344,14 68,09	2 064,82 408,52

30	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=1.0m	buc	6,00	4 721,27 0,00	28 327,60 0,00
31	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	4,00	74,54 50,66	298,17 202,63
32	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,00	1 377,40 169,95	2 754,80 339,90
33	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	34,00	86,24 51,75	2 932,32 1 759,38
34	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	390,00	21,14 4,90	8 245,50 1 911,90
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,50	1 332,67 117,05	5 997,03 526,73
36	CL26A	Rame metalice gata confectionate din armatura d=12mm montate in beton pentru acoprirea fintinilor de primire a apelor pluviale	kg	57,00	24,75 6,54	1 410,61 372,58
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,00	9,80 9,80	78,44 78,44
38	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,20	127,50 0,00	25,50 0,00
39	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea	100 m3	0,28	242,71 161,46	67,96 45,21

		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t				
40	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (semnalizarea obstacolelor)	buc	4,00	105,89 26,14	423,58 104,58
Total Podetul d=1.0m, L=15m, km 00+175						
Incluziv salariu						56 978,78
1.4. Podetul d=1.0m, L=10m, km 1+130						7 240,72
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,16	613,81 0,00	98,21 0,00
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,08	669,62 0,00	53,57 0,00
43	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	12,50	9,92 0,00	124,00 0,00
44	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	112,21 112,21	448,83 448,83
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=30cm	m3	11,00	278,58 53,93	3 064,40 593,18
46	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=1.0m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,00	349,39 68,09	1 397,55 272,35
47	PI08A	Elemente prefabricate din beton	buc	4,00	4 725,18	18 900,70

		armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=1.0m			0,00	0,00
48	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	4,00	74,54 50,66	298,17 202,63
49	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,00	1 377,40 169,95	2 754,80 339,90
50	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	34,00	86,24 51,75	2 932,32 1 759,38
51	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	390,00	21,14 4,90	8 245,50 1 911,90
52	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,50	1 332,67 117,05	5 997,03 526,73
53	CL26A	Rame metalice gata confectionate din armatura d=12mm montate in beton pentru acoperirea fintinilor de primire a apelor pluviale	kg	57,00	24,75 6,54	1 410,61 372,58
54	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,00	9,80 9,80	39,22 39,22
55	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,16	121,88 0,00	19,50 0,00
56	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3	0,20	241,95 160,70	48,39 32,14

		pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t				
57	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (semnalizarea obstacolelor)	buc	4,00	105,89 26,14	423,58 104,58
Total Podetul d=1.0m, L=10m, km 1+130						46 256,38
Incluziv salariu						6 603,42
Total Drum de baza						4 406 334,39
Incluziv salariu						579 384,36
		2. Drumuri laterale, 11 buc, B=5m				
		2.1. Imbracamintea rutiera				
58	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1320 m2)	100 m3	1,32	801,54 0,00	1 058,03 0,00
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10cm	m3	132,00	380,72 20,15	50 254,94 2 660,31
60	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=13cm	m3	171,60	262,81 16,34	45 098,57 2 804,12
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3	158,40	311,98 32,68	49 417,17 5 176,83
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	0,53	7 065,02 0,00	3 744,46 0,00
63	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la	m2	880,00	146,09 3,27	128 561,10 2 876,02

		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,26	7 071,65 0,00	1 838,63 0,00
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,00	109,26 2,72	96 151,13 2 396,68
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit pentru acostamente)	100 m3	1,40	580,36 0,00	812,50 0,00
67	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	224,00	6,75 0,00	1 512,50 0,00
68	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,24	125,81 0,00	156,00 0,00
69	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	1,24	575,41 50,08	713,51 62,10
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,50	16,90 16,90	278,89 278,89
71	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,65	658,21 262,45	1 086,04 433,04
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	330,00	24,64	8 129,91

		un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr. 0-40)			1,73	569,76
Total Imbracamintea rutiera					388 813,38	
Incluziv salariu					17 257,75	
		2.2. Podetul 1 buc, d=1.0m, L=10m				
73	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,16	613,81 0,00	98,21 0,00
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,08	669,62 0,00	53,57 0,00
75	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	12,50	9,92 0,00	124,00 0,00
76	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	112,21 112,21	448,83 448,83
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=30cm	m3	11,00	278,58 53,93	3 064,40 593,18
78	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L= 2.5m, D=1.0m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,00	349,39 68,09	1 397,55 272,35
79	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=1.0m	buc	4,00	4 725,18 0,00	18 900,70 0,00
80	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	4,00	74,54 50,66	298,17 202,63

81	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,00	1 377,40 169,95	2 754,80 339,90
82	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	34,00	86,24 51,75	2 932,32 1 759,38
83	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	390,00	21,14 4,90	8 245,50 1 911,90
84	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,50	1 332,67 117,05	5 997,03 526,73
85	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,00	9,80 9,80	39,22 39,22
86	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,16	121,88 0,00	19,50 0,00
87	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,20	241,95 160,70	48,39 32,14
88	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (semnalizarea obstacolelor)	buc	2,00	105,89 26,14	211,79 52,29
Total Podetul 1 buc, d=1.0m, L=10m						44 633,98

Incluziv salariu						6 178,55
		2.3. Podetul 4 buc, d=0,8m, L=10m				
89	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,48	607,65 0,00	291,67 0,00
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	669,65 0,00	133,93 0,00
91	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	32,00	10,00 0,00	320,00 0,00
92	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	112,21 112,21	897,67 897,67
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=30cm	m3	24,00	278,58 53,93	6 685,96 1 294,21
94	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.8m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	16,00	345,45 68,09	5 527,20 1 089,40
95	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.8m	buc	16,00	4 722,24 0,00	75 555,90 0,00
96	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	8,00	74,54 50,66	596,34 405,26
97	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	6,00	1 375,40 169,95	8 252,43 1 019,68
98	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a	m2	44,00	87,51	3 850,37

		zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane			51,75	2 276,85
99	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	860,00	21,14 4,90	18 182,38 4 215,98
100	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	10,00	1 331,67 117,11	13 316,71 1 171,11
101	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	56,00	9,80 9,80	549,06 549,06
102	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,56	242,20 160,50	135,63 89,88
103	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	8,00	105,90 26,15	847,17 209,17
Total Podetul 4 buc, d=0,8m, L=10m						135 142,42
Incluziv salariu						13 218,27
		2.4. Podetul 6 buc, d=0,5m, L=10m				
104	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,60	610,12 0,00	366,07 0,00
105	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,00	112,21 112,21	1 346,50 1 346,50

106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=30cm	m3	27,00	278,58 53,93	7 521,70 1 455,98
107	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.5m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	24,00	346,76 68,09	8 322,30 1 634,10
108	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.5m	buc	24,00	4 723,22 0,00	113 357,30 0,00
109	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	12,00	79,82 50,66	957,85 607,89
110	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	9,00	1 374,74 169,95	12 372,67 1 529,52
111	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	66,00	87,51 51,75	5 775,63 3 415,27
112	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	1 290,00	21,14 4,90	27 273,57 6 323,97
113	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	15,00	1 331,67 117,11	19 975,06 1 756,66
114	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	72,00	9,80 9,80	705,93 705,93
115	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu	100 m3	0,72	241,99 160,39	174,23 115,48

		placa vibratoare de 1,6 t				
116	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (semnalizarea obstacolelor)	buc	12,00	105,90 26,15	1 270,75 313,75
Total Podetul 6 buc, d=0,5m, L=10m						199 419,56
Incluziv salariu						19 205,05
Total Drumuri laterale, 11 buc, B=5m						768 009,34
Incluziv salariu						55 859,62

Прямые затраты	Lei.	5 174 343,73
CASM	24,00 %	152 458,56
Total	100,00 +	5 326 802,29
Cheltuieli de Regia	10,00 %	532 680,23
Total	100,00 +	5 859 482,52
Beneficiul	4,00 %	234 379,30
Total	100,00 +	6 093 861,82
TVA	20,00 %	1 218 772,36

Total deviz:
Incluziv salariu

7 312 634,1
8
635 243,98

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)