

## CAIET DE SARCINI

**Obiectul achizițiilor: USMF " Nicolae Testemitanu". Amenajarea teritoriului adiacent cantinei universitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Zid</b>		
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime. executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	12,500
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	12,500
3	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	6.250
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7.219
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.044
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,313
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0.313
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	10.000
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	125.000
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, 4Vr 150x150	kg	111.380

1	2	3	4	5
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	67,500
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Barbacane din teava diam.63mm	kg	25,000
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	10,750
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	42,500
		<b>2. Canalizarea</b>		
15	AcE07A k=0,2sal.	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare . Drmontarea capacelor din fonta	buc	4,000
16	AcE10Ak=0,2 sal.	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, Demolarea inelelor de beton armat ( 4 buc.)	m3	0,080
17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,065
18	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana , KLIQ I- 4 buc. ( 0,02m3 x 4=0,08m3 ) ( existente )	m3	0,080
19	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( existente )	buc	4,000

1	2	3	4	5
		<b>3. Amenajarea</b>		
20	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1.850
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12.550
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	102.000
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1.146
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	189.000
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.146
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	102.000
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare ( tip caramida gr.=60mm ) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510.000

Şef Administrarea Patrimoniului



Valentina Şpac