

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Sectia Cultura,CR Ocnita**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Sectia Cultura,CR Ocnita**
- 3. Obiectul achizițiilor: Reparatia capitala a scarilor,pereului si pantei inclinate la Scoala de arte "T.Negara",or. Ocnita**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Intrarea principala | | | | |
| 1 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 21,60 | | |
| 2 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 190,00 | | |
| 3 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasca Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T(fara pretul treptelor si contratreptelor) | m | 190,00 | | |
| 4 | CG19B | Pardoseli din marmura sau granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi de granit (fara pretul placilor) | m2 | 21,60 | | |
| Total Intrarea principala | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|--------------|--|--------|--------|---|---|
| | | 2. Pereu din beton | | | | |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pereului din beton sau mortar de ciment | m2 | 110,00 | | |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,10 | | |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,12 | | |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 20,00 | | |
| 9 | RpCK07A 1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 12,20 | | |
| 10 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,35 | | |
| 11 | CB01B1 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 13,50 | | |
| 12 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 15,36 | | |
| Total Pereu din beton | | | | | | |
| | | 3. Intrarea in subsol | | | | |
| 13 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu | m3 | 0,22 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|---------|---|----|-------|---|---|
| | | mijloace mecanice, beton simplu | | | | |
| 14 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 10,40 | | |
| 15 | CB01B1 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 8,00 | | |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 14,00 | | |
| 17 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,50 | | |
| 18 | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv | m | 2,70 | | |
| Total Intrarea in subsol | | | | | | |
| | | 4. Rampa de acces | | | | |
| 19 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei | m3 | 4,55 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-------|-------|---|---|
| | | platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | | | | |
| 20 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,12 | | |
| 21 | CB01B1 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 40,00 | | |
| 22 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier | m3 | 22,46 | | |
| 23 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (PLACAJE REZISTENTE LA INGHEȚ, EXTERIOARE) | m2 | 36,00 | | |
| 24 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (PLACI SI ADEZIV REZISTENT LA INGHEȚ, PT. LUCRARI EXTERIOARE) | m2 | 27,00 | | |
| 25 | CH06A | Balustrada de inox, montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din otel inox, rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta, tip Nr.25 conform catalogului "InoxPlus", inoxplus.md sau analog (Balustrade executate din ambele parti, miina curenta dubla la h=700mm si 900mm, d=50mm, latime intre balustrade min 900mm, pe toata | m | 41,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | lungimea parapetului se va instala o bara de protectie la h=50mm de la cota rampei de acces) | | | | |
| Total Rampa de acces | | | | | | |
| | Total | lei | | | | |
| | CASM | 24,00% | | | | |
| | Cheltuieli de transport | 10,00% | | | | |
| | Total | 100,00+ | | | | |
| | Cheltuieli de regie | 14,50% | | | | |
| | Total | 100,00+ | | | | |
| | Beneficiu de deviz | 6,00% | | | | |
| | Total | 100,00+ | | | | |
| | TVA | 20,00% | | | | |
| | Total | 100,00+ | | | | |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | | |

APROBAT:

| | | |
|---|-----------------|---|
| Investitor: | A.Criucichevici | Ofertant: |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ș. | | L.Ș. |

