

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 750 460,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,730	717,50 0,00	1 241,28 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	5,350	86,46 86,46	462,55 462,55
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул)	100 m3	1,370	381,50 0,00	522,65 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	1,370	629,93 370,18	863,00 507,14

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	15,000	13,01 13,01	195,16 195,16
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	15,000	31,48 31,48	472,16 472,16
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	0,260	669,38 0,00	174,04 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	44,200	26,50 0,00	1 171,30 0,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,260	49,00 0,00	12,74 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	155,11 15,11	40,33 3,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 155,21
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				5 155,21 1 640,94
		2. Фундаменты				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3	5,500	1 130,59 188,87	6 218,24 1 038,76
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,072	339,55 41,55	24,45 2,99
13	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	22,420	73,03 47,85	1 637,39 1 072,70
14	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) ФМ 1,ФМ2 бетон В15	m3	4,000	1 577,51 224,54	6 310,03 898,16
15	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier,	kg	20,000	13,26 1,80	265,19 36,09

1	2	3	4	5	6	7
		fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм				
16	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 10,12,16	kg	186,400	13,50 1,64	2 516,28 305,11
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	6,600	73,03 47,85	482,02 315,78
18	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в	m3	1,320	1 577,51 224,54	2 082,31 296,39

1	2	3	4	5	6	7
		опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) Cfm1 бетон B15				
19	RpCD01A	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru fundații și radieri (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg	20,600	13,26 1,80	273,15 37,18
20	RpCD02A1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru fundații și radieri (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 12	kg	66,800	13,50 1,64	901,76 109,34
21	RCsB21A к0,3	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд FSC1,2	buc	56,000	10,78 1,51	603,73 84,61
22	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatură, monolitizare sau matare de rosturi la înalțimi pînă la 35 m: umplerea golurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора M 100-T для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м:	buc	56,000	9,59 8,39	537,10 470,06

1	2	3	4	5	6	7
		заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)				
23	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	16,800	73,03 47,85	1 226,95 803,81
24	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) FSC 1.2 бетон B15	m3	1,800	1 577,51 224,54	2 839,51 404,17
25	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная	kg	20,200	13,26 1,80	267,85 36,46

1	2	3	4	5	6	7
		арматура класса ОВ 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) А1 д 6 мм				
26	RpCD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii și radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)А3 д 12.16	kg	222,600	13,50 1,64	3 004,95 364,36
27	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	58,500	73,03 47,85	4 272,41 2 798,98
28	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд Brm1	buc	89,000	10,78 1,51	959,50 134,47
29	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la înaltime pînă la 35 m: umplerea golurilor tehnologice și de montaj	buc	89,000	9,59 8,39	853,60 747,07

1	2	3	4	5	6	7
		in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)				
30	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в в армированные конструкции : перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) Brm 1бетон B15	m3	9,000	1 678,46 312,68	15 106,12 2 814,09
31	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм	kg	118,800	13,34 1,89	1 585,23 224,37
32	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры	kg	352,500	13,58 1,72	4 788,10 606,57

1	2	3	4	5	6	7
		класа PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) А3 д 12 мм				
33	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	445,000	9,59 8,39	4 267,99 3 735,33
34	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	100,000	73,03 47,85	7 303,27 4 784,58
35	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в в армированные конструкции	m3	4,300	1 678,46 312,68	7 217,37 1 344,51

1	2	3	4	5	6	7
		: перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) рубашка толщ 50 мм усиление стен бетон B15				
36	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм	kg	53,800	13,34 1,89	717,89 101,61
37	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м², для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) BP -1 д 4 мм	kg	184,000	17,69 1,89	3 255,63 347,51
		Total	lei			79 518,02
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				79 518,02 23 915,06
		3. Усиление существующих стен				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	860,000	11,38 11,33	9 788,43 9 745,43
39	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	860,000	18,89 18,89	16 242,39 16 242,39

1	2	3	4	5	6	7
40	RCsB21C к 0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 8 мм в котельцовой стене толщ 390 мм	buc	1 720,000	6,36 1,43	10 934,01 2 454,41
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР -1 д 4 мм для торкрет штукатурки поз1, поз 2 с двух сторон	kg	3 887,200	17,69 1,89	68 778,76 7 341,56
42	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) АЗ д 8мм	kg	61,600	13,34 1,89	821,97 116,34
43	CF16C	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см)	m2	860,000	171,55 50,36	147 535,58 43 313,04
44	CF16C1 к 1,33	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3	m2	860,000	102,98 35,72	88 559,63 30 723,38

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см, на каждые 1,5 см толщины плюс или минус) добавляется 2 см штукатурки				
45	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоцветного использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	94,320	73,03 47,85	6 888,44 4 512,82
46	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) SC1, SC2, SC3 бетон B15	m3	11,800	1 639,73 280,36	19 348,87 3 308,24

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6, 8мм	kg	477,400	13,34 1,89	6 370,26 901,64
48	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 12,16 мм	kg	635,200	13,58 1,72	8 628,09 1 093,03
49	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, în grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2	93,800	70,99 50,36	6 659,30 4 724,14
50	RCsB21C к0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 30 мм	buc	90,000	19,07 4,28	1 716,38 385,28
51	RpCB04D	Beton armat turnat în stîlpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri	m3	18,500	1 639,73 280,36	30 335,09 5 186,65

1	2	3	4	5	6	7
		existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) пояс Brm1 бетон B15 отп 6,52				
52	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg	165,300	13,34 1,89	2 205,71 312,19
53	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 12мм	kg	42,400	13,58 1,72	575,93 72,96
54	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 14мм	kg	847,000	13,58 1,72	11 505,03 1 457,49
55	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din	m2	14,400	70,99 50,36	1 022,32 725,24

1	2	3	4	5	6	7
		placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)				
56	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) балки Grm 1.Gr 2 бетон B15	m3	1,640	1 639,73 280,36	2 689,16 459,79
57	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg	30,600	13,34 1,89	408,32 57,79
58	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке,	kg	185,200	13,58 1,72	2 515,62 318,69

1	2	3	4	5	6	7
		для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) А3 д 14,20мм				
59	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для колонн с 15 мм облицовкой)	m2	23,760	87,93 62,95	2 089,12 1 495,81
60	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) стойки Stm1, Stm2 бетон B15	m3	2,460	1 639,73 280,36	4 033,75 689,68
61	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg	36,400	13,34 1,89	485,71 68,75
62	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier,	kg	92,200	13,58 1,72	1 252,38 158,66

1	2	3	4	5	6	7
		fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса РС 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) АЗ д16мм				
		<i>Total</i>	lei			451 390,24
		Total Усиление существующих стен Inclusiv salariu				451 390,24 135 865,42
		4. Установка перемычек металлических и обрамлений проемов				
63	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для пробивки проемов	buc	140,000	31,78 7,13	4 449,89 998,89
64	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2, механизированно)	m	12,000	81,35 71,35	976,19 856,19
65	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) перемычки и обрамления	kg	1 489,090	20,12 4,41	29 967,86 6 562,20
66	RCsB21C к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 12,10 мм	buc	48,000	9,54 2,14	457,70 102,74
67	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau	m	12,000	19,53 13,85	234,30 166,20

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari (Заделка отверстий в стенах размером 51 - 100 см ² , после установок или укреплений)				
		<i>Total</i>	lei			36 085,94
		Total Установка перемычек металлических и обрамлений проемов Inclusiv salariu				36 085,94 8 686,21
		5. Деревянный каркас кровли				
68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	9,920	4 715,15 944,33	46 774,29 9 367,70
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9,920	224,32 35,67	2 225,26 353,89
70	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B15 опор)	m3	1,000	1 627,13 222,44	1 627,13 222,44
71	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	10,500	104,93 80,16	1 101,79 841,71
72	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для установки MC4 в перекрытии	buc	20,000	31,78 7,13	635,70 142,70
73	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет MC1....4 ,A1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	171,680	20,12 4,41	3 455,05 756,57

1	2	3	4	5	6	7
74	IzD01A	Curătirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,172	46,17 46,17	7,94 7,94
75	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,172	187,03 69,25	32,17 11,91
76	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,172	341,29 160,33	58,70 27,58
		<i>Total</i>	lei			55 918,03
		Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				55 918,03 11 732,44
		6. Прочие				
		6.1. Каркас деревянный козырьков				
77	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	0,600	4 715,15 944,33	2 829,09 566,60
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	0,600	224,32	134,59

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)			35,67	21,40
79	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1....4 ,А1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	11,420	20,12 4,41	229,83 50,33
80	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,000	25,77 2,52	412,39 40,29
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,011	46,16 46,16	0,51 0,51
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,011	187,03 69,25	2,06 0,76
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,011	341,29 160,33	3,75 1,76
		Total	lei			3 612,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Каркас деревянный козырьков Inclusiv salariu				3 612,22 681,65
		6.2. Утолщение под перегородки				
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3	2,180	1 188,02 184,67	2 589,89 402,58
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	21,800	75,52 50,36	1 646,31 1 097,94
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	152,900	17,06 1,26	2 609,10 192,52
		<i>Total</i>	lei			6 845,31
		Total Утолщение под перегородки Inclusiv salariu				6 845,31 1 693,03
		6.3. Крепление перегородок и стен				
87	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для крепления к потолку. к стенам	buc	266,000	10,78 1,51	2 867,72 401,90
88	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до	kg	70,440	20,12 4,41	1 417,60 310,42

1	2	3	4	5	6	7
		10 кг)				
89	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	266,000	9,59 8,39	2 551,21 2 232,80
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	6,100	58,21 41,97	355,08 256,02
		<i>Total</i>	lei			7 191,61
		Total Крепление перегородок и стен Inclusiv salariu				7 191,61 3 201,14
		<i>Total</i>	lei			17 649,14
		Total Прочие Inclusiv salariu				17 649,14 5 575,82

		Total	lei	645 716,58
		ASM	22,5 %	42 168,58
		Cheltuieli de transport	8 %	33 503,64
		Cheltuieli de regie	3 %	21 641,66
		Beneficiu de deviz	1 %	7 430,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		750 460,76 187 415,90

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

Valoarea de deviz 750 460,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 512,298	41,97	63 471,15
2.	7123010010200	Betonist	h-om	555,093	41,97	23 297,25
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	318,651	41,97	13 373,79
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	483,227	41,97	20 281,04
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	213,030	41,97	8 940,87
6.	7136080025001	Montator	h-om	182,976	41,97	7 679,51
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	6,100	41,97	256,02
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,202	41,97	50,46
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,960	41,97	40,29
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,169	41,97	1 643,93
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 129,424	41,97	47 401,93
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,400	41,97	604,37
13.	9310060019930	Muncitor	h-om.	8,942	41,97	375,30
		Total manopera				187 415,90

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,083	250,00	20,70
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,823	150,00	3 873,48
3.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	57,431	150,00	8 614,62
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,856	150,00	128,40
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,305	2,00	0,61
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	3 150,00	34,34
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,455	3 150,00	1 432,24
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,145	3 150,00	456,06
9.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,016	3 150,00	49,61
10.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,449	3 150,00	1 415,28
11.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,303	3 150,00	954,83
12.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,016	3 150,00	49,61

13.	2010102904420	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,134	3 150,00	422,28
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	11,151	3 150,00	35 126,28
15.	2010237318750	Distantieri	buc	1 267,230	0,90	1 140,51
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3,104	90,00	279,36
17.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	51,255	90,00	4 612,99
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,884	20,00	357,68
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,110	26,00	2,85
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,520	16,00	168,32
21.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3 750,546	12,00	45 006,55
22.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	53,721	10,00	537,21
23.	2320187315789	Decofrol	kg	2,616	2,00	5,23
24.	23203226000361	Gudron	kg	27,142	5,00	135,71
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	35,201	12,00	422,41
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	31,665	25,00	791,63
27.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	0,952	33,00	31,40
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,126	33,00	4,17
29.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,098	48,00	52,70
30.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	0,619	33,00	20,41
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	70,484	20,00	1 409,68
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,732	28,00	20,50
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,732	22,00	16,10
34.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,320	0,50	8,16
35.	26163102100003,5	Beton B3,5	m3	5,694	900,00	5 124,49
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52 295,400	1,50	78 443,10
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,000	2,20	59,40
38.	26633231021000	Beton B7,5	m3	2,268	950,00	2 154,62
39.	266332310210001	Beton B15	m3	58,402	1 250,00	73 002,17
40.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,050	3,00	9,15
41.	268213260042601	Carton gudronat (рубероид)	m2	19,199	7,00	134,39
42.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	26,303	18,00	473,45
43.	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,727	18,00	13,09
44.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,386	18,00	24,95
45.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1 029,817	11,00	11 327,99
46.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	2 696,057	11,00	29 656,63
47.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,121	11,00	232,33
48.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,090	18,00	19,62
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	42,241	18,00	760,34
50.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	10,047	18,00	180,85
51.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 564,140	13,00	20 333,82
52.	281123630990015	Confectii metalice	kg	266,318	13,00	3 462,14
53.	2811236832352	Burghiu widia	buc	587,385	28,00	16 446,78
54.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	24,250	25,00	606,24
55.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,347	13,00	4,50
56.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	35,768	13,00	464,98
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 266,341	15,00	63 995,11

58.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,368	17,00	6,25
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,864	17,00	320,69
60.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17,601	55,00	968,03
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,540	1,50	9,81
62.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	78,900	25,00	1 972,50
63.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,320	0,30	4,90
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,540	0,30	1,96
65.	28741158932681	Bolt cu cap format (Анкер HSH-F M16x200 Hilti)	buc	16,320	22,00	359,04
66.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,109	25,00	2,73
67.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,264	17,00	72,49
68.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	31,560	17,00	536,52
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,654	13,00	8,50
70.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 078,325	0,00	0,00
71.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,500	0,00	0,00
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	91,010	0,00	0,00
73.	4100126202818	Apa	m3	0,007	0,00	0,00
Total materiale de constructii						418 795,47

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,053	250,00	13,15
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,578	250,00	394,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,030	25,00	0,76
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	254,904	50,00	12 745,20
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,266	5,00	156,33
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,170	5,00	45,85
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,814	250,00	703,62
8.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	9,206	25,00	230,15
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,573	15,00	278,60
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	58,914	25,00	1 472,85
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,420	25,00	60,49
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,856	5,00	4,28
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,497	350,00	174,04
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,546	350,00	1 241,28
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,493	350,00	522,65
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,036	350,00	12,74
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,104	350,00	36,40
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,200	25,00	55,00
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,908	25,00	47,70
20.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	254,904	15,00	3 823,56
21.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	254,904	20,00	5 098,08
22.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	254,904	15,00	3 823,56
23.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	32,892	25,00	822,30
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240	25,00	6,00
25.	2952270004000	Malaxor	h-ut	40,669	25,00	1 016,74
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	14,234	25,00	355,86

		termic 6 cp (4 kw)				
27.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	7,365	25,00	184,12
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,800	25,00	120,00
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,472	15,00	52,07
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	139,410	15,00	2 091,16
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,853	250,00	2 713,32
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,126	250,00	31,56
33.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,685	250,00	1 171,30
		Total utilaje de constructii				39 505,20

Total	lei	645 716,58
ASM	22,5 %	42 168,58
Cheltuieli de transport	8 %	33 503,64
Cheltuieli de regie	3 %	21 641,66
Beneficiu de deviz	1 %	7 430,30

Total deviz:

750 460,76

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			86,46 86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			629,93 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			31,48 31,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85)	100 m3			669,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	669,38

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			49,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	49,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,11 15,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		2. Фундаменты				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3			1 130,59 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26163102100003, 5	Beton В3,5	m3	1,0250	900,00	931,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			339,55 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
13	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			73,03 47,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	41,97	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	90,00	10,05
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 150,00	4,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	25,00	2,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200	5,00	0,10
14	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) ФМ 1,ФМ2 бетон В15	m3			1 577,51 224,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	41,97	56,66
	266332310210001	Beton В15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
15	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg			13,26 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	41,97	1,80
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
16	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 10,12,16	kg			13,50 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	41,97	1,64
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			73,03 47,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	41,97	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	90,00	10,05
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 150,00	4,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	25,00	2,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
18	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) Cfm1 бетон	m3			1 577,51 224,54

1	2	3	4	5	6	7
		B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	41,97	56,66
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
19	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg			13,26 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	41,97	1,80
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
20	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 12	kg			13,50 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	41,97	1,64
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
21	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд FSC1,2	buc			10,78 1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	28,00	8,82
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,45
22	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора M 100-T для связи, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			9,59 8,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	41,97	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,50	0,45
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	150,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 150,00	0,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
23	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой	m2			73,03 47,85

1	2	3	4	5	6	7
		фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	41,97	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	90,00	10,05
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 150,00	4,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	25,00	2,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
24	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) FSC 1.2 бетон B15	m3			1 577,51 224,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	41,97	56,66
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
25	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg			13,26 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	41,97	1,80
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
26	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 12.16	kg			13,50 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	41,97	1,64
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
27	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri	m2			73,03 47,85

1	2	3	4	5	6	7
		etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	41,97	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	90,00	10,05
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 150,00	4,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	25,00	2,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
28	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд Brm1	buc			10,78 1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	28,00	8,82
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,45
29	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			9,59 8,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	41,97	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,50	0,45
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	150,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 150,00	0,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
30	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в в армированные конструкции : перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) Brm 1бетон B15	m3			1 678,46 312,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	41,97	236,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	41,97	75,97

1	2	3	4	5	6	7
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 313,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
31	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм	kg			13,34 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	1,89
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
32	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 12 мм	kg			13,58 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	41,97	1,72
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
33	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			9,59 8,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	41,97	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,50	0,45
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	150,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 150,00	0,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
34	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			73,03 47,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	41,97	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	90,00	10,05
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0010	3 150,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		S 942				
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 150,00	4,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	25,00	2,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
35	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в в армированные конструкции : перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) рубашка толщ 50 мм кусилие стен бетон B15	m3			1 678,46 312,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	41,97	236,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	41,97	75,97
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 313,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
36	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм	kg			13,34 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	1,89
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) BP -1 д 4 мм	kg			17,69 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		3. Усиление существующих стен				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,38 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
39	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка	m2			18,89

1	2	3	4	5	6	7
		специальной фасадной штукатурки)				18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
40	RCsB21C κ 0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 8 мм в котельцовой стене толщ 390 мм	buc			6,36 1,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	41,97	1,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	28,00	4,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	0,45
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР -1 д 4 мм для торкрет штукатуркипоз1, поз 2 с двух сторон	kg			17,69 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
42	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) А3 д 8мм	kg			13,34 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	1,89
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
43	CF16C	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см)	m2			171,55 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	41,97	39,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,2000	1,50	58,45
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	150,00	2,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,7500	12,00	33,66
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1900	15,00	2,85
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1900	20,00	3,80
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1900	15,00	2,85
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1900	50,00	9,50
44	CF16C1 κ 1,33	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг	m2			102,98 35,72

1	2	3	4	5	6	7
		цемент на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см, на каждые 1,5 см толщины плюс или минус) добавляется 2 см штукатурки				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,97	7,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5100	41,97	28,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2000	1,50	32,32
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0180	150,00	3,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1700	12,00	18,67
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0800	15,00	1,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	25,00	0,43
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0800	20,00	2,13
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0800	15,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0800	50,00	5,32
45	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			73,03 47,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	41,97	42,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	90,00	10,05
	2010102904339	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2010102904030	Scind rasiln lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 150,00	4,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0800	25,00	2,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
46	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) SC1, SC2, SC3 бетон B15	m3			1 639,73 280,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	41,97	183,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	41,97	96,53
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 306,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
47	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм	kg			13,34 1,89

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6, 8мм				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	1,89
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
48	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 12,16 мм	kg			13,58 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	41,97	1,72
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
49	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2			70,99 50,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	41,97	43,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	41,97	7,13
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	17,00	0,52
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	90,00	11,88
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
50	RCsB21C κ0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 30 мм	buc			19,07 4,28
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	41,97	4,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	28,00	13,44
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
51	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) пояс Brm1 бетон B15 отм 6,52	m3			1 639,73 280,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	41,97	183,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	41,97	96,53
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 306,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
52	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg			13,34 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	1,89
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
53	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 12мм	kg			13,58 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	41,97	1,72
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
54	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 14мм	kg			13,58 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	41,97	1,72
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
55	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2			70,99 50,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	41,97	43,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	41,97	7,13
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	17,00	0,52
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	90,00	11,88
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
56	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu	m3			1 639,73 280,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) балки Grm 1.Gr 2 бетон B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	41,97	183,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	41,97	96,53
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 306,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
57	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg			13,34 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	1,89
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
58	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 14,20мм	kg			13,58 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	41,97	1,72
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
59	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для колонн с 15 мм облицовкой)	m2			87,93 62,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	41,97	55,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0015	3 150,00	4,82
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0400	17,00	0,69
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,22
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	90,00	13,77
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 150,00	3,21
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0300	18,00	0,55
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
60	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu	m3			1 639,73 280,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) стойки Stm1, Stm2 бетон B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	41,97	183,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	41,97	96,53
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 306,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
61	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg			13,34 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	1,89
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
62	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д16мм	kg			13,58 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	41,97	1,72
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		4. Установка перемычек металлических и обрамлений проемов				
63	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для пробивки проемов	buc			31,78 7,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	41,97	7,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	28,00	22,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
64	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2, механизированно)	m			81,35 71,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	41,97	20,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
65	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			20,12

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) перемычки и обрамления				4,41
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	4,41
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,06
66	RCsB21C κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 12,10 мм	buc			9,54 2,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	41,97	2,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	28,00	6,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	0,68
67	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером 51 - 100 см2, после установок или укреплений)	m			19,53 13,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,20	4,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		5. Деревянный каркас кровли				
68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 715,15 944,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	1,0600	3 150,00	3 339,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,00	44,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,00	12,90
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	268213260042601	Carton gudronat (рубероид)	m2	1,8250	7,00	12,78
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			224,32 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,00	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
70	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B15 опор)	m3			1 627,13 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
71	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			104,93 80,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	41,97	51,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	41,97	28,54
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	90,00	7,92
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 150,00	4,72
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 150,00	4,72
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	17,00	0,59
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	13,00	0,43
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	10,00	1,20
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	18,00	2,38
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
72	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для установки MC4 в перекрытии	buc			31,78 7,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	41,97	7,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	28,00	22,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
73	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет MC1...4 ,A1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			20,12 4,41
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	4,41
	281123630990015	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
74	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			46,17 46,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
75	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			187,03 69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	33,00	111,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
76	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			341,29 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	33,00	171,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
		6. Прочие				
		6.1. Каркас деревянный козырьков				
77	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 715,15 944,33

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	1,0600	3 150,00	3 339,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,00	44,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,00	12,90
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	268213260042601	Carton gudronat (рубероид)	m2	1,8250	7,00	12,78
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			224,32 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,00	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
79	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1...4 ,А1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			20,12 4,41
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	4,41
	281123630990015	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
80	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			25,77 2,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0600	41,97	2,52
	28741158932681	Bolt cu cap format (Анкер HSH-F M16x200 Hilti)	buc	1,0200	22,00	22,44
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	0,50	0,51
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	0,30	0,31
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			46,16 46,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,16
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			187,03 69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	33,00	111,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			341,29 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	33,00	171,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
		6.2. Утолщение под перегородки				
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3			1 188,02 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26633231021000	Beton B7,5	m3	1,0250	950,00	988,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
85	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			75,52 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,06 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		6.3. Крепление перегородок и стен				
87	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для крепления к потолку. к стенам	buc			10,78 1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	28,00	8,82
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,45
88	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			20,12 4,41
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	4,41
	281123630990015	Confecții metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
89	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки,	buc			9,59 8,39

1	2	3	4	5	6	7
		замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	41,97	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,50	0,45
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	150,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 150,00	0,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			58,21 41,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000	41,97	41,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	48,00	8,64
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 156 714,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж существующих конструкций				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери	m2	4,000	17,63 17,63	70,51 70,51
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) крыльца	m3	6,000	258,08 230,84	1 548,51 1 385,01
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства)	m3	14,000	116,73 92,33	1 634,28 1 292,68
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,900	161,56 161,16	306,97 306,21

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	600,000	30,32 30,22	18 191,04 18 131,04
6	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	10,000	102,41 102,41	1 024,07 1 024,07
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) внутренняя	m2	400,000	11,38 11,33	4 552,76 4 532,76
8	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) наружная	m2	60,000	45,40 45,33	2 724,16 2 719,66
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) дощатых	m2	700,000	9,38 9,23	6 568,38 6 463,38
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) отмостка	m2	200,000	12,79 12,59	2 558,20 2 518,20
		<i>Total</i>	lei			39 178,87
		Total Демонтаж существующих конструкций Inclusiv salariu				39 178,87 38 443,51
		2. Стены и перегородки				
11	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2	60,810	206,92 50,36	12 582,74 3 062,63

1	2	3	4	5	6	7
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2	1,460	28 487,53 7 142,03	41 591,80 10 427,37
13	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	29,600	44,22 5,46	1 308,80 161,50
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2	29,600	17,94 8,39	531,14 248,46
		<i>Total</i>	lei			56 014,48
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				56 014,48 13 899,97
		3. Кровля				
		3.1. Металлочерепица				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием -)	m3	3,520	4 700,05 944,33	16 544,18 3 324,02
16	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 4м3)	m2	590,000	24,06 19,73	14 194,16 11 638,28
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2	85,000	148,93 86,46	12 659,32 7 348,95
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe	m2	85,000	57,13 41,97	4 856,05 3 567,45

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)				
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9,135	$\frac{224,32}{35,67}$	$\frac{2\,049,17}{325,89}$
20	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	5,615	$\frac{41,38}{7,13}$	$\frac{232,38}{40,06}$
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица) lungimea coamei l=60m.l.	m2	590,000	$\frac{174,03}{48,27}$	$\frac{102\,679,18}{28\,476,65}$
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	590,000	$\frac{22,44}{10,49}$	$\frac{13\,239,01}{6\,190,57}$
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m	100,000	$\frac{170,59}{12,59}$	$\frac{17\,059,00}{1\,259,10}$
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	85,000	$\frac{175,98}{14,69}$	$\frac{14\,958,44}{1\,248,61}$
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	15,000	$\frac{147,03}{41,97}$	$\frac{2\,205,46}{629,55}$
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	33,000	$\frac{78,84}{16,79}$	$\frac{2\,601,65}{554,00}$
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	408,600	$\frac{24,52}{8,81}$	$\frac{10\,017,56}{3\,601,28}$

1	2	3	4	5	6	7
28	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,408	$\frac{46,17}{46,17}$	$\frac{18,84}{18,84}$
29	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,408	$\frac{187,03}{69,25}$	$\frac{76,31}{28,25}$
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,408	$\frac{388,09}{160,33}$	$\frac{158,34}{65,41}$
		<i>Total</i>	lei			213 549,04
		Total Metallocherepica Inclusiv salariu				213 549,04 68 316,91
		3.2. Утепление чердачного перекрытия				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	365,000	$\frac{10,08}{1,68}$	$\frac{3\ 679,31}{612,76}$
32	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10	m2	365,000	$\frac{200,22}{37,77}$	$\frac{73\ 081,40}{13\ 787,15}$

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 100 мм				
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	365,000	<u>22,44</u> 10,49	<u>8 190,23</u> 3 829,76
34	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2	365,000	<u>47,61</u> 19,54	<u>17 376,44</u> 7 131,02
		Total	lei			102 327,38
		Total Утепление чердачного перекрытия				102 327,38
		Inclusiv salariu				25 360,69
		3.3. Слуховые окна, двери				
35	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1,960	<u>1 348,67</u> 71,98	<u>2 643,39</u> 141,08
36	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2	0,960	<u>1 334,39</u> 59,31	<u>1 281,02</u> 56,94
37	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	2,590	<u>1 304,04</u> 34,27	<u>3 377,46</u> 88,76
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,700	<u>1 422,00</u>	<u>2 417,39</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)			34,00	57,79
39	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2,000	304,57 101,57	609,13 203,13
		Total	lei			10 328,40
		Total Слуховые окна, двери Inclusiv salariu				10 328,40 547,70
		Total	lei			326 204,81
		Total Кровля Inclusiv salariu				326 204,81 94 225,30
		4. Пола				
		4.1. отг. 0,000				
		4.1.1. тип пола 1-1				
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	2,100	1 614,32 285,82	3 390,06 600,21
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	210,000	10,08 1,68	2 116,86 352,55
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2	111,000	200,22 37,77	22 224,75 4 192,80
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10	m2	99,000	206,52 44,07	20 445,33 4 362,78

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)термобетон тощ 50мм				
44	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2	-210,000	101,56 20,98	-21 328,65 -4 406,85
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	210,000	52,63 29,38	11 052,09 6 169,59
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2	210,000	17,80 10,07	3 738,59 2 115,29
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	111,000	311,43 104,92	34 568,18 11 646,67
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	99,000	328,21 121,71	32 493,09 12 049,59
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	320,000	51,56 20,98	16 500,08 6 715,20
		Total	lei			125 200,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total тип пола 1-1 Inclusiv salariu				125 200,38 43 797,84
		4.1.2. тип пола 1-2				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,950	<u>1 614,32</u> 285,82	<u>1 533,60</u> 271,52
51	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	95,000	<u>10,08</u> 1,68	<u>957,63</u> 159,49
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2	95,000	<u>119,25</u> 37,77	<u>11 328,56</u> 3 588,43
53	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2	-95,000	<u>101,56</u> 20,98	<u>-9 648,67</u> -1 993,58
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	95,000	<u>52,63</u> 29,38	<u>4 999,76</u> 2 791,01
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2	95,000	<u>17,80</u> 10,07	<u>1 691,27</u> 956,92

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)				
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	95,000	217,04 54,56	20 619,11 5 183,30
		Total	lei			31 481,24
		Total тип пола 1-2 Inclusiv salariu				31 481,24 10 957,09
		4.1.3. тип пола 2-1				
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	60,000	10,08 1,68	604,82 100,73
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)термобетон тощ 50мм	m2	60,000	125,54 44,07	7 532,61 2 644,11
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус,	m2	-60,000	101,56 20,98	-6 093,90 -1 259,10

1	2	3	4	5	6	7
		отнимать 2 см, к-5) термобетон				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	60,000	52,63 29,38	3 157,74 1 762,74
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2	60,000	17,80 10,07	1 068,17 604,37
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	60,000	328,21 121,71	19 692,78 7 302,78
		Total	lei			25 962,22
		Total тип пола 2-1 Inclusiv salariu				25 962,22 11 155,63
		4.1.4. тип пола 2-2				
63	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	255,000	10,08 1,68	2 570,48 428,09
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2	255,000	119,25 37,77	30 408,24 9 632,11

1	2	3	4	5	6	7
65	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2	-255,000	101,56 20,98	-25 899,08 -5 351,18
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	255,000	52,63 29,38	13 420,40 7 491,65
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2	255,000	17,80 10,07	4 539,71 2 568,56
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	255,000	217,04 54,56	55 346,03 13 913,06
		Total	lei			80 385,78
		Total тип пола 2-2 Inclusiv salariu				80 385,78 28 682,30
		Total	lei			263 029,62
		Total отм. 0,000 Inclusiv salariu				263 029,62 94 592,85
		Total	lei			263 029,62
		Total Полы Inclusiv salariu				263 029,62 94 592,85

1	2	3	4	5	6	7
		5. Окона				
69	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un sanat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F2,3,4	m2	4,920	<u>1 344,25</u> 68,70	<u>6 613,72</u> 338,03
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	2,000	<u>107,16</u> 15,11	<u>214,32</u> 30,22
71	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	2,000	<u>108,84</u> 16,79	<u>217,68</u> 33,58
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) сущ окон 53 шт	m2	104,000	<u>17,63</u> 17,63	<u>1 833,25</u> 1 833,25
73	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un sanat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) монтаж ранее демонтиров	m2	104,000	<u>94,25</u> 68,70	<u>9 802,30</u> 7 145,31
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	60,000	<u>107,16</u> 15,11	<u>6 429,55</u> 906,55
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	60,000	<u>108,84</u> 16,79	<u>6 530,28</u> 1 007,28
		<i>Total</i>	lei			31 641,10
		Total Окона Inclusiv salariu				31 641,10 11 294,21
		6. Двери				
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1,2 из металлопласта)	m2	14,430	<u>1 525,09</u> 38,19	<u>22 007,09</u> 551,12
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	2,430	<u>1 422,00</u> 34,00	<u>3 455,45</u> 82,61

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U3)				
78	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U4,4")	m2	39,690	968,87 67,15	38 454,33 2 665,26
79	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	27,000	304,57 101,57	8 223,32 2 742,32
		<i>Total</i>	lei			72 140,19
		Total Двери Inclusiv salariu				72 140,19 6 041,31
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	237,000	234,91 92,33	55 673,43 21 883,16
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	420,000	81,52 64,21	34 237,81 26 969,92
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	420,000	27,84 23,08	11 690,93 9 695,07
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,000	4,11 1,26	1 725,82 528,82
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	420,000	33,48 23,08	14 063,07 9 695,07
		<i>Total</i>	lei			117 391,07
		Total Потолки Inclusiv salariu				117 391,07 68 772,04
		7.2. Стены				
85	CF02B K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	1 894,600	135,50	256 714,51

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) толщ.40 cm			100,73	190 839,27
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 839,600	68,42 51,20	125 866,17 94 193,77
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 839,600	27,84 23,08	51 206,28 42 464,41
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 839,600	4,11 1,26	7 559,10 2 316,24
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1 839,600	33,48 23,08	61 596,25 42 464,41
90	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	55,000	238,87 102,83	13 137,66 5 655,46
91	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	700,000	18,33 10,91	12 829,74 7 638,54
		Total	lei			528 909,70
		Total Стены Inclusiv salariu				528 909,70 385 572,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			646 300,77
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				646 300,77 454 344,14
		8. Наружная отделка				
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	420,000	275,75 96,95	115 813,70 40 719,29
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	420,000	15,15 5,04	6 361,49 2 115,29
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	420,000	121,20 51,20	50 905,43 21 505,43
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	63,000	238,87 102,83	15 048,59 6 478,07
96	CF58A к-2	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (толщ.4 cm)	m2	63,000	140,08 102,49	8 825,09 6 456,92
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских,)	m2	53,000	83,59 41,59	4 430,28 2 204,39

1	2	3	4	5	6	7
98	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	53,000	15,15 5,04	802,76 266,93
99	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	53,000	115,75 51,20	6 134,93 2 713,78
100	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	160,000	17,10 10,91	2 735,95 1 745,95
101	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	182,000	21,98 14,69	4 001,00 2 673,49
102	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	425,000	18,72 14,69	7 954,51 6 243,04
		<i>Total</i>	lei			223 013,73
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				223 013,73 93 122,57
		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
103	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.150мм)	m2	12,000	97,47 6,72	1 169,64 80,58
104	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.20мм шир.150мм)	m2	44,050	45,96 6,72	2 024,55 295,80
105	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	13,200	183,32 6,72	2 419,83 88,64

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.150мм шир.150мм)				
		<i>Total</i>	lei			5 614,02
		Total Декорат. элементы из полистирола вокруг окон Inclusiv salariu				5 614,02 465,03
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты CV1-10				
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg	580,510	22,41 8,81	13 008,47 5 116,44
107	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	0,380	19 349,60 2 937,90	7 352,85 1 116,40
108	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	46,600	88,31 4,62	4 115,33 215,14
109	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка вентканалов стекло- магнеевым листом	m2	46,600	273,72 130,11	12 755,52 6 062,99
110	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t	0,581	46,17 46,17	26,82 26,82
111	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12	t	0,581	187,03 69,25	108,66 40,23

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,581	388,09 160,33	225,48 93,15
		Total	lei			37 593,13
		Total Вентшахты CV1-10 Inclusiv salariu				37 593,13 12 671,17
		10.2. Наружные лестницы				
113	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	10,000	88,56 88,56	885,57 885,57
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	10,000	13,01 13,01	130,11 130,11
115	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,200	1 614,32 285,82	322,86 57,16
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,000	1 285,88 188,87	2 571,76 377,73

1	2	3	4	5	6	7
		(Бетонная подготовка из бетона B12,5)				
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,000	17,06 1,26	290,09 21,40
118	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	35,840	76,08 50,36	2 726,67 1 805,05
119	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3	9,000	1 627,13 222,44	14 644,16 2 001,97
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею)	m2	28,000	343,66 121,71	9 622,56 3 407,96
121	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0,122	22 276,34 3 567,45	2 717,71 435,23
		<i>Total</i>	lei			33 911,49
		Total Наружные лестницы Inclusiv salariu				33 911,49 9 122,18
		10.3. Ограждения				
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	6,000	1 042,85 37,77	6 257,09 226,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 257,09
		Total Ограждения Inclusiv salariu				6 257,09 226,64
		10.4. Декоративные решетки				
123	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg	133,900	<u>22,41</u> 8,81	<u>3 000,52</u> 1 180,15
124	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t	0,134	<u>46,17</u> 46,17	<u>6,19</u> 6,19
125	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,134	<u>187,03</u> 69,25	<u>25,06</u> 9,28
126	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,134	<u>388,09</u> 160,33	<u>52,00</u> 21,48
		<i>Total</i>	lei			3 083,78
		Total Декоративные решетки Inclusiv salariu				3 083,78 1 217,10
		10.5. Отмостка шир.1.0м				
127	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	7,600	<u>411,22</u> 48,27	<u>3 125,24</u> 366,82
128	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	5,320	<u>1 285,88</u>	<u>6 840,87</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)			188,87	1 004,76
		<i>Total</i>	lei			9 966,11
		Total Отмостка шир.1.0м Inclusiv salariu				9 966,11 1 371,58
		<i>Total</i>	lei			90 811,59
		Total Прочие Inclusiv salariu				90 811,59 24 608,67

		Total	lei	1 753 949,18
		ASM	22,5 %	186 983,45
		Cheltuieli de transport	8 %	72 806,03
		Cheltuieli de regie	5 %	100 686,93
		Beneficiu de deviz	2 %	42 288,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 156 714,10 831 037,56

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 156 714,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	34,60	41,97	1 452,16
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 252,08	41,97	178 459,84
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	5,92	41,97	248,46
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 016,82	41,97	42 675,94
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 463,97	41,97	145 382,90
6.	7123010010200	Betonist	h-om	597,68	41,97	25 084,71
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,43	41,97	17,84
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	60,81	41,97	2 552,20
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	377,64	41,97	15 849,55
10.	7124010010700	Dulgher	h-om.	182,10	41,97	7 642,74
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,00	41,97	839,40
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	71,28	41,97	2 991,62
13.	7129020012800	Pavator	h-om	8,74	41,97	366,82
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,70	41,97	617,09
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	393,50	41,97	16 515,19
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 403,73	41,97	58 914,44
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	509,50	41,97	21 383,72
18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 030,17	41,97	43 236,07
19.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	14,93	41,97	626,53
20.	7136080025001	Montator	h-om	85,81	41,97	3 601,28
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	355,55	41,97	14 922,35
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1 096,78	41,97	46 031,86
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,38	41,97	309,66
24.	7212030022700	Sudor	h-om	30,72	41,97	1 289,47
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	791,25	41,97	33 208,76
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	29,75	41,97	1 248,61
27.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,04	41,97	43,52
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,18	41,97	217,61
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	146,46	41,97	6 146,84
30.	7422010060100	Timplar	h-om	908,45	41,97	38 127,73
31.	7422010060100	Timplar	h-om.	87,54	41,97	3 674,05
32.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,33	41,97	1 944,58
33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 227,75	41,97	93 498,77
34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	35,31	41,97	1 481,96
35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	198,24	41,97	8 320,13
36.	9310060019930	Muncitor	h-om	279,90	41,97	11 747,22
37.	9310060019930	Muncitor	h-om.	8,72	41,97	365,95
		Total manopera				831 037,56

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	371,18	8,50	3 154,99
----	---------------	----------------	----	--------	------	----------

2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,57	250,00	4 143,75
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	94,34	150,00	14 151,42
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,96	250,00	2 490,90
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	117,23	2,00	234,46
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	3 150,00	284,89
7.	2010102903495j1	Scinduri de rasinoase	m3	4,01	315,00	1 263,78
8.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuitee 19 mm	m3	1,61	3 150,00	5 087,25
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,15	3 150,00	456,88
10.	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	3,73	3 150,00	11 753,28
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	3 150,00	73,58
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 336,00	0,05	516,80
13.	2010237318750	Distantieri	buc	5,10	0,90	4,59
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	3 600,00	78,62
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	4,66	90,00	419,33
16.	20301129300003	Двери внутренние, МДФ однопольные	m2	39,69	900,00	35 721,00
17.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,92	1 250,00	6 150,00
18.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,51	1 250,00	6 887,50
19.	20301129391500h1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,43	1 450,00	20 923,50
20.	20301129399002	Usi din profiluri din mase plastice	m2	4,13	1 350,00	5 575,50
21.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	318,15	17,00	5 408,55
22.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	743,79	1,20	892,55
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	15,53	20,00	310,59
24.	2166314541542	Beton B15	m3	9,50	1 250,00	11 877,19
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,67	26,00	17,52
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,13	16,00	146,16
27.	2320187315789	Decofrol	kg	4,30	2,00	8,60
28.	23203226000361	Gudron	kg	9,08	15,00	136,22
29.	2320322600048822	Клей фасадный	kg	579,25	3,00	1 737,75
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,47	9,00	22,20
31.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,25	12,00	99,04
32.	2413217300010	Cleme	buc	43,35	5,00	216,75
33.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	295,50	28,00	8 274,00
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	10,60	25,00	264,88
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,00	60,00	600,09
36.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,91	60,00	1 314,66
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	338,94	18,00	6 100,92
38.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,84	42,00	245,26
39.	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	903,84	22,00	19 884,48
40.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,11	33,00	3,62
41.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,30	42,00	642,60
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,29	29,00	211,53
43.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,80	33,00	125,26
44.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	61,20	20,00	1 224,09
45.	24302261000001	Fuga	kg	128,34	18,00	2 310,12
46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,67	29,00	135,41
47.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,20	28,00	285,60
48.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	196,29	24,00	4 711,08
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	15,90	28,00	445,20
50.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,20	22,00	224,40
51.	2462106110132g1	Aracet CPMB	kg	4,44	5,00	22,20
52.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	472,00	3,30	1 557,60
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	117,60	3,30	388,08
54.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 696,80	3,10	5 260,08
55.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 121,00	3,10	6 575,10
56.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,58	25,00	189,51
57.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,98	35,00	1 084,12
58.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	62,00	90,00	5 580,00

59.	2521302602902220	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Полистирол толщ.20мм)	m2	44,49	24,00	1 067,77
60.	25213026029022k1508	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Полистирол толщ.150мм)	m2	13,33	160,00	2 133,12
61.	25213026029022k3	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Полистирол толщ.50мм)	m2	12,12	75,00	909,00
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	466,62	6,00	2 799,72
63.	26141226019131	Ткань	m2	32,56	8,00	260,48
64.	26163102100000	Beton B12,5	m3	5,51	1 050,00	5 782,91
65.	26241021011102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,36	700,00	2 350,60
66.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 358,40	3,50	25 754,40
67.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	60,03	100,00	6 002,95
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29 974,67	1,50	44 962,00
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 884,62	3,00	8 653,86
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,68	2,20	41,09
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 133,54	2,30	37 107,15
72.	26531021008311	Tink	kg	1 171,90	28,00	32 813,20
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 383,65	4,50	10 726,43
74.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	756,84	2,30	1 740,73
75.	2661112800700g1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	114,33	180,00	20 579,40
76.	2661112800700g2	Placi sau piscoturi de gresie	m2	163,77	180,00	29 478,60
77.	2661112800700g3	Placi sau piscoturi de gresie "Portelanat" шероховатая	m2	28,84	195,00	5 623,80
78.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	143,82	28,00	4 026,84
79.	2663102100001терм	термобетон	m3	48,33	1 580,00	76 361,40
80.	26633231021000112.5	Beton B12,5	m3	2,07	1 050,00	2 174,03
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 206,90	3,50	4 224,15
82.	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.М150	m3	27,28	700,00	19 096,00
83.	2664102102018	Mortar ciment M-50	m3	14,56	700,00	10 194,45
84.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,75	110,00	6 352,50
85.	26701122030002	Placi tip faianta	m2	66,15	110,00	7 276,50
86.	2670112204050си	Стекломагнитный лист	m2	42,02	155,00	6 513,70
87.	2670112204051	Placi din laminat	m2	371,18	130,00	48 252,75
88.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 180,96	3,00	3 542,87
89.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	115,63	3,00	346,89
90.	268213260042601	Carton gudronat (рубероид)	m2	6,42	7,00	44,97
91.	2682132600465k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляционная пленка)	m2	432,34	9,00	3 891,08
92.	2682132600465k4	Folie suplimentara polimerica (Антиконденсатная пленка)	m2	698,86	9,00	6 289,69
93.	2682162605829100	Vata minerala	m2	66,89	56,00	3 745,90
94.	2682162611370135	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 толщ 80 мм	m2	453,89	120,00	54 467,28
95.	2682162611370k7	Placi vata minerala (Минвата "Технолайт" толщ.50)	m2	47,07	68,00	3 200,49
96.	2682162611371k	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	30,19	38,00	1 147,30
97.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	309,75	15,00	4 646,25
98.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	99,22	15,00	1 488,38
99.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	712,42	80,00	56 994,00
100.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,78	80,00	1 982,40
101.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	91,04	70,00	6 372,45
102.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	108,15	70,00	7 570,50
103.	2710602000080	Armatura A1	kg	131,40	11,00	1 445,40
104.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,09	11,00	0,94
105.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	144,23	3,00	432,68
106.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	248,85	130,00	32 350,50

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
107.	2733103610000	Tabla groasa (Лист оцинк. толщ.0,8мм)	kg	399,00	15,00	5 985,00
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,79	18,00	32,26
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,17	18,00	3,06
110.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	168,00	3,00	504,00
111.	274312354902544	Baghete din aluminiu	m	735,00	4,17	3 064,95
112.	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	62,00	90,00	5 580,00
113.	27431235490266k1	Снегозадержатель	m	33,00	60,00	1 980,00
114.	28112363098005	Confectii metalice diverse	kg	133,90	13,00	1 740,70
115.	28112363098005кв	Confectii metalice diverse	kg	580,51	13,00	7 546,63
116.	28112363099001	Confectii metalice	kg	551,19	13,00	7 165,51
117.	28121056305714	Mina curenta din inox	m	6,00	1 000,00	6 000,00
118.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	56,86	9,00	511,72
119.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	120,40	9,00	1 083,63
120.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	29,00	200,00	5 800,00
121.	28700006	Surub M12 L=120мм	buc	10,63	1,90	20,19
122.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,36	12,00	40,30
123.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,97	12,00	143,62
124.	2873122004100	Plase sudate	kg	17,17	15,00	257,55
125.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	91,86	17,00	1 561,60
126.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,47	17,00	8,03
127.	2873147300863	Agrafe	kg	3,94	20,00	78,75
128.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,13	55,00	226,98
129.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,36	55,00	19,80
130.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,75	55,00	426,36
131.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,67	55,00	36,91
132.	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450мм	buc	42,33	8,00	338,67
133.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,75	2,00	21,50
134.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	26,40	20,00	528,00
135.	287411582912	Dibluri de distantare	buc	16,52	2,00	33,04
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 019,72	0,50	3 009,86
137.	2874115837745	Suruburi	buc	1 030,00	0,50	515,00
138.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,75	0,20	2,15
139.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,61	0,20	0,12
140.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,61	0,20	0,12
141.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	342,72	25,00	8 568,00
142.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,18	20,00	3,58
143.	2874136313300	Diblu din metal	buc	948,00	1,50	1 422,00
144.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 393,60	1,50	5 090,40
145.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	10,56	17,00	179,52
146.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,65	60,00	3 219,00
147.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,60	60,00	1 236,00
148.	2875274000502	Cot burlan	buc	43,35	60,00	2 601,00
149.	2875274110001h1	Piesa de legatura	buc	31,87	60,00	1 912,26
150.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,60	60,00	1 236,00
151.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	144,20	32,00	4 614,40
152.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,08	13,00	13,98
153.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 575,50	0,60	3 345,30
154.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 803,80	0,10	1 180,38
155.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,51	0,00	0,00
156.	4100126202818	Apa	m3	61,15	0,00	0,00
157.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,00	3,00	63,00
		Total materiale de constructii				910 075,37

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,12	250,00	1 530,32
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,53	250,00	132,00

3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,58	50,00	329,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,36	5,00	206,78
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,53	5,00	177,65
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07	5,00	0,35
7.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,72	250,00	179,20
8.	2922140007000	Macara	h-ut	9,14	250,00	2 284,72
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,60	15,00	189,00
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,81	25,00	20,24
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	19,76	25,00	494,08
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	405,39	5,00	2 026,94
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,16	200,00	232,56
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,51	25,00	1 237,79
15.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	4,48	25,00	112,00
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,93	25,00	73,20
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,40	25,00	135,00
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,00	15,00	240,00
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,10	25,00	52,50
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,19	25,00	529,75
21.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,93	25,00	23,31
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	96,00	5,00	480,00
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,96	25,00	173,88
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,32	25,00	7,95
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,57	25,00	39,22
26.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	576,65	1,50	864,98
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	12,83	15,00	192,50
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,16	15,00	17,42
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	32,69	15,00	490,32
30.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,67	15,00	10,06
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,16	250,00	289,75
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,12	250,00	28,81
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,17	200,00	34,96
Total utilaje de construcții						12 836,24

Total	lei	1 753 949,18
ASM	22,5 %	186 983,45
Cheltuieli de transport	8 %	72 806,03
Cheltuieli de regie	5 %	100 686,93
Beneficiu de deviz	2 %	42 288,51

Total deviz:

2 156 714,10

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir

Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж существующих конструкций				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери	m2			17,63 17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) крыльца	m3			258,08 230,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	41,97	62,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства)	m3			116,73 92,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	41,97	73,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	50,00	16,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			161,56 161,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,97	142,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			30,32 30,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
6	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			102,41 102,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	41,97	83,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	41,97	18,47
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) внутренняя	m2			11,38 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) наружная	m2			45,40 45,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	41,97	22,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	41,97	22,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) дощатых	m2			9,38 9,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,97	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) отмостка	m2			12,79 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		2. Стены и перегородки				
11	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2			206,92 50,36
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	28,00	66,22
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	9,00	8,42
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	9,00	17,82
	2682162605829100	Vata minerala	m2	1,0000	56,00	61,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ. 120мм)	100m2			28 487,53 7 142,03
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	41,97	5 927,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 214,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	700,00	1 610,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	50,40
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
13	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2			44,22 5,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,1300	41,97	5,46
	2682162611371k	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	38,00	38,76
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-проклейка тканью	m2			17,94 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	41,97	8,39
	26141226019131	Ткань	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132g1	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
		3. Кровля				
		3.1. Металлочерепица				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием -)	m3			4 700,05 944,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	1,0600	3 150,00	3 339,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	268213260042601	Carton gudronat (рубероид)	m2	1,8250	7,00	12,78
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
16	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 4м3)	m2			24,06 19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495j1	Scinduri de rasinoase	m3	0,0068	315,00	2,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2			148,93 86,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuitee 19 mm	m3	0,0190	3 150,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2			57,13 41,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000	41,97	41,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	42,00	7,56
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,64
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			224,32 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,00	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
20	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			41,38 7,13
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,1700	41,97	7,13
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	25,00	33,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица) lungimea coamei l=60m.l.	m2			174,03 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0969	100,00	10,17
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			22,44 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465k4	Folie suplimentara polimerica (Антиконденсатная пленка)	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=120мм)	m			170,59 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m			175,98 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001h1	Piesa de legatura	buc	0,3676	60,00	22,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5000	60,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			147,03 41,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	6,3000	15,00	99,22
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,54
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			78,84 16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235490266k1	Снегозадержатель	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			24,52 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	28112363099001	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
28	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			46,17 46,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
29	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			187,03 69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea miniu de plumb ГФ021	kg	3,3800	33,00	111,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			388,09 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
		3.2. Утепление чердачного перекрытия				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de	m2			10,08

1	2	3	4	5	6	7
		difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
32	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 100 мм	m2			200,22 37,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,1025	1 580,00	161,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			22,44 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляционная пленка)	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
34	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2			47,61 19,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	41,97	19,54
	2664102102018	Mortar ciment M-50	m3	0,0300	700,00	27,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,14
		3.3. Слуховые окна, двери				
35	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2			1 348,67 71,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	41,97	71,98
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	60,00	12,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,55
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	15,00	1,77
36	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2			1 334,39 59,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	41,97	59,31
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	60,00	11,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
37	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2			1 304,04 34,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	41,97	34,27
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	60,00	6,96

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 422,00 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	20301129399002	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	287411582912	Dibluri de distantare	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			304,57 101,57
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,4200	41,97	101,57
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		4. Полы				
		4.1. отм. 0,000				
		4.1.1. тип пола 1-1				
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 614,32 285,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,08 1,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2			200,22 37,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,1025	1 580,00	161,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)термобетон тощ 50мм	m2			206,52 44,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,1025	1 580,00	161,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
44	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2			101,56 20,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	20,98
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,0102	1 580,00	80,58
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			52,63 29,38

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010k3	Mortar cem.-pescu.M150	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			17,80 10,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010k3	Mortar cem.-pescu.M150	m3	0,0055	700,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			311,43 104,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2661112800700g1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			328,21 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700g2	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			51,56 20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		4.1.2. тип пола 1-2				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 614,32 285,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
51	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,08 1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2			119,25 37,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,1025	1 580,00	80,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
53	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2			101,56 20,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	20,98
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,0102	1 580,00	80,58
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			52,63 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			17,80 10,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,0055	700,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			217,04 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	130,00	137,87
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,01
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,00	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		4.1.3. тип пола 2-1				
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,08 1,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)термобетон тощ 50мм	m2			125,54 44,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,1025	1 580,00	80,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона	m2			101,56 20,98

1	2	3	4	5	6	7
		минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	20,98
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,0102	1 580,00	80,58
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			52,63 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			17,80 10,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,0055	700,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			328,21 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700g2	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		4.1.4. тип пола 2-2				
63	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,08 1,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2			119,25 37,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,1025	1 580,00	80,97
	4100126202818	Апа	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
65	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2			101,56 20,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	20,98
	2663102100001терм	термобетон	m3	0,0102	1 580,00	80,58
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			52,63 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			17,80 10,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,0055	700,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			217,04 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	130,00	137,87
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,01
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,00	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		5. Окна				
69	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un sanat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F2,3,4	m2			1 344,25 68,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	41,97	68,70
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	60,00	11,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	15,00	1,69
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			107,16 15,11
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2800	41,97	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	41,97	3,36
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
71	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			108,84 16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) суц окон 53 шт	m2			17,63 17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
73	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un sanat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) монтаж ранее демонтиров	m2			94,25 68,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	41,97	68,70
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	60,00	11,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	15,00	1,69
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			107,16 15,11

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2800	41,97	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	41,97	3,36
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			108,84 16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		6. Двери				
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1,2 из металлопласта)	m2			1 525,09 38,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	41,97	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	20301129391500h1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U3)	m2			1 422,00 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	20301129399002	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	287411582912	Dibluri de distantere	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
78	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U4,4')	m2			968,87 67,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	41,97	23,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	20301129300003	Двери внутренние, МДФ однопольные	m2	1,0000	900,00	900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	17,00	1,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
79	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			304,57 101,57
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,4200	41,97	101,57
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			234,91 92,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,97	86,04
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,52 64,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			27,84

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)				23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска)	m2			33,48 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
		7.2. Стены				
85	CF02B κ=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) толщ.40 cm	m2			135,50 100,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	83,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	16,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,42 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			27,84 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			4,11 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			33,48 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
90	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			238,87 102,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
91	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m			18,33 10,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	274312354902544	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,17	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		8. Наружная отделка				
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2			275,75 96,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,10	12,52
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	2682162611370135	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 толщ 80 мм	m2	1,0700	120,00	129,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			15,15 5,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,20 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311	Tink	kg	2,5000	28,00	70,00
95	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			238,87 102,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26701122030002	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
96	CF58A κ-2	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (толщ.4 cm)	m2			140,08 102,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	41,97	85,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	16,79
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8500	3,00	29,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,02
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	25,00	0,37
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских,)	m2			83,59 41,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	41,97	41,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,30	32,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
98	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			15,15 5,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
99	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			115,75 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
100	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m			17,10 10,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
101	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			21,98 14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	41,97	2,10
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3000	41,97	12,59
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 600,00	0,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 150,00	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	17,00	0,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,50	1,43
102	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			18,72 14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	41,97	2,10
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3000	41,97	12,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	17,00	0,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,50	1,43
		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
103	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.150мм)	m2			97,47 6,72
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om.	0,1600	41,97	6,72
	25213026029022k3	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Полистирол толщ.50мм)	m2	1,0100	75,00	75,75
	2320322600048822	Клей фасадный	kg	5,0000	3,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
104	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.20мм шир.150мм)	m2			45,96 6,72
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om.	0,1600	41,97	6,72
	2521302602902220	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Полистирол толщ.20мм)	m2	1,0100	24,00	24,24
	2320322600048822	Клей фасадный	kg	5,0000	3,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
105	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.150мм шир.150мм)	m2			183,32 6,72
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om.	0,1600	41,97	6,72
	25213026029022k15 08	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Полистирол толщ.150мм)	m2	1,0100	160,00	161,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600048822	Клей фасадный	kg	5,0000	3,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты CV1-10				
106	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg			22,41 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363098005кв	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	29,00	0,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
107	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			19 349,60 2 937,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	41,97	587,58
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	41,97	2 203,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2733103610000	Tabla groasa (Лист оцинк. толщ.0,8мм)	kg	1 050,0000	15,00	15 750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	55,00	605,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	9,00	56,70
108	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			88,31 4,62
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2682162611370k7	Placi vata minerala (Минвата "Технолайт" толщ.50)	m2	1,0100	68,00	68,68
	2320322600048822	Клей фасадный	kg	5,0000	3,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
109	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка вентканалов стекло- магнеевым листом	m2			273,72 130,11
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	41,97	102,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2670112204050сим	Стекломагнийевый лист	m2	0,9000	155,00	139,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	29,00	2,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
110	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			46,17 46,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
111	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			187,03 69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	33,00	111,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			388,09 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
		10.2. Наружные лестницы				
113	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			88,56

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				88,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	41,97	88,56
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
115	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 614,32 285,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 285,88 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26633231021000112.5	Beton B12,5	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,06 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
118	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			76,08 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
119	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 627,13 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2166314541542	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею)	m2			343,66 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700g3	Placi sau piscoturi de gresie "Portelanat" шероховатая	m2	1,0300	195,00	200,85

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
121	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t			22 276,34 3 567,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,97	1 783,72
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	41,97	1 248,61
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,97	356,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,97	178,37
	28112363099001	Confectii metalice	kg	1 000,0000	13,00	13 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	55,00	302,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	1,00
	287000006	Surub M12 L=120mm	buc	87,1000	1,90	165,49
	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450mm	buc	347,0000	8,00	2 776,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,00	5,40
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,00	82,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	250,00	2 375,00
		10.3. Ограждения				
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			1 042,85 37,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	28121056305714	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	29,00	0,72
		10.4. Декоративные решетки				
123	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg			22,41 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363098005	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	29,00	0,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
124	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			46,17 46,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
125	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			187,03 69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	33,00	111,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
126	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			388,09 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	42,00	218,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
		10.5. Отмостка шир.1.0м				
127	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia	m3			411,22

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)				48,27
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
128	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 285,88 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26163102100000	Beton B12,5	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca
EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 296 152,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Главный распред. щит - ПР11-3086 - ГРЩ)	buc	1,000	507,72 146,48	507,72 146,48
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	7,000	47,01 47,01	329,04 329,04
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з IP31 - ЩГП)	buc	1,000	121,62 97,37	121,62 97,37
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩГП)	buc	6,000	47,51 47,01	285,04 282,04

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраиw. РП1, РП2, ЩВ1, ГЩ1, 2, ГЩА-1)	buc	7,000	257,36 97,37	1 801,52 681,59
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc	64,000	47,01 47,01	3 008,41 3 008,41
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc	3,000	135,78 133,04	407,33 399,13
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	2,000	77,12 75,55	154,25 151,09
		<i>Total</i>	lei			6 614,93
		Total Щиты Inclusiv salariu				6 614,93 5 095,15
		1.2. Осветительное оборудование				
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,070	13 336,22 13 304,49	14 269,76 14 235,80
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,430	11 405,63 11 373,86	4 904,42 4 890,76
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040	5 008,25 3 693,25	200,33 147,73
12	Цена пост.	Светильник РАС- 2x36	buc	14,000	356,00 0,00	4 984,00 0,00
13	Цена пост	Светильник OPL/S 2x36	buc	9,000	310,00 0,00	2 790,00 0,00
14	Цена пост	Светильник OPL/S 4x18	buc	107,000	310,00	33 170,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
15	Цена пост	Светильник OPL/S 2x18	buc	4,000	168,00	672,00
					0,00	0,00
16	Цена пост	Светильник подвесной IP20 1x23W	buc	4,000	112,00	448,00
					0,00	0,00
17	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	4,000	53,88	215,53
					50,78	203,13
18	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc	2,000	646,00	1 292,00
					0,00	0,00
19	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc	2,000	762,00	1 524,00
					0,00	0,00
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,140	4 653,50	651,49
					3 705,93	518,83
21	Цена пост	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	14,000	296,00	4 144,00
					0,00	0,00
22	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	16,000	310,00	4 960,00
					0,00	0,00
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" EFS193(1x11W)	100 buc	0,060	52 122,67	3 127,36
					4 121,50	247,29
24	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	46,000	22,44	1 032,24
					0,00	0,00
25	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	440,000	16,32	7 180,80
					0,00	0,00
26	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	32,000	32,64	1 044,48
					0,00	0,00
27	Pret de piata	Лампа накаливания	buc	35,000	8,16	285,60
					0,00	0,00
		Total	lei			86 896,01
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				86 896,01 20 243,54
		1.3. Кабельные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	16,900	520,43 520,43	8 795,23 8 795,23
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	12,000	658,51 616,96	7 902,10 7 403,51
30	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	200,000	6,90 0,00	1 380,00 0,00
31	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	2 400,000	11,20 0,00	26 880,00 0,00
32	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	250,000	14,80 0,00	3 700,00 0,00
33	Pret de piata	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m	40,000	116,00 0,00	4 640,00 0,00
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m	10,000	502,52 235,45	5 025,16 2 354,52
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - последующие)	100 m	8,000	364,11 96,11	2 912,89 768,89
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - 1 прокладка)	100 m	4,810	637,52 235,45	3 066,46 1 132,52
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - последующие)	100 m	5,690	499,11 96,11	2 839,96 546,87
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	1,000	899,54 282,88	899,54 282,88

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1x4мм -1 прокладка)				
39	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1x4,0 - последующие)	100 m	1,600	704,11 96,11	1 126,58 153,78
40	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1x6мм в трубе - 1 прокладка)	100 m	0,500	1 219,28 282,88	609,64 141,44
41	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (Провод ПВ1 1x6,0 - последующие)	100 m	0,550	1 174,33 235,49	645,88 129,52
42	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (Провод ПВ1 1x10,0 - последующие)	100 m	0,500	2 054,26 235,46	1 027,13 117,73
		<i>Total</i>	lei			71 450,57
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				71 450,57 21 826,89
		1.4. Трубы				
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	32,750	1 139,99 998,89	37 334,55 32 713,52
44	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	3 200,000	2,80 0,00	8 960,00 0,00
45	Pret de	Труба ПВХ Д=25мм	m	75,000	3,10	232,50

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
46	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	1 637,90 1 443,80	163,79 144,38
47	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	10,000	3,90 0,00	39,00 0,00
		Total	lei			46 729,84
		Total Трубы Inclusiv salariu				46 729,84 32 857,90
		1.5. Электроустановочные изделия				
48	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1,000	656,52 60,02	656,52 60,02
49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)	100 buc	0,800	4 401,16 1 599,06	3 520,93 1 279,25
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная для откр. установки)	100 buc	0,080	4 773,62 1 813,12	381,89 145,05
51	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная компьютерная)	100 buc	0,700	4 773,66 1 813,10	3 341,56 1 269,17
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc	0,550	4 751,44 1 351,44	2 613,29 743,29
53	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки сдвоенный)	100 buc	0,160	4 976,62 1 376,62	796,26 220,26
54	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0,070	4 717,86 1 657,86	330,25 116,05
55	Цена пост	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	220,000	4,00 0,00	880,00 0,00
56	Цена пост	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	550,000	4,00 0,00	2 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 720,70
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				14 720,70 3 833,09
		<i>Total</i>	lei			226 412,05
		<i>ASM</i>	22,5 %			18 867,73
		<i>Cheltueli de transport</i>	8 %			11 054,20
		<i>Cheltuele de regie</i>	20 %			16 771,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 462,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				278 567,39 83 856,57
		2. Valoare utilajului				
57	Цена пост	Главный распред. шит ПР11-3086-21	buc	1,000	2 136,00 0,00	2 136,00 0,00
58	Цена пост	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
59	Цена пост	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405x320x120мм	buc	2,000	570,00 0,00	1 140,00 0,00
60	Цена пост	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550x320x120мм	buc	2,000	720,00 0,00	1 440,00 0,00
61	Цена пост	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
62	Цена пост	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275x320x120мм	buc	2,000	470,00 0,00	940,00 0,00
63	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,000	526,00 0,00	526,00 0,00
64	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,000	109,00 0,00	109,00 0,00
65	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	6,000	112,00 0,00	672,00 0,00
66	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
67	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	21,000	28,00 0,00	588,00 0,00
69	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2- хпол. АДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc	20,000	323,00 0,00	6 460,00 0,00
70	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
71	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	4,000	236,00 0,00	944,00 0,00
72	Цена пост	Расцепитель независимый РН- 37	buc	1,000	312,00 0,00	312,00 0,00
73	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	19,000	28,00 0,00	532,00 0,00
74	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
75	Цена пост	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 585,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				17 585,00

		Total	lei	296 152,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		296 152,39 83 856,57

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca
EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 296 152,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	632,998	41,97	26 566,92
2.	1	Muncitor	h-om.	1 365,014	41,97	57 289,65
		Total manopera				83 856,57

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	2 200,00	2,20
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,350	55,00	129,25
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,050	25,00	51,25
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,571	50,00	28,55
5.	1019852	Vopsea	kg	0,883	33,00	29,14
6.	1235681	Ящик ЯТП-0,25 220/36	buc	1,000	590,00	590,00
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,095	13 000,00	1 235,00
8.	44443	Провод ПВ1 1x1,5	m	1 800,000	2,50	4 500,00
9.	44444	Провод ПВ1 1x2,5	m	1 050,000	3,85	4 042,50
10.	444455	Провод ПВ1 1x4	m	260,000	5,90	1 534,00
11.	44446	Провод ПВ1 1x6	m	105,000	9,20	966,00
12.	44447	Провод ПВ1 1x10	m	50,000	18,00	900,00
13.	5007061k2	Выключатель сдвоенный для скрытой ус-ки	buc	16,000	36,00	576,00
14.	5009031	Scoabe	10 buc	220,095	3,00	660,29
15.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	122,400	3,10	379,44
16.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	10,408	50,00	520,40
17.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	12,00	9,60
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,330	45,00	14,84
19.	5009113	Prezoane	buc	8,160	3,00	24,48
20.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,082	20,00	1,64
21.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,112	15,00	1,68
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,485	52,00	25,21
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,294	120,00	35,28
24.	500f100	Лампа накаливания	buc	35,700	8,00	285,60
25.	500f13	Лампа люминисцентная компакт. 18Вт	buc	32,640	32,00	1 044,48
26.	500f155	Коробка установки выключателей и	buc	220,000	4,00	880,00

		розеток				
27.	500f156	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	550,000	4,00	2 200,00
28.	500f7	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	448,800	16,00	7 180,80
29.	500f9	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	46,920	22,00	1 032,24
30.	50922221	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	7,000	29,00	203,00
31.	50961k0	Выключатель однопол. для скрытой ус-ки	buc	55,000	34,00	1 870,00
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	6,000	12,00	72,00
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,636	5,00	33,19
34.	552102117	Пускатель ПМА-0261	buc	3,000	120,00	360,00
35.	55464521	Расцепитель независимый РН-37	buc	1,000	312,00	312,00
36.	5564520	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	19,000	28,00	532,00
37.	55645219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	6,000	112,00	672,00
38.	556452219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,000	109,00	109,00
39.	5564530	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,000	38,00	38,00
40.	556455238	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	21,000	28,00	588,00
41.	5565211420	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	1,000	480,00	480,00
42.	5565211422	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405х320х120мм	buc	2,000	570,00	1 140,00
43.	5565211423	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550х320х120мм	buc	2,000	720,00	1 440,00
44.	5565211426	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1,000	550,00	550,00
45.	5565211428	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм	buc	2,000	470,00	940,00
46.	556522114	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc	1,000	2 136,00	2 136,00
47.	556624	Выключатель нагрузки однопол. ВН32-1Р 63А	buc	2,000	36,00	72,00
48.	55664520	Диф.автомат.выключатель АВДТ32/2Р/10, 16, 20А/30мА	buc	20,000	323,00	6 460,00
49.	55666602	Выключатель нагрузки однопол. ВН32-1Р 32А	buc	1,000	36,00	36,00
50.	5566660525475	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	4,000	236,00	944,00
51.	5566994k20	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-32 200А	buc	1,000	526,00	526,00
52.	556955140	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	16,000	310,00	4 960,00
53.	55964521	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,000	125,00	250,00
54.	66661	Розетка для откр. установки двухполюсная	buc	8,000	28,00	224,00
55.	6666171	Розетка двухполюсная компьютерная	buc	70,000	28,00	1 960,00
56.	777671006	Светильник OPL/S 2x18	buc	4,000	168,00	672,00
57.	777671006825	Светильник подвесной IP20 1x23W	buc	4,000	112,00	448,00
58.	7776710506	Светильник РАС 2x36	buc	14,000	356,00	4 984,00
59.	777672	Светильник подвесной - люстра IP20	buc	2,000	646,00	1 292,00

		3x23W				
60.	777673	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc	2,000	762,00	1 524,00
61.	7776741	Светильник OPL/S 4x18	buc	107,000	310,00	33 170,00
62.	777675	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	14,000	296,00	4 144,00
63.	77769	Светильник OPL/S 2x36	buc	9,000	310,00	2 790,00
64.	888821	Розетка для скрытой двухполюсная	buc	80,000	28,00	2 240,00
65.	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	3 200,000	2,80	8 960,00
66.	88883133	Труба ПВХ Д=32мм	m	10,000	3,90	39,00
67.	888832	Труба ПВХ Д=25мм	m	75,000	3,10	232,50
68.	88887320	Кабель ВВГнг-LS- 2x1,5	m	200,000	6,90	1 380,00
69.	88887321	Кабель ВВГнг-LS- 3x1,5	m	2 400,000	11,20	26 880,00
70.	88887323	Кабель ВВГнг-LS- 3x2,5	m	250,000	14,80	3 700,00
71.	88887324	Кабель ВВГ-1кВ 3x16	m	40,000	116,00	4 640,00
72.	88888	Светильник светодиод. "Выход" EFS193(1x11W)	buc	6,000	480,00	2 880,00
		Total materiale de construcții				155 762,56

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	200,00	20,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,000	15,00	75,00
3.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,062	200,00	12,40
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	9,484	25,00	237,10
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,635	25,00	40,87
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	159,206	25,00	3 980,15
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,062	200,00	12,40
		Total utilaje de construcții				4 377,92

Total	lei	296 152,39
-------	-----	------------

Total deviz:

296 152,39

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Главный распред. щит - ПР11-3086 - ГРЩ)	buc			507,72 146,48
	1	Muncitor	h-om	3,4900	41,97	146,48
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	55,00	13,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	13 000,00	325,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	15,00	17,25
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			47,01 47,01
	1	Muncitor	h-om.	1,1200	41,97	47,01
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з IP31 - ЩГП)	buc			121,62 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	200,00	20,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩГП)	buc			47,51 47,01
	1	Muncitor	h-om.	1,1200	41,97	47,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраив. РП1, РП2, ЩБ1, ГЩ1, 2, ГЩА-1)	buc			257,36 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	55,00	16,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	13 000,00	130,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,5500	15,00	8,25
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc			47,01 47,01
	1	Muncitor	h-om.	1,1200	41,97	47,01
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc			135,78 133,04
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,97	133,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	52,00	1,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	5,00	0,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc			77,12 75,55
	1	Muncitor	h-om	1,8000	41,97	75,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	52,00	0,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,0120	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		"ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		1.2. Осветительное оборудование				
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			13 336,22 13 304,49
	1	Muncitor	h-om	317,0000	41,97	13 304,49
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	45,00	2,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,24
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			11 405,63 11 373,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,97	11 373,86
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	45,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,12
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,26
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 008,25 3 693,25
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,97	3 693,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 200,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	41,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	200,00	310,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5500	200,00	310,00
12	Цена пост.	Светильник PAC- 2x36	buc			356,00 0,00
	7776710506	Светильник PAC 2x36	buc	1,0000	356,00	356,00
13	Цена пост	Светильник OPL/S 2x36	buc			310,00 0,00
	77769	Светильник OPL/S 2x36	buc	1,0000	310,00	310,00
14	Цена пост	Светильник OPL/S 4x18	buc			310,00 0,00
	7776741	Светильник OPL/S 4x18	buc	1,0000	310,00	310,00
15	Цена пост	Светильник OPL/S 2x18	buc			168,00 0,00
	777671006	Светильник OPL/S 2x18	buc	1,0000	168,00	168,00
16	Цена пост	Светильник подвесной IP20 1x23W	buc			112,00 0,00
	777671006825	Светильник подвесной IP20 1x23W	buc	1,0000	112,00	112,00
17	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc			53,88 50,78
	1	Muncitor	h-om	1,2100	41,97	50,78
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00016	2 200,00	0,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	5,00	0,05
18	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc			646,00 0,00
	777672	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc	1,0000	646,00	646,00
19	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc			762,00 0,00
	777673	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc	1,0000	762,00	762,00
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			4 653,50 3 705,93
	1	Muncitor	h-om	88,3000	41,97	3 705,93
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	102,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	5,00	1,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	25,00	640,00
21	Цена пост	Светильник настенный - бра 1x23W	buc			296,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	777675	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	1,0000	296,00	296,00
22	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc			310,00
						0,00
	556955140	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	1,0000	310,00	310,00
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" EFS193(1x11W)	100 buc			52 122,67
						4 121,50
	1	Muncitor	h-om.	98,2000	41,97	4 121,50
	88888	Светильник светодиод. "Выход" EFS193(1x11W)	buc	100,0000	480,00	48 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	5,00	1,17
24	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc			22,44
						0,00
	500f9	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	1,0200	22,00	22,44
25	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc			16,32
						0,00
	500f7	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	1,0200	16,00	16,32
26	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc			32,64
						0,00
	500f13	Лампа люминесцентная компакт. 18Вт	buc	1,0200	32,00	32,64
27	Pret de piata	Лампа накаливания	buc			8,16
						0,00
	500f100	Лампа накаливания	buc	1,0200	8,00	8,16
		1.3. Кабельные изделия				
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			520,43
						520,43
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	41,97	520,43
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			658,51
						616,96
	1	Muncitor	h-om.	14,7000	41,97	616,96
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	3,10	31,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	45,00	0,94
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	52,00	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	120,00	2,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	12,00	6,00
30	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m			6,90
						0,00
	88887320	Кабель ВВГнг-LS- 2x1,5	m	1,0000	6,90	6,90
31	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			11,20
						0,00
	88887321	Кабель ВВГнг-LS- 3x1,5	m	1,0000	11,20	11,20
32	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m			14,80
						0,00
	88887323	Кабель ВВГнг-LS- 3x2,5	m	1,0000	14,80	14,80
33	Pret de piata	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m			116,00
						0,00
	88887324	Кабель ВВГ-1кВ 3x16	m	1,0000	116,00	116,00
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВБ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m			502,52
						235,45
	1	Muncitor	h-om.	5,6100	41,97	235,45
	44443	Провод ПВБ1 1x1,5	m	100,0000	2,50	250,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	52,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВБ1 1x1,5 - последующие)	100 m			364,11
						96,11
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,97	96,11
	44443	Провод ПВБ1 1x1,5	m	100,0000	2,50	250,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,00	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - 1 прокладка)	100 m			637,52 235,45
	1	Muncitor	h-om.	5,6100	41,97	235,45
	44444	Провод ПВ1 1x2,5	m	100,0000	3,85	385,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	52,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - последующие)	100 m			499,11 96,11
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,97	96,11
	44444	Провод ПВ1 1x2,5	m	100,0000	3,85	385,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,00	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм -1 прокладка)	100 m			899,54 282,88
	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,97	282,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	52,00	0,10
	444455	Провод ПВ1 1x4	m	100,0000	5,90	590,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
39	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4,0 - последующие)	100 m			704,11 96,11
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,97	96,11
	444455	Провод ПВ1 1x4	m	100,0000	5,90	590,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,00	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
40	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм в трубе - 1 прокладка)	100 m			1 219,28 282,88
	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,97	282,88
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	52,00	0,10
	44446	Провод ПВ1 1x6	m	100,0000	9,20	920,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
41	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x6,0 - последующие)	100 m			1 174,33 235,49
	1	Muncitor	h-om	5,6100	41,97	235,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,65
	44446	Провод ПВ1 1x6	m	100,0000	9,20	920,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,00	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	5,00	1,60
42	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x10,0 -	100 m			2 054,26 235,46

1	2	3	4	5	6	7
		последующие)				
	1	Muncitor	h-om	5,6100	41,97	235,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	44447	Провод ПВ1 1x10	m	100,0000	18,00	1 800,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	52,00	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	5,00	1,60
		1.4. Трубы				
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 139,99 998,89
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	41,97	998,89
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
44	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			2,80 0,00
	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	2,80	2,80
45	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m			3,10 0,00
	888832	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	3,10	3,10
46	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 637,90 1 443,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	41,97	1 443,80
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	25,00	174,00
47	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m			3,90 0,00
	88883133	Труба ПВХ Д=32мм	m	1,0000	3,90	3,90
		1.5. Электроустановочные изделия				
48	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			656,52 60,02
	1	Muncitor	h-om.	1,4300	41,97	60,02
	1235681	Ящик ЯТП-0,25 220/36	buc	1,0000	590,00	590,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	25,00	6,50
49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)	100 buc			4 401,16 1 599,06
	1	Muncitor	h-om	38,1000	41,97	1 599,06
	888821	Розетка для скрытой двухполюсная	buc	100,0000	28,00	2 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,10
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная для откр. установки)	100 buc			4 773,62 1 813,12
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,97	1 813,12
	66661	Розетка для откр. установки двухполюсная	buc	100,0000	28,00	2 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	5,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
51	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная компьютерная)	100 buc			4 773,66 1 813,10
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,97	1 813,10
	6666171	Розетка двухполюсная компьютерная	buc	100,0000	28,00	2 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	5,00	0,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc			4 751,44 1 351,44
	1	Muncitor	h-om.	32,2000	41,97	1 351,44
	50961k0	Выключатель однопол. для скрытой ус-ки	buc	100,0000	34,00	3 400,00
53	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки сдвоенный)	100 buc			4 976,62 1 376,62
	1	Muncitor	h-om.	32,8000	41,97	1 376,62
	5007061k2	Выключатель сдвоенный для скрытой ус-ки	buc	100,0000	36,00	3 600,00
54	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			4 717,86 1 657,86

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	39,5000	41,97	1 657,86
	50922221	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	100,0000	29,00	2 900,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
55	Цена пост	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			4,00 0,00
	500f155	Коробка установки выключателей и розеток	buc	1,0000	4,00	4,00
56	Цена пост	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc			4,00 0,00
	500f156	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	1,0000	4,00	4,00
		2. Valoare utilajului				
57	Цена пост	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc			2 136,00 0,00
	556522114	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc	1,0000	2 136,00	2 136,00
58	Цена пост	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc			480,00 0,00
	5565211420	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	1,0000	480,00	480,00
59	Цена пост	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405x320x120мм	buc			570,00 0,00
	5565211422	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405x320x120мм	buc	1,0000	570,00	570,00
60	Цена пост	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550x320x120мм	buc			720,00 0,00
	5565211423	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550x320x120мм	buc	1,0000	720,00	720,00
61	Цена пост	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc			550,00 0,00
	5565211426	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1,0000	550,00	550,00
62	Цена пост	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275x320x120мм	buc			470,00 0,00
	5565211428	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275x320x120мм	buc	1,0000	470,00	470,00
63	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc			526,00 0,00
	5566994k20	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-32 200А	buc	1,0000	526,00	526,00
64	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc			109,00 0,00
	556452219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,0000	109,00	109,00
65	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc			112,00 0,00
	55645219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	1,0000	112,00	112,00
66	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc			38,00 0,00
	5564530	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,0000	38,00	38,00
67	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc			36,00 0,00
	556624	Выключатель нагрузки однопол. ВН32-1Р 63А	buc	1,0000	36,00	36,00
68	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc			28,00 0,00
	556455238	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	1,0000	28,00	28,00
69	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc			323,00 0,00
	55664520	Диф.автомат.выключатель АВДТ32/2Р/10, 16, 20А/30мА	buc	1,0000	323,00	323,00
70	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc			36,00 0,00
	55666602	Выключатель нагрузки однопол. ВН32-1Р 32А	buc	1,0000	36,00	36,00
71	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			236,00 0,00
	5566660525475	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	236,00	236,00
72	Цена пост	Расцепитель независимый РН-37	buc			312,00 0,00
	55464521	Расцепитель независимый РН-37	buc	1,0000	312,00	312,00
73	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc			28,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5564520	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	1,0000	28,00	28,00
74	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc			120,00 0,00
	552102117	Пускатель ПМА-0261	buc	1,0000	120,00	120,00
75	Цена пост	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc			125,00 0,00
	55964521	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	1,0000	125,00	125,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 41 765,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc	1,000	1 013,22 1 007,28	1 013,22 1 007,28
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	2,000	88,75 83,94	177,51 167,88
3	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2,000	154,09 41,97	308,19 83,94
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	52,000	248,76 83,94	12 935,31 4 364,88
5	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена)	buc	3,000	252,19 251,82	756,57 755,46
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	km	0,250	6 308,64 5 707,92	1 577,16 1 426,98
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,550	1 723,95 1 557,08	2 672,12 2 413,48
8		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	400,000	3,20	1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,000	2,60 0,00	26,00 0,00
10	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,001	27 360,00 11 210,00	27,36 11,21
11	10-06-034- 15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	250,000	22,85 13,43	5 712,50 3 357,60
		<i>Total</i>	lei			26 485,94
		<i>ASM</i>	22,5 %			3 057,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			1 013,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			2 717,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			665,50
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 940,39 13 588,71
		2. Valoare utilajului				
12	Цена пост	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,000	1 795,00 0,00	1 795,00 0,00
13	Цена пост	Извещатель ИПР	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
14		Датчик пожарный тепловой	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
15		Датчик пожарный дымовой	buc	52,000	100,00 0,00	5 200,00 0,00
16	Цена пост	Сирена+стробоскоп	buc	3,000	130,00 0,00	390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 825,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				7 825,00

		Total	lei	41 765,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		41 765,39 13 588,71

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 4
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 41 765,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	83,505	41,97	3 504,70
2.	1	Muncitor	h-om.	240,267	41,97	10 084,01
Total manopera						13 588,71

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,263	2 300,00	604,90
2.	101021h1	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,000	1 795,00	1 795,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	60,00	0,60
4.	1011641f	Otel cornier	t	0,001	13 000,00	13,00
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,015	55,00	0,82
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,033	12,00	0,39
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	71,295	3,00	213,89
8.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	4,836	18,00	87,05
9.	123456789001	Кабель 2x0,5, LK-FLEX-053/CU	m	400,000	3,20	1 280,00
10.	1649902125	Датчик пожарный тепловой	buc	2,000	100,00	200,00
11.	1649902129	Датчик пожарный дымовой	buc	52,000	100,00	5 200,00
12.	333210	Извещатель ИПР-513	buc	2,000	120,00	240,00
13.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	7,500	20,00	150,00
14.	5009730g7	Jgheab metalic (Желоб пластик. 10x22мм)	m	250,000	6,40	1 600,00
15.	5039r2	Кабель ШППН 2x0,5	m	10,000	2,60	26,00
16.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,330	12,00	3,96
17.	5220076u70	Сирена+стробоскоп	buc	3,000	130,00	390,00
18.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,030	12,00	0,36
19.	5420055	Vaselina tehnica	kg	7,500	20,00	150,00
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,185	5,00	0,93
21.	77772	Извещатель ДИП-34	buc	52,000	160,00	8 320,00
22.	77774	Извещатель пожарный тепловой С200-ИП	buc	2,000	110,00	220,00
Total materiale de construcții						20 496,90

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,155	15,00	2,33
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	8,920	25,00	223,00
Total utilaje de construcții						225,33

Total	lei	41 765,39
-------	-----	-----------

Total deviz:

41 765,39

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc			1 013,22 1 007,28
	1	Muncitor	h-om	24,0000	41,97	1 007,28
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	12,00	0,07
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	12,00	0,67
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
2	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc			88,75 83,94
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	41,97	83,94
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	12,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,00	0,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	12,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
3	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc			154,09 41,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	41,97	41,97
	77774	Извещатель пожарный тепловой С200-ИП	buc	1,0000	110,00	110,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	60,00	0,30
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	12,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	3,00	0,30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	12,00	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600	25,00	1,50
4	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc			248,76 83,94
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	41,97	83,94
	77772	Извещатель ДИП-34	buc	1,0000	160,00	160,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	12,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,00	0,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	12,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
5	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc			252,19 251,82
	1	Muncitor	h-om.	6,0000	41,97	251,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0100	12,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	5,00	0,25
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	km			6 308,64 5 707,92
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	41,97	5 707,92
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	20,00	600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1400	5,00	0,72
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 723,95 1 557,08
	1	Muncitor	h-om	37,1000	41,97	1 557,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	3,00	110,70
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	18,00	56,16
8		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			3,20 0,00
	123456789001	Кабель 2x0,5, LK-FLEX-053/CU	m	1,0000	3,20	3,20
9	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m			2,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5039t2	Кабель ШПППН 2x0,5	m	1,0000	2,60	2,60
10	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			27 360,00
						11 210,00
	1	Muncitor	h-om.	267,0000	41,97	11 210,00
	1011641f	Otel cornier	t	1,0300	13 000,00	13 000,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	15,1500	55,00	820,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	155,0000	15,00	2 330,00
11	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			22,85
						13,43
	1	Muncitor	h-om.	0,3200	41,97	13,43
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	2 300,00	2,42
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	20,00	0,60
	5009730g7	Jgheab metalic (Желоб пластик. 10x22мм)	m	1,0000	6,40	6,40
		2. Valoare utilajului				
12	Цена пост	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc			1 795,00
						0,00
	101021h1	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,0000	1 795,00	1 795,00
13	Цена пост	Извещатель ИПР	buc			120,00
						0,00
	333210	Извещатель ИПР-513	buc	1,0000	120,00	120,00
14		Датчик пожарный тепловой	buc			100,00
						0,00
	1649902125	Датчик пожарный тепловой	buc	1,0000	100,00	100,00
15		Датчик пожарный дымовой	buc			100,00
						0,00
	1649902129	Датчик пожарный дымовой	buc	1,0000	100,00	100,00
16	Цена пост	Сирена+стробоскоп	buc			130,00
						0,00
	5220076u70	Сирена+стробоскоп	buc	1,0000	130,00	130,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)

Valoarea de deviz 143 575,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc	15,000	58,03 41,97	870,43 629,55
2	Цена пост	Коннектор RJ-12	buc	30,000	3,00 0,00	90,00 0,00
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc	15,000	302,18 302,18	4 532,76 4 532,76
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1,000	641,29 251,82	641,29 251,82
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km	0,350	6 308,60 5 707,91	2 208,01 1 997,77
6	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	350,000	6,90 0,00	2 415,00 0,00
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc.	0,010	30 867,00 20 985,00	308,67 209,85
		<i>Total</i>	lei			11 066,16
		Total Телефонизация Inclusiv salariu				11 066,16 7 621,75
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	buc	1,000	83,94 83,94	83,94 83,94
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	16,000	80,03 41,97	1 280,46 671,52

1	2	3	4	5	6	7
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km	0,350	6 308,60 5 707,91	2 208,01 1 997,77
11	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	350,000	6,90 0,00	2 415,00 0,00
		Total	lei			5 987,41
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				5 987,41 2 753,23
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150,000	23,21 13,43	3 481,16 2 014,56
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 139,99 998,89	1 139,99 998,89
14	Pret piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	100,000	4,80 0,00	480,00 0,00
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	1 637,90 1 443,80	163,79 144,38
16	Pret piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	14,10 0,00	141,00 0,00
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc.	0,070	1 737,29 1 037,29	121,61 72,61
		Total	lei			5 527,55
		Total Каналы скрытой проводки Inclusiv salariu				5 527,55 3 230,44
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc	7,000	84,25 83,94	589,78 587,58
		Total	lei			589,78
		Total Часофикация Inclusiv salariu				589,78 587,58
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	compl.	1,000	550,08 549,81	550,08 549,81
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc	1,000	375,21 375,21	375,21 375,21
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc	1,000	183,08 182,99	183,08 182,99
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc	10,000	927,39 914,95	9 273,90 9 149,46
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri	buc	1,000	458,13	458,13

1	2	3	4	5	6	7
		(comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)			423,90	423,90
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km	0,300	<u>6 308,63</u> 5 707,93	<u>1 892,59</u> 1 712,38
25	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	300,000	<u>6,90</u> 0,00	<u>2 070,00</u> 0,00
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m	1,200	<u>2 472,69</u> 683,69	<u>2 967,23</u> 820,43
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 ВК650EI)	buc	10,000	<u>299,29</u> 251,82	<u>2 992,88</u> 2 518,20
		<i>Total</i>	lei			20 763,10
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				20 763,10 15 732,38
		<i>Total</i>	lei			43 934,00
		<i>ASM</i>	22,5 %			6 733,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			1 080,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			5 985,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 154,65
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				58 887,37 29 925,38
		2. Valoare utilajului				
		2.1. Телефонизация				
28	Цена пост	Телефонный аппарат	buc	15,000	<u>410,00</u> 0,00	<u>6 150,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 150,00
		Total Телефонизация Inclusiv salariu				6 150,00
		2.2. Компьютерная сеть				
29	pret piata	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1,000	<u>520,00</u> 0,00	<u>520,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			520,00
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				520,00
		2.3. Часофикация				
30	Цена пост	Часы настенные	buc	7,000	<u>320,00</u> 0,00	<u>2 240,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 240,00
		Total Часофикация				2 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена пост	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,000	<u>5 200,00</u> 0,00	<u>5 200,00</u> 0,00
32	Цена пост	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,000	<u>3 400,00</u> 0,00	<u>3 400,00</u> 0,00
33	Цена пост	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,000	<u>1 300,00</u> 0,00	<u>1 300,00</u> 0,00
34	Цена пост	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	4,000	<u>12 132,00</u> 0,00	<u>48 528,00</u> 0,00
35	Цена пост	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6,000	<u>2 800,00</u> 0,00	<u>16 800,00</u> 0,00
36	Цена пост	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,000	<u>550,00</u> 0,00	<u>550,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 778,00
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				75 778,00
		<i>Total</i>	lei			84 688,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				84 688,00

		Total	lei	143 575,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		143 575,37
				29 925,38

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)**

Valoarea de deviz 143 575,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	345,488	41,97	14 500,14
2.	1	Muncitor	h-om.	367,530	41,97	15 425,24
		Total manopera				29 925,38

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,200	25,00	30,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 60x40 mm	buc	240,000	3,00	720,00
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,159	2 200,00	349,80
4.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,120	15,00	1,80
5.	1012073	Ate aspre	kg	0,062	15,00	0,93
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,340	3,00	4,02
7.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3,000	32,60	97,80
8.	110-033351	Короб ПБХ 20х10мм	m	120,000	8,60	1 032,00
9.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	13,00	0,26
10.	11118882	Кабель UTP cat.6	m	1 000,000	6,90	6 900,00
11.	111555999	Телефонный аппарат	buc	15,000	410,00	6 150,00
12.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,280	15,00	4,20
13.	12569843	Розетка компьютерная Rj-45	buc	16,000	38,00	608,00
14.	33321	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
15.	333211321	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/ D-Sub, HDMI	buc	1,000	3 400,00	3 400,00
16.	333211322	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,000	5 200,00	5 200,00
17.	333211324	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6,000	2 800,00	16 800,00
18.	333211325	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,000	550,00	550,00
19.	444452	Коннектор RJ-12	buc	30,000	3,00	90,00
20.	5009031	Scoabe	10 buc	7,370	3,00	22,11

21.	5009062	Papuci de cablu	buc	50,000	3,00	150,00
22.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1,155	70,00	80,85
23.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc.	4,500	12,00	54,00
24.	5009730g7	Желоб пластик. 10x22мм	m	150,000	7,10	1 065,00
25.	511000335	Распред. бокс 100x100 BK650EI	buc	10,000	38,00	380,00
26.	5110004	Бокс телеф. 10x2 KRONE	buc	1,000	380,00	380,00
27.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,177	12,00	2,12
28.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,066	12,00	0,79
29.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,062	12,00	0,74
30.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,165	12,00	1,98
31.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,023	16,00	16,37
32.	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,000	20,00	600,00
33.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,231	5,00	1,14
34.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,101	15,00	1,51
35.	5559996633	Часы настенные	buc	7,000	320,00	2 240,00
36.	66664	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1,000	520,00	520,00
37.	73211324	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	4,000	12 132,00	48 528,00
38.	77798	Монт. коробка д=50мм	buc	7,000	7,00	49,00
39.	88881	Розетка Rj-12	buc	15,000	16,00	240,00
40.	888832	Труба ПВХ гофриров.Д=25мм	m	100,000	4,80	480,00
41.	8888333	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	14,10	141,00
Total materiale de construcții						98 193,42

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	7,296	25,00	182,40
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	12,832	25,00	320,80
Total utilaje de construcții						503,20

Total	lei	143 575,37
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

143 575,37

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc			58,03 41,97
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	41,97	41,97
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	15,00	0,03
	88881	Розетка Rj-12	buc	1,0000	16,00	16,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	12,00	0,02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	5,00	0,00
2	Цена пост	Коннектор RJ-12	buc			3,00 0,00
	444452	Коннектор RJ-12	buc	1,0000	3,00	3,00
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc			302,18 302,18
	1	Muncitor	h-om.	7,2000	41,97	302,18
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc			641,29 251,82
	1	Muncitor	h-om	6,0000	41,97	251,82
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	15,00	0,15
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	70,00	7,35
	5110004	Бокс телеф. 10x2 KRONE	buc	1,0000	380,00	380,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЛОС30-2"	kg	0,0150	12,00	0,18
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	16,00	1,49
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km			6 308,60 5 707,91
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	41,97	5 707,91
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	20,00	600,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	5,00	0,69
6	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m			6,90 0,00
	11118882	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	6,90	6,90
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc.			30 867,00 20 985,00
	1	Muncitor	h-om.	500,0000	41,97	20 985,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	3,00	102,00
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	32,60	9 780,00
		1.2. Компьютерная сеть				

1	2	3	4	5	6	7
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	buc			83,94 83,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	41,97	83,94
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc			80,03 41,97
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	41,97	41,97
	12569843	Розетка компьютерная Rj-45	buc	1,0000	38,00	38,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	15,00	0,03
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	12,00	0,02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	5,00	0,01
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km			6 308,60 5 707,91
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	41,97	5 707,91
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	20,00	600,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	5,00	0,69
11	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m			6,90 0,00
	11118882	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	6,90	6,90
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			23,21 13,43
	1	Muncitor	h-om.	0,3200	41,97	13,43
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	2 200,00	2,32
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc.	0,0300	12,00	0,36
	5009730g7	Желоб пластик. 10x22мм	m	1,0000	7,10	7,10
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 139,99 998,89
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	41,97	998,89
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
14	Pret piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			4,80 0,00
	888832	Труба ПВХ гофриров.Д=25мм	m	1,0000	4,80	4,80
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 637,90 1 443,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	41,97	1 443,80
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	25,00	174,00
16	Pret piata	Труба ПВХ Д=40мм	m			14,10 0,00
	8888333	Труба ПВХ Д=40мм	m	1,0000	14,10	14,10
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc.			1 737,29 1 037,29
	1	Muncitor	h-om.	24,7200	41,97	1 037,29
	77798	Монт. коробка д=50мм	buc	100,0000	7,00	700,00
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc			84,25 83,94
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	41,97	83,94
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	2 200,00	0,31
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat	compl.			550,08

1	2	3	4	5	6	7
		nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)				549,81
	1	Muncitor	h-om	13,1000	41,97	549,81
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0060	12,00	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	5,00	0,20
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc			375,21
						375,21
	1	Muncitor	h-om	8,9400	41,97	375,21
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc			183,08
						182,99
	1	Muncitor	h-om	4,3600	41,97	182,99
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0070	12,00	0,08
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	15,00	0,01
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc			927,39
						914,95
	1	Muncitor	h-om	21,8000	41,97	914,95
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	15,00	0,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	3,00	12,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0170	12,00	0,20
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	15,00	0,15
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc			458,13
						423,90
	1	Muncitor	h-om	10,1000	41,97	423,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	15,00	0,15
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	13,00	0,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,00	30,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	12,00	0,72
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	5,00	0,10
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km			6 308,63
						5 707,93
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	41,97	5 707,93
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	20,00	600,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	5,00	0,70
25	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m			6,90
						0,00
	11118882	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	6,90	6,90
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m			2 472,69
						683,69
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,97	683,69
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 60x40 mm	buc	200,0000	3,00	600,00
	110-033351	Короб ПВХ 20x10мм	m	100,0000	8,60	860,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	25,00	152,00
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Боха pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)	buc			299,29
						251,82
	1	Muncitor	h-om	6,0000	41,97	251,82
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	15,00	0,15
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	70,00	7,35
	511000335	Распред. бокс 100x100 BK650EI	buc	1,0000	38,00	38,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"	kg	0,0150	12,00	0,18
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	16,00	1,49
		2. Valoare utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Телефонизация				
28	Цена пост	Телефонный аппарат	buc			410,00 0,00
	111555999	Телефонный аппарат	buc	1,0000	410,00	410,00
		2.2. Компьютерная сеть				
29	pret piata	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc			520,00 0,00
	66664	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1,0000	520,00	520,00
		2.3. Часофикация				
30	Цена пост	Часы настенные	buc			320,00 0,00
	5559996633	Часы настенные	buc	1,0000	320,00	320,00
		2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена пост	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc			5 200,00 0,00
	333211322	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
32	Цена пост	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			3 400,00 0,00
	333211321	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/ D-Sub, HDMI	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
33	Цена пост	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc			1 300,00 0,00
	33321	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL- SG3416	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
34	Цена пост	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc			12 132,00 0,00
	73211324	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	1,0000	12 132,00	12 132,00
35	Цена пост	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc			2 800,00 0,00
	333211324	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
36	Цена пост	Источник бесперебойного питания UPS	buc			550,00 0,00
	333211325	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,0000	550,00	550,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca r-n
Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 82 683,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Вспомогательное оборудование				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	8,000	6,22 5,88	49,76 47,01
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр РОСМА-ТМТБ)	buc	5,000	6,22 5,88	31,10 29,38
3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)	buc	3,000	6,22 5,88	18,66 17,63
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МБП4-У)	buc	5,000	44,66 43,23	223,29 216,15

1	2	3	4	5	6	7
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc	15,000	44,66 43,23	669,86 648,44
6	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc	6,000	175,82 172,92	1 054,92 1 037,50
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO MP1)	buc	1,000	197,55 188,45	197,55 188,45
		<i>Total</i>	lei			2 245,14
		Total Вспомогательное оборудование Inclusiv salariu				2 245,14 2 184,56
		1.2. Регулятор управления механизмами систем отопления				
8	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)	buc	1,000	438,41 423,90	438,41 423,90
9	11-04-001-06	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2 (Крепежный комплект для щитового монтажа)	buc	1,000	315,42 302,60	315,42 302,60
10	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	buc	2,000	197,54 188,44	395,09 376,89
11	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка электропривода AMV-323)	buc	1,000	198,56 182,99	198,56 182,99
		<i>Total</i>	lei			1 347,48
		Total Регулятор управления механизмами систем отопления Inclusiv salariu				1 347,48 1 286,38
		1.3. Щиты и пульты				

1	2	3	4	5	6	7
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления и сигнализации 1ШУС - ЩМП-5-074 разм.1000x650x285 IP-54)	buc	1,000	690,58 329,88	690,58 329,88
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШУС)	buc	93,000	22,70 21,82	2 111,05 2 029,67
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	1,860	512,34 474,26	952,96 882,13
15	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m	0,300	631,07 389,07	189,32 116,72
16	Цена пост	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	65,000	5,00 0,00	325,00 0,00
17	Цена пост	DIN-рейка	buc	2,000	11,00 0,00	22,00 0,00
18	Цена пост	Нулевая шина 8x12	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 329,91
		Total Щиты и пульты Inclusiv salariu				4 329,91 3 358,40
		1.4. Кабели и провода				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,480	647,52 616,96	310,81 296,14
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в кабель-канале, трубе)	100 m	0,590	528,29 520,42	311,69 307,05
21	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	80,000	15,90 0,00	1 272,00 0,00
22	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m	10,000	28,30 0,00	283,00 0,00
23	Pret piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m	10,000	10,10 0,00	101,00 0,00
24	Pret piata	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m	7,000	7,10	49,70

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
25	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	10,000	19,08 15,95	190,79 159,49
		<i>Total</i>	lei			2 518,99
		Total Кабели и провода Inclusiv salariu				2 518,99 762,68
		1.5. Трубы				
26	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120	2 988,92 2 635,75	358,67 316,29
27	Pret piata	Труба стальная Д=15мм	m	12,000	15,00 0,00	180,00 0,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	1 193,30 998,90	357,99 299,67
29	Pret piata	Труба ПВХ Д=16мм	m	42,000	2,20 0,00	92,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			989,06
		Total Трубы Inclusiv salariu				989,06 615,96
		1.6. Монтажные материалы				
30	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc	35,000	26,08 23,08	912,92 807,92
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	35,000	31,25 15,95	1 093,81 558,20
32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m	0,170	4 212,71 683,59	716,16 116,21
33	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t	0,001	27 360,00 11 210,00	27,36 11,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 750,25
		Total Монтажные материалы Inclusiv salariu				2 750,25 1 493,54
		<i>Total</i>	lei			14 180,83
		<i>ASM</i>	22,5 %			2 182,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			344,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			1 940,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			372,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 021,95 9 701,52
		2. Valoare utilajului				
34	Цена пост	Термометр A4502 WIKA	buc	9,000	150,00 0,00	1 350,00 0,00
35	Цена пост	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc	6,000	280,00 0,00	1 680,00 0,00
36	Цена пост	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эж	buc	3,000	410,00 0,00	1 230,00 0,00
37	Цена пост	Манометр МВП-УХ3	buc	6,000	200,00 0,00	1 200,00 0,00
38	Цена пост	Манометр МП4-УХ4	buc	17,000	200,00 0,00	3 400,00 0,00
39	Цена пост	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	6,000	410,00 0,00	2 460,00 0,00
40	Цена пост	Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO O MP1 Seitron	buc	1,000	2 490,00 0,00	2 490,00 0,00
41	Цена пост	Газоанализатор переносной АНКАТ-310-01	buc	1,000	14 621,00 0,00	14 621,00 0,00
42	Цена пост	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc	1,000	6 430,00 0,00	6 430,00 0,00
43	Цена пост	Чип-карта Р30	buc	1,000	3 670,00 0,00	3 670,00 0,00
44	11-04-001-06	Крепежный комплект для щитового монтажа	buc	1,000	700,00 0,00	700,00 0,00
45	Цена пост	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	1,000	920,00 0,00	920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	Цена пост	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь, 100мм	buc	1,000	1 710,00 0,00	1 710,00 0,00
47	Цена пост	Гильза	buc	1,000	690,00 0,00	690,00 0,00
48	Цена пост	Редукторный электропривод AMV323	buc	1,000	11 960,00 0,00	11 960,00 0,00
49	Цена пост	Щит ЩМП-5-074 разм.1000х650х285 IP54	buc	1,000	2 769,00 0,00	2 769,00 0,00
50	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc	2,000	28,00 0,00	56,00 0,00
51	Цена пост	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	17,000	48,00 0,00	816,00 0,00
52	Цена пост	Кнопка ABLFP-22	buc	2,000	78,00 0,00	156,00 0,00
53	Цена пост	Реле тока РЭК 77/4	buc	27,000	74,00 0,00	1 998,00 0,00
54	Цена пост	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	27,000	38,00 0,00	1 026,00 0,00
55	Цена пост	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc	4,000	231,00 0,00	924,00 0,00
56	Цена пост	Переключатель на 2 пол. ANC-22-2	buc	1,000	87,90 0,00	87,90 0,00
57	Цена пост	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	9,000	94,00 0,00	846,00 0,00
58	Цена пост	Контактор КМИ-10910	buc	4,000	118,00 0,00	472,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			63 661,90
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				63 661,90

		Total	lei	82 683,85
		82 683,85		
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 701,52

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6
Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)**

Valoarea de deviz 82 683,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	48,865	41,97	2 050,87
2.	1	Muncitor	h-om.	156,438	41,97	6 565,72
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	21,490	41,97	901,94
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	41,97	182,99
Total manopera						9 701,52

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,170	25,00	4,25
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	34,000	3,00	102,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	18 000,00	18,00
4.	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,002	1 600,00	3,20
5.	1011641f	Otel cornier	t	0,001	13 000,00	13,00
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,015	55,00	0,82
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,035	12,00	0,42
8.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	4,861	25,00	121,54
9.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,092	25,00	27,30
10.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,030	25,00	25,74
11.	1019852	Vopsea	kg	0,072	33,00	2,38
12.	1019892	Garnituri din paronit	kg	2,562	34,00	87,11
13.	110-03331	Кабель-канал Элекор 40x40мм	m	17,000	26,00	442,00
14.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,860	36,00	66,96
15.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	30,000	8,00	240,00
16.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,054	32,00	1,73
17.	115887815	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	65,000	5,00	325,00
18.	115887816	DIN-рейка	buc	2,000	11,00	22,00
19.	1158881	Нулевая шина 8x12	buc	1,000	39,00	39,00

20.	121478g	Манометр МП-УХ4	buc	17,000	200,00	3 400,00
21.	121478g1	Манометр МВП-УХ3	buc	6,000	200,00	1 200,00
22.	1231	Термометр А4502 WIKA	buc	9,000	150,00	1 350,00
23.	12315521	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc	6,000	280,00	1 680,00
24.	12365892	Газоанализатор переносной АНКАТ-310-01	buc	1,000	14 621,00	14 621,00
25.	12365892212	Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO O MP1 Seitron	buc	1,000	2 490,00	2 490,00
26.	124	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	3,000	410,00	1 230,00
27.	12419	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	6,000	410,00	2 460,00
28.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,160	20,00	3,20
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	2,00	0,12
30.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,096	20,00	1,92
31.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	12,00	72,00
32.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	30,00	15,45
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,192	2,00	0,38
34.	25698756	Отборное устройство	buc	35,000	13,00	455,00
35.	2913134501090g	Штуцер	buc	35,000	3,00	105,00
36.	32547811	Реле тока РЭК 77/4	buc	27,000	74,00	1 998,00
37.	32547812	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	27,000	38,00	1 026,00
38.	44558899	Крепежный комплект для щитового монтажа	buc	1,000	700,00	700,00
39.	50090055u1	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc	1,000	6 430,00	6 430,00
40.	5009031	Scoabe	10 buc	2,862	2,00	5,72
41.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	4,896	2,00	9,79
42.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,000	1,80	3,60
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	2,00	20,00
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,015	80,00	1,20
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,102	48,00	4,90
46.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,018	100,00	1,80
47.	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,163	27,00	4,40
48.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,148	12,00	1,78
49.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,035	12,00	12,42
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,100	5,00	0,50
51.	5521021	Контактор КМИ-10910	buc	4,000	118,00	472,00
52.	55512	Провод ПВЗ сеч.1x1,5	m	30,000	2,42	72,60
53.	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	17,000	48,00	816,00
54.	5569999	Щит ЩМП-5-074 разм.1000x650x285 IP54	buc	1,000	2 769,00	2 769,00
55.	55728h23	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc	2,000	28,00	56,00
56.	856321451	Редукторный электропривод AMV323	buc	1,000	11 960,00	11 960,00
57.	8881809	Переключатель на 2 пол. АСН-22-2	buc	1,000	87,90	87,90
58.	8881811	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5	m	80,000	15,90	1 272,00
59.	8881812	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5	m	10,000	28,30	283,00
60.	8881815	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5	m	10,000	10,10	101,00
61.	888803115	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	9,000	94,00	846,00
62.	88880315	Кнопка ABLFP-22	buc	2,000	78,00	156,00

63.	888807	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	4,000	231,00	924,00
64.	8888171	Кабель МКЭШ 2x0,75	m	7,000	7,10	49,70
65.	888833	Труба ПВХ Д=16мм	m	42,000	2,20	92,40
66.	8888333	Труба стальная Д=15мм	m	12,000	15,00	180,00
67.	99881	Чип-карта Р30	buc	1,000	3 670,00	3 670,00
68.	99885566	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	1,000	920,00	920,00
69.	998855661k1	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь 100мм	buc	1,000	1 710,00	1 710,00
70.	998855664	Гильза	buc	1,000	690,00	690,00
Total materiale de construcții						67 974,23

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,080	200,00	16,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,155	15,00	2,33
3.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,034	25,00	25,85
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,070	25,00	26,75
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,842	25,00	96,05
Total utilaje de construcții						166,98

Total	lei	82 683,85
-------	-----	-----------

Total deviz:

82 683,85

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca r-
n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Вспомогательное оборудование				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc			6,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1400	41,97	5,88
	1542126108945	Ulei de în siccativat	kg	0,0100	20,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр РОСМА-ТМТБ)	buc			6,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1400	41,97	5,88
	1542126108945	Ulei de în siccativat	kg	0,0100	20,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эж)	buc			6,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1400	41,97	5,88
	1542126108945	Ulei de în siccativat	kg	0,0100	20,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МВП4-У)	buc			44,66
	1	Muncitor	h-om	1,0300	41,97	43,23
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	34,00	1,43
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc			44,66
	1	Muncitor	h-om	1,0300	41,97	43,23
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	34,00	1,43
6	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc			175,82
	1	Muncitor	h-om.	4,1200	41,97	172,92
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	25,00	1,48
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	34,00	1,43
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO MP1)	buc			197,55
	1	Muncitor	h-om.	4,4900	41,97	188,45
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
		1.2. Регулятор управления механизмами систем отопления				
8	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)	buc			438,41
	1	Muncitor	h-om	10,1000	41,97	423,90
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	25,00	0,68
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	25,00	10,17
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	1,80	3,60
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050	12,00	0,06
9	11-04-001-06	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2 (Крепежный комплект для щитового монтажа)	buc			315,42
	1	Muncitor	h-om.	7,2100	41,97	302,60
	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire	t	0,0020	1 600,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		rapida, marca 500				
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3850	25,00	9,62
10	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	buc			197,54
						188,44
	1	Muncitor	h-om.	4,4900	41,97	188,44
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
11	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка электропривода AMV-323)	buc			198,56
						182,99
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	41,97	182,99
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	30,00	15,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,12
		1.3. Щиты и пульты				
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления и сигнализации 1ШУС - ЦМП-5-074 разм.1000x650x285 IP-54)	buc			690,58
						329,88
	1	Muncitor	h-om	7,8600	41,97	329,88
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	25,00	5,95
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	30,0000	8,00	240,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,0800	200,00	16,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШУС)	buc			22,70
						21,82
	1	Muncitor	h-om.	0,5200	41,97	21,82
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu paruc (Присоединение проводов)	100 buc			512,34
						474,26
	1	Muncitor	h-om.	11,3000	41,97	474,26
	1011963	Colofoni de pin	kg	0,0190	12,00	0,23
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	36,00	36,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	32,00	0,93
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	12,00	0,92
15	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m			631,07
						389,07
	1	Muncitor	h-om.	9,2700	41,97	389,07
	55512	Провод ПВ3 сеч.1x1,5	m	100,0000	2,42	242,00
16	Цена пост	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc			5,00
						0,00
	115887815	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	1,0000	5,00	5,00
17	Цена пост	DIN-рейка	buc			11,00
						0,00
	115887816	DIN-рейка	buc	1,0000	11,00	11,00
18	Цена пост	Нулевая шина 8x12	buc			39,00
						0,00
	1158881	Нулевая шина 8x12	buc	1,0000	39,00	39,00
		1.4. Кабели и провода				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			647,52
						616,96
	1	Muncitor	h-om.	14,7000	41,97	616,96
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	80,00	1,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	48,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	12,00	6,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в кабель-канале, трубе)	100 m			528,29
						520,42
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	41,97	520,42
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,68
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	48,00	0,17
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,02
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	12,00	6,00
21	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m			15,90
						0,00
	8881811	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5	m	1,0000	15,90	15,90
22	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m			28,30
						0,00
	8881812	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5	m	1,0000	28,30	28,30

1	2	3	4	5	6	7
23	Pret piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m			10,10 0,00
	8881815	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5	m	1,0000	10,10	10,10
24	Pret piata	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m			7,10 0,00
	8888171	Кабель МКЭШ 2x0,75	m	1,0000	7,10	7,10
25	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc			19,08 15,95
	1	Muncitor	h-om.	0,3800	41,97	15,95
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	18 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	48,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0500	12,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	5,00	0,05
		1.5. Трубы				
26	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			2 988,92 2 635,75
	1	Muncitor	h-om	62,8000	41,97	2 635,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	33,00	19,83
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	2,00	14,17
	5009837	Compozitie de etansare	kg	1,3600	27,00	36,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	11,3000	25,00	282,50
27	Pret piata	Труба стальная Д=15мм	m			15,00 0,00
	8888333	Труба стальная Д=15мм	m	1,0000	15,00	15,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 193,30 998,90
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	41,97	998,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
29	Pret piata	Труба ПВХ Д=16мм	m			2,20 0,00
	888833	Труба ПВХ Д=16мм	m	1,0000	2,20	2,20
		1.6. Монтажные материалы				
30	1A18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штыцер)	buc			26,08 23,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	2913134501090g	Штыцер	buc	1,0000	3,00	3,00
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc			31,25 15,95
	1	Muncitor	h-om.	0,3800	41,97	15,95
	25698756	Отборное устройство	buc	1,0000	13,00	13,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	34,00	1,43
32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m			4 212,71 683,59
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,97	683,59
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	3,00	600,00
	110-03331	Кабель-канал Элекор 40x40мм	m	100,0000	26,00	2 600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	25,00	152,06
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	25,00	152,06
33	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t			27 360,00 11 210,00
	1	Muncitor	h-om.	267,0000	41,97	11 210,00
	1011641f	Otel cornier	t	1,0300	13 000,00	13 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	55,00	820,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	155,0000	15,00	2 330,00
		2. Valoare utilajului				
34	Цена пост	Термометр А4502 WIKA	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1231	Термометр A4502 WIKA	buc	1,0000	150,00	150,00
35	Цена пост	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc			280,00
						0,00
	12315521	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc	1,0000	280,00	280,00
36	Цена пост	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc			410,00
						0,00
	124	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	1,0000	410,00	410,00
37	Цена пост	Манометр МВП-УХ3	buc			200,00
						0,00
	121478g1	Манометр МВП-УХ3	buc	1,0000	200,00	200,00
38	Цена пост	Манометр МП4-УХ4	buc			200,00
						0,00
	121478g	Манометр МП-УХ4	buc	1,0000	200,00	200,00
39	Цена пост	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc			410,00
						0,00
	12419	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	1,0000	410,00	410,00
40	Цена пост	Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO O MP1 Seitron	buc			2 490,00
						0,00
	12365892212	Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO O MP1 Seitron	buc	1,0000	2 490,00	2 490,00
41	Цена пост	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc			14 621,00
						0,00
	12365892	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc	1,0000	14 621,00	14 621,00
42	Цена пост	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc			6 430,00
						0,00
	50090055u1	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc	1,0000	6 430,00	6 430,00
43	Цена пост	Чип-карта Р30	buc			3 670,00
						0,00
	99881	Чип-карта Р30	buc	1,0000	3 670,00	3 670,00
44	11-04-001-06	Крепежный комплект для щитового монтажа	buc			700,00
						0,00
	44558899	Крепежный комплект для щитового монтажа	buc	1,0000	700,00	700,00
45	Цена пост	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc			920,00
						0,00
	99885566	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	1,0000	920,00	920,00
46	Цена пост	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь, 100мм	buc			1 710,00
						0,00
	998855661k1	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь 100мм	buc	1,0000	1 710,00	1 710,00
47	Цена пост	Гильза	buc			690,00
						0,00
	998855664	Гильза	buc	1,0000	690,00	690,00
48	Цена пост	Редукторный электропривод AMV323	buc			11 960,00
						0,00
	856321451	Редукторный электропривод AMV323	buc	1,0000	11 960,00	11 960,00
49	Цена пост	Щит ЩМП-5-074 разм.1000x650x285 IP54	buc			2 769,00
						0,00
	5569999	Щит ЩМП-5-074 разм.1000x650x285 IP54	buc	1,0000	2 769,00	2 769,00
50	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc			28,00
						0,00
	55728h23	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc	1,0000	28,00	28,00
51	Цена пост	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc			48,00
						0,00
	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	1,0000	48,00	48,00
52	Цена пост	Кнопка ABLFP-22	buc			78,00
						0,00
	88880315	Кнопка ABLFP-22	buc	1,0000	78,00	78,00
53	Цена пост	Реле тока РЭК 77/4	buc			74,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	32547811	Реле тока РЭК 77/4	buc	1,0000	74,00	74,00
54	Цена пост	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc			38,00 0,00
	32547812	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	1,0000	38,00	38,00
55	Цена пост	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc			231,00 0,00
	888807	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	1,0000	231,00	231,00
56	Цена пост	Переключатель на 2 пол. АСН-22-2	buc			87,90 0,00
	8881809	Переключатель на 2 пол. АСН-22-2	buc	1,0000	87,90	87,90
57	Цена пост	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc			94,00 0,00
	888803115	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	1,0000	94,00	94,00
58	Цена пост	Контактор КМИ-10910	buc			118,00 0,00
	5521021	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000	118,00	118,00

APROBAT:

Intocmit
Padureț Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7

Bloc administrativ. Centrala termica. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 14 216,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-24з-074 IP54 - РП-4)	buc	1,000	121,62 97,37	121,62 97,37
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП)	buc	15,000	47,01 47,01	705,10 705,10
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc	9,000	135,59 133,04	1 220,31 1 197,40
		<i>Total</i>	lei			2 047,03
		Total Щиты Inclusiv salariu				2 047,03 1 999,87
		1.2. Осветительное оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
4	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0,030	5 355,33 5 355,33	160,66 160,66
5	Цена пост	Светильник РАС- 2х36	buc	2,000	320,00 0,00	640,00 0,00
6	Цена пост	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
7	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	4 630,00 3 706,00	46,30 37,06
8	Цена пост	Светильник НББ64-60	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
9	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc	6,000	16,32 0,00	97,92 0,00
10	Pret piata	Лампа накаливания	buc	1,000	6,12 0,00	6,12 0,00
11	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1,000	616,52 60,02	616,52 60,02
		<i>Total</i>	lei			1 897,52
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				1 897,52 257,74
		1.3. Кабельные изделия				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	0,350	520,43 520,43	182,15 182,15
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	35,000	8,40 0,00	294,00 0,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m	0,900	503,81 235,46	453,43 211,91
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	2,850	365,31	1 041,14

1	2	3	4	5	6	7
		si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1х1,5 - последующие)			96,12	273,94
		<i>Total</i>	lei			1 970,72
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				1 970,72 668,00
		1.4. Трубы				
16	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,250	1 133,29 998,89	1 416,61 1 248,61
17	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	125,000	2,40 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 716,61
		Total Трубы Inclusiv salariu				1 716,61 1 248,61
		1.5. Электроустановочные изделия				
18	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0,030	2 117,67 1 657,67	63,53 49,73
19	Цена пост	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	6,000	7,00 0,00	42,00 0,00
20	Цена пост	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	25,000	4,00 0,00	100,00 0,00
21	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,200	2 101,30 797,45	420,26 159,49
22	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (40x4мм)	100 m	0,250	2 859,96 893,96	714,99 223,49
23	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, L=5m	10 buc	0,300	1 468,93 347,93	440,68 104,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 781,46
		Total Electroinstanovochные изделия Inclusiv salariu				1 781,46 537,09
		<i>Total</i>	lei			9 413,34
		<i>ASM</i>	22,5 %			1 060,04
		<i>Cheltueli de transport</i>	8 %			357,60
		<i>Cheltuele de regie</i>	20 %			942,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			235,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 008,71 4 711,31
		2. Valoarea utilajului				
24	Цена пост	ЩИТ ЩРН-24з-074 IP54 разм.405x320x120мм	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
25	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
26	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	12,000	28,00 0,00	336,00 0,00
27	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	2,000	28,00 0,00	56,00 0,00
28	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc	9,000	120,00 0,00	1 080,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 208,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				2 208,00

		Total	lei			14 216,71
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 216,71 4 711,31

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7

**Bloc administrativ. Centrala termica. Echipament electric de forta/ Iluminat
electric interior (marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 14 216,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	54,885	41,97	2 303,52
2.	1	Muncitor	h-om.	57,369	41,97	2 407,79
		Total manopera				4 711,31

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	13 000,00	312,00
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	13 000,00	13,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,669	55,00	36,80
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	25,00	4,25
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,690	2,00	7,38
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	30,00	1,23
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,690	4,00	14,76
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,049	13 000,00	637,00
9.	1019852	Vopsea	kg	1,050	33,00	34,64
10.	1235681	Ящик ЯТП-0,25 220/36	buc	1,000	550,00	550,00
11.	222287159	Светильник с люм. взрывозащ. ЛПП-0,5 УЕх-2х36	buc	1,000	240,00	240,00
12.	44443	Провод ПВ1 1х1,5	m	375,000	2,42	907,50
13.	5009031	Scoabe	10 buc	9,050	2,00	18,10
14.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,183	80,00	94,64
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,338	46,00	15,54
16.	500f100	Лампа накаливания	buc	1,020	6,00	6,12
17.	500f15	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	25,000	4,00	100,00
18.	500f156	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	6,000	7,00	42,00
19.	500f9	Лампа люминисцентная ЛБ-36-7	buc	6,120	16,00	97,92
20.	50922221	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	3,000	3,00	9,00
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,819	5,00	4,09

		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
22.	552102117	Пускатель ПМА-0261	buc	9,000	120,00	1 080,00
23.	5564520	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	2,000	28,00	56,00
24.	556455238	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	12,000	28,00	336,00
25.	5565211422	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм	buc	1,000	650,00	650,00
26.	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 20А	buc	1,000	86,00	86,00
27.	77761	Светильник НББ64-60	buc	1,000	90,00	90,00
28.	7776710506	Светильник РАС 2х36	buc	2,000	320,00	640,00
29.	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	125,000	2,40	300,00
30.	88887321	Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2	m	35,000	8,40	294,00
		Total materiale de construcții				6 677,97

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	200,00	20,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,274	15,00	34,11
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,068	25,00	26,70
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,050	25,00	151,25
		Total utilaje de construcții				232,06

Total	lei	14 216,71
-------	-----	-----------

Total deviz:

14 216,71

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-24з-074 IP54 - РП-4)	buc			121,62 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	200,00	20,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП)	buc			47,01 47,01
	1	Muncitor	h-om.	1,1200	41,97	47,01
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc			135,59 133,04
	1	Muncitor	h-om	3,1700	41,97	133,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	46,00	1,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	5,00	0,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		1.2. Осветительное оборудование				
4	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc			5 355,33 5 355,33
	1	Muncitor	h-om	116,0000	41,97	5 355,33
5	Цена пост	Светильник РАС- 2х36	buc			320,00 0,00
	7776710506	Светильник РАС 2х36	buc	1,0000	320,00	320,00
6	Цена пост	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc			240,00 0,00
	222287159	Светильник с люм. взрывозащ. ЛПП-0,5 УЕх-2х36	buc	1,0000	240,00	240,00
7	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			4 630,00 3 706,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	41,97	3 706,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	123,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	80,00	160,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	5,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	25,00	640,00
8	Цена пост	Светильник НББ64-60	buc			90,00 0,00
	77761	Светильник НББ64-60	buc	1,0000	90,00	90,00
9	Пret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc			16,32 0,00
	500f9	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7	buc	1,0200	16,00	16,32
10	Пret piata	Лампа накаливания	buc			6,12 0,00
	500f100	Лампа накаливания	buc	1,0200	6,00	6,12
11	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			616,52 60,02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om.	1,4300	41,97	60,02
	1235681	Ящик ЯТП-0,25 220/36	buc	1,0000	550,00	550,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	25,00	6,50
		1.3. Кабельные изделия				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			520,43
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	41,97	520,43
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			8,40
						0,00
	88887321	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	1,0000	8,40	8,40
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m			503,81
	1	Muncitor	h-om.	5,6100	41,97	235,46
	44443	Провод ПВ1 1x1,5	m	100,0000	2,42	242,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	46,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - последующие)	100 m			365,31
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,97	96,12
	44443	Провод ПВ1 1x1,5	m	100,0000	2,42	242,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,81
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	46,00	0,92
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
		1.4. Трубы				
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 133,29
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	41,97	998,89
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
17	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			2,40
						0,00
	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	2,40	2,40
		1.5. Электроустановочные изделия				
18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			2 117,67
	1	Muncitor	h-om	39,5000	41,97	1 657,67
	50922221	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	100,0000	3,00	300,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
19	Цена пост	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc			7,00
						0,00
	500f156	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	1,0000	7,00	7,00
20	Цена пост	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc			4,00
						0,00
	500f15	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	1,0000	4,00	4,00
21	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 101,30
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,45
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	13 000,00	65,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	55,00	30,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	13 000,00	1 040,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	33,00	66,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	15,00	50,40
22	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160	100 m			2 859,96

1	2	3	4	5	6	7
		mm2 (40x4mm)				893,96
	1	Muncitor	h-om	21,3000	41,97	893,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	55,00	71,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	13 000,00	1 716,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	33,00	75,88
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	15,00	50,40
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, L=5m	10 buc			1 468,93 347,93
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,97	347,93
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	13 000,00	1 040,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	15,00	38,10
		2. Valoarea utilajului				
24	Цена пост	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм	buc			650,00 0,00
	5565211422	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм	buc	1,0000	650,00	650,00
25	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20A	buc			86,00 0,00
	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3P 20A	buc	1,0000	86,00	86,00
26	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6A(C)	buc			28,00 0,00
	556455238	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6A(C)	buc	1,0000	28,00	28,00
27	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6A(B)	buc			28,00 0,00
	5564520	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6A(B)	buc	1,0000	28,00	28,00
28	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc			120,00 0,00
	552102117	Пускатель ПМА-0261	buc	1,0000	120,00	120,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8

Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)

Valoarea de deviz 117 945,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set	1,000	2 667,17 650,53	2 667,170 650,535
2	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	1,000	59,28 12,59	59,281 12,591
3	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	1,000	93,10 26,44	93,101 26,441
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc	1,000	129,46 26,44	129,461 26,441
5	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)	buc	1,000	80,98 26,44	80,981 26,441
6	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena φ32x40)	buc	1,000	168,68 20,15	168,678 20,146
7	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc	1,000	155,26 104,92	155,262 104,925

1	2	3	4	5	6	7
8	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, având diametrul de 32 mm (Reducție oțel-polipropilenă $\phi 32 \times 40$)	buc	1,000	$\frac{204,68}{20,15}$	$\frac{204,678}{20,146}$
9	SA30A	Curba sau reduție din fontă cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fontă maleabilă d32)	buc	2,000	$\frac{180,46}{104,92}$	$\frac{360,924}{209,850}$
10	SA30A	Curba sau reduție din fontă cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fontă maleabilă d25x15)	buc	1,000	$\frac{160,51}{104,92}$	$\frac{160,512}{104,925}$
11	SA30A	Curba sau reduție din fontă cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fontă maleabilă d32)	buc	2,000	$\frac{152,11}{104,92}$	$\frac{304,224}{209,850}$
		<i>Total</i>	lei			4 384,272
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				4 384,272 1 412,291
		1.2. Арматура и трубопроводы				
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de închidere d15)	buc	19,000	$\frac{59,28}{12,59}$	$\frac{1\,126,339}{239,229}$
13	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de închidere d20)	buc	3,000	$\frac{67,73}{14,69}$	$\frac{203,189}{44,069}$
14	SD06C	Robinet de trecere cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, având diametrul de 1". (Robinet cu ventil de închidere d25)	buc	4,000	$\frac{93,10}{26,44}$	$\frac{372,404}{105,764}$
15	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilenă $\phi 15$)	buc	15,000	$\frac{72,98}{12,59}$	$\frac{1\,094,752}{188,865}$
16	Pret firmei	Reducție oțel-polipropilenă cu filet d15x20	buc	12,000	$\frac{35,00}{0,00}$	$\frac{420,000}{0,000}$
17	Pret firmei	Reducție oțel-polipropilenă d20x25	buc	4,000	$\frac{23,00}{0,00}$	$\frac{92,000}{0,000}$
18	Pret firmei	Reducție oțel-polipropilenă d25x32	buc	8,000	$\frac{32,00}{0,00}$	$\frac{256,000}{0,000}$
19	Pret firmei	Teu din fontă maleabilă d32x25	buc	2,000	$\frac{46,00}{0,00}$	$\frac{92,000}{0,000}$
20	Pret firmei	Teu din fontă maleabilă d25x15	buc	2,000	$\frac{76,00}{0,00}$	$\frac{152,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,000	38,00 0,00	38,000 0,000
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d20	buc	4,000	18,00 0,00	72,000 0,000
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d25	buc	6,000	24,00 0,00	144,000 0,000
24	Pretul firmei	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	22,000	45,00 0,00	990,000 0,000
25	Pret firmei	Cot din polipropilena d20	buc	40,000	2,50 0,00	100,000 0,000
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	3,10 0,00	18,600 0,000
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc	4,000	0,71 0,00	2,832 0,000
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc	8,000	0,93 0,00	7,448 0,000
29	Pret firmei	Teu din polipropilena d25	buc	4,000	4,90 0,00	19,600 0,000
30	Pret firmei	Teu din polipropilena d25x20	buc	8,000	4,60 0,00	36,800 0,000
31	Pret firmei	Teu din polipropilena d20	buc	18,000	2,50 0,00	45,000 0,000
32	Pret firmei	Teu din polipropilena d32x20	buc	8,000	1,20 0,00	9,576 0,000
33	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	4,000	6,00 0,00	24,000 0,000
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m	5,000	38,04 18,89	190,189 94,433
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	10,000	45,71 20,98	457,098 209,850
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	4,000	59,22 27,28	236,873 109,122
37	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m	5,000	35,94 16,79	179,696 83,940
38	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau	m	24,000	6,30 6,30	151,092 151,092

1	2	3	4	5	6	7
		rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,400	4,20 4,20	10,073 10,073
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,000	2,52 2,52	60,437 60,437
41	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv.	m	24,000	4,51 3,78	108,127 90,655
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,1$)	m	45,000	45,51 26,44	2 048,015 1 189,850
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$)	m	25,000	51,63 26,44	1 290,798 661,028
44	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3$)	m	45,000	58,77 26,44	2 644,715 1 189,850
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$)	m	12,000	71,01 26,44	852,142 317,293
46	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	127,000	6,72 6,72	852,830 852,830
47	SF02C	Efectuarea probei de functionare a	10 m	12,700	4,62	58,632

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm			4,62	58,632
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	127,000	2,10 2,10	266,510 266,510
49	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$)	buc	20,000	3,90 2,10	77,970 41,970
50	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	6,000	3,60 2,10	21,591 12,591
51	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	20,000	4,80 2,10	95,970 41,970
52	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata)	m2	4,000	84,56 19,89	338,255 79,575
53	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m	40,000	34,32 6,72	1 372,608 268,608
54	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m	25,000	34,32 6,72	857,880 167,880
55	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	m	45,000	34,32 6,72	1 544,184 302,184
56	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	m	12,000	34,32 6,72	411,782 80,582
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	2,000	22,65 9,65	45,306 19,306

1	2	3	4	5	6	7
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,100	<u>60,21</u> 46,17	<u>6,021</u> 4,617
59	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене ф100 (для прохода тр-ов))	buc	3,000	<u>17,63</u> 17,63	<u>52,883</u> 52,883
60	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	3,000	<u>25,36</u> 24,34	<u>76,081</u> 73,028
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru conectare masina de spalata d1/2")	buc	1,000	<u>98,87</u> 12,59	<u>98,866</u> 12,591
		<i>Total</i>	lei			19 723,164
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				19 723,164 7 081,307
		1.3. Canalizarea K3				
62	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Sifon de pardoseala din fonta emailat d100)	buc	1,000	<u>88,92</u> 17,21	<u>88,920</u> 17,208
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amesticator si sifon plastic)	buc	1,000	<u>981,62</u> 65,05	<u>981,625</u> 65,053
64	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta ф100x100	buc	1,000	<u>189,61</u> 54,56	<u>189,614</u> 54,561
65	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta ф100x50	buc	1,000	<u>187,56</u> 54,56	<u>187,564</u> 54,561
66	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	2,000	<u>139,37</u>	<u>278,741</u>

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Cot din fonta $\phi 100.45^*$			54,56	109,122
67	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные $\phi 100$	m	8,000	$\frac{285,22}{22,24}$	$\frac{2\,281,783}{177,953}$
68	SB01A1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные $\phi 50$	m	5,000	$\frac{150,98}{18,05}$	$\frac{754,885}{90,236}$
69	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Муфта полипропиленовая канализационная $\phi 25$)	buc	4,000	$\frac{34,75}{15,95}$	$\frac{138,994}{63,794}$
70	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din metaloplast $\phi 26 \times 3.0$)	m	8,000	$\frac{55,71}{26,44}$	$\frac{445,690}{211,529}$
		<i>Total</i>	lei			5 347,816
		Total Canalizarea K3 Inclusiv salariu				5 347,816 844,017
		1.4. Canalizarea				
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	5,000	$\frac{757,58}{77,64}$	$\frac{3\,787,883}{388,223}$
72	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz de clozet de pardoseala din fonta emaliat)	buc	2,000	$\frac{1\,035,65}{184,67}$	$\frac{2\,071,308}{369,336}$
73	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa	buc	5,000	$\frac{1\,275,77}{176,27}$	$\frac{6\,378,870}{881,370}$

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vaz de clozet din ceramica cu rezervor)				
74	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Sifon de pardoseala din fonta emailat d50)	buc	2,000	50,24 10,49	100,473 20,985
75	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc	2,000	981,63 65,05	1 963,251 130,107
76	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	2,000	1 076,77 77,64	2 153,545 155,289
77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100x50)	buc	8,000	41,25 15,95	329,989 127,589
78	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100)	buc	18,000	48,25 15,95	868,475 287,075
79	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d50)	buc	4,000	34,25 15,95	136,994 63,794
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100)	buc	13,000	43,85 11,75	570,071 152,771
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cruce de manson din polipropilena d100)	buc	2,000	36,85 11,75	73,703 23,503

1	2	3	4	5	6	7
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de canalizare din polipropilena d100x50)	buc	5,000	35,85 11,75	179,258 58,758
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din polipropilena d50)	buc	8,000	16,18 9,23	129,419 73,867
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena d100)	buc	16,000	26,85 11,75	429,626 188,026
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare din polipropilena d50)	buc	5,000	23,28 9,23	116,387 46,167
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare din polipropilena d100)	buc	12,000	46,85 11,75	562,219 141,019
87	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий)	buc	3,000	24,34 24,34	73,027 73,027
88	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	4,000	22,65 9,65	90,612 38,612
89	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,200	60,38 46,16	12,077 9,233
90	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	30,000	30,09 10,49	902,835 314,775
91	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de	m	50,000	56,75 13,43	2 837,520 671,520

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)				
92	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100	m	10,000	285,22 22,24	2 852,228 222,441
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Противопожарная манжета Ф100)	buc	2,000	643,85 11,75	1 287,703 23,503
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Sifon pentru conectare masina de spalata)	buc	1,000	54,28 9,23	54,277 9,233
		<i>Total</i>	lei			27 961,750
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				27 961,750 4 470,223
		<i>Total</i>	lei			57 417,002
		<i>ASM</i>	22,5 %			3 106,764
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			3 478,671
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 200,122
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 344,050
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				68 546,609 13 807,838
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentarea cu apa				
95	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40mm (Clapeta de deschidere d32 cu actionare electrica)	buc	1,000	29,38 29,38	29,379 29,379
96	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de32mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,000	193,41 182,99	193,413 182,989
97	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Incalzitor de apa electric V=50l)	buc	1,000	182,85 96,53	182,851 96,531
		<i>Total</i>	lei			405,643

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				405,643 308,899
		2.2. Canalizarea				
98	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus cu amesticator si sifon)	buc	5,000	113,69 77,64	568,473 388,223
		<i>Total</i>	lei			568,473
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				568,473 388,223
		<i>Total</i>	lei			974,116
		<i>ASM</i>	22,5 %			156,852
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			21,440
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			139,424
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			25,836
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 317,668 697,122
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопровод				
99	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	set	1,000	8 243,80 0,00	8 243,802 0,000
100	Pret firmei	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1,000	8 630,00 0,00	8 630,000 0,000
101	Pret firmei	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1,000	2 763,00 0,00	2 763,000 0,000
102	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc	6,000	230,00 0,00	1 380,000 0,000
103	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc	2,000	760,00 0,00	1 520,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			22 536,802
		Total Водопровод Inclusiv salariu				22 536,802
		3.2. Canalizarea				
104		Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	5,000	5 108,80 0,00	25 544,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25 544,000
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				25 544,000
		<i>Total</i>	lei			48 080,802
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				48 080,802

		Total	lei			117 945,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				117 945,01
						14 504,93

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)**

Valoarea de deviz 117 945,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,620	41,97	67,991
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,656	41,97	489,202
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	305,817	41,97	12 835,143
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,680	41,97	154,449
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,160	41,97	90,655
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,330	41,97	13,850
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	41,97	182,989
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,760	41,97	409,627
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,120	41,97	130,947
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,100	41,97	130,107
		Total manopera				14 504,93

Materiale:

1.	00001	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12,000	35,00	420,000
2.	000010	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	3,10	18,600
3.	000011	Cot din polipropilena d40	buc	0,480	5,90	2,832
4.	000012	Cot din polipropilena d32	buc	1,520	4,90	7,448
5.	000014	Teu din polipropilena d25	buc	4,000	4,90	19,600
6.	000015	Teu din polipropilena d25x20	buc	8,000	4,60	36,800
7.	000016	Teu din polipropilena d20	buc	18,000	2,50	45,000
8.	000017	Teu din polipropilena d32x20	buc	1,520	6,30	9,576
9.	000019	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	4,000	6,00	24,000
10.	00002	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	4,000	23,00	92,000
11.	00003	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	8,000	32,00	256,000
12.	00004	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	2,000	46,00	92,000
13.	00005	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	4,000	38,00	152,000
14.	00006	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,000	38,00	38,000
15.	00007	Cot din fonta maleabila d20	buc	4,000	18,00	72,000
16.	00008	Cot din fonta maleabila d25	buc	6,000	24,00	144,000
17.	00009	Cot din polipropilena d20	buc	40,000	2,50	100,000
18.	049526	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	22,000	45,00	990,000
19.	1111000100031	Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata	m2	4,120	62,00	255,440

20.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	7,175	22,00	157,850
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	150,00	0,450
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	2,00	0,154
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	20,00	0,600
24.	1752117307055	Calafat alb	kg	2,290	5,00	11,450
25.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,435	15,00	21,525
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,298	2,00	12,596
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,192	16,00	3,072
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,030	26,00	0,780
29.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	20,00	10,300
30.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,288	28,00	8,064
31.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,192	33,00	6,336
32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	33,00	1,023
33.	24301161041601	Email alchidic	kg	0,051	42,00	2,142
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	2,00	0,120
35.	24302261007001	Grund alchidic	kg	0,031	36,00	1,116
36.	24302261028852 2	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	kg	1,840	600,00	1 104,000
37.	24302261028852 81	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	kg	1,150	600,00	690,000
38.	24302261028853 40	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40	kg	0,552	600,00	331,200
39.	24302261028853 51	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32	kg	2,070	600,00	1 242,000
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,330	2,00	12,660
41.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	46,000	0,50	23,000
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,270	15,00	4,050
43.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	15,00	5,100
44.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,040	45,00	91,800
45.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,040	48,00	97,920
46.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,500	42,00	105,000
47.	25212167170263	Tevi din metaloplast $\phi 26 \times 3,0$	m	8,160	28,00	228,480
48.	25212167170501	Teava din material plastic (PP) $\phi 50$	m	4,284	19,00	81,396
49.	25212167170502 0	Teava din material plastic. $\phi 20 \times 2,1$	m	45,900	18,00	826,200
50.	25212167170502 386524	Teava din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$	m	12,240	43,00	526,320
51.	25212167170502 5	Teava din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$	m	25,500	24,00	612,000
52.	25212167170502 52584	Teava din polipropilena $\phi 32 \times 3$	m	45,900	31,00	1 422,900
53.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,836	31,00	56,916
54.	25212167201601 00	Teava din material plastic pentru canalizare d100	m	51,500	42,00	2 163,000
55.	25212167201605 01	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm.	m	30,900	19,00	587,100
56.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,692	31,00	145,452
57.	2523156713240	Reductie otel-polietilena $\phi 32 \times 40$	buc	4,000	37,00	148,000
58.	25231567194324 0	Reductie otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc	4,000	46,00	184,000
59.	25231567210310 050	Trecere de canalizare din polipropilena d100x50	buc	5,000	24,00	120,000
60.	25231567210350	Teu din polipropilena pentru canalizare d50	buc	4,000	18,00	72,000
61.	25231567210370 100888	Противопожарная манжета $\Phi 100$	buc	2,000	632,00	1 264,000
62.	25231567210371 001x	Cot 45* din polipropilena pentru canalizare d100	buc	16,000	15,00	240,000
63.	25231567210371 002	Revizie din polipropilena pentru	buc	13,000	32,00	416,000

		canalizare d100				
64.	25231567210371005	Cruce de manson pentru canalizare d100	buc	2,000	25,00	50,000
65.	252315672103710100	Dop de curatare din polipropilena d100	buc	12,000	35,00	420,000
66.	2523156721037501x	Cot 45* din polipropilena d50	buc	8,000	6,90	55,200
67.	2523156721037501x1	Sifon pentru conectare masina de spalat	buc	1,000	45,00	45,000
68.	2523156721037509	Dop de curatare din polipropilena d50	buc	5,000	14,00	70,000
69.	25231567210381	Teu din polipropilena pentru canalizare d100	buc	18,000	32,00	576,000
70.	25231567210384	Teu din polipropilena pentru canalizare d100x50	buc	8,000	25,00	200,000
71.	25231567210425	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare.(Муфта полипропиленовая канализационная ф25)	buc	4,000	18,50	74,000
72.	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	520,00	2 678,520
73.	26221024380001	Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator	buc	2,060	830,00	1 709,800
74.	26221024427605	Vas pt. closet cu din ceramica cu rezervor	buc	5,050	850,00	4 292,500
75.	2622102446940	Vas pt. closet de pardoseala din fonta emaliat	buc	2,040	500,00	1 020,000
76.	2622102452900x	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,040	100,00	204,000
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,050	1,55	1,628
78.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,451	1,55	6,900
79.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,060	3,00	0,180
80.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1,512	13,00	19,656
81.	271070000000021	Otel pentru fixarea tevilor	kg	6,000	13,00	78,000
82.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	7,182	13,00	93,366
83.	2721104111890100	Tub din fonta pentru canalizare d100	m	19,188	246,00	4 720,248
84.	272110411189050	Tub din fonta pentru canalizare ф50	m	5,381	123,00	661,863
85.	2721204110100100	Teu din conducta de fonta ф100x100	buc	1,025	88,00	90,200
86.	2721204110100145	Cot din fonta ф100. 45*	buc	2,050	39,00	79,950
87.	2721204110100150	Teu din conducna de fonta ф100x50	buc	1,025	86,00	88,150
88.	27212041112001	Sifon de pardoseala din fonta emaliat pentru canalizare d100	buc	1,025	69,00	70,725
89.	27212041112002	Sifon de pardoseala din fonta emaliat pentru canalizare d50	buc	2,060	38,00	78,280
90.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,610	49,50	30,195
91.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,814	52,00	42,328
92.	272210330600015	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1/2"	m	5,176	18,50	95,756
93.	272210330600020	Teava din otel, zincata sudata longitudinal d 3/4"	m	5,176	18,50	95,756
94.	272210330600025	Teava din otel, zincata sudata longitudinal d 1"	m	10,302	24,00	247,248
95.	272210330600032	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/4"	m	4,121	31,00	127,751
96.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,203	14,00	2,842
97.	272210410982520	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,050	30,00	31,500
98.	272210410992515	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	1,050	35,00	36,750

99.	27221041099343 2	Teu din fonta maleabila d32	buc	2,100	54,00	113,400
100.	27221041099843 2	Cot din fonta maleabila d32	buc	2,100	27,00	56,700
101.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,180	18,00	3,240
102.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,271	55,00	234,905
103.	27403000032	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1,000	2 763,00	2 763,000
104.	27403000033	Stingator cu spuma himice ОП-2	buc	6,000	230,00	1 380,000
105.	27403000034	Stingator cu spuma himice Спрут	buc	2,000	760,00	1 520,000
106.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,644	25,00	216,100
107.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	0,50	1,500
108.	28751142003001	Spalator emaliat cu amestecator	buc	3,060	750,00	2 295,000
109.	28751142007801	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	5,150	4 960,00	25 544,000
110.	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	7,140	45,00	321,300
111.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	45,00	137,700
112.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,350	35,00	537,250
113.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,400	25,00	510,000
114.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,000	50,00	250,000
115.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,000	100,00	500,000
116.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	35,00	70,000
117.	28752742040401	Clema din polietilena pentru tevi φ20	buc	6,000	1,00	6,000
118.	28752742040401 1	Clema dublu din polietilena pentru tevi φ20	buc	20,000	2,20	44,000
119.	28752742040402	Clema din polietilena pentru tevi φ25	buc	20,000	1,30	26,000
120.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,170	13,00	132,210
121.	28752744002020	Фильтр сетчатый Ф50мм	buc	8,136	462,00	3 758,832
122.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,136	68,00	553,248
123.	291312420132	Robinet cu ventil de inchidere d32	buc	1,010	102,00	103,020
124.	29131242016001	Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2"	buc	1,015	85,00	86,275
125.	29131242016001 5	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	20,300	46,00	933,800
126.	29131242016002 0	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	3,060	52,00	159,120
127.	29131242016011 5	Robinet cu sfera din polipropilena φ15	buc	15,225	59,50	905,887

128.	2913124201700	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	4,040	66,00	266,640
129.	2913124201725	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1,010	66,00	66,660
130.	2913124201925	Supapa de arc d25	buc	1,010	54,00	54,540
131.	291312420255315	Robinet de golire Кран трехходовой ф15	buc	1,017	22,00	22,374
132.	291312450320032	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1,000	8 630,00	8 630,000
133.	291312450435750	Vana d=50 mm	buc	1,017	263,00	267,471
134.	291312450439715	Vana-robinet d=15 mm	buc	1,017	35,00	35,595
135.	291312450439750	Vana-robinet d=50 mm	buc	1,017	432,00	439,344
136.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,040	35,00	246,400
137.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,040	35,00	246,400
138.	3220137315778	Decapant	kg	0,822	2,00	1,644
139.	33205273280001	Manometru ОБМ-100	buc	1,017	280,00	284,760
140.	33206346255333	Счетчик комбинированный ф50/15,	buc	1,017	4 130,00	4 200,210
Total materiale de construcții						91 832,17

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045	5,00	0,225
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,320	15,00	124,800
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030	25,00	0,750
4.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	15,00	1,500
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,500
Total utilaje de construcții						134,76

Total	lei	117 945,01
-------	-----	------------

Total deviz:

117 945,01

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set			2 667,17 650,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	41,97	520,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	41,97	130,11
	291312450439750	Vana-robinet d=50 mm	buc	1,0000	432,00	439,34
	291312450439715	Vana-robinet d=15 mm	buc	1,0000	35,00	35,59
	291312450435750	Vana d=50 mm	buc	1,0000	263,00	267,47
	291312420255315	Robinet de golire Кран трехходовой ф15	buc	1,0000	22,00	22,37
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	68,00	553,25
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	14,00	2,84
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	49,50	30,20
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	52,00	42,33
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	25,00	216,10
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	13,00	132,21
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	55,00	234,91
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	33,00	1,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	15,00	39,00
2	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc			59,28 12,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,97	12,59
	291312420160015	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1,0000	46,00	46,69
3	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc			93,10 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	2913124201725	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1,0000	66,00	66,66
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc			129,46 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	291312420132	Robinet cu ventil de inchidere d32	buc	1,0000	102,00	103,02
5	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)	buc			80,98 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	2913124201925	Supapa de arc d25	buc	1,0000	54,00	54,54
6	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena ф32x40)	buc			168,68 20,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,97	20,15
	2523156713240	Reductie otel-polietilena ф32x40	buc	4,0000	37,00	148,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	15,00	0,48
7	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc			155,26 104,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	41,97	104,92
	272210410982520	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,0000	30,00	31,50
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	13,00	3,28
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	13,00	15,56
8	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena ф32x40)	buc			204,68 20,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,97	20,15
	252315671943240	Reductie otel-polipropilena ф32x40	buc	4,0000	46,00	184,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	15,00	0,48
9	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32)	buc			180,46 104,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	41,97	104,92
	272210410993432	Teu din fonta maleabila d32	buc	1,0000	54,00	56,70
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	13,00	3,28
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	13,00	15,56
10	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc			160,51 104,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	41,97	104,92
	272210410992515	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	1,0000	35,00	36,75
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	13,00	3,28
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	13,00	15,56
11	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32)	buc			152,11 104,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	41,97	104,92
	272210410998432	Cot din fonta maleabila d32	buc	1,0000	27,00	28,35
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	13,00	3,28
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	13,00	15,56
		1.2. Арматура и трубопроводы				
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc			59,28 12,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,97	12,59
	291312420160015	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1,0000	46,00	46,69
13	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc			67,73 14,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,97	14,69
	291312420160020	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0000	52,00	53,04
14	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc			93,10 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	2913124201700	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1,0000	66,00	66,66
15	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena ϕ15)	buc			72,98 12,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,97	12,59
	291312420160115	Robinet cu sfera din polipropilena ϕ15	buc	1,0000	59,50	60,39
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc			35,00 0,00
	00001	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	1,0000	35,00	35,00
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc			23,00 0,00
	00002	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	1,0000	23,00	23,00
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc			32,00 0,00
	00003	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	1,0000	32,00	32,00
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d32x25	buc			46,00 0,00
	00004	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	1,0000	46,00	46,00
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x15	buc			76,00 0,00
	00005	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	2,0000	38,00	76,00
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x20	buc			38,00 0,00
	00006	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,0000	38,00	38,00
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d20	buc			18,00 0,00
	00007	Cot din fonta maleabila d20	buc	1,0000	18,00	18,00
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d25	buc			24,00 0,00
	00008	Cot din fonta maleabila d25	buc	1,0000	24,00	24,00
24	Pretul firmei	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc			45,00 0,00
	049526	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	1,0000	45,00	45,00
25	Pret firmei	Cot din polipropilena d20	buc			2,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	00009	Cot din polipropilena d20	buc	1,0000	2,50	2,50
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc			3,10
						0,00
	000010	Cot din polipropilena d25	buc	1,0000	3,10	3,10
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc			0,71
						0,00
	000011	Cot din polipropilena d40	buc	0,1200	5,90	0,71
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc			0,93
						0,00
	000012	Cot din polipropilena d32	buc	0,1900	4,90	0,93
29	Pret firmei	Teu din polipropilena d25	buc			4,90
						0,00
	000014	Teu din polipropilena d25	buc	1,0000	4,90	4,90
30	Pret firmei	Teu din polipropilena d25x20	buc			4,60
						0,00
	000015	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,0000	4,60	4,60
31	Pret firmei	Teu din polipropilena d20	buc			2,50
						0,00
	000016	Teu din polipropilena d20	buc	1,0000	2,50	2,50
32	Pret firmei	Teu din polipropilena d32x20	buc			1,20
						0,00
	000017	Teu din polipropilena d32x20	buc	0,1900	6,30	1,20
33	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc			6,00
						0,00
	000019	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	1,0000	6,00	6,00
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m			38,04
						18,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,97	18,89
	272210330600020	Teava din otel, zincata sudata longitudinal d 3/4"	m	1,0100	18,50	19,15
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m			45,71
						20,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	41,97	20,98
	272210330600025	Teava din otel, zincata sudata longitudinal d 1"	m	1,0100	24,00	24,72
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m			59,22
						27,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	41,97	27,28
	272210330600032	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/4"	m	1,0100	31,00	31,94
37	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m			35,94
						16,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,97	16,79
	272210330600015	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1/2"	m	1,0100	18,50	19,15
38	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,30
						6,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	41,97	6,30
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			4,20
						4,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	41,97	4,20
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,52
						2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	41,97	2,52
41	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv.	m			4,51
						3,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	33,00	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	28,00	0,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,00	0,13
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale,	m			45,51
						26,44

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,1$)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	252121671705020	Teava din material plastic. $\phi 20 \times 2,1$	m	1,0200	18,00	18,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$)	m			51,63 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	252121671705025	Teava din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$	m	1,0200	24,00	24,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
44	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3$)	m			58,77 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	2521216717050252584	Teava din polipropilena $\phi 32 \times 3$	m	1,0200	31,00	31,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$)	m			71,01 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	25212167170502386524	Teava din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$	m	1,0200	43,00	43,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
46	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,72 6,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,97	6,72
47	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,62 4,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	41,97	4,62
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
49	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$)	buc			3,90 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
	28752742040402	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc	1,0000	1,30	1,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
50	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc			3,60 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
	28752742040401	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
51	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc			4,80 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
	287527420404011	Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	1,0000	2,20	2,20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
52	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm. (Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aluminata)	m2			84,56 19,89

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	41,97	19,89
	1111000100031	Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aluminata	m2	1,0300	62,00	63,86
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
53	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m			34,32 6,72
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	243022610288522	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	kg	0,0460	600,00	27,60
54	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			34,32 6,72
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2430226102885281	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	kg	0,0460	600,00	27,60
55	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	m			34,32 6,72
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2430226102885351	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32	kg	0,0460	600,00	27,60
56	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	m			34,32 6,72
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2430226102885340	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40	kg	0,0460	600,00	27,60
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg			22,65 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	271070000000021	Otel pentru fixarea tevilor	kg	1,0000	13,00	13,00
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			60,21 46,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	41,97	46,17
	24302261007001	Grund alchidic	kg	0,1040	36,00	3,60
	24301161041601	Email alchidic	kg	0,1700	42,00	7,14
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
59	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене ф100 (для прохода тр-ов))	buc			17,63 17,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	41,97	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
60	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc			25,36 24,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,97	18,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2")	buc			98,87 12,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,97	12,59
	29131242016001	Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2"	buc	1,0000	85,00	86,28
		1.3. Canalizarea K3				
62	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Sifon de pardoseala din fonta emailat d100)	buc			88,92 17,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	41,97	17,21
	27212041112001	Sifon de pardoseala din fonta emailat pentru canalizare d100	buc	1,0000	69,00	70,72
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2500	1,55	0,40
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1150	5,00	0,59
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emailat cu amestecator si sifon plastic)	buc			981,62 65,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	41,97	65,05

1	2	3	4	5	6	7
	28751142003001	Spalator emaliat cu amestecator	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	31,00	18,97
64	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta φ100x100	buc			189,61 54,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	41,97	54,56
	2721204110100100	Teu din conducta de fonta φ100x100	buc	1,0000	88,00	90,20
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,7500	22,00	39,47
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3500	15,00	5,38
65	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta φ100x50	buc			187,56 54,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	41,97	54,56
	2721204110100150	Teu din conducna de fonta φ100x50	buc	1,0000	86,00	88,15
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,7500	22,00	39,47
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3500	15,00	5,38
66	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Cot din fonta φ100. 45*	buc			139,37 54,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	41,97	54,56
	2721204110100145	Cot din fonta φ100. 45*	buc	1,0000	39,00	39,98
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,7500	22,00	39,46
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3500	15,00	5,38
67	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные φ100	m			285,22 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	41,97	22,24
	2721104111890100	Tub din fonta pentru canalizare d100	m	1,0250	246,00	262,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1800	1,55	0,29
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0870	5,00	0,45
68	SB01A1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные φ50	m			150,98 18,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	41,97	18,05
	272110411189050	Tub din fonta pentru canalizare φ50	m	1,0250	123,00	132,37
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,55	0,18
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0720	5,00	0,38
69	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Муфта полипропиленовая канализационная φ25)	buc			34,75 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210425	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare.(Муфта полипропиленовая канализационная φ25)	buc	1,0000	18,50	18,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	2,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,00	0,09
70	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din metaloplast φ26x3.0)	m			55,71 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	25212167170263	Tevi din metaloplast φ26x3.0	m	1,0200	28,00	28,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		1.4. Canalizarea				
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			757,58 77,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,97	77,64
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	520,00	535,70
	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	25212167170501	Teava din material plastic (PP) φ50	m	0,6000	19,00	11,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
72	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau	buc			1 035,65

1	2	3	4	5	6	7
		dreptunghiular, montat ingropat (Vaz de clozet de pardoseala din fonta emaliat)				184,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	41,97	184,67
	2622102446940	Vas pt. closet de pardoseala din fonta emaliat	buc	1,0000	500,00	510,00
	2622102452900x	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	102,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	31,00	72,73
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,90
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	35,70
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	48,00	48,96
73	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vaz de clozet din ceramica cu rezervor)	buc			1 275,77 176,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	41,97	176,27
	26221024427605	Vas pt. closet cu din ceramica cu rezervor	buc	1,0100	850,00	858,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	42,00	21,00
74	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50)	buc			50,24 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27212041112002	Sifon de pardoseala din fonta emaliat pentru canalizare d50	buc	1,0000	38,00	39,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,55	0,19
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0800	5,00	0,41
75	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc			981,63 65,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	41,97	65,05
	28751142003001	Spalator emaliat cu amestecator	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	31,00	18,97
76	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			1 076,77 77,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,97	77,64
	26221024380001	Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator	buc	1,0100	830,00	854,90
	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	25212167170501	Teava din material plastic (PP) φ50	m	0,6000	19,00	11,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100x50)	buc			41,25 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210384	Teu din polipropilena pentru canalizare d100x50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	2,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,00	0,09
78	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100)	buc			48,25 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210381	Teu din polipropilena pentru canalizare d100	buc	1,0000	32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	2,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,00	0,09
79	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d50)	buc			34,25 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210350	Teu din polipropilena pentru canalizare d50	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	2,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,00	0,09
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena	buc			43,85 11,75

1	2	3	4	5	6	7
		d100)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	25231567210371002	Revizie din polipropilena pentru canalizare d100	buc	1,0000	32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cruce de manson din polipropilena d100)	buc			36,85 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	25231567210371005	Cruce de manson pentru canalizare d100	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de canalizare din polipropilena d100x50)	buc			35,85 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	25231567210310050	Trecere de canalizare din polipropilena d100x50	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din polipropilena d50)	buc			16,18 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,97	9,23
	2523156721037501x	Cot 45* din polipropilena d50	buc	1,0000	6,90	6,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena d100)	buc			26,85 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	25231567210371001 x	Cot 45* din polipropilena pentru canalizare d100	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare din polipropilena d50)	buc			23,28 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,97	9,23
	2523156721037509	Dop de curatare din polipropilena d50	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare din polipropilena d100)	buc			46,85 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	25231567210371010 0	Dop de curatare din polipropilena d100	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
87	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий)	buc			24,34 24,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	41,97	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	41,97	22,24
88	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg			22,65 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	271070000000021	Otel pentru fixarea tevilor	kg	1,0000	13,00	13,00
89	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			60,38 46,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	41,97	46,16
	24302261007001	Grund alchidic	kg	0,1040	36,00	3,78
	24301161041601	Email alchidic	kg	0,1700	42,00	7,14
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
90	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			30,09 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2521216720160501	Teava din material plastic pentru canalizare d50мм.	m	1,0300	19,00	19,57

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
91	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			56,75 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare d100	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	2,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
92	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingroate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100	m			285,22 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	41,97	22,24
	2721104111890100	Tub din fonta pentru canalizare d100	m	1,0250	246,00	262,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1800	1,55	0,29
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0870	5,00	0,45
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Противопожарная манжета Ф100)	buc			643,85 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	25231567210370100888	Противопожарная манжета Ф100	buc	1,0000	632,00	632,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Sifon pentru conectare masina de spalato)	buc			54,28 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,97	9,23
	2523156721037501x1	Sifon pentru conectare masina de spalato	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	2,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentarea cu apa				
95	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40mm (Clapeta de deschidere d32 cu actionare electrica)	buc			29,38 29,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	41,97	29,38
96	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de32mm (Установка устройств электропривода)	buc			193,41 182,99
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	41,97	182,99
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	20,00	10,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,12
97	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Incalzitor de apa electric V=50l)	buc			182,85 96,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,97	96,53
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	35,00	70,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0300	20,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	2,00	0,12
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		2.2. Canalizarea				
98	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus cu amesticator si sifon)	buc			113,69 77,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,97	77,64
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопрвод				
99	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	set			8 243,80 0,00
	33206346255333	Счетчик комбинированный ф50/15,	buc	1,0000	4 130,00	4 200,21
	33205273280001	Манометру ОБМ-100	buc	1,0000	280,00	284,76
	28752744002020	Фильтр сетчатый Ф50мм	buc	8,0000	462,00	3 758,83
100	Pret firmei	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc			8 630,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	291312450320032	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1,0000	8 630,00	8 630,00
101	Pret firmei	Incalzitor de apa electric V=50l	buc			2 763,00
						0,00
	27403000032	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1,0000	2 763,00	2 763,00
102	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc			230,00
						0,00
	27403000033	Stingator cu spuma himice ОП-2	buc	1,0000	230,00	230,00
103	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc			760,00
						0,00
	27403000034	Stingator cu spuma himice Спрут	buc	1,0000	760,00	760,00
		3.2. Canalizarea				
104		Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc			5 108,80
						0,00
	28751142007801	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	1,0000	4 960,00	5 108,80

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9
Bloc administrativ .Incalzire

Valoarea de deviz 321 829,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	641,81 20,98	2 567,228 83,940
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	15,000	623,81 20,98	9 357,105 314,775
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	3,000	865,81 20,98	2 597,421 62,955
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	2,000	941,81 20,98	1 883,614 41,970
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	1,000	1 031,81 20,98	1 031,807 20,985
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	8,000	1 224,41 20,98	9 795,256 167,880
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,	buc	16,000	1 325,81	21 212,912

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)			20,98	335,760
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	7,000	$\frac{1\,376,71}{20,98}$	$\frac{9\,636,949}{146,895}$
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	4,000	$\frac{1\,601,38}{27,28}$	$\frac{6\,405,506}{109,122}$
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф15мм) Giocomini)	buc	6,000	$\frac{1\,143,84}{7,55}$	$\frac{6\,863,056}{45,328}$
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф20мм) Giocomini)	buc	10,000	$\frac{1\,406,13}{9,65}$	$\frac{14\,061,331}{96,531}$
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм) Giocomini)	buc	1,000	$\frac{1\,924,13}{9,65}$	$\frac{1\,924,133}{9,653}$
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	34,000	$\frac{81,66}{6,30}$	$\frac{2\,776,423}{214,047}$
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401 "Giocomini")	buc	52,000	$\frac{422,66}{6,30}$	$\frac{21\,978,294}{327,366}$
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	60,000	$\frac{263,84}{7,55}$	$\frac{15\,830,556}{453,276}$
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	8,000	$\frac{133,84}{7,55}$	$\frac{1\,070,741}{60,437}$
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu	buc	52,000	141,66	7 366,294

1	2	3	4	5	6	7
		mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"			6,30	327,366
18	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	64,000	32,20 4,20	2 060,608 268,608
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	42,70 4,20	85,394 8,394
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8)	m	250,000	35,25 12,59	8 812,750 3 147,750
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	250,000	48,27 14,69	12 066,875 3 672,375
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN32x4,4)	m	12,000	59,33 16,79	711,924 201,456
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	512,000	6,72 6,72	3 438,182 3 438,182
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	512,000	2,10 2,10	1 074,432 1 074,432
		Total	lei			164 608,791
		Total Отопление Inclusiv salariu				164 608,791 14 629,483
		1.2. Соединения для полипропилена				
25	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari	buc	4,000	19,05	76,200

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32х20х32)			13,85	55,400
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25х20х25)	buc	74,000	16,69 12,59	1 235,134 931,734
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc	64,000	13,33 11,33	853,242 725,242
28	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc	10,000	13,93 11,33	139,319 113,319
29	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 32/25)	buc	2,000	17,45 13,85	34,900 27,700
30	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20)	buc	22,000	14,59 12,59	321,002 277,002
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20х1/2)	buc	120,000	33,33 11,33	3 999,828 1 359,828
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	120,000	16,85 13,85	2 022,012 1 662,012
33	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	520,000	46,63 25,18	24 246,040 13 094,640
34	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel	buc	340,000	4,10	1 393,490

1	2	3	4	5	6	7
		sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)			2,10	713,490
		<i>Total</i>	lei			34 321,167
		Total Соединения для полипропилена Inclusiv salariu				34 321,167 18 960,367
		1.3. Трубопроводы				
35	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	7,000	37,60 16,79	263,193 117,516
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	54,000	44,00 20,15	2 376,086 1 087,862
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	34,000	53,96 23,50	1 834,477 799,109
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	41,000	65,08 26,02	2 668,091 1 066,877
39	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	31,000	83,79 34,42	2 597,471 1 066,877
40	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,	m	6,000	93,94 34,42	563,636 206,492

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*				
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	61,000	$\frac{4,78}{3,78}$	$\frac{291,415}{230,415}$
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	112,000	$\frac{5,87}{4,62}$	$\frac{657,070}{517,070}$
43	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	22,980	$\frac{68,61}{47,09}$	$\frac{1\ 576,772}{1\ 082,154}$
		Total	lei			12 828,211
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				12 828,211 6 174,372
		1.4. Соединение для металлических труб				
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50x50x50)	buc	2,000	$\frac{155,79}{44,07}$	$\frac{311,577}{88,137}$
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40x40x40)	buc	2,000	$\frac{107,85}{44,07}$	$\frac{215,697}{88,137}$
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	6,000	$\frac{55,63}{13,01}$	$\frac{333,808}{78,064}$
47	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25x25x25)	buc	6,000	$\frac{42,13}{9,65}$	$\frac{252,799}{57,919}$
48	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	10,000	$\frac{42,13}{9,65}$	$\frac{421,331}{96,531}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20x20x20)				
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x32)	buc	2,000	$\frac{82,35}{44,07}$	$\frac{164,697}{88,137}$
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x40)	buc	2,000	$\frac{86,43}{44,07}$	$\frac{172,857}{88,137}$
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x20)	buc	2,000	$\frac{68,07}{44,07}$	$\frac{136,137}{88,137}$
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x32)	buc	2,000	$\frac{71,13}{44,07}$	$\frac{142,257}{88,137}$
53	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc	4,000	$\frac{36,63}{13,01}$	$\frac{146,539}{52,043}$
54	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x20)	buc	2,000	$\frac{33,63}{13,01}$	$\frac{67,269}{26,021}$
55	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20x15)	buc	8,000	$\frac{23,13}{9,65}$	$\frac{185,065}{77,225}$
56	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф32x15)	buc	2,000	$\frac{23,13}{9,65}$	$\frac{46,266}{19,306}$
57	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25x20)	buc	6,000	$\frac{28,13}{9,65}$	$\frac{168,799}{57,919}$
58	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25)	buc	2,000	$\frac{27,13}{9,65}$	$\frac{54,266}{19,306}$
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20)	buc	8,000	$\frac{23,13}{9,65}$	$\frac{185,065}{77,225}$
60	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru	buc	2,000	28,13	56,266

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф15)			9,65	19,306
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10,000	22,65 9,65	226,531 96,531
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,520	63,72 46,17	33,137 24,007
63	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	35,000	30,64 30,64	1 072,334 1 072,334
		<i>Total</i>	lei			4 392,697
		Total Соединение для металлических труб Inclusiv salariu				4 392,697 2 302,559
		1.5. Изолация трубопроводов				
64	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	42,750	76,05 27,53	3 250,953 1 177,007
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	46,720	85,75 44,49	4 006,069 2 078,480
		<i>Total</i>	lei			7 257,022
		Total Изолация трубопроводов Inclusiv salariu				7 257,022 3 255,487
		1.6. Демонтаж				
66	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de	m	200,000	41,19 36,51	8 238,780 7 302,780

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm				
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения, -10 секций,50шт)	m2	149,500	6,72 6,72	1 003,922 1 003,922
		<i>Total</i>	lei			9 242,702
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				9 242,702 8 306,702
		<i>Total</i>	lei			232 650,590
		<i>ASM</i>	22,5 %			12 066,518
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			14 276,754
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			12 949,694
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 438,871
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				277 382,427 53 628,970
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм Giocamini)	buc	6,000	7,84 7,55	47,056 45,328
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм Giocamini)	buc	10,000	10,13 9,65	101,331 96,531
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм Giocamini)	buc	1,000	10,13 9,65	10,133 9,653
71	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, Полотенцесушитель	buc	4,000	68,66 56,66	274,638 226,638
		<i>Total</i>	lei			433,158
		Total Отопление Inclusiv salariu				433,158 378,150

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			433,158
		<i>ASM</i>	22,5 %			85,084
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			3,201
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			75,630
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			11,942
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				609,015 378,150
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Отопление				
72	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Giocamini	buc	6,000	<u>2 176,00</u> 0,00	<u>13 056,000</u> 0,000
73	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocamini	buc	10,000	<u>2 367,00</u> 0,00	<u>23 670,000</u> 0,000
74	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocamini	buc	1,000	<u>3 912,00</u> 0,00	<u>3 912,000</u> 0,000
75	Pret firmei	Полотенцесушитель N=400вт	buc	4,000	<u>800,00</u> 0,00	<u>3 200,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			43 838,000
		Total Отопление Inclusiv salariu				43 838,000
		<i>Total</i>	lei			43 838,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				43 838,000

		Total	lei			321 829,44
		Total deviz: Inclusiv salariu				321 829,44 54 007,13

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9
Bloc administrativ .Incalzire

Valoarea de deviz 321 829,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 9:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	1,750	41,97	73,448
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	286,000	41,97	12 003,420
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,567	41,97	3 255,487
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	124,520	41,97	5 226,104
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	501,590	41,97	21 051,731
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	8,700	41,97	365,139
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	197,920	41,97	8 306,702
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,600	41,97	528,822
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	26,356	41,97	1 106,161
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,000	41,97	1 091,220
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	23,800	41,97	998,886
Total manopera						54 007,13

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,846	20,00	96,920
2.	2320166200676	White spirit	kg	2,350	26,00	61,100
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,948	9,00	242,532
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	69,610	14,00	974,540
5.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,088	42,00	3,696
6.	24301161041602	Email alchidic BT-177	kg	6,894	42,00	289,548
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	9,968	2,00	19,936
8.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,054	36,00	1,944
9.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	3,447	36,00	124,092
10.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,026	22,00	0,572
11.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,965	22,00	21,230
12.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,057	22,00	1,254
13.	25211067183760	Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	530,400	21,00	11 138,400
14.	252121670100035	Teava din otel 20x2,2mm	m	7,105	19,00	134,995
15.	25212167013835	Teava din otel ф38x2,5	m	41,615	36,00	1 498,140
16.	252121670152522	Teava din otel ф25x2,2	m	54,810	22,00	1 205,820
17.	25212167053222	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x2.2mm	m	34,510	28,00	966,280
18.	25212167054530	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 45x3,0mm	m	31,465	46,00	1 447,390
19.	25212167055730	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 57x3.0mm	m	6,090	56,00	341,040
20.	25212167102029	Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8	m	257,500	22,00	5 665,000
21.	25212167102535	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20,	m	257,500	32,60	8 394,500

		DN25x3,5				
22.	25212167103244	Полипропиленовая труба PR-R/AL,PN 20,N32x4,4	m	12,360	41,30	510,468
23.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,000	1,00	16,000
24.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	5,00	1,000
25.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,200	3,00	3,600
26.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,104	3,00	0,312
27.	26821626113140п	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	44,032	46,00	2 025,472
28.	26821626150551	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	48,122	32,60	1 568,777
29.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	13,00	130,000
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,593	18,00	10,674
31.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,806	18,00	68,508
32.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,026	18,00	72,468
33.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,045	18,00	72,810
34.	28111752741053225п	Переход стальной ф32x20	buc	2,000	20,00	40,000
35.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,600	15,00	54,000
36.	28221121300500	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	4,000	1 563,00	6 252,000
37.	282211221000500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	16,000	1 296,00	20 736,000
38.	282211221100500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	7,000	1 346,90	9 428,300
39.	282211221900500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	8,000	1 194,60	9 556,800
40.	28221122400500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	612,00	2 448,000
41.	28221122500500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	15,000	594,00	8 910,000
42.	28221122600500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	3,000	836,00	2 508,000
43.	2822112260050089	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	2,000	912,00	1 824,000
44.	28221122800500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	1,000	1 002,00	1 002,000
45.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	17,754	15,00	266,310
46.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000	0,50	8,000
47.	2875244741000532о	Отвод стальной ф15	buc	2,000	18,00	36,000
48.	28752741047700620о	Отвод стальной ф25	buc	2,000	17,00	34,000
49.	28752741052015п	Переход стальной ф20x15	buc	8,000	13,00	104,000
50.	28752741052520п	Переход стальной ф25x20	buc	6,000	18,00	108,000
51.	2875274105258272015п	Переход стальной ф32x15	buc	2,000	13,00	26,000
52.	28752741053225п	Переход стальной ф32x25	buc	4,000	23,00	92,000
53.	2875274105442015п	Отвод стальной ф20	buc	8,000	13,00	104,000
54.	28752741100020	Piesa de legatura Колено20	buc	64,000	2,00	128,000
55.	28752741100025	Piesa de legatura Колено ф25	buc	10,000	2,60	26,000
56.	28752741102012	Piesa de legatura (Переход ф20x1/2)	buc	120,000	22,00	2 640,000
57.	28752741102520	Piesa de legatura (Муфта ф 25/20)	buc	22,000	2,00	44,000
58.	28752741103225	Piesa de legatura (Муфта ф 32/25)	buc	2,000	3,00	6,000
59.	28752741104520	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	120,000	3,00	360,000
60.	28752741202020г	Тройник стальной ф20x20x20	buc	10,000	32,00	320,000
61.	28752741252025	Piesa de legatura (Тройник ф25x20x25)	buc	74,000	4,10	303,400
62.	28752741252525г	Тройник стальной ф25x25x25	buc	6,000	32,00	192,000
63.	28752741322032	Piesa de legatura (Тройник ф32x20x32)	buc	4,000	4,60	18,400

64.	28752741323232т	Тройник стальной 32х32х32	buc	6,000	42,00	252,000
65.	28752741404040	Тройник стальной ф40х40х40	buc	2,040	59,00	120,360
66.	28752741504532п	Переход стальной ф40х32	buc	2,040	23,00	46,920
67.	28752741505050	Тройник стальной ф50х50х50	buc	2,040	106,00	216,240
68.	28752741555040п	Переход стальной ф50х40	buc	2,040	38,00	77,520
69.	28752742027515к	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giacomini"	buc	60,000	256,00	15 360,000
70.	28752742027615к	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini"	buc	8,000	126,00	1 008,000
71.	28752742027625в	Вентиль балансировый "R206 B" Ф25мм) Giacomini	buc	1,000	1 914,00	1 914,000
72.	28752742028615в	Вентиль балансировый "R206 B" Ф15мм Giacomini	buc	6,000	1 136,00	6 816,000
73.	28752742028620в	(Вентиль балансировый "R206 B"Ф20мм Giacomini	buc	10,000	1 396,00	13 960,000
74.	28752742040000	Bratară pt. tevi крепление труб (на 2 трубы)	buc	340,000	2,00	680,000
75.	287527420501515	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Giacomini	buc	6,000	2 176,00	13 056,000
76.	287527420501520	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giacomini	buc	10,000	2 367,00	23 670,000
77.	287527420501525	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Giacomini	buc	1,000	3 912,00	3 912,000
78.	287527420501574	Полотенцесушитель N=400вт	buc	4,000	800,00	3 200,000
79.	28752742051401	Robinet cu mufa (Клапан термостатический R401"Giacomini")	buc	52,000	416,00	21 632,000
80.	287527420515470	Termogolovca R470 "Giacomini"	buc	52,000	135,00	7 020,000
81.	28752742051633a	Robinet cu mufa (Дренажный адаптер "R608D") Giacomini	buc	34,000	75,00	2 550,000
82.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	184,000	1,00	184,000
83.	2875278841504532 п	Переход стальной ф40х20	buc	2,040	20,00	40,800
84.	2875992741555040 п	Переход стальной ф50х32 mm	buc	2,040	34,00	69,360
85.	291313450000020	Автоматический воздухоотводчик 20mm	buc	2,000	38,00	76,000
86.	29131345005160	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giacomini"	buc	64,000	28,00	1 792,000
Total materiale de construcții						222 337,43

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,600	5,00	13,000
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	8,040	25,00	201,000
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,800	25,00	320,000
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,880	15,00	43,200
Total utilaje de construcții						577,20

Total	lei	321 829,44
-------	-----	------------

Total deviz:

321 829,44

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			641,81 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	28221122400500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	612,00	612,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			623,81 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	28221122500500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	594,00	594,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc			865,81 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	28221122600500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	1,0000	836,00	836,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc			941,81 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	2822112260050089	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	912,00	912,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc			1 031,81 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	28221122800500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	1,0000	1 002,00	1 002,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			1 224,41 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	282211221900500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	1 194,60	1 194,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc			1 325,81 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	282211221000500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	1,0000	1 296,00	1 296,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			1 376,71 20,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	282211221100500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	1 346,90	1 346,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	2,00	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc			1 601,38 27,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,97	27,28
	28221121300500	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	1,0000	1 563,00	1 563,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	20,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	2,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф15мм) Giocomini	buc			1 143,84 7,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,97	7,55
	28752742028615в	Вентиль балансовый "R206 B" Ф15мм Giocomini	buc	1,0000	1 136,00	1 136,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	2,00	0,05
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф20мм) Giocomini	buc			1 406,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	28752742028620в	(Вентиль балансовый "R206 B"Ф20мм Giocomini	buc	1,0000	1 396,00	1 396,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм) Giocomini	buc			1 924,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	28752742027625в	Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм) Giocomini	buc	1,0000	1 914,00	1 914,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc			81,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742051633a	Robinet cu mufa (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатическийR401"Giocomini")	buc			422,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742051401	Robinet cu mufa (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	1,0000	416,00	416,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc			263,84 7,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,97	7,55
	28752742027515к	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini"	buc	1,0000	256,00	256,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	2,00	0,05
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini")	buc			133,84 7,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,97	7,55
	28752742027615к	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	2,00	0,05
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giacomini"	buc			141,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	287527420515470	Termogolovca R470 "Giacomini"	buc	1,0000	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
18	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giacomini"	buc			32,20 4,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	41,97	4,20
	29131345005160	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giacomini"	buc	1,0000	28,00	28,00
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm Автоматический воздухоотводчик	buc			42,70 4,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,97	4,20
	291313450000020	Автоматический воздухоотводчик 20mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8)	m			35,25 12,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,97	12,59
	25212167102029	Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8	m	1,0300	22,00	22,66
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			48,27 14,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	41,97	14,69
	25212167102535	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5	m	1,0300	32,60	33,58
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN32x4,4)	m			59,33 16,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	25212167103244	Полипропиленовая труба PR-R/AL,PN 20,N32x4,4	m	1,0300	41,30	42,54
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,72 6,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,97	6,72
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
		1.2. Соединения для полипропилена				
25	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc			19,05 13,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	41,97	13,85
	28752741322032	Piesa de legatura (Тройник ф32x20x32)	buc	1,0000	4,60	4,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc			16,69 12,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,97	12,59
	28752741252025	Piesa de legatura (Тройник ф25x20x25)	buc	1,0000	4,10	4,10
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc			13,33 11,33

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm (Колено ф20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	41,97	11,33
	28752741100020	Piesa de legatura Колено20	buc	1,0000	2,00	2,00
28	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc			13,93 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	41,97	11,33
	28752741100025	Piesa de legatura Колено ф25	buc	1,0000	2,60	2,60
29	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 32/25)	buc			17,45 13,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	41,97	13,85
	28752741103225	Piesa de legatura (Муфта ф 32/25)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
30	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20)	buc			14,59 12,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,97	12,59
	28752741102520	Piesa de legatura (Муфта ф 25/20)	buc	1,0000	2,00	2,00
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20x1/2)	buc			33,33 11,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	41,97	11,33
	28752741102012	Piesa de legatura (Переход ф20x1/2)	buc	1,0000	22,00	22,00
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			16,85 13,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	41,97	13,85
	28752741104520	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	1,0000	3,00	3,00
33	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m			46,63 25,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	41,97	23,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	25211067183760	Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	1,0200	21,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
34	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			4,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб (на 2 трубы)	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.3. Трубопроводы				
35	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			37,60 16,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	252121670100035	Teava din otel 20x2,2mm	m	1,0150	19,00	19,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,00	0,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			44,00 20,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	252121670152522	Teava din otel ф25x2,2	m	1,0150	22,00	22,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,00	0,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m			53,96 23,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	41,97	23,50
	25212167053222	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x2.2mm	m	1,0150	28,00	28,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	14,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	9,00	0,34
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			65,08 26,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	41,97	26,02
	25212167013835	Teava din otel ф38x2,5	m	1,0150	36,00	36,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	14,00	1,47
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	9,00	0,45
39	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			83,79 34,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	41,97	34,42
	25212167054530	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 45x3,0mm	m	1,0150	46,00	46,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,00	0,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1210	14,00	1,69
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	18,00	0,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
40	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			93,94 34,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	41,97	34,42
	25212167055730	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 57x3,0mm	m	1,0150	56,00	56,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,00	0,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1210	14,00	1,69
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	18,00	0,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,78 3,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,87 4,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
43	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-177I)	m2			68,61 47,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	41,97	47,09
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	42,00	12,60
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
		1.4. Соединение для металлических труб				
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50x50x50)	buc			155,79 44,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752741505050	Тройник стальной ф50x50x50	buc	1,0000	106,00	108,12
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40x40x40)	buc			107,85 44,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752741404040	Тройник стальной ф40x40x40	buc	1,0000	59,00	60,18
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc			55,63 13,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	41,97	13,01

1	2	3	4	5	6	7
	28752741323232т	Тройник стальной 32х32х32	buc	1,0000	42,00	42,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	2,00	0,10
47	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф25х25х25)	buc			42,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	28752741252525т	Тройник стальной ф25х25х25	buc	1,0000	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
48	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф20х20х20)	buc			42,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	28752741202020т	Тройник стальной ф20х20х20	buc	1,0000	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х32)	buc			82,35 44,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2875992741555040п	Переход стальной ф50х32 mm	buc	1,0000	34,00	34,68
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х40)	buc			86,43 44,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752741555040п	Переход стальной ф50х40	buc	1,0000	38,00	38,76
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х20)	buc			68,07 44,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2875278841504532п	Переход стальной ф40х20	buc	1,0000	20,00	20,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х32)	buc			71,13 44,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752741504532п	Переход стальной ф40х32	buc	1,0000	23,00	23,46
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
53	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Переход стальной ф32х25)	buc			36,63 13,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	41,97	13,01
	28752741053225п	Переход стальной ф32х25	buc	1,0000	23,00	23,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	2,00	0,10
54	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Переход стальной ф32х20)	buc			33,63 13,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	41,97	13,01
	28111752741053225п	Переход стальной ф32х20	buc	1,0000	20,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	2,00	0,10
55	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф20х15)	buc			23,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	28752741052015п	Переход стальной ф20х15	buc	1,0000	13,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
56	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф32х15)	buc			23,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2875274105258272015п	Переход стальной ф32х15	buc	1,0000	13,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
57	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф25х20)	buc			28,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	28752741052520п	Переход стальной ф25х20	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
58	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф25)	buc			27,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65

1	2	3	4	5	6	7
	28752741047700620 o	Отвод стальной ф25	buc	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф20)	buc			23,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2875274105442015n	Отвод стальной ф20	buc	1,0000	13,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
60	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф15)	buc			28,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2875244741000532o	Отвод стальной ф15	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			22,65 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	41,97	9,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,00	13,00
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			63,72 46,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	41,97	46,17
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,00	3,74
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,41
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	42,00	7,11
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
63	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			30,64 30,64
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	41,97	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6800	41,97	28,54
		1.5. Изолация трубопроводов				
64	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)	m2			76,05 27,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	41,97	27,53
	26821626113140n	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	1,0300	46,00	47,38
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	18,00	0,32
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2			85,75 44,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	41,97	44,49
	26821626150551	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	1,0300	32,60	33,58
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,00	5,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	18,00	1,17
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
		1.6. Демонтаж				
66	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm	m			41,19 36,51
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	41,97	36,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2700	14,00	3,78
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения, -10 секций, 50шт)	m2			6,72 6,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,97	6,72

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм Giocamini)	buc			7,84 7,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,97	7,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	2,00	0,05
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм Giocamini)	buc			10,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм Giocamini)	buc			10,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08
71	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, Полотенцесушитель	buc			68,66 56,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	41,97	56,66
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Отопление				
72	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Giocamini	buc			2 176,00 0,00
	287527420501515	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Giocamini	buc	1,0000	2 176,00	2 176,00
73	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocamini	buc			2 367,00 0,00
	287527420501520	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giocamini	buc	1,0000	2 367,00	2 367,00
74	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocamini	buc			3 912,00 0,00
	287527420501525	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Giocamini	buc	1,0000	3 912,00	3 912,00
75	Pret firmei	Полотенцесушитель N=400вт	buc			800,00 0,00
	287527420501574	Полотенцесушитель N=400вт	buc	1,0000	800,00	800,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Bloc administrativ. Ventilare

Valoarea de deviz 161 709,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2	18,000	$\frac{247,56}{70,47}$	$\frac{4\ 456,037}{1\ 268,417}$
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	15,400	$\frac{247,56}{70,47}$	$\frac{3\ 812,414}{1\ 085,218}$
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250x200, ГОСТ19904-90*)	m2	28,800	$\frac{230,74}{55,82}$	$\frac{6\ 645,195}{1\ 607,619}$
4	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	33,300	$\frac{286,29}{55,82}$	$\frac{9\ 533,322}{1\ 858,809}$

1	2	3	4	5	6	7
5	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2	8,800	$\frac{286,29}{55,82}$	$\frac{2\,519,313}{491,217}$
6	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600x150, ГОСТ19904-90*)	m2	6,000	$\frac{271,61}{42,01}$	$\frac{1\,629,660}{252,072}$
7	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,500	$\frac{271,60}{42,00}$	$\frac{407,394}{62,997}$
8	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 100, ГОСТ19904-90*)	m2	6,400	$\frac{240,49}{70,47}$	$\frac{1\,539,148}{451,010}$
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 160, ГОСТ19904-90*)	m2	7,800	$\frac{240,49}{70,47}$	$\frac{1\,875,790}{549,639}$
10	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x400, ГОСТ19904-90*)	m2	1,800	$\frac{271,62}{42,02}$	$\frac{488,916}{75,630}$
11	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 800x150, ГОСТ19904-90*)	m2	15,200	$\frac{262,34}{33,95}$	$\frac{3\,987,562}{516,105}$
12	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из	m2	31,200	$\frac{271,61}{42,01}$	$\frac{8\,474,213}{1\,310,765}$

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованной стали $\delta = 0,7\text{мм}$, 500x150, ГОСТ19904-90*)				
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, $\phi 100$, ГОСТ19904-90*)	m2	0,960	$\frac{247,64}{70,48}$	$\frac{237,732}{67,656}$
14	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, $\phi 160$, ГОСТ19904-90*)	m2	11,960	$\frac{247,56}{70,47}$	$\frac{2\ 960,866}{842,800}$
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	20,000	$\frac{29,12}{12,59}$	$\frac{582,436}{251,820}$
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	1,560	$\frac{62,87}{46,17}$	$\frac{98,083}{72,021}$
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	11,000	$\frac{199,74}{20,98}$	$\frac{2\ 197,085}{230,835}$
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600x150	buc	1,000	$\frac{300,74}{20,98}$	$\frac{300,735}{20,985}$
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	8,000	$\frac{170,49}{20,98}$	$\frac{1\ 363,880}{167,880}$
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	9,000	$\frac{150,74}{20,98}$	$\frac{1\ 356,615}{188,865}$
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	10,000	$\frac{235,74}{20,98}$	$\frac{2\ 357,350}{209,850}$
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500x150	buc	1,000	$\frac{257,74}{20,98}$	$\frac{257,735}{20,985}$
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка VK-10	buc	1,000	$\frac{248,99}{20,98}$	$\frac{248,985}{20,985}$

1	2	3	4	5	6	7
24	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 4шт	m2	0,400	287,98 125,07	115,193 50,028
25	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Рф160Р)	buc	2,000	418,82 91,49	837,639 182,989
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	8,000	91,73 20,98	733,880 167,880
		Total	lei			59 017,178
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				59 017,178 12 025,077
		1.2. Вентиляция котельной				
27	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate,Дефлектор, д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,000	1 089,34 243,43	1 089,343 243,426
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2	3,770	262,00 158,65	987,743 598,114
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc	1,000	253,74 20,98	253,735 20,985
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,000	342,74 20,98	342,735 20,985
31	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	5,000	29,12 12,59	145,587 62,955
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,260	62,87 46,17	16,347 12,003
		Total	lei			2 835,490
		Total Вентиляция котельной				2 835,490

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				958,468
		1.3. Изоляция воздуховодов на улице				
33	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	5,000	67,81 27,53	339,032 137,662
34	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	6,000	96,46 44,49	578,749 266,929
		<i>Total</i>	lei			917,781
		Total Изоляция воздуховодов на улице Inclusiv salariu				917,781 404,591
		1.4. Теплоснабжение установки П1				
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	64,000	62,03 26,02	3 969,946 1 665,370
36	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	64,000	5,87 4,62	375,469 295,469
37	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1с.л. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	7,680	67,57 47,09	518,905 361,655
38	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,000	18,13 9,65	362,662 193,062

1	2	3	4	5	6	7
		(Отвод стальной ф 25)				
39	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	40,20 4,20	80,394 8,394
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,000	346,66 6,30	693,319 12,591
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10,000	22,65 9,65	226,531 96,531
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,520	63,93 46,17	33,245 24,007
43	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	20,000	67,81 27,53	1 356,126 550,646
44	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	20,000	96,46 44,49	1 929,164 889,764
		<i>Total</i>	lei			9 545,761
		Total Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				9 545,761 4 097,489
		1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
45	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,000	182,63 96,53	182,631 96,531
46	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile	buc	1,000	370,37 41,97	370,370 41,970

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса				
47	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm	buc	1,000	$\frac{129,97}{41,97}$	$\frac{129,970}{41,970}$
48	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм	buc	2,000	$\frac{103,97}{41,97}$	$\frac{207,940}{83,940}$
49	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,000	$\frac{103,97}{41,97}$	$\frac{207,940}{83,940}$
		Total	lei			1 098,851
		Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл Inclusiv salariu				1 098,851 348,351
		1.6. Изоляция воздуховодов на чердаке				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	15,600	$\frac{67,81}{27,53}$	$\frac{1 057,799}{429,521}$
51	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	19,000	$\frac{96,46}{44,49}$	$\frac{1 832,706}{845,276}$
		Total	lei			2 890,505
		Total Изоляция воздуховодов на				2 890,505

1	2	3	4	5	6	7
		чердаке Inclusiv salariu				1 274,797
		<i>Total</i>	lei			76 305,566
		<i>ASM</i>	22,5 %			4 299,474
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			4 539,389
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 257,221
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 788,032
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				91 189,682 19 108,773
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
52	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc	1,000	$\frac{703,11}{600,59}$	$\frac{703,110}{600,591}$
53	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc	1,000	$\frac{56,97}{46,17}$	$\frac{56,967}{46,167}$
54	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	38,000	$\frac{58,54}{52,04}$	$\frac{2\,224,626}{1\,977,626}$
		<i>Total</i>	lei			2 984,703
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 984,703 2 624,384
		2.2. П1 Приточная установка в составе:				
55	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,000	$\frac{703,11}{600,59}$	$\frac{703,110}{600,591}$
56	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25	buc	1,000	$\frac{578,89}{572,89}$	$\frac{578,890}{572,890}$
57	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc	1,000	$\frac{195,22}{182,07}$	$\frac{195,216}{182,066}$
58	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000	$\frac{195,99}{182,99}$	$\frac{195,988}{182,989}$

1	2	3	4	5	6	7
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,000	56,97 46,17	56,967 46,167
60	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,000	211,78 204,81	1 058,886 1 024,068
61	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc	1,000	425,08 416,34	425,078 416,342
62	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante- Фильтровальный элемент FFK 50-25-5	buc	1,000	578,89 572,89	578,890 572,890
		<i>Total</i>	lei			3 793,025
		Total П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				3 793,025 3 598,003
		2.3. Теплоснабжение установки П1				
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc	2,000	144,09 23,08	288,183 46,167
64	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc	2,000	144,09 23,08	288,183 46,167
		<i>Total</i>	lei			576,366
		Total Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				576,366 92,334
		2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
65	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc	1,000	172,91 104,92	172,905 104,925
66	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль ECBE тип VRG 131 15-1	buc	1,000	159,21 70,84	159,205 70,845
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare	buc	1,000	195,99	195,988

1	2	3	4	5	6	7
		electrica Сервопривод вентиля HTYD 24-SR			182,99	182,989
		<i>Total</i>	lei			528,098
		Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл Inklusiv salariu				528,098 358,759
		<i>Total</i>	lei			7 882,192
		ASM	22,5 %			1 501,533
		Cheltuieli de transport	8 %			64,457
		Cheltuieli de regie	20 %			1 334,696
		Beneficiu de deviz	2 %			215,658
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 998,536 6 673,480
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Вентиляция				
68	Pret firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230B "Systemair"	buc	1,000	7 196,00 0,00	7 196,000 0,000
69	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,000	2 390,00 0,00	2 390,000 0,000
70	цена пост	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	38,000	329,26 0,00	12 511,880 0,000
		<i>Total</i>	lei			22 097,880
		Total Вентиляция Inklusiv salariu				22 097,880
		3.2. П1 Приточная установка в составе:				
71	Pret firmei	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,000	12 630,00 0,00	12 630,000 0,000
72	Pret piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,000 0,000
73	Pret piata	Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,000 0,000
74	Pret piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 213,00 0,00	2 213,000 0,000
75	Pret piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	1 146,00 0,00	1 146,000 0,000
76	Pret piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5,000	160,00	800,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,000
77	Pret piata	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,000	3 124,00 0,00	3 124,000 0,000
78	Pret piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,000	800,00 0,00	800,000 0,000
		Total	lei			25 063,000
		Total III Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				25 063,000
		3.3. Узел управления SUMX 1.0 в составе				
79	Pretul firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	компл.	1,000	12 360,00 0,00	12 360,000 0,000
		Total	lei			12 360,000
		Total Узел управления SUMX 1.0 в составе Inclusiv salariu				12 360,000
		Total	lei			59 520,880
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				59 520,880
		Total	lei			161 709,16
						161 709,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				25 782,26

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10
Bloc administrativ. Ventilare

Valoarea de deviz 161 709,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	47,120	41,97	1 977,626
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	41,97	19,726
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	23,500	41,97	986,295
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	74,334	41,97	3 119,798
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,300	41,97	96,531
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,120	41,97	2 523,237
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	6,388	41,97	268,104
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	276,051	41,97	11 585,860
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,800	41,97	243,426
10.	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,958	41,97	1 383,248
11.	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	63,820	41,97	2 678,524
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	11,191	41,97	469,686
13.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	41,97	182,989
14.	72450700206001	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	41,97	182,989
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	41,97	1,259
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,500	41,97	62,955
		Total manopera				25 782,26

Materiale:

1.	123	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	326,00	326,000
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050	150,00	7,500
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,023	20,00	0,460
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	2,00	0,248
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,454	20,00	9,080
6.	2111220010999	Решетка RAG 300x300	buc	1,000	232,00	232,000
7.	211123RAG150490	Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,000	321,00	321,000
8.	21112555000450	Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	8,000	70,00	560,000
9.	21112RAG150150	Решетка вентиляционная RAG 150x150	buc	8,000	148,75	1 190,000
10.	21112RAG200150	Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	9,000	129,00	1 161,000
11.	21112RAG300150	Решетка вентиляционная RAG 300x150	buc	11,000	178,00	1 958,000
12.	21112RAG400150	Решетка вентиляционная RAG 400x150	buc	10,000	214,00	2 140,000
13.	21112RAG400150555	Решетка вентиляционная RAG 500x150	buc	1,000	236,00	236,000
14.	21112RAG600150	Решетка вентиляционная RAG 600x150	buc	1,000	279,00	279,000
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,002	26,00	26,052
16.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	25,00	25,750
17.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	25,00	10,500
18.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	4,902	9,00	44,118
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,044	12,00	24,528
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,645	14,00	135,030
21.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,397	42,00	16,674
22.	24301161041602	Email alchidic BT-177	kg	2,304	42,00	96,768
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,912	2,00	1,824
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,054	38,00	2,052
25.	24302261007001	Grund alchidic	kg	0,189	38,00	7,182
26.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,466	29,00	13,514
27.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	1,152	29,00	33,408
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,026	22,00	0,572

29.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,323	22,00	7,106
30.	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0,258	22,00	5,676
31.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	15,00	1,500
32.	25212167013222	Teava din otel $\phi 32 \times 2,2$	m	64,960	33,00	2 143,680
33.	262614737000905	Canale de ventilare metalice* $\delta = 0,5 \text{ mm}$	m2	75,872	165,00	12 518,880
34.	262614737000906	Canale de ventilare metalice* $\delta = 0,6 \text{ mm}$	m2	14,342	158,00	2 266,036
35.	262614737000907	Canale de ventilare metalice* $\delta = 0,7 \text{ mm}$	m2	98,778	220,00	21 731,160
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,503	1,50	2,255
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,000	1,50	37,500
38.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,201	700,00	140,700
39.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,468	3,00	1,404
40.	26821626110550	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	46,350	43,00	1 993,050
41.	26821626113140м	Плиты миню ватные М75, толщ 50мм	m2	41,818	38,00	1 589,084
42.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,896	15,00	268,440
43.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,500	15,00	37,500
44.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	13,00	130,000
45.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,419	13,00	5,447
46.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,760	13,00	61,880
47.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	0,468	13,00	6,084
48.	2710703504760	Otel cornier	kg	26,052	13,00	338,676
49.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,116	13,00	1,508
50.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,046	13,00	39,598
51.	2725240023150088	Дефлектор, д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,005	680,00	683,400
52.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,478	13,00	6,214
53.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,192	18,00	3,456
54.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,656	18,00	65,808
55.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,852	18,00	69,336
56.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,920	18,00	34,560
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,280	18,00	23,040
58.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	18,00	2,700
59.	28112363064500210	Жалюзийная решетка VK-10	buc	1,000	228,00	228,000
60.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	17,100	15,00	256,500
61.	287313200412160	Заслонка воздушная Рф160Р	buc	2,000	320,00	640,000
62.	28741151040501	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,000	12 630,00	12 630,000
63.	2874115105315	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,000	2 390,00	2 390,000
64.	2874115109315	Вентилятор канальный KD 315L1 N=0. 372кВт, 1-230В "Systemair"	buc	1,000	7 196,00	7 196,000
65.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,30	0,300
66.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	0,40	3,200
67.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,30	0,300
68.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	0,30	1,200
69.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12,060	0,30	3,618
70.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	0,30	2,400
71.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	958,924	0,30	287,677
72.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	1 207,051	0,30	362,115
73.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	60,000	0,30	18,000
74.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,400	0,30	15,120
75.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,30	5,427
76.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	0,30	3,600
77.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,060	0,30	3,618
78.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40,080	0,30	12,024
79.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,000	0,10	1,200
80.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40,080	0,10	4,008
81.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,10	0,400
82.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12,060	0,10	1,206
83.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,400	0,10	5,040
84.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,10	1,809
85.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,10	0,800
86.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	69,040	0,20	13,808
87.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	960,924	0,20	192,185
88.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	1 207,051	0,20	241,411
89.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,20	1,600
90.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,000	0,20	2,400
91.	2874125884798	Nit cu cap semirodund 4 x 8 mm	kg	0,124	15,00	1,860
92.	28741351014505	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	1 146,00	1 146,000
93.	2874135104506	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5,000	160,00	800,000

94.	28741354020022	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 213,00	2 213,000
95.	2874135603507	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,000	3 124,00	3 124,000
96.	2874135604503	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
97.	287413570402509	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,000	800,00	800,000
98.	2874135704502	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
99.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 022,924	0,10	102,292
100.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1 208,051	0,10	120,805
101.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	24,00	48,000
102.	28752741252625o	Отвод стальной ф25	buc	20,000	8,00	160,000
103.	287527420510025b	Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,000	340,00	680,000
104.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	26,00	78,000
105.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,038	3,00	0,114
106.	29124357762000	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	38,380	326,00	12 511,880
107.	291312420441025	Клапан обратный D25mm	buc	1,000	88,00	88,000
108.	2913134500515	Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	36,00	72,000
109.	2913134501091375	Закладная конструкция для термометра 3K4-3-75	buc	2,000	120,00	240,000
110.	2913134501095376	Закладная конструкция для манометра 3K4-53-76	buc	2,000	120,00	240,000
111.	292111572300020	Отстойный и очистной фильтр D20mm	buc	1,025	84,00	86,100
112.	40402540225100	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	компл.	1,000	12 360,00	12 360,000
113.	812911515	Шаровой кран ф15мм	buc	2,000	62,00	124,000
114.	8129115151	Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,000	62,00	124,000
Total materiale de constructii						117 069,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,551	5,00	2,755
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	5,00	1,000
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	13,487	25,00	337,175
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,200	25,00	80,000
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	15,00	22,500
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,800	15,00	42,000
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,880	25,00	247,000
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	250,00	125,000
Total utilaje de constructii						857,43

Total	lei	161 709,16
-------	-----	------------

Total deviz:

161 709,16

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea și extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat în intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 mm grosime avînd perimetrul: pînă la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2			247,56 70,47
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	1,6790	41,97	70,47
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм	m2	1,0000	165,00	166,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 mm grosime avînd perimetrul: pînă la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			247,56 70,47
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	1,6790	41,97	70,47
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм	m2	1,0000	165,00	166,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 mm grosime avînd perimetrul: pînă la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250x200, ГОСТ19904-90*)	m2			230,74 55,82
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	1,3300	41,97	55,82
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм	m2	1,0000	165,00	166,65
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,10	1,11
	2874125881199	Saiba plată pentru metal M8	buc	11,0000	0,20	2,22
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,30	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
4	VA22B	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime avînd perimetrul: pînă la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2			286,29 55,82
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	1,3300	41,97	55,82
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм	m2	1,0000	220,00	222,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,10	1,11
	2874125881199	Saiba plată pentru metal M8	buc	11,0000	0,20	2,22
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,30	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
5	VA22B	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime avînd perimetrul: pînă la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2			286,29 55,82
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	1,3300	41,97	55,82
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм	m2	1,0000	220,00	222,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,10	1,11
	2874125881199	Saiba plată pentru metal M8	buc	11,0000	0,20	2,22
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,30	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
6	VA22C	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime avînd perimetrul: pînă la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600x150, ГОСТ19904-90*)	m2			271,61 42,01
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	1,0010	41,97	42,01

1	2	3	4	5	6	7
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,7mm	m2	1,0000	220,00	222,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,30	2,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
7	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,7mm, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			271,60 42,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	41,97	42,00
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,7mm	m2	1,0000	220,00	222,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,30	2,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
8	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,6mm, ф 100, ГОСТ19904-90*)	m2			240,49 70,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	41,97	70,47
	262614737000906	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,6mm	m2	1,0000	158,00	159,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,6mm, ф 160, ГОСТ19904-90*)	m2			240,49 70,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	41,97	70,47
	262614737000906	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,6mm	m2	1,0000	158,00	159,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,52
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
10	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,7mm, 500x400, ГОСТ19904-90*)	m2			271,62 42,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	41,97	42,02
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,7mm	m2	1,0000	220,00	222,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,30	2,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,56
11	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,7mm, 800x150, ГОСТ19904-90*)	m2			262,34 33,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	41,97	33,95
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,7mm	m2	1,0000	220,00	222,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
12	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,7mm, 500x150, ГОСТ19904-90*)	m2			271,61 42,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	41,97	42,01
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,7mm	m2	1,0000	220,00	222,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,30	2,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,5mm, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2			247,64 70,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	41,97	70,48
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* 6 = 0,5mm	m2	1,0000	165,00	166,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
14	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare	m2			247,56 70,47

1	2	3	4	5	6	7
		de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, $\phi 160$, ГОСТ19904-90*)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	41,97	70,47
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* $\delta = 0,5\text{мм}$	m2	1,0000	165,00	166,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg			29,12 12,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710703504760	Otel cornier	kg	1,0400	13,00	13,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,00	0,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	9,00	0,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			62,87 46,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	41,97	46,17
	24302261007001	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,95
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0,1100	22,00	2,43
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	42,00	7,13
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc			199,74 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	21112RAG300150	Решетка вентиляционная RAG 300x150	buc	1,0000	178,00	178,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600x150	buc			300,74 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	21112RAG600150	Решетка вентиляционная RAG 600x150	buc	1,0000	279,00	279,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc			170,49 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	21112RAG150150	Решетка вентиляционная RAG 150x150	buc	1,0000	148,75	148,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc			150,74 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	21112RAG200150	Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	1,0000	129,00	129,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc			235,74 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	21112RAG400150	Решетка вентиляционная RAG 400x150	buc	1,0000	214,00	214,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500x150	buc			257,74 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	21112RAG40015055	Решетка вентиляционная RAG 500x150	buc	1,0000	236,00	236,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка VK-10	buc			248,99 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	28112363064500210	Жалюзийная решетка VK-10	buc	1,0000	228,00	228,00
24	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д $\phi 160$, 4шт	m2			287,98 125,07

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	41,97	125,07
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	13,00	15,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	14,00	2,10
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	13,00	3,77
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	13,00	13,62
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	13,00	15,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	12,00	1,20
	2874125884798	Nit cu cap semirond 4 x 8 mm	kg	0,3100	15,00	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	9,00	2,97
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	18,00	2,16
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	15,00	93,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
25	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Рф160Р)	buc			418,82
						91,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1800	41,97	91,49
	287313200412160	Заслонка воздушная Рф160Р	buc	1,0000	320,00	320,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,30	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕЛТС"	buc			91,73
						20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	21112555000450	Решетка дверная MV-450 "БЕЛТС"	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		1.2. Вентиляция котельной				
27	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate,Дефлектор, д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc			1 089,34
						243,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,8000	41,97	243,43
	2725240023150088	Дефлектор, д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,0000	680,00	683,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	18,00	5,42
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,30	3,62
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12,0000	0,30	3,62
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12,0000	0,10	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,00	2,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	9,00	0,41
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,2000	700,00	140,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	5,00	0,25
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали 6 = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2			262,00
						158,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	41,97	158,65
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	13,00	10,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,00	0,14
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	29,00	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	13,00	16,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,54
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,00	71,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	5,00	0,25
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc			253,74
						20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	2111220010999	Решетка RAG 300x300	buc	1,0000	232,00	232,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			342,74
						20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	211123RAG150490	Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,0000	321,00	321,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
31	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese	kg			29,12

1	2	3	4	5	6	7
		speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления				12,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710703504760	Otel cornier	kg	1,0400	13,00	13,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,00	0,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	9,00	0,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			62,87 46,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	41,97	46,17
	24302261007001	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,95
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0,1100	22,00	2,45
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	42,00	7,11
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
		1.3. Изоляция воздуховодов на улице				
33	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			67,81 27,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	41,97	27,53
	26821626113140м	Плиты миню ватные М75, толщ 50мм	m2	1,0300	38,00	39,14
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	18,00	0,32
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
34	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			96,46 44,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	41,97	44,49
	26821626110550	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	43,00	44,29
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,00	5,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	18,00	1,17
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
		1.4. Теплоснабжение установки П1				
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			62,03 26,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	41,97	26,02
	25212167013222	Teava din otel φ32x2,2	m	1,0150	33,00	33,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,00	1,47
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	9,00	0,45
36	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,87 4,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
37	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			67,57 47,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	41,97	47,09
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	42,00	12,60
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	29,00	4,35
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	22,00	0,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
38	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной φ 25)	buc			18,13 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	28752741252625o	Отвод стальной φ25	buc	1,0000	8,00	8,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
39	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			40,20 4,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	41,97	4,20
	2913134500515	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	36,00	36,00
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc			346,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	287527420510025в	Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	1,0000	340,00	340,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			22,65 9,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	41,97	9,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,00	13,00
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			63,93 46,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	41,97	46,17
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,95
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0,1100	22,00	2,41
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	42,00	7,11
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
43	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			67,81 27,53
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,6560	41,97	27,53
	26821626113140м	Плиты миню ватные М75, толщ 50мм	m2	1,0300	38,00	39,14
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	18,00	0,32
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
44	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			96,46 44,49
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,0600	41,97	44,49
	26821626110550	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	43,00	44,29
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,00	5,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	18,00	1,17
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
		1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
45	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			182,63 96,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,3000	41,97	96,53
	292111572300020	Отстойный и очистной фильтр D20mm	buc	1,0000	84,00	86,10
46	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			370,37 41,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	123	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	326,00	326,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
47	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm	buc			129,97 41,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	291312420441025	Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	88,00	88,00
48	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм	buc			103,97 41,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	812911515	Шаровой кран ф15мм	buc	1,0000	62,00	62,00
49	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc			103,97

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)				41,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	8129115151	Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	1,0000	62,00	62,00
		1.6. Изолация воздухопроводов на чердаке				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изолация плитами минватными M75 толщ. 50)	m2			67,81 27,53
	7134030012200	Izomotor hidrofofug	h-om	0,6560	41,97	27,53
	26821626113140M	Плиты миню ватные M75, толщ 50мм	m2	1,0300	38,00	39,14
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	18,00	0,32
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
51	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			96,46 44,49
	7134030012200	Izomotor hidrofofug	h-om	1,0600	41,97	44,49
	26821626110550	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	43,00	44,29
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,00	5,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	18,00	1,17
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
52	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc			703,11 600,59
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	41,97	600,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,00	5,14
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	29,00	6,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	9,00	2,37
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,10	2,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	18,00	2,84
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,30	7,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	15,00	6,75
53	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc			56,97 46,17
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,1000	41,97	46,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,40
54	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			58,54 52,04
	1	Muncitor	h-om	1,2400	41,97	52,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
		2.2. П1 Приточная установка в составе:				
55	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			703,11 600,59
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	41,97	600,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,00	5,14
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	29,00	6,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	9,00	2,37
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,10	2,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	18,00	2,84
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,30	7,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	15,00	6,75
56	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, -	buc			578,89

1	2	3	4	5	6	7
		Фильтр FFK 50-25				572,89
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	13,6500	41,97	572,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,75
57	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc			195,22
						182,07
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	41,97	182,07
	2874115842659	Piulite hexag,semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,10	2,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
58	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			195,99
						182,99
	72450700206001	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	41,97	182,99
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	25,00	12,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,12
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc			56,97
						46,17
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,1000	41,97	46,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,30	5,40
60	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc			211,78
						204,81
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	4,8800	41,97	204,81
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,3000	12,00	3,61
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	0,30	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
61	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc			425,08
						416,34
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	9,9200	41,97	416,34
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,10	1,81
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,30	5,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
62	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante-Фильтровальный элемент FFK 50-25-5	buc			578,89
						572,89
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	13,6500	41,97	572,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		2.3. Теплоснабжение установки П1				
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc			144,09
						23,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	2913134501091375	Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc	1,0000	120,00	120,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,00	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,00	0,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
64	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc			144,09
						23,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	2913134501095376	Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc	1,0000	120,00	120,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,00	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,00	0,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
		2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
65	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc			172,91
						104,92

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	41,97	104,92
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	24,00	48,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	9,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	14,00	10,36
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	15,00	1,50
66	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовый регулирующий вентиль ECBE тип VRG 131 15-1	buc			159,21 70,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,3500	41,97	70,84
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	26,00	78,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,20	2,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	20,00	0,46
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	18,00	2,70
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля HTYD 24-SR	buc			195,99 182,99
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	41,97	182,99
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	25,00	12,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,12
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Вентиляция				
68	Pret firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372квт, 1-230В "Systemair"	buc			7 196,00 0,00
	2874115109315	Вентилятор канальный KD 315L1 N=0. 372квт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	7 196,00	7 196,00
69	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc			2 390,00 0,00
	2874115105315	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	2 390,00	2 390,00
70	цена пост	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			329,26 0,00
	29124357762000	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	1,0000	326,00	329,26
		3.2. ПП Приточная установка в составе:				
71	Pret firmei	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc			12 630,00 0,00
	28741151040501	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,0000	12 630,00	12 630,00
72	Pret piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc			2 500,00 0,00
	2874135704502	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
73	Pret piata	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc			1 850,00 0,00
	2874135604503	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
74	Pret piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc			2 213,00 0,00
	28741354020022	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,0000	2 213,00	2 213,00
75	Pret piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc			1 146,00 0,00
	28741351014505	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	1 146,00	1 146,00
76	Pret piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc			160,00 0,00
	2874135104506	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	160,00	160,00
77	Pret piata	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc			3 124,00 0,00
	2874135603507	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,0000	3 124,00	3 124,00
78	Pret piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc			800,00 0,00
	287413570402509	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	800,00	800,00
		3.3. Узел управления SUMX 1.0 в				

1	2	3	4	5	6	7
		составе				
79	Pretul firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТΥD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами	компл.			12 360,00 0,00
	40402540225100	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТΥD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами	компл.	1,0000	12 360,00	12 360,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)

Valoarea de deviz 164 099,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1,000	2 308,35 2 308,35	2 308,350 2 308,350
		<i>Total</i>	lei			2 308,350
		Total Сборка немонтируемого оборудования Inclusiv salariu				2 308,350 2 308,350
		<i>Total</i>	lei			2 308,350
		<i>ASM</i>	22,5 %			519,379
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			141,387
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			59,383
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 028,499 2 308,350
		2. Lucrari de montare				
2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc	2,000	16,73 14,69	33,459 29,379
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc	1,000	353,24 343,74	353,235 343,735

1	2	3	4	5	6	7
4	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,000	1 661,91 1 559,18	1 661,913 1 559,185
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	2,000	742,46 420,54	1 484,911 841,079
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров)	buc	14,000	566,16 146,90	7 926,305 2 056,530
		<i>Total</i>	lei			11 459,823
		<i>ASM</i>	22,5 %			1 086,729
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			517,841
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			965,982
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			280,608
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				14 310,983 4 829,908
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. План на отметке 0,000				
7	Цена пост	Манитор камер видеонаблюдений "Samsung"	buc	2,000	3 600,00 0,00	7 200,000 0,000
8	Цена пост	Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2,000	9 200,00 0,00	18 400,000 0,000
9	Цена пост	Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "Samsung"	buc	2,000	4 900,00 0,00	9 800,000 0,000
10	Pret firmei	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "Samsung"	buc	1,000	8 300,00 0,00	8 300,000 0,000
11	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	2,000	400,00 0,00	800,000 0,000
12	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,000	9 800,00 0,00	9 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
13	Pret firmei	Вытяжка механическая 600x500x450,1ф,220в,0,25 кВт "Samsung"	buc	1,000	<u>2 400,00</u> 0,00	<u>2 400,000</u> 0,000
14	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	6,000	<u>4 890,00</u> 0,00	<u>29 340,000</u> 0,000
		Total	lei			86 040,000
		Total План на отметке 0,000 Inclusiv salariu				86 040,000
		3.2. План на отм. 3,000				
15	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	3,000	<u>400,00</u> 0,00	<u>1 200,000</u> 0,000
16	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	8,000	<u>4 890,00</u> 0,00	<u>39 120,000</u> 0,000
17	Цена пост	Телевизор 40" Samsung	buc	4,000	<u>5 100,00</u> 0,00	<u>20 400,000</u> 0,000
		Total	lei			60 720,000
		Total План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				60 720,000
		Total	lei			146 760,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				146 760,000

		Total	lei	164 099,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		164 099,50
				7 138,26

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)

Valoarea de deviz 164 099,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 11:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om.	55,000	41,97	2 308,350
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,320	41,97	1 062,680
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,970	41,97	334,501
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,490	41,97	104,505
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,220	41,97	470,903
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,000	41,97	2 056,530
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480	41,97	62,116
8.	7137010011530	Electrician in constructii	h-om.	0,740	41,97	31,058
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,560	41,97	485,173
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	1,050	41,97	44,069
11.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om.	3,840	41,97	161,165
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,340	41,97	14,270
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,070	41,97	2,938
Total manopera						7 138,26

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,180	150,00	27,000
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,160	20,00	3,200
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150	2,00	0,300
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	20,00	2,400
5.	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	1,00	4,080
6.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	220,500	2,00	441,000
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008	9,00	0,072
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,240	14,00	3,360
9.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,120	29,00	3,480
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,032	29,00	0,928
11.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	7,350	4,00	29,400
12.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	29,400	2,00	58,800
13.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,600	11,00	6,600
14.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	1,200	13,00	15,600
15.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	60,200	1,50	90,300
16.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	4,000	15,00	60,000
17.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	2,400	31,00	74,400
18.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,040	18,00	0,720
19.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	73,500	34,00	2 499,000
20.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	73,500	22,00	1 617,000
21.	2811236305075	Console	kg	73,500	15,00	1 102,500

22.	28741151045100	Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,000	9 800,00	9 800,000
23.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,000	0,50	4,000
24.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	8,000	0,50	4,000
25.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	8,000	0,20	1,600
26.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	0,20	1,600
27.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,587	25,00	64,675
28.	2874117302451	Вытяжка механическая 600х500х450,1ф,220в,0,25 кВт "Samsung"	buc	1,000	2 400,00	2 400,000
29.	2874117302456	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "Samsung"	buc	1,000	8 300,00	8 300,000
30.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,000	24,00	24,000
31.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	4,000	35,00	140,000
32.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,000	25,00	25,000
33.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	4,000	42,00	168,000
34.	2875275114112	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	14,000	4 890,00	68 460,000
35.	287527511458	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	5,000	400,00	2 000,000
36.	287527511468	Телевизор 40" Samsung	buc	4,000	5 100,00	20 400,000
37.	287527511483	Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2,000	9 200,00	18 400,000
38.	287527511590	Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "Samsung"	buc	2,000	4 900,00	9 800,000
39.	287527513744	Манитор камер видеонаблюдений "Samsung"	buc	2,000	3 600,00	7 200,000
Total materiale de construcții						153 233,02

Utilaje de construcții:

1.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	1,960	15,00	29,400
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,600	25,00	90,000
3.	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h/ut	0,380	25,00	9,500
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,120	25,00	28,000
Total utilaje de construcții						156,90

Total	lei	164 099,50
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

164 099,50

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca r-n
Cantemir

Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set			2 308,35 2 308,35
	1	Muncitor	h-om.	55,0000	41,97	2 308,35
		2. Lucrari de montare				
2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc			16,73 14,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc			353,24 343,74
	7137010011530	Electrician in constructii	h-om.	0,7400	41,97	31,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,4900	41,97	104,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om.	3,8400	41,97	161,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	1,0500	41,97	44,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,0700	41,97	2,94
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h/ut	0,3800	25,00	9,50
4	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			1 661,91 1 559,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3900	41,97	226,22
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,3000	41,97	264,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	41,97	5,88
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,3200	41,97	1 062,68
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	11,00	6,60
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	24,00	24,00
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,50	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1600	20,00	3,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0320	29,00	0,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	2,00	0,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6800	25,00	42,00
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc			742,46 420,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	41,97	31,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	41,97	39,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	41,97	235,45
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	41,97	110,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	15,00	30,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	1,50	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	150,00	13,50
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	13,00	7,80
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	31,00	37,20
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	42,00	84,00
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	35,00	70,00
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,20	0,80
	241115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	9,00	0,04
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	18,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	14,00	1,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	29,00	1,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	25,00	24,00
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров)	buc			566,16 146,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2811236305075	Console	kg	5,0000	15,00	78,75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	4,00	2,10
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,00	4,20
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	34,00	178,50

1	2	3	4	5	6	7
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	22,00	115,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,00	4,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	15,00	2,10
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. План на отметке 0,000				
7	Цена пост	Маниитор камер видеонаблюдений "Samsung"	buc			3 600,00
						0,00
	287527513744	Маниитор камер видеонаблюдений "Samsung"	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
8	Цена пост	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc			9 200,00
						0,00
	287527511483	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00
9	Цена пост	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "Samsung"	buc			4 900,00
						0,00
	287527511590	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "Samsung"	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
10	Pret firmei	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "Samsung"	buc			8 300,00
						0,00
	2874117302456	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "Samsung"	buc	1,0000	8 300,00	8 300,00
11	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc			400,00
						0,00
	287527511458	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,0000	400,00	400,00
12	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			9 800,00
						0,00
	28741151045100	Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,0000	9 800,00	9 800,00
13	Pret firmei	Вытяжка механическая 600x500x450,1ф,220в,0,25 кВт "Samsung"	buc			2 400,00
						0,00
	2874117302451	Вытяжка механическая 600x500x450,1ф,220в,0,25 кВт "Samsung"	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
14	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc			4 890,00
						0,00
	2875275114112	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	1,0000	4 890,00	4 890,00
		3.2. План на отм. 3,000				
15	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc			400,00
						0,00
	287527511458	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,0000	400,00	400,00
16	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc			4 890,00
						0,00
	2875275114112	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	1,0000	4 890,00	4 890,00
17	Цена пост	Телевизор 40" Samsung	buc			5 100,00
						0,00
	287527511468	Телевизор 40" Samsung	buc	1,0000	5 100,00	5 100,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare

Valoarea de deviz 269 345,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводная арматура				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc	2,000	859,87 25,18	1 719,744 50,364
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	266,87 25,18	266,872 25,182
3	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	221,87 25,18	221,872 25,182
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si	buc	7,000	819,03	5 733,228

1	2	3	4	5	6	7
		de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый Ду65мм , 15ч14п)			31,48	220,343
5	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый Ду50мм , 15ч14п)	buc	10,000	748,03 31,48	7 480,325 314,775
6	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый Ду40мм , 15ч9п2)	buc	2,000	563,03 31,48	1 126,065 62,955
7	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый Ду32мм , 15ч9п2)	buc	2,000	443,87 25,18	887,744 50,364
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	11,000	144,66 6,30	1 591,255 69,251
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000	126,66 6,30	2 406,531 119,615
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	598,66 6,30	1 197,319 12,591
11	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50	buc	4,000	719,87 25,18	2 879,488 100,728

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)				
12	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п)	buc	1,000	$\frac{809,87}{25,18}$	$\frac{809,872}{25,182}$
13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	1,000	$\frac{579,87}{25,18}$	$\frac{579,872}{25,182}$
14	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2)	buc	3,000	$\frac{269,87}{25,18}$	$\frac{809,616}{75,546}$
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , 15ч8п2)	buc	5,000	$\frac{126,66}{6,30}$	$\frac{633,297}{31,477}$
16	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж)	buc	5,000	$\frac{621,21}{10,49}$	$\frac{3\ 106,062}{52,462}$
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, тип ZKB Danfoss	buc	8,000	$\frac{560,67}{37,35}$	$\frac{4\ 485,386}{298,826}$
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, тип ZKB Danfoss	buc	2,000	$\frac{480,67}{37,35}$	$\frac{961,347}{74,707}$
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	4,000	360,67	1 442,693

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Φ25мм, тип ZKT Danfoss			37,35	149,413
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Φ20мм, Danfoss	buc	4,000	350,67 37,35	1 402,693 149,413
21	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан редукиционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм)	buc	1,000	550,87 10,49	550,872 10,492
22	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC Danfoss)	buc	5,000	114,20 4,20	570,985 20,985
		<i>Total</i>	lei			40 863,138
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				40 863,138 1 965,035
		1.2. Трубопроводы системы отопления				
23	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3, mm ГОСТ 10704-91*	m	18,000	133,41 40,29	2 401,438 725,242
24	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul	m	9,000	90,89 34,42	818,050 309,739

1	2	3	4	5	6	7
		exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОCT 10704-91*				
25	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОCT 10704-91*	m	6,000	83,79 34,42	502,736 206,492
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГОCT 10704-91*	m	10,000	57,00 23,50	570,002 235,032
27	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , ГОCT 10704-91*	m	30,000	46,03 20,15	1 380,948 604,368
28	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm , ГОCT 10704-91*	m	2,000	40,96 20,15	81,913 40,291
29	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	32,000	5,87 4,62	187,734 147,734
30	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	43,000	8,05 6,30	345,957 270,707
31	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze	m	32,000	4,78	152,874

1	2	3	4	5	6	7
		montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv			3,78	120,874
32	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	43,000	6,96 5,46	299,112 234,612
33	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai BT-177I)	m2	12,060	67,71 47,09	816,632 567,896
		<i>Total</i>	lei			7 557,396
		Total Трубопроводы системы отопления Inclusiv salariu				7 557,396 3 462,987
		1.3. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
34	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,000	46,03 20,15	460,316 201,456
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	8,000	41,46 20,15	331,713 161,165
36	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	18,000	5,87 4,62	105,601 83,101
37	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze	m	18,000	4,78 3,78	85,991 67,991

1	2	3	4	5	6	7
		montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv				
38	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	2,160	67,73 47,10	146,289 101,735
		<i>Total</i>	lei			1 129,910
		Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения Inclusiv salariu				1 129,910 615,448
		1.4. Распределительная гребенка				
39	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	509,85 209,85	509,850 209,850
40	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	509,85 209,85	509,850 209,850
		<i>Total</i>	lei			1 019,700
		Total Распределительная гребенка Inclusiv salariu				1 019,700 419,700
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Подвески)	kg	3,000	9,72 2,52	29,154 7,554
42	0	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc	1,000	18,00 0,00	18,000 0,000
43	TfA09A1	Montarea suportului gata	kg	6,800	9,72	66,092

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)			2,52	17,124
44	0	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc	2,000	25,00 0,00	50,000 0,000
45	0	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	8,000	38,00 0,00	304,000 0,000
46	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	4,000	25,00 0,00	100,000 0,000
47	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	4,000	25,00 0,00	100,000 0,000
48	0	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	12,000	25,00 0,00	300,000 0,000
49	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	14,000	25,00 0,00	350,000 0,000
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	35,000	21,85 8,39	764,715 293,790
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg	50,000	21,85 8,39	1 092,450 419,700
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	20,000	21,85 8,39	436,980 167,880
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф12мм)	kg	15,000	21,85 8,39	327,735 125,910
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	30,000	21,85 8,39	655,470 251,820

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Сталь круглая ф14мм)				
55	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,160	942,48 449,08	150,797 71,853
		<i>Total</i>	lei			4 745,393
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				4 745,393 1 355,631
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
56	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Конструкции из плит марки 75 толщиной 60мм с покрытием из стали	m2	0,750	65,72 27,53	49,287 20,649
57	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (с покрытием из стали)	m3	0,873	1 005,05 475,52	877,407 415,125
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	9,800	89,25 44,49	874,632 435,984
59	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	m2	10,930	63,46 22,12	693,592 241,747

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare				
60	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare	m2	10,930	48,70 42,10	532,255 460,117
		<i>Total</i>	lei			3 027,173
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				3 027,173 1 573,622
		1.7. Газоходы				
61	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Газоходы)	t	0,020	19 782,45 2 937,95	395,649 58,759
62	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	0,780	5,53 4,63	4,311 3,609
63	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	0,780	5,64 3,34	4,399 2,602
64	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ФЛ-086 1сл. si 2 straturi de email БТ-177) снаружи	m2	0,400	67,75 47,11	27,099 18,845
65	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (2 straturi de email ПФ-837) внутри	m2	0,380	101,29 78,53	38,489 29,841

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			469,947
		Total Газоходы Inclusiv salariu				469,947 113,656
		1.8. Дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией				
66	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825	buc	1,000	2 459,38 29,38	2 459,379 29,379
67	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATIO 39SP1425	buc	1,000	2 189,38 29,38	2 189,379 29,379
68	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025	buc	1,000	4 219,38 29,38	4 219,379 29,379
69	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc	7,000	1 989,38 29,38	13 925,653 205,653
70	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc	1,000	1 529,38 29,38	1 529,379 29,379

1	2	3	4	5	6	7
71	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc	1,000	1 329,38 29,38	1 329,379 29,379
72	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425	buc	1,000	3 029,38 29,38	3 029,379 29,379
73	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - 39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc	3,000	429,38 29,38	1 288,137 88,137
		<i>Total</i>	lei			29 970,064
		Total Дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией Inklusiv salariu				29 970,064 470,064
		<i>Total</i>	lei			88 782,721
		<i>ASM</i>	22,5 %			2 244,632
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			6 283,703
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 865,553
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 043,532
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				104 220,141 9 976,143
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
74	IA13C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70	buc	1,000	3 156,95	3 156,950

1	2	3	4	5	6	7
		grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw Котлоагрегат водогрейный твердо-топливн, стальн.Q=95 кВт "EKON" GTKWRU Galmet" (Польша)			2 937,90	2 937,900
75	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды .MX 13 "BIRAL"	buc	2,000	203,09 92,33	406,188 184,668
76	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . A14-2 "DAB"	buc	2,000	203,09 92,33	406,188 184,668
77	IA17C	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л	buc	1,000	300,00 146,90	299,995 146,895
78	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm Danfoss	buc	1,000	227,09 222,44	227,091 222,441
79	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак расширительный напорный V=150л	buc	1,000	103,07 41,97	103,070 41,970
80	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 25 mm Danfoss 149B 1801	buc	1,000	227,09 222,44	227,091 222,441
81	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Подмешивающий насос MX 10-2"BIRAL"	buc	2,000	203,09 92,33	406,188 184,668
82	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,	buc	1,000	247,62	247,616

1	2	3	4	5	6	7
		Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"			201,46	201,456
83	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc	1,000	247,62 201,46	247,616 201,456
84	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос контура ГСВ, VA35/120	buc	2,000	203,09 92,33	406,188 184,668
85	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный , VA 25	buc	2,000	203,09 92,33	406,188 184,668
86	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=200л SICC 209 АРТ	buc	1,000	230,25 96,53	230,251 96,531
87	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=20л, VEC 20V , "Varem ")	buc	1,000	103,07 41,97	103,070 41,970
88	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvmax=220м3/час с электроп. типа AMV, VF3 040 B 1685 " Danfoss")	buc	1,000	317,70 67,15	317,702 67,152
89	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	193,41 182,99	193,413 182,989
		Total	lei			7 384,805
		Total Оборудование Inclusiv salariu				7 384,805 5 286,541
		2.2. Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте:				

1	2	3	4	5	6	7
90	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, Ультрозвуковой дебитомер ф40	set	1,000	139,88 129,69	139,876 129,687
91	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 (Панель учета тепловой энергии Sharky 775)	buc	1,000	132,04 129,27	132,039 129,268
92	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Комплект датчиков температуры)	set	2,000	197,55 188,45	395,091 376,891
		<i>Total</i>	lei			667,006
		Total Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Inclusiv salariu				667,006 635,846
		2.3. Закладные детали для установки КИПиА				
93	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	3,000	59,09 23,08	177,275 69,251
94	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	4,000	59,09 23,08	236,366 92,334
95	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	9,000	69,09 23,08	621,824 207,752
96	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet	buc	18,000	59,09 23,08	1 063,647 415,503

1	2	3	4	5	6	7
		de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ- 275.00.90 (на угловых участках)				
		<i>Total</i>	lei			2 099,112
		Total Закладные детали для установки КИПиА Inclusiv salariu				2 099,112 784,840
		<i>Total</i>	lei			10 150,923
		<i>ASM</i>	22,5 %			1 509,126
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			261,936
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			1 341,445
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			265,269
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 528,699 6 707,227
		3. Valoarea utilajului				
97	Pret firmei	Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит. Q=95 кВт (0,0645 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU "Galmet" Польша)	buc	1,000	45 200,00 0,00	45 200,000 0,000
98	Pret firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Hр=2.3 м; с электро-двигателем N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 13 "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	1 680,00 0,00	3 360,000 0,000
99	Pret firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Hр=5,5 м; с электро-двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc	2,000	7 800,00 0,00	15 600,000 0,000
100	Pret firmei	Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor	buc	1,000	11 100,00 0,00	11 100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
101	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ф65, Ру16 бар Danfoss	buc	1,000	640,00 0,00	640,000 0,000
102	Pret firmei	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, Р=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc	1,000	3 210,00 0,00	3 210,000 0,000
103	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,000	150,00 0,00	150,000 0,000
104	Pret firmei	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Нp=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	1 460,00 0,00	2 920,000 0,000
105	Pret firmei	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,000	14 000,00 0,00	14 000,000 0,000
106	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1...2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,000	700,00 0,00	700,000 0,000
107	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,35 м3/час, Нp=4,0 вд.см. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия	buc	2,000	1 400,00 0,00	2 800,000 0,000
108	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,0372 м3/час, Нp=4,0 вд.см. N=57Вт. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc	2,000	3 600,00 0,00	7 200,000 0,000
109	Pret firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, Р=8 бар, ТИР "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,000	8 260,00 0,00	8 260,000 0,000
110	Pret firmei	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc	1,000	590,00 0,00	590,000 0,000
111	Pret firmei	Тележка для подачи топлива к	buc	1,000	420,00	420,000

1	2	3	4	5	6	7
		топке			0,00	0,000
112	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	200,00 0,00	200,000 0,000
113	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,000	200,00 0,00	200,000 0,000
114	Pret firmei	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,000	95,00 0,00	95,000 0,000
115	Pret firmei	Лопата	buc	1,000	52,00 0,00	52,000 0,000
116	Pret firmei	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc	1,000	700,00 0,00	700,000 0,000
117	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Квстах=220м3/час с электроприводом типа AMV, Ру1,6МПа VF3 040 B 1685 "Danfoss"	buc	1,000	21 300,00 0,00	21 300,000 0,000
118	Pret firmei	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт	buc	1,000	12 900,00 0,00	12 900,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			151 597,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				151 597,000

		Total	lei	269 345,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		269 345,74 16 683,32

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare**

Valoarea de deviz 269 345,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	15,150	41,97	635,846
2.	19.51	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	41,97	41,970
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,388	41,97	435,984
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,492	41,97	20,649
5.	7134050013250	Izolator	h-om	8,232	41,97	345,497
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	8,960	41,97	376,050
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	196,830	41,97	8 260,956
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	64,490	41,97	2 706,646
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,020	41,97	672,359
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,240	41,97	94,014
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,423	41,97	101,694
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	16,404	41,97	688,476
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,148	41,97	6,211
14.	7212030022700	Sudor	h-om	1,344	41,97	56,408
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	16,723	41,97	701,864
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,294	41,97	12,339
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,280	41,97	11,752
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	28,500	41,97	1 196,146
19.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	41,97	182,989
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,659	41,97	69,628
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	41,97	2,938
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,500	41,97	62,954
		Total manopera				16 683,32

Materiale:

1.	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	0,926	480,00	444,480
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,047	25,00	1,175
3.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	25,00	18,200
4.	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,403	25,00	10,075
5.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,045	38,00	1,710
6.	121300507	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	200,00	200,000
7.	1213005070	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,000	200,00	200,000
8.	1213005071	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,000	95,00	95,000
9.	1213005081	Лопата	buc	1,000	52,00	52,000

10.	1213005091	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc	1,000	700,00	700,000
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,840	20,00	16,800
12.	171131730600050	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc	1,000	18,00	18,000
13.	17113173060125	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	14,000	25,00	350,000
14.	17113173060132	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	12,000	25,00	300,000
15.	17113173060145	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	4,000	25,00	100,000
16.	17113173060157	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	4,000	25,00	100,000
17.	17113173060273	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc	2,000	25,00	50,000
18.	17113173065550157	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	8,000	38,00	304,000
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,808	2,00	1,616
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,285	20,00	25,700
21.	2320166200676	White spirit	kg	1,500	26,00	39,000
22.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,600	20,00	12,000
23.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	20,00	10,300
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,134	9,00	118,206
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,929	14,00	475,006
26.	2414126109781	Toluen	kg	0,094	18,00	1,692
27.	24301161000015	Email clorcauciuc ПФ-837	kg	0,171	42,00	7,182
28.	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	4,386	38,00	166,668
29.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,736	42,00	30,912
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,642	2,00	5,284
31.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	2,133	38,00	81,054
32.	24302261008144	Grund miniu ФЛ-086	kg	0,060	38,00	2,280
33.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,848	28,00	23,744
34.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,615	22,00	13,530
35.	24302261094206	Diluant	kg	0,020	22,00	0,440
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,056	22,00	23,232
37.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,765	15,00	56,475
38.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,640	15,00	24,600
39.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	18,180	12,00	218,160
40.	252121670100088	Teava din otel 76 x 3, mm	m	18,270	88,00	1 607,760
41.	252121670101820	Teava din otel avind diametrul de 18x2.0mm	m	2,030	19,00	38,570
42.	252121670102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2.5mm	m	30,450	24,00	730,800
43.	252121670104530	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0mm	m	6,090	46,00	280,140
44.	252121670105703	Teava din otel avind diametrul de 57x3.0mm,	m	9,135	53,00	484,155
45.	25212167012025	Teava din otel , ф20x2,5мм	m	8,120	19,50	158,340
46.	25212167012525	Teava din otel , ф25x2,5мм	m	10,150	24,00	243,600
47.	252121670153220	Teava din otel avind diametrul de 32x2.0mm	m	10,150	31,00	314,650
48.	25231567190001	RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825	buc	1,000	2 430,00	2 430,000
49.	25231567190002	SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATICO 39SP1425	buc	1,000	2 160,00	2 160,000
50.	25231567190003	ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025	buc	1,000	4 190,00	4 190,000
51.	25231567190004	ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc	7,000	1 960,00	13 720,000
52.	25231567190005	REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
53.	25231567190006	PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc	1,000	1 300,00	1 300,000

54.	25231567190007	SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
55.	25231567190008	39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc	3,000	400,00	1 200,000
56.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	10,000	3,00	30,000
57.	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125 толщ40мм	m2	10,094	36,00	363,384
58.	2682162611305260	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Плиты марки 75, b=60мм	m2	0,772	36,00	27,792
59.	27104036013002	Tabla neagra sau zincata 0,5мм	kg	30,123	15,00	451,845
60.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,320	11,00	3,520
61.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,360	11,00	3,960
62.	2733103610000	Tabla groasa	kg	21,000	15,00	315,000
63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,500	18,00	27,000
64.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,345	18,00	6,210
65.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,989	18,00	17,802
66.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,650	18,00	11,700
67.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,475	18,00	8,550
68.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,200	18,00	39,600
69.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,137	55,00	62,535
70.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,700	18,00	102,600
71.	27752763	Confectii metalice	kg	150,000	13,00	1 950,000
72.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	7,000	18,00	126,000
73.	28112368323901	Burghiu cu cap widia	buc	1,000	18,00	18,000
74.	287225274402075	Котлоагрегат водогрейный твердо- топливный, стальной ном. производит.Q=95 кВт (0,0645 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU "Galmet" Польша)	buc	1,000	45 200,00	45 200,000
75.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,724	15,00	55,860
76.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,970	55,00	53,350
77.	287352742050050k	Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж	buc	2,000	682,00	1 364,000
78.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	72,000	0,30	21,600
79.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	80,000	0,30	24,000
80.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	280,000	0,30	84,000
81.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	0,30	3,600
82.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9,000	0,30	2,700
83.	28741158277261	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	0,30	0,900
84.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	292,000	0,10	29,200
85.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	80,000	0,10	8,000
86.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	240,460	0,30	72,138
87.	28741258251032	Тележка для подачи топлива к топке	buc	1,000	420,00	420,000
88.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	80,000	0,10	8,000
89.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	292,000	0,10	29,200
90.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	20,000	48,00	960,000
91.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	32,00	128,000
92.	2875274050825	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, P=8 бар, TИP "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,000	8 260,00	8 260,000
93.	2875274110144804 0	Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, тип ZKB Danfoss	buc	8,000	510,00	4 080,000
94.	287527411018040	Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,	buc	2,000	430,00	860,000

		тип ZKB Danfoss				
95.	2875274121150	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, P=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc	1,000	3 210,00	3 210,000
96.	2875274121521	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,000	14 000,00	14 000,000
97.	2875274122000	Racord olandez	buc	3,000	32,00	96,000
98.	28752741220001	Racord olandez	buc	1,000	32,00	32,000
99.	2875274123640	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV, Py1,6МПа VF3 040 B 1685 " Danfoss"	buc	1,000	21 300,00	21 300,000
100.	2875274123820	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc	1,000	590,00	590,000
101.	2875274123855	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775- 1шт, Датчик температуры-2шт	buc	1,000	12 900,00	12 900,000
102.	287527419010820	Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,000	300,00	1 200,000
103.	287527419018025	Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, тип ZKT Danfoss	buc	4,000	310,00	1 240,000
104.	28752742050120к	Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм, 15с27нж 1	buc	1,000	120,00	120,000
105.	28752742050125к	Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	1,000	165,00	165,000
106.	287527420510020	Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000	120,00	2 280,000
107.	28752742098120к	Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм ,15ч8п2	buc	5,000	120,00	600,000
108.	28752742098540к	Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п	buc	1,000	450,00	450,000
109.	28752742098550к	Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п	buc	4,000	580,00	2 320,000
110.	2875274211098550 к	Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п	buc	1,000	632,00	632,000
111.	28752742850240к	Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2	buc	2,000	420,00	840,000
112.	28752742850332к	Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2	buc	2,000	310,00	620,000
113.	28752742851450к	Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч14п)	buc	10,000	595,00	5 950,000
114.	287527428551450к	Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч14п)	buc	7,000	628,00	4 396,000
115.	28752742858225к	Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2	buc	3,000	168,00	504,000
116.	28752742900320к	Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	592,00	1 184,000
117.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,100	32,00	67,200
118.	28752744010157	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,000	150,00	150,000
119.	28752744010638	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1...2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,000	700,00	700,000
120.	28752744020777	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Hр=5,5 м; с электро- двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc	2,000	7 800,00	15 600,000
121.	2875274402078	Емкостной водонагреватель (буферная	buc	1,000	11 100,00	11 100,000

		емкость) V=500л Galmet Bufor				
122.	2875274402079	Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ф65, Ру16 бар Danfoss	buc	1,000	640,00	640,000
123.	28752744021020	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Нp=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, МХ 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	1 460,00	2 920,000
124.	2875274402276	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Нp=2.3 м; с электро-двигателем N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) МХ 13 "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	1 680,00	3 360,000
125.	2875274402625	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,0372 м3/час, Нp=4,0 вd.см. N=57Вт. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc	2,000	3 600,00	7 200,000
126.	2875274402635	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,35 м3/час, Нp=4,0 вd.см. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35 /120 ДАВ Италия	buc	2,000	1 400,00	2 800,000
127.	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25мм	buc	8,000	32,00	256,000
128.	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	4,000	48,00	192,000
129.	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	6,000	46,00	276,000
130.	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	20,000	70,00	1 400,000
131.	2875274428200500	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	8,000	51,00	408,000
132.	287527442820065	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	3,000	70,00	210,000
133.	2875274428255500	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	20,000	51,00	1 020,000
134.	2875274444282002	Flansa rotunda libera Ду20мм	buc	2,000	32,00	64,000
135.	2875802742051002	Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	11,000	138,00	1 518,000
136.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,234	3,00	0,702
137.	291312412411850	Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	300,00	300,000
138.	291312412411851	Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	300,00	300,000
139.	2913134501090999	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	9,000	45,00	405,000
140.	2913134501090999	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	18,000	35,00	630,000
141.	2913134501091357	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	3,000	35,00	105,000
142.	2913134501091387	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	4,000	35,00	140,000
143.	2913134508510	Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC Danfoss)	buc	5,000	110,00	550,000
144.	2913154582025	Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж	buc	5,000	610,00	3 050,000
145.	291315550089820	Клапан редукционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм	buc	1,000	540,00	540,000
		Total materiale de construcții				233 417,47

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,090	25,00	252,250
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,088	45,00	3,960
3.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h/ut	0,007	15,00	0,105

4.	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,700	15,00	25,500
5.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	7,500	15,00	112,500
6.	295227000760211	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	15,00	1,500
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,900	25,00	22,500
8.	29522700076091	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	25,00	7,500
9.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,265	15,00	3,975
		Total utilaje de constructii				429,78

Total	lei	269 345,74
-------	-----	------------

Total deviz: 269 345,74

Intocmit

Paduret Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводная арматура				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc			859,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	287352742050050к	Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж	buc	1,0000	682,00	682,00
	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	2,0000	70,00	140,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			266,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	28752742050125к	Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	165,00	165,00
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25мм	buc	2,0000	32,00	64,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
3	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			221,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	28752742050120к	Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм, 15с27нж 1	buc	1,0000	120,00	120,00
	28752744442820025	Flansa rotunda libera Ду20мм	buc	2,0000	32,00	64,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere,	buc			819,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый Ду65мм , 15ч14п)				31,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	41,97	31,48
	287527428551450к	Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч14п)	buc	1,0000	628,00	628,00
	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	2,0000	70,00	140,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	15,00	0,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	9,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,00	8,68
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	18,00	3,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	20,00	0,50
5	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый Ду50мм , 15ч14п)	buc			748,03 31,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	41,97	31,48
	28752742851450к	Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч14п)	buc	1,0000	595,00	595,00
	287527442825550050	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	2,0000	51,00	102,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	15,00	0,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	9,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,00	8,68
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	18,00	3,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	20,00	0,50
6	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый Ду40мм , 15ч9п2)	buc			563,03 31,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	41,97	31,48
	28752742850240к	Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2	buc	1,0000	420,00	420,00
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	2,0000	46,00	92,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	15,00	0,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	9,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,00	8,68
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	18,00	3,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	20,00	0,50
7	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый Ду32мм , 15ч9п2)	buc			443,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	28752742850332к	Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2	buc	1,0000	310,00	310,00
	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	2,0000	48,00	96,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			144,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	28758027420510020	Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	138,00	138,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			126,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	287527420510020	Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc			598,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742900320к	Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,0000	592,00	592,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
11	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc			719,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	28752742098550к	Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п	buc	1,0000	580,00	580,00
	2875274428200500	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	2,0000	51,00	102,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
12	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п)	buc			809,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	2875274211098550к	Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п	buc	1,0000	632,00	632,00
	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	2,0000	70,00	140,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc			579,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	28752742098540к	Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п	buc	1,0000	450,00	450,00
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	2,0000	46,00	92,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
14	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2)	buc			269,87 25,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	41,97	25,18
	28752742858225к	Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2	buc	1,0000	168,00	168,00
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25мм	buc	2,0000	32,00	64,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,00	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,00	4,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , 15ч8п2)	buc			126,66 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742098120к	Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , 15ч8п2	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,00	0,06
16	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж)	buc			621,21 10,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2500	41,97	10,49
	2913154582025	Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж	buc	1,0000	610,00	610,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	2,00	0,12
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, тип ZKB Danfoss	buc			560,67 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527411014480 40	Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, тип ZKB Danfoss	buc	1,0000	510,00	510,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,12
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, тип ZKB Danfoss	buc			480,67 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527411018040	Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, тип ZKB Danfoss	buc	1,0000	430,00	430,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,12
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, тип ZKT Danfoss	buc			360,67 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527419018025	Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, тип ZKT Danfoss	buc	1,0000	310,00	310,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,12
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc			350,67 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35

1	2	3	4	5	6	7
	287527419010820	Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,12
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,30	1,20
21	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан редукиционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм)	buc			550,87 10,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	291315550089820	Клапан редукиционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм	buc	1,0000	540,00	540,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	20,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	2,00	0,06
22	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC Danfoss)	buc			114,20 4,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	41,97	4,20
	2913134508510	Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC Danfoss)	buc	1,0000	110,00	110,00
		1.2. Трубопроводы системы отопления				
23	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3, mm ГОСТ 10704-91*	m			133,41 40,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	41,97	40,29
	252121670100088	Teava din otel 76 x 3, mm	m	1,0150	88,00	89,32
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	9,00	0,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,00	2,38
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	18,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
24	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			90,89 34,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	41,97	34,42
	252121670105703	Teava din otel avind diametrul de 57x3.0mm,	m	1,0150	53,00	53,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,00	0,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,00	1,69
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	18,00	0,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
25	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			83,79 34,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	41,97	34,42
	252121670104530	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0mm	m	1,0150	46,00	46,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,00	0,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,00	1,69
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	18,00	0,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m			57,00 23,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	41,97	23,50
	252121670153220	Teava din otel avind diametrul de 32x2.0mm	m	1,0150	31,00	31,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	14,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	9,00	0,34
27	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , ГОСТ 10704-91*	m			46,03 20,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	252121670102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2.5mm	m	1,0150	24,00	24,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,00	0,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
28	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm , ГОСТ 10704-91*	m			40,96 20,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	252121670101820	Teava din otel avind diametrul de 18x2.0mm	m	1,0150	19,00	19,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,00	0,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
29	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			5,87 4,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	41,97	4,62
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	25,00	1,25
30	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			8,05 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	41,97	6,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	25,00	1,75
31	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			4,78 3,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	41,97	3,78
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	25,00	1,00
32	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			6,96 5,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1300	41,97	5,46
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	25,00	1,50
33	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai BT-177I)	m2			67,71 47,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	41,97	47,09
	24301161041602	Email alchidic BT-177	kg	0,3000	38,00	11,40
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
		1.3. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
34	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			46,03 20,15

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 3262-75*				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	25212167012525	Teava din otel , $\phi 25 \times 2,5 \text{ mm}$	m	1,0150	24,00	24,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,00	0,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5mm ГОСТ 3262-75*	m			41,46 20,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	25212167012025	Teava din otel , $\phi 20 \times 2,5 \text{ mm}$	m	1,0150	19,50	19,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,00	0,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
36	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			5,87 4,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	41,97	4,62
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	25,00	1,25
37	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			4,78 3,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	41,97	3,78
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	25,00	1,00
38	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			67,73 47,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	41,97	47,10
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	38,00	11,40
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,0420	22,00	0,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
		1.4. Распределительная гребенка				
39	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды $\phi 100 \text{ mm}$, L =850mm (труба ст. $\phi 108 \times 3,5$ по ГОСТ 10704-91)	buc			509,85 209,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	41,97	209,85
	291312412411850	Распределительная гребенка подающей сетевой воды $\phi 100 \text{ mm}$, L =850mm (труба ст. $\phi 108 \times 3,5$ по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	300,00	300,00
40	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка обратной сетевой воды $\phi 100 \text{ mm}$, L =850mm (труба ст. $\phi 108 \times 3,5$ по ГОСТ 10704-91)	buc			509,85 209,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	41,97	209,85
	291312412411851	Распределительная гребенка обратной сетевой воды $\phi 100 \text{ mm}$, L =850mm (труба ст. $\phi 108 \times 3,5$ по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	300,00	300,00
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Подвески)	kg			9,72 2,52

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	41,97	1,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	55,00	6,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	15,00	0,41
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,41
42	0	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc			18,00
						0,00
	171131730600050	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc	1,0000	18,00	18,00
43	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			9,72
						2,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	41,97	1,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	55,00	6,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	15,00	0,41
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,40
44	0	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc			25,00
						0,00
	17113173060273	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc	1,0000	25,00	25,00
45	0	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc			38,00
						0,00
	17113173065550157	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	1,0000	38,00	38,00
46	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			25,00
						0,00
	17113173060157	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1,0000	25,00	25,00
47	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc			25,00
						0,00
	17113173060145	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	1,0000	25,00	25,00
48	0	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc			25,00
						0,00
	17113173060132	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	1,0000	25,00	25,00
49	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			25,00
						0,00
	17113173060125	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,0000	25,00	25,00
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			21,85
						8,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	41,97	0,42
	27752763	Confectii metalice	kg	1,0000	13,00	13,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg			21,85
						8,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	41,97	0,42
	27752763	Confectii metalice	kg	1,0000	13,00	13,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			21,85
						8,39

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	41,97	0,42
	27752763	Confectii metalice	kg	1,0000	13,00	13,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф12мм)	kg			21,85 8,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	41,97	0,42
	27752763	Confectii metalice	kg	1,0000	13,00	13,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф14мм)	kg			21,85 8,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	41,97	0,42
	27752763	Confectii metalice	kg	1,0000	13,00	13,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
55	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			942,48 449,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	41,97	449,08
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	28,00	148,40
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	42,00	193,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	22,00	145,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	2,00	6,60
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
56	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Конструкции из плит марки 75 толщиной 60мм с покрытием из стали	m2			65,72 27,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560	41,97	27,53
	2682162611305260	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Плиты марки 75, b=60мм	m2	1,0300	36,00	37,06
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	18,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,82
57	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (с покрытием из стали)	m3			1 005,05 475,52
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	41,97	395,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,97	79,76
	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	1,0300	480,00	509,14
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	18,00	20,39
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			89,25 44,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	41,97	44,49
	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. М-125 толщ40мм	m2	1,0300	36,00	37,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,00	5,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	18,00	1,17
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
59	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			63,46 22,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,5270	41,97	22,12
	27104036013002	Tabla neagra sau zincata 0,5mm	kg	2,7560	15,00	41,34
60	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			48,70 42,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,0030	41,97	42,10
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,30	6,60
		1.7. Газоходы				
61	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Газоходы)	t			19 782,45 2 937,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	41,97	587,60
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	41,97	2 203,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	15,00	15 750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	55,00	605,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	14,00	58,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	9,00	56,70
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	11,00	176,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	11,00	198,00
62	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			5,53 4,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1100	41,97	4,63
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
63	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			5,64 3,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,0800	41,97	3,34
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	18,00	2,17
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h/ut	0,0090	15,00	0,13
64	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ФЛ-086 1сл. si 2 straturi de email БТ-177) снаружи	m2			67,75 47,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	41,97	47,11
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	38,00	11,40
	24302261008144	Grund miniu ФЛ-086	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,0420	22,00	0,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
65	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (2 straturi de email ПФ-837) внутри	m2			101,29 78,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	41,97	78,53
	24301161000015	Email clorcauciuc ПФ-837	kg	0,4500	42,00	18,90
	24302261094206	Diluant	kg	0,0530	22,00	1,16
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
		1.8. Дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией				
66	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825	buc			2 459,38 29,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190001	RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825	buc	1,0000	2 430,00	2 430,00
67	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATIO 39SP1425	buc			2 189,38 29,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190002	SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATICO 39SP1425	buc	1,0000	2 160,00	2 160,00
68	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025	buc			4 219,38 29,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190003	ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025	buc	1,0000	4 190,00	4 190,00
69	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc			1 989,38 29,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190004	ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc	1,0000	1 960,00	1 960,00
70	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc			1 529,38 29,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190005	REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
71	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc			1 329,38 29,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190006	PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
72	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425	buc			3 029,38 29,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190007	SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
73	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - 39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc			429,38 29,38
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	41,97	23,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	41,97	5,88
	25231567190008	39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc	1,0000	400,00	400,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
74	IA13C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw Котлоагрегат водогрейный твердо-топливн, стальн.Q=95 кВт "EKON" GTKWRU Galmet" (Польша)	buc			3 156,95 2 937,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	70,0000	41,97	2 937,90
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	32,00	64,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	15,00	3,75
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,6000	20,00	12,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	10,0000	3,00	30,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	2,00	0,30
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	7,0000	15,00	105,00
75	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды .MX 13 "BIRAL"	buc			203,09 92,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	41,97	92,33
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	48,00	96,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	15,00	1,50
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5200	14,00	7,28
76	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . A14-2 "DAB"	buc			203,09 92,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	41,97	92,33
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	48,00	96,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	15,00	1,50
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5200	14,00	7,28
77	IA17C	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l Емкостной	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
		водонагреватель (буферная емкость) V=500л				146,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,00	64,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,3000	15,00	19,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	2,00	0,20
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,30	0,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
78	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm Danfoss	buc			227,09 222,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	41,97	222,44
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	32,00	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	15,00	2,25
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0400	20,00	0,80
79	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак расширительный напорный V=150л	buc			103,07 41,97
	19.51	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	18,00	18,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,30	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
80	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 25 mm Danfoss 149B 1801	buc			227,09 222,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	41,97	222,44
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	32,00	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	15,00	2,25
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0400	20,00	0,80
81	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Подмешивающий насос MX 10-2"BIRAL"	buc			203,09 92,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	41,97	92,33
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	48,00	96,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	15,00	1,50
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,00	7,28
82	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc			247,62 201,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	41,97	201,46
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	20,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	2,00	0,36
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	15,00	12,00
83	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc			247,62 201,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	41,97	201,46
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	20,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	2,00	0,36
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	15,00	12,00
84	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос контура ГСВ, VA35/120	buc			203,09 92,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	41,97	92,33
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	48,00	96,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,00	7,28
85	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный , VA 25	buc			203,09 92,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	41,97	92,33
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	48,00	96,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	15,00	1,50
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,00	7,28
86	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=200л SICC 209 APT	buc			230,25 96,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,97	96,53
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,00	64,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	2,00	0,12
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,30	0,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
87	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=20л, VEC 20V, "Varem ")	buc			103,07 41,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	28752741220001	Racord olandez	buc	1,0000	32,00	32,00
	28112368323901	Burghiu cu cap widia	buc	1,0000	18,00	18,00
	28741158277261	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,30	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	2,00	0,20
	295227000760211	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	29522700076091	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
88	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Квсmax=220м3/час с электроп. типа AMV, VF3 040 B 1685 " Danfoss")	buc			317,70 67,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	41,97	67,15
	287527442820065	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	3,0000	70,00	210,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,10	1,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	15,00	3,45
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	20,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	9,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	14,00	18,20
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	18,00	7,20
89	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			193,41 182,99
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	41,97	182,99
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	20,00	10,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,12
		2.2. Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте:				
90	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, Ультразвуковой дебитомер ф40	set			139,88 129,69

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,0900	41,97	129,69
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,4030	25,00	10,07
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0030	38,00	0,11
91	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 (Панель учета тепловой энергии Sharky 775)	buc			132,04
	1	Muncitor	h-om	3,0800	41,97	129,27
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0470	25,00	1,18
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	38,00	1,60
92	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Комплект датчиков температуры)	set			197,55
	1	Muncitor	h-om	4,4900	41,97	188,45
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
		2.3. Закладные детали для установки КИПиА				
93	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc			59,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	2913134501091357	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	1,0000	35,00	35,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,00	0,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,00	0,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
94	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc			59,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	2913134501091387	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	1,0000	35,00	35,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,00	0,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,00	0,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
95	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc			69,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	291313450109099158	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	1,0000	45,00	45,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,00	0,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,00	0,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
96	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			59,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	291313450109099159	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,00	0,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,00	0,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	2,00	0,02
		3. Valoarea utilajului				
97	Pret firmei	Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит. Q=95 кВт (0,0645 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "ЕКОН" GTKWRU "Galmet" Польша)	buc			45 200,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	287225274402075	Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит. Q=95 кВт (0,0645 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU "Galmet" Польша)	buc	1,0000	45 200,00	45 200,00
98	Pret firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Hр=2.3 м; с электро-двигателем N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 13 "BIRAL" Швейцария	buc			1 680,00 0,00
	2875274402276	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Hр=2.3 м; с электро-двигателем N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 13 "BIRAL" Швейцария	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
99	Pret firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Hр=5,5 м; с электро-двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc			7 800,00 0,00
	2875274402077	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Hр=5,5 м; с электро-двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
100	Pret firmei	Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor	buc			11 100,00 0,00
	2875274402078	Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor	buc	1,0000	11 100,00	11 100,00
101	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ф65, Ру16 бар Danfoss	buc			640,00 0,00
	2875274402079	Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ф65, Ру16 бар Danfoss	buc	1,0000	640,00	640,00
102	Pret firmei	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, P=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc			3 210,00 0,00
	2875274121150	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, P=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc	1,0000	3 210,00	3 210,00
103	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc			150,00 0,00
	28752744010157	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	150,00	150,00
104	Pret firmei	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Hр=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc			1 460,00 0,00
	28752744021020	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Hр=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
105	Pret firmei	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc			14 000,00 0,00
	2875274121521	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
106	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1...2.5м3/час "Anticall-medium"	buc			700,00 0,00
	28752744010638	Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1...2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,0000	700,00	700,00
107	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения, Q p=0,35 м3/час, Hр=4,0 в.д.см. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия	buc			1 400,00 0,00
	2875274402635	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения, Q p=0,35 м3/час, Hр=4,0 в.д.см. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35 /120 ДАВ Италия	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
108	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения, Q p=0,0372 м3/час,	buc			3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		Нр=4,0 wd.cm. N=57Bm. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия				0,00
	2875274402625	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,0372 м3/час, Нр=4,0 wd.cm. N=57Bm. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
109	Pret firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, Р=8 бар, TИP "SICC 209 EVPX" Италия	buc			8 260,00 0,00
	2875274050825	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, Р=8 бар, TИP "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,0000	8 260,00	8 260,00
110	Pret firmei	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc			590,00 0,00
	2875274123820	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	590,00	590,00
111	Pret firmei	Тележка для подачи топлива к топке	buc			420,00 0,00
	28741258251032	Тележка для подачи топлива к топке	buc	1,0000	420,00	420,00
112	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			200,00 0,00
	121300507	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	200,00	200,00
113	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc			200,00 0,00
	1213005070	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	200,00	200,00
114	Pret firmei	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc			95,00 0,00
	1213005071	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,0000	95,00	95,00
115	Pret firmei	Лопата	buc			52,00 0,00
	1213005081	Лопата	buc	1,0000	52,00	52,00
116	Pret firmei	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc			700,00 0,00
	1213005091	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc	1,0000	700,00	700,00
117	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV, Ру1,6МПа VF3 040 B 1685 " Danfoss"	buc			21 300,00 0,00
	2875274123640	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV, Ру1,6МПа VF3 040 B 1685 " Danfoss"	buc	1,0000	21 300,00	21 300,00
118	Pret firmei	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт	buc			12 900,00 0,00
	2875274123855	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт	buc	1,0000	12 900,00	12 900,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13
Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 222 911,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	35,400	49,94 49,94	1 768,03 1 768,03
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	26,650	13,01 13,01	346,74 346,74
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,266	629,93 370,18	167,56 98,47
		<i>Total</i>	lei			2 282,32
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				2 282,32 2 213,23
		2. Фундаменты				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,400	$\frac{364,75}{41,55}$	$\frac{510,65}{58,17}$
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3	2,340	$\frac{1\,500,14}{184,67}$	$\frac{3\,510,32}{432,12}$
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	20,480	$\frac{79,34}{50,36}$	$\frac{1\,624,86}{1\,031,45}$
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	4,800	$\frac{14,91}{3,32}$	$\frac{71,55}{15,91}$
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=8мм включительно)	kg	12,800	$\frac{15,07}{3,48}$	$\frac{192,94}{44,59}$
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	69,200	$\frac{14,23}{2,64}$	$\frac{985,00}{182,97}$
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg	10,920	$\frac{26,62}{8,81}$	$\frac{290,66}{96,25}$
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7.5 (Фундамент ленточный из бетона B7,5) лист2 сеч а-а + лист 6	m3	5,350	$\frac{1\,292,06}{184,67}$	$\frac{6\,912,53}{987,97}$
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea	m2	45,280	$\frac{79,34}{50,36}$	$\frac{3\,592,47}{2\,280,48}$

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	1,760	48,65 15,95	85,62 28,07
		Total	lei			17 776,61
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				17 776,61 5 158,00
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm 1, Stm 1H из бетона B15)	m3	0,400	1 627,13 222,44	650,85 88,98
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3,410	90,58 54,56	308,86 186,05
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	13,200	16,11 4,16	212,68 54,85
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	27,600	14,94 2,98	412,26 82,24
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0,860	1 627,13 222,44	1 399,33 191,30
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	3,100	81,00	251,11

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)			50,36	156,13
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg	27,800	16,11 4,16	447,91 115,51
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg	119,400	14,94 2,98	1 783,46 355,80
		Total	lei			5 466,47
		Total Каркас Inclusiv salariu				5 466,47 1 230,85
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3	3,000	1 627,13 222,44	4 881,39 667,32
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2	27,040	81,00 50,36	2 190,35 1 361,84
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	76,000	28,96 18,89	2 201,07 1 435,37
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	16,500	14,85 2,90	245,07 47,78

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)				
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, в установленная в плитах)	kg	243,100	14,52 2,56	3 529,12 622,38
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,400	17,06 1,26	177,47 13,09
		<i>Total</i>	lei			13 224,47
		Total Перекрытие Inclusiv salariu				13 224,47 4 147,79
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	5,300	884,00 156,13	4 685,22 827,48
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3	0,920	1 292,06 184,67	1 188,70 169,89
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,620	79,34 50,36	366,55 232,68
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22,240	17,06 1,26	379,51 28,00
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка	100m2	0,340	28 236,77 7 142,03	9 600,50 2 428,29

1	2	3	4	5	6	7
		армированных перегородок, толщ.120мм, сетка P1 - 7,2 кг)				
33	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc	6,000	$\frac{10,78}{1,51}$	$\frac{64,69}{9,07}$
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg	9,740	$\frac{26,62}{8,81}$	$\frac{259,26}{85,85}$
		Total	lei			16 544,41
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				16 544,41 3 781,26
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3	1,680	$\frac{744,97}{67,57}$	$\frac{1\ 251,55}{113,52}$
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2	24,000	$\frac{35,79}{14,69}$	$\frac{859,07}{352,55}$
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - огрунтовка битумом)	m2	24,000	$\frac{18,04}{1,68}$	$\frac{433,05}{40,29}$
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum	m2	24,000	$\frac{93,10}{15,95}$	$\frac{2\ 234,37}{382,77}$

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)				
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	24,000	59,57 20,15	1 429,73 483,49
		<i>Total</i>	lei			6 207,77
		Total Кровля Inclusiv salariu				6 207,77 1 372,62
		7. Окона				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	1,570	1 348,55 71,98	2 117,22 113,01
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3,200	107,16 15,11	342,91 48,35
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3,200	108,84 16,79	348,28 53,72
		<i>Total</i>	lei			2 808,41
		Total Окона Inclusiv salariu				2 808,41 215,08
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, cherenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквад. труб (л.5 прим.4)	kg	420,000	25,31 6,72	10 630,28 2 820,38
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,420	46,17 46,17	19,39 19,39

1	2	3	4	5	6	7
		(Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)				
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,420	$\frac{173,51}{69,25}$	$\frac{72,87}{29,09}$
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,420	$\frac{341,29}{160,33}$	$\frac{143,34}{67,34}$
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc	8,000	$\frac{149,57}{101,57}$	$\frac{1\ 196,54}{812,54}$
		Total	lei			12 062,43
		Total Двери Inclusiv salariu				12 062,43 3 748,74
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,216	$\frac{1\ 614,32}{285,82}$	$\frac{348,69}{61,74}$
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21,600	$\frac{152,19}{44,07}$	$\frac{3\ 287,38}{951,88}$
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из	m2	-21,600	$\frac{29,81}{8,39}$	$\frac{-643,98}{-181,31}$

1	2	3	4	5	6	7
		простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	21,600	52,63 29,38	1 136,79 634,59
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2	-21,600	17,80 10,07	-384,54 -217,57
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2	21,600	503,62 37,77	10 878,26 815,90
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	10,800	19,06 1,68	205,89 18,13
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in	m2	21,600	44,79 32,32	967,40 698,04

1	2	3	4	5	6	7
		3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)				
		<i>Total</i>	lei			15 795,88
		Total тип 1 Inclusiv salariu				15 795,88 2 781,39
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,380	$\frac{1\ 614,32}{285,82}$	$\frac{613,44}{108,61}$
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,000	$\frac{152,19}{44,07}$	$\frac{5\ 783,35}{1\ 674,60}$
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-38,000	$\frac{29,81}{8,39}$	$\frac{-1\ 132,93}{-318,97}$
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,000	$\frac{172,69}{44,07}$	$\frac{6\ 562,35}{1\ 674,60}$
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-38,000	$\frac{118,63}{29,38}$	$\frac{-4\ 507,90}{-1\ 116,40}$
		<i>Total</i>	lei			7 318,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total тип 2 Inclusiv salariu				7 318,31 2 022,44
		<i>Total</i>	lei			23 114,19
		Total Полю Inclusiv salariu				23 114,19 4 803,83
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	<u>4,11</u> 1,26	<u>88,76</u> 27,20
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	21,600	<u>33,73</u> 23,08	<u>728,64</u> 498,60
		<i>Total</i>	lei			817,40
		Total Потолки Inclusiv salariu				817,40 525,80
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	65,000	<u>65,06</u> 50,36	<u>4 229,16</u> 3 273,66
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,000	<u>70,56</u> 51,20	<u>4 586,56</u> 3 328,22
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	65,000	<u>4,11</u> 1,26	<u>267,09</u> 81,84
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	65,000	<u>33,73</u> 23,08	<u>2 192,68</u> 1 500,43
		<i>Total</i>	lei			11 275,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены Inclusiv salariu				11 275,49 8 184,15
		<i>Total</i>	lei			12 092,89
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				12 092,89 8 709,95
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)	m2	33,200	87,46 67,15	2 903,82 2 229,45
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29,000	15,15 5,04	439,25 146,06
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	29,000	115,75 51,20	3 356,85 1 484,90
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	4,200	259,07 102,83	1 088,08 431,87
		<i>Total</i>	lei			7 787,99
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				7 787,99 4 292,27
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1 722,510	33,22 18,89	57 224,37 32 532,19

1	2	3	4	5	6	7
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1,722	46,17 46,17	79,50 79,50
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	1,722	173,51 69,25	298,79 119,25
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1,722	341,29 160,33	587,69 276,08
		Total	lei			58 190,34
		Total Ограждение металлическое Inklusiv salariu				58 190,34 33 007,01
		12.2. Отмостка шир.1,0 м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	3,960	411,22 48,27	1 628,41 191,13
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	2,770	1 389,40 188,87	3 848,64 523,16
		Total	lei			5 477,06
		Total Отмостка шир.1,0 м				5 477,06

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				714,29
		<i>Total</i>	lei			63 667,40
		Total Прочие Inclusiv salariu				63 667,40 33 721,30

		Total	lei	183 035,37
		ASM	22,5 %	16 513,86
		Cheltuieli de transport	8 %	8 584,43
		Cheltuieli de regie	5 %	10 406,68
		Beneficiu de deviz	2 %	4 370,81
		222 911,15		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		73 394,93		

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13
Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 222 911,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,879	41,97	7 381,62
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,680	41,97	4 813,12
3.	7123010010200	Betonist	h-om	120,182	41,97	5 044,02
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,039	41,97	1 470,60
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	130,590	41,97	5 480,86
6.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,280	41,97	725,24
7.	7129020012800	Pavator	h-om	4,554	41,97	191,13
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,450	41,97	396,62
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,040	41,97	715,17
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,297	41,97	725,95
11.	7136080025001	Montator	h-om	4,339	41,97	182,09
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,590	41,97	1 451,74
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	35,750	41,97	1 500,43
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,073	41,97	590,64
15.	7212030022700	Sudor	h-om	4,200	41,97	176,27
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602,878	41,97	25 302,81
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,800	41,97	2 467,84
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1,024	41,97	42,98
19.	7422010060100	Timplar	h-om.	20,256	41,97	850,14
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,178	41,97	2 441,75
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,876	41,97	10 739,12
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,256	41,97	10,74
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,669	41,97	28,07
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,868	41,97	665,97
		Total manopera				73 394,93

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	560,00	2 671,20
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,400	2,00	4,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,650	250,00	1 162,40
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,192	250,00	1 297,89
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,944	20,00	38,88
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,978	20,00	99,56
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	3 150,00	110,85
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,282	3 150,00	886,99
9.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m (Доски чистых полов)	m3	1,331	7 500,00	9 979,20

10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,072	3 150,00	225,38
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 150,00	25,48
12.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,000	0,50	36,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,000	0,01	0,84
14.	2010237318750	Distantieri	buc	148,140	0,90	133,33
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	11,468	130,00	1 490,80
16.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC - 2-хкамерный)	m2	1,570	1 250,00	1 962,50
17.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,205	1,00	10,21
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,324	0,50	19,66
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,021	500,00	10,44
20.	2111116631012100003	Beton B15	m3	3,167	1 250,00	3 959,06
21.	2166314541542	Beton B15	m3	1,330	1 250,00	1 662,81
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,432	16,00	6,91
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,285	26,00	33,42
24.	2320187315789	Decofrol	kg	12,472	2,00	24,94
25.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,560	8,60	65,02
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	131,160	9,00	1 180,44
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,417	12,00	5,01
28.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,160	20,00	43,20
29.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,325	60,00	19,50
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,990	18,00	233,82
31.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	33,00	178,20
32.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	11,138	33,00	367,57
33.	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,640	21,00	727,44
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,200	29,00	121,80
35.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	7,240	29,00	209,96
36.	24302261000001	Fuga	kg	1,386	18,00	24,95
37.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"(Грунтовка)	kg	12,035	24,00	288,84
38.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,225	29,00	499,53
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,800	3,30	55,44
40.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,880	20,00	17,60
41.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,200	90,00	288,00
42.	26163102100000	Beton B12,5	m3	2,868	1 150,00	3 297,79
43.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,153	700,00	807,10
44.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,055	700,00	38,19
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,500	3,60	6 226,20
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,400	1,50	12,60
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100	2,60	1 206,66
48.	26531021008311	Tink	kg	66,700	28,00	1 867,60
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,672	3,00	11,02
50.	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	4,893	1 050,00	5 137,82
51.	2663102100001h2	Beton clasa B15	m3	1,182	1 250,00	1 477,25
52.	266332310210001	Beton B15	m3	2,434	1 250,00	3 043,10
53.	266332310210003	Beton B7,5	m3	6,523	1 050,00	6 849,31
54.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,764	700,00	534,52
55.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	700,00	371,00
56.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,199	700,00	139,44
57.	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,475	700,00	332,64
58.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,720	700,00	504,00
59.	26641021030015	Mortar ciment-var M-100	m3	1,365	700,00	955,50
60.	26701122030002	Placi tip faianta (exterior)	m2	4,410	130,00	573,30

61.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,300	2,50	108,25
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,500	3,00	46,50
63.	2682132600472201	Membrane bituminoase (Diler)	m2	28,980	29,00	840,42
64.	26821326016261	Carton bitumat (Рубемастр)	m2	55,200	21,00	1 159,20
65.	2710602000080	Armatura A1	kg	7,200	11,00	79,20
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,021	11,00	704,23
67.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	470,782	11,00	5 178,61
68.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	13,120	11,00	144,32
69.	2710703518270	Otel profilat (Ограждение из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1 808,636	13,00	23 512,26
70.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,197	18,00	93,54
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,670	18,00	102,07
72.	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,200	90,00	288,00
73.	281123630980022	Двери из сетки на каркасе из квад. труб	kg	420,000	18,00	7 560,00
74.	281123630990011	Confectii metalice (Закл/дет из сорт.стали)	kg	21,701	15,00	325,52
75.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,400	15,00	456,00
76.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,890	28,00	52,92
77.	28631463102312	Broasca (Защелки)	buc	8,000	45,00	360,00
78.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,273	15,00	4,09
79.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,782	13,00	10,17
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	32,966	15,00	494,50
81.	2873122005400g2	Granulit pentru betoane (керамзит)	m3	1,747	650,00	1 135,68
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,469	17,00	109,98
83.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,160	17,00	36,72
84.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,209	55,00	11,48
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,713	55,00	589,19
86.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,179	0,80	24,94
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73,600	0,50	36,80
88.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,179	0,20	6,24
89.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,520	25,00	12,99
90.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,780	15,00	206,70
91.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,118	15,00	46,77
92.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,080	3,00	3,24
		Total materiale de construcții				107 305,39

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,588	85,00	49,98
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,400	15,00	36,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,252	5,00	1,26
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,009	5,00	5,05
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,603	250,00	150,70
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,778	250,00	1 444,60
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,108	25,00	2,70
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,286	25,00	7,15
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,972	5,00	89,86
10.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,606	200,00	121,18
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,090	25,00	27,26
12.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,108	25,00	27,70
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,722	25,00	193,05
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,039	25,00	100,98
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,452	15,00	6,79
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,174	25,00	4,35
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,186	25,00	4,64
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,653	15,00	24,79
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,068	250,00	17,05
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007	250,00	1,76
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,091	200,00	18,22
		Total utilaje de construcții				2 335,05

Total	lei	183 035,37
ASM	22,5 %	16 513,86
Cheltuieli de transport	8 %	8 584,43
Cheltuieli de regie	5 %	10 406,68
Beneficiu de deviz	2 %	4 370,81

Total deviz: **222 911,15**

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			49,94 49,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			629,93 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			364,75 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 500,14 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			79,34 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные	kg			14,91 3,32

1	2	3	4	5	6	7
		фундаменты)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	41,97	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=8мм включительно)	kg			15,07 3,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	41,97	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14,23 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,97	2,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg			26,62 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	281123630990011	Confectii metalice (Закл/дет из сорт.стали)	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7.5 (Фундамент ленточный из бетона В7,5) лист2 сеч а-а + лист 6	m3			1 292,06 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266332310210003	Beton B7,5	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			79,34 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			48,65 15,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	41,97	15,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	700,00	21,70
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	20,00	10,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм 1,Стм 1Н из бетона В15)	m3			1 627,13 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2166314541542	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2			90,58

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)				54,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	41,97	46,17
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	15,00	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1500	130,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 150,00	4,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16,11 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			14,94 2,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	41,97	2,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Bm1 из бетона B15)	m3			1 627,13 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2166314541542	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			81,00 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	130,00	16,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			16,11 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg			14,94 2,98

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	41,97	2,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3			1 627,13 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2111116631012100003	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			81,00 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	130,00	16,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			28,96 18,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg			14,85 2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, в установленная в плитах)	kg			14,52 2,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	41,97	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,06 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			884,00 156,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	41,97	129,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,44
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	560,00	504,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	700,00	49,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3			1 292,06 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266332310210003	Beton B7,5	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			79,34 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,06 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка P1 - 7,2 кг)	100m2			28 236,77 7 142,03
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	41,97	5 927,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 214,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	700,00	1 610,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	21,1760	11,00	232,94
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	13,00	29,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	50,40
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
33	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - d=14 мм для крепления к потолку)	buc			10,78 1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	28,00	8,82
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,45
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg			26,62 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	281123630990011	Confecții metalice (Закл/дет из сорт.стали)	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3			744,97 67,57
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	41,97	67,57
	2873122005400g2	Granulit pentru betoane (керамзит)	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2			35,79 14,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	700,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,10
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - огрунтовка битумом)	m2			18,04 1,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,20
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2			93,10 15,95
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,97	5,46
	26821326016261	Carton bitumat (Рубемаст)	m2	2,3000	21,00	48,30
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	9,00	27,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	2,00	0,20
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3,0000	0,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			59,57 20,15
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2682132600472201	Membrane bituminoase (Diler)	m2	1,1500	29,00	35,02
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,60	2,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2			1 348,55 71,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	41,97	71,98
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC - 2-хкамерный)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	60,00	12,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,55
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,96
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			107,16 15,11
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2800	41,97	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	41,97	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			108,84
						16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)	kg			25,31
						6,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	41,97	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	281123630980022	Двери из сетки на каркасе из квэд. труб	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	29,00	0,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			46,17
						46,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			173,51
						69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	29,00	98,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			341,29
						160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	33,00	171,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc			149,57
						101,57
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,4200	41,97	101,57
	28631463102312	Broasca (Защелки)	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 614,32
						285,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			152,19
						44,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,1025	1 050,00	107,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2			29,81
						8,39

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,0102	1 050,00	21,42
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			52,63 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2			17,80 10,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.M150	m3	0,0055	700,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50х60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2			503,62 37,77
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m (Доски чистых полов)	m3	0,0616	7 500,00	462,00
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	17,00	1,70
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			19,06 1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,19
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2			44,79 32,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	41,97	32,32
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	33,00	8,25
	1542126108945	Ulei de în sictivat	kg	0,0900	20,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 614,32 285,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50

1	2	3	4	5	6	7
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			152,19 44,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,1025	1 050,00	107,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			29,81 8,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,0102	1 050,00	21,42
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			172,69 44,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001h2	Beton clasa B15	m3	0,1025	1 250,00	128,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			118,63 29,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	29,38
	2663102100001h2	Beton clasa B15	m3	0,0102	1 250,00	89,25
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,11 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозмул. окраска)	m2			33,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			65,06 50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26641021030015	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	700,00	14,70
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,56 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si	m2			4,11

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)				1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			33,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	41,97	23,08
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T)	m2			87,46 67,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	700,00	4,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0230	700,00	16,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,01
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			15,15 5,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"(Грунтовка)	kg	0,4150	24,00	9,96
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			115,75 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
70	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			259,07 102,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26701122030002	Placi tip faianta (exterior)	m2	1,0500	130,00	136,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg			33,22 18,89
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	41,97	14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710703518270	Otel profilat (Ограждение из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1,0500	13,00	13,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	15,00	0,12
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	29,00	0,29
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			46,17 46,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din	t			173,51

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	29,00	98,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			341,29 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	33,00	171,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
		12.2. Отмостка шир.1,0 м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			411,22 48,27
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 389,40 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26163102100000	Beton B12,5	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14

Volier. Canalizarea

Valoarea de deviz 2 712,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100)	m	21,00	52,63 13,43	1 105,24 282,04
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc	1,00	29,85 11,75	29,85 11,75
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100	buc	4,00	166,62 36,09	666,46 144,38
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)	buc	1,00	45,25 15,95	45,25 15,95
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.)	buc	2,00	29,63 13,43	59,26 26,86
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3	1,50	247,93 37,77	371,89 56,66
		<i>Total</i>	lei			2 277,95
		Total C1 Канализация хоз-бытовая				2 277,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				537,64

		Total	lei	2 277,95
		ASM	22,5 %	120,97
		Cheltuieli de transport	8 %	133,81
		Cheltuieli de regie	5 %	126,64
		Beneficiu de deviz	2 %	53,19
				2 712,56
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		537,64

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14
Volier. Canalizarea

Valoarea de deviz 2 712,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 14:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,4600	41,97	480,98
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500	41,97	56,66
Total manopera						537,64

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6500	150,00	247,50
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,0400	12,00	12,48
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4350	2,00	0,87
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,2480	35,00	43,68
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5950	2,00	1,19
6.	2521216720160100	Teava din PVC pentru canalizare d110	m	21,6300	38,00	821,94
7.	25231567210100	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare.Тройник Д=110	buc	1,0000	29,00	29,00
8.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare.Отвод Д=100 45гр.	buc	2,0000	16,00	32,00
9.	2523156721037100	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	18,00	18,00
10.	262210245551501	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emaliat d100	buc	4,1600	112,00	465,92
Total materiale de construcții						1 672,58

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300	85,00	53,55
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150	45,00	14,18
Total utilaje de construcții						67,73

Total	lei	2 277,95
ASM	22,5 %	120,97
Cheltuieli de transport	8 %	133,81
Cheltuieli de regie	5 %	126,64
Beneficiu de deviz	2 %	53,19

Total deviz:

2 712,56

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea și extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat în intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC ϕ 100)	m			52,63 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	2521216720160100	Teava din PVC pentru canalizare d110	m	1,0300	38,00	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	2,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc			29,85 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721037100	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	2,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat ϕ 100	buc			166,62 36,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	41,97	36,09
	26221024551501	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emaliat d100	buc	1,0000	112,00	116,48
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	12,00	3,12
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	35,00	10,92
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник D=110)	buc			45,25 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210100	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare.Тройник D=110	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	2,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,00	0,09
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод D=100 45гр.)	buc			29,63 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare.Отвод D=100 45гр.	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	2,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3			247,93 37,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70

APROBAT:

**Intocmit
Paduret Alexandru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15
Garaj pentru 6 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 1 028 988,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	0,920	717,50 0,00	660,10 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2,820	86,46 86,46	243,81 243,81
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,390	381,50 0,00	148,78 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,390	629,93 370,18	245,67 144,37
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	4,300	13,01 13,01	55,95 55,95

1	2	3	4	5	6	7
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	0,510	$\frac{669,38}{0,00}$	$\frac{341,38}{0,00}$
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	86,700	$\frac{26,50}{0,00}$	$\frac{2\ 297,55}{0,00}$
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,510	$\frac{49,00}{0,00}$	$\frac{24,99}{0,00}$
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,510	$\frac{155,11}{15,11}$	$\frac{79,11}{7,71}$
		<i>Total</i>	lei			4 097,34
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				4 097,34 451,83
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3.5)	m3	1,960	$\frac{1\ 141,33}{188,87}$	$\frac{2\ 237,00}{370,18}$
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	43,200	$\frac{74,90}{50,36}$	$\frac{3\ 235,64}{2\ 175,72}$
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3	7,000	$\frac{1\ 500,14}{184,67}$	$\frac{10\ 500,96}{1\ 292,68}$

1	2	3	4	5	6	7
		15 (Фундаменты стаканые FM1 из бетона B15)				
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	28,000	$\frac{14,84}{3,32}$	$\frac{415,40}{92,84}$
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	63,000	$\frac{14,84}{3,32}$	$\frac{934,64}{208,88}$
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	35,600	$\frac{14,16}{2,64}$	$\frac{504,24}{94,13}$
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	195,500	$\frac{20,12}{4,41}$	$\frac{3\ 934,43}{861,54}$
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8,400	$\frac{74,90}{50,36}$	$\frac{629,15}{423,06}$
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент под балки бетона B15)	m3	1,600	$\frac{1\ 500,14}{184,67}$	$\frac{2\ 400,22}{295,47}$
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 d=6 мм)	kg	18,360	$\frac{14,33}{2,81}$	$\frac{263,14}{51,63}$
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8	kg	34,400	$\frac{13,91}{2,39}$	$\frac{478,58}{82,29}$

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10мм)				
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	14,720	75,36 50,36	1 109,36 741,36
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	250,000	32,96 18,89	8 240,38 4 721,62
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством монолит балок фундамент из бетона В15)	m3	16,600	1 627,13 222,44	27 010,33 3 692,52
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=8 мм)	kg	154,880	16,04 4,16	2 484,59 643,53
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6 мм)	kg	77,220	16,04 4,16	1 238,77 320,85
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12, 16мм)	kg	569,550	14,87 2,98	8 467,43 1 697,18
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	70,240	20,12 4,41	1 413,58 309,54

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	23,250	243,72 37,77	5 666,56 878,22
29	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля	m2	37,800	16,62 3,36	628,15 126,92
		Total	lei			81 792,53
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				81 792,53 19 080,17
		3. Металлоконструкции				
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	15,306	17 119,55 1 678,80	262 031,83 25 695,71
31	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: балок с решетками, ферм, ветровиков)	t	15,306	83,52 83,52	1 278,36 1 278,36
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	15,306	173,51 69,25	2 655,75 1 059,95
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -	t	15,306	367,29 160,33	5 621,67 2 453,94

1	2	3	4	5	6	7
		ПФ-115)				
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) окраска огнезащитная АКБЕСТ 911	t	15,306	$\frac{5\,490,59}{160,33}$	$\frac{84\,038,90}{2\,453,94}$
35	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)	m2	167,500	$\frac{608,54}{57,50}$	$\frac{101\,930,53}{9\,631,07}$
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) КРОВЛЯ	m2	210,000	$\frac{642,16}{57,50}$	$\frac{134\,853,54}{12\,074,77}$
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m	51,500	$\frac{170,59}{12,59}$	$\frac{8\,785,39}{648,44}$
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные	m	19,800	$\frac{175,98}{14,69}$	$\frac{3\,484,44}{290,85}$

1	2	3	4	5	6	7
		трубы d=120мм)				
		Total	lei			604 680,41
		Total Metalloконструкции Inclusiv salariu				604 680,41 55 587,03
		4. Смотровая яма				
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5)	m3	9,000	1 396,10 184,67	12 564,89 1 662,01
40	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	38,720	66,90 39,87	2 590,23 1 543,82
41	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗДЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	124,300	20,12 4,41	2 501,53 547,77
42	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,104	22 550,05 3 567,45	2 345,21 371,01
43	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)	t	0,104	83,52 83,52	8,69 8,69

1	2	3	4	5	6	7
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,129	173,51 69,25	22,38 8,93
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,581	367,29 160,33	213,39 93,15
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф	m2	23,100	18,21 1,68	420,74 38,78
		Total	lei			20 667,06
		Total Смотровая яма Inclusiv salariu				20 667,06 4 274,17
		5. Полы				
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,650	1 614,32 285,82	2 663,62 471,60
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	13,200	1 285,88 188,87	16 973,58 2 493,02

1	2	3	4	5	6	7
		(Бетонная подготовка из бетона B7,5)				
49	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	165,000	13,47 1,68	2 222,52 277,00
50	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора M100-T толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм	m2	165,000	143,98 31,48	23 756,29 5 193,79
		Total	lei			45 616,01
		Total Полю Inclusiv salariu				45 616,01 8 435,40
		6. Вороты и двери				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт	m2	3,780	1 420,00 34,00	5 367,58 128,50
52	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р 1-4	m2	28,080	1 950,84 113,74	54 779,55 3 193,78

1	2	3	4	5	6	7
		ш т				
53	СК13В	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р2-2шт	m2	26,460	$\frac{1\,950,84}{113,74}$	$\frac{51\,619,19}{3\,009,53}$
		Total	lei			111 766,33
		Total Ворот и двери Inclusiv salariu				111 766,33 6 331,81
		7. Отмостка шир.1.0м				
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	7,000	$\frac{411,22}{48,27}$	$\frac{2\,878,51}{337,86}$
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)	m3	4,850	$\frac{1\,389,40}{188,87}$	$\frac{6\,738,60}{916,00}$
		Total	lei			9 617,11
		Total Отмостка шир.1.0м Inclusiv salariu				9 617,11 1 253,85

		Total	lei	878 236,78
		ASM	22,5 %	21 468,21
		Cheltuieli de transport	8 %	61 068,52
		Cheltuieli de regie	5 %	48 038,68
		Beneficiu de deviz	2 %	20 176,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 028 988,43 95 414,27

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15
Garaj pentru 6 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 1 028 988,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	227,949	41,97	9 567,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,598	41,97	3 004,96
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	97,940	41,97	4 110,54
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,000	41,97	3 147,75
5.	7129020012800	Pavator	h-om	115,300	41,97	4 839,14
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,759	41,97	115,81
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,548	41,97	442,70
8.	7136080025001	Montator	h-om	40,954	41,97	1 718,85
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,545	41,97	274,69
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	175,291	41,97	7 356,96
11.	7212030022700	Sudor	h-om	13,457	41,97	564,77
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,450	41,97	648,44
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	6,930	41,97	290,85
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,884	41,97	37,10
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	637,211	41,97	26 743,75
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	471,875	41,97	19 804,59
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,927	41,97	1 801,65
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,475	41,97	9 043,47
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,300	41,97	1 901,24
		Total manopera				95 414,27

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,415	250,00	2 103,75
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,218	150,00	32,72
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,825	150,00	5 073,75
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,177	250,00	2 294,25
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,084	3 150,00	264,22
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,234	3 150,00	737,23
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,178	3 150,00	562,09
8.	2010237318750	Distantieri	buc	251,366	0,90	226,23
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,946	90,00	985,10
10.	20301129399002	Usi din profiluri din mase plastice	m2	3,780	1 350,00	5 103,00
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	42,603	0,50	21,30
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,022	500,00	11,05
13.	2111116631012100003	Beton B15	m3	17,525	1 250,00	21 906,81
14.	2111116631012100005	Beton B12,5	m3	9,363	1 150,00	10 767,88
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	49,500	26,00	1 287,00

16.	2320166200676	White spirit	kg	14,934	26,00	388,28
17.	2320187315789	Decofrol	kg	12,605	2,00	25,21
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,270	8,50	333,80
19.	2320322600036np	Праймер	kg	24,750	26,00	643,50
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,593	9,00	14,34
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,879	12,00	94,55
22.	2413217300010	Cleme	buc	10,098	5,00	50,49
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	69,934	60,00	4 196,06
24.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	82,612	38,00	3 139,27
25.	24301161032181or H	Vopsea de ulei orice culoare -АКБЕСТ 911	kg	1 252,949	65,00	81 441,70
26.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	52,170	29,00	1 512,94
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	32,724	29,00	949,00
28.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 244,240	15,00	18 663,60
29.	2616310210000052	Beton B12,5	m3	5,021	1 150,00	5 774,11
30.	261631021000007, 5	Beton B7,5	m3	13,665	1 050,00	14 348,57
31.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2 227,500	1,50	3 341,25
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,902	1,50	106,35
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,854	3,00	23,56
34.	2661112800600	Placi din beton толщ 40 мм	m2	173,250	80,00	13 860,00
35.	266310210000010	Beton B3.5	m3	2,029	850,00	1 724,73
36.	266332310210001	Beton B15	m3	8,947	1 250,00	11 184,03
37.	2682122601626r	Геотекстиль	m2	38,556	13,00	501,23
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,206	70,00	1 484,41
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	55,697	70,00	3 898,81
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	349,996	11,00	3 849,96
41.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	655,539	11,00	7 210,93
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,252	11,00	57,77
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,810	11,00	107,91
44.	277527630988116	Металлоконструкции из сортовой стали	kg	30,612	18,00	551,02
45.	2811106301200	Elemente metalice	kg	15 612,120	15,00	234 181,80
46.	28111063013001	Constructii metalice	kg	104,000	15,00	1 560,00
47.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	175,976 220,626	436,00 468,00	76 725,32 103 252,97
48.	281123630990015	Confectii metalice	kg	409,698	13,00	5 326,07
49.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	100,000	25,00	2 500,00
50.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	54,540	1 800,00	98 172,00
51.	28700006	Surub M12 L=120mm	buc	9,058	2,00	18,12
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,464	17,00	92,89
53.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,939	55,00	216,67
54.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,090	55,00	389,96
55.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,460	55,00	410,28
56.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	99,489	6,00	596,93
57.	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450mm	buc	36,088	3,00	108,26
58.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,512	0,50	15,76
59.	287411582912	Dibluri de distantare	buc	15,120	1,50	22,68
60.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 166,475	2,00	2 332,95
61.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 166,475	0,50	583,24
62.	2874115837745	Suruburi	buc	530,450	0,50	265,23
63.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,512	0,20	6,30
64.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	100,009	0,20	20,00
65.	2874115883700	Saiba M 20	buc	100,009	0,20	20,00
66.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,525	25,00	13,13
67.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,402	60,00	924,15
68.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,609	60,00	636,54
69.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,098	60,00	605,88
70.	2875274110001h1	Piesa de legatura	buc	7,424	60,00	445,44
71.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,609	60,00	636,54

72.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,263	32,00	2 376,42
73.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,151	15,00	47,27
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,180	0,00	0,00
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,055	0,00	0,00
76.	4100126202818	Apa	m3	3,150	0,00	0,00
Total materiale de construcții						763 356,53

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,182	250,00	545,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,765	85,00	830,02
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,882	25,00	122,06
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,071	5,00	25,35
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,056	5,00	0,28
6.	2922140007000	Macara	h-ut	8,440	250,00	2 109,91
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,327	5,00	6,63
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,071	200,00	214,20
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,975	350,00	341,38
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,886	350,00	660,10
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,425	350,00	148,78
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,071	350,00	24,99
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,204	350,00	71,40
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,004	25,00	200,10
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,520	25,00	513,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,950	25,00	123,75
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,583	25,00	189,58
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,465	15,00	6,98
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,203	15,00	468,05
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,572	15,00	8,58
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	37,750	250,00	9 437,50
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,284	250,00	820,98
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,069	250,00	267,20
24.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,190	250,00	2 297,55
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,161	200,00	32,20
Total utilaje de construcții						19 465,98

Total	lei	878 236,78
ASM	22,5 %	21 468,21
Cheltuieli de transport	8 %	61 068,52
Cheltuieli de regie	5 %	48 038,68
Beneficiu de deviz	2 %	20 176,24

Total deviz:

1 028 988,43

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			86,46 86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			629,93 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			669,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	669,38
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			49,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	49,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,11 15,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3.5)	m3			1 141,33 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000010	Beton B3.5	m3	1,0250	850,00	879,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			74,90 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1 из бетона B15)	m3			1 500,14 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14,84 3,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	41,97	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII d=8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14,84 3,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	41,97	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII d=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14,16 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,97	2,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет 3Д1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			20,12 4,41
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	4,41
	281123630990015	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			74,90 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент под балки бетона B15)	m3			1 500,14 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			14,33 2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=10мм)	kg			13,91 2,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,97	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			75,36 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,96 18,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит балок фундамент из бетона B15)	m3			1 627,13 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	21111166310121000 003	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8 мм)	kg			16,04 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime	kg			16,04 4,16

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6 мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 16мм)	kg			14,87 2,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	41,97	2,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет 3/Д2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			20,12 4,41
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	4,41
	281123630990015	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			243,72 37,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
29	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea tumarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля	m2			16,62 3,36
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2682122601626r	Геотекстиль	m2	1,0200	13,00	13,26
		3. Металлоконструкции				
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			17 119,55 1 678,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,97	1 468,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,97	209,85
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	15,00	15 300,00
	2873155901340	Electrod sud. otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	55,00	24,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,00	39,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,00	0,90
	277527630988116	Металлоконструкции из сортовой стали	kg	2,0000	18,00	36,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
31	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: балок с решетками, ферм, ветровиков)	t			83,52 83,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	41,97	83,52
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			173,51 69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	29,00	98,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24

1	2	3	4	5	6	7
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			367,29 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	38,00	197,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) окраска огнезащитная АКБЕСТ 911	t			5 490,59 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -АКБЕСТ 911	kg	81,8600	65,00	5 320,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
35	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)	m2			608,54 57,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	41,97	52,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	436,00	458,06
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	15,00	49,44
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,00	6,18
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,54
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) КРОВЛЯ	m2			642,16 57,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	41,97	52,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	468,00	491,68
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	15,00	49,44
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,00	6,18
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,54
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m			170,59 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120мм)	m			175,98 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001h1	Piesa de legatura	buc	0,3676	60,00	22,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5000	60,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		4. Смотровая яма				
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5)	m3			1 396,10 184,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	21111166310121000005	Beton B12,5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
40	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			66,90 39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 150,00	4,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
41	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗДЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			20,12 4,41
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	4,41
	281123630990015	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	5,00	0,07
42	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			22 550,05 3 567,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,97	1 783,73
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	41,97	1 248,61
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,97	356,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,97	178,37
	28111063013001	Constructii metalice	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	55,00	302,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	1,00
	28700006	Surub M12 L=120mm	buc	87,1000	2,00	174,20
	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450mm	buc	347,0000	3,00	1 041,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,00	5,40
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,00	82,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	250,00	2 375,00
43	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)	t			83,52 83,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	41,97	83,52
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			173,51 69,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	29,00	98,02

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	6,24
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			367,29 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	38,00	197,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,36
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф	m2			18,21 1,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,50	14,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,19
		5. Полы				
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 614,32 285,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrata de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3			1 285,88 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	261631021000007,5	Beton B7,5	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
49	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			13,47 1,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2320322600036np	Праймер	kg	0,1500	26,00	3,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	500,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,50	0,05
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	26,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	15,00	0,01
50	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора M100-T толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм	m2			143,98 31,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	41,97	27,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2661112800600	Placi din beton толщ 40 мм	m2	1,0500	80,00	84,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	150,00	7,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	1,50	20,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6. Ворота и двери				

1	2	3	4	5	6	7
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт	m2			1 420,00 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	20301129399002	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	287411582912	Dibluri de distantare	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
52	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р 1-4 ш т	m2			1 950,84 113,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	41,97	74,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	41,97	26,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,97	5,04
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,50	1,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	55,00	7,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	29,00	17,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
53	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р2-2шт	m2			1 950,84 113,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	41,97	74,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	41,97	26,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,97	5,04
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,50	1,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	55,00	7,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	29,00	17,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		7. Отмостка шир.1.0м				
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			411,22 48,27
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 389,40 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2616310210000052	Beton B12,5	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16

Garaj. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 27 085,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-123-074 IP54 - РП-1)	buc	1,000	121,62 97,37	121,62 97,37
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)	buc	7,000	47,01 47,01	329,04 329,04
		<i>Total</i>	lei			450,66
		Total Щиты Inclusiv salariu				450,66 426,41
		1.2. Осветительное оборудование				
3	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0,240	5 355,38 5 355,38	1 285,29 1 285,29
4	Цена пост	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc	16,000	310,00 0,00	4 960,00 0,00
5	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	8,000	340,00 0,00	2 720,00 0,00
6	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	32,000	18,00	576,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	16,000	30,00 0,00	480,00 0,00
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	5,000	616,52 60,02	3 082,59 300,09
		<i>Total</i>	lei			13 103,88
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				13 103,88 1 585,38
		1.3. Электроустановочные изделия				
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0,140	4 717,79 1 657,79	660,49 232,09
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)	100 buc	0,080	4 373,62 1 813,12	349,89 145,05
		<i>Total</i>	lei			1 010,38
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				1 010,38 377,14
		1.4. Кабельные изделия				
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)	100 m	1,100	520,43 520,43	572,47 572,47
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,250	646,68 616,96	1 455,02 1 388,16
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	80,000	5,90 0,00	472,00 0,00
14	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	200,000	9,10 0,00	1 820,00 0,00
15	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	55,000	13,20 0,00	726,00 0,00
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	100 m	1,100	2 072,69 683,69	2 279,96 752,06
		<i>Total</i>	lei			7 325,45
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				7 325,45 2 712,69
		<i>Total</i>	lei			21 890,37
		<i>ASM</i>	22,5 %			1 147,86
		<i>Cheltueli de transport</i>	8 %			1 309,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuele de regie</i>	20 %			1 020,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			507,37
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 875,25 5 101,62
		2. Valoare utilajului				
17	Цена пост	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1,000	700,00 0,00	700,00 0,00
18	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20А	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
19	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	5,000	28,00 0,00	140,00 0,00
20	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc	1,000	284,00 0,00	284,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 210,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				1 210,00

		Total	lei			27 085,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				27 085,25 5 101,62

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16
Garaj. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 27 085,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	59,849	41,97	2 511,86
2.	1	Muncitor	h-om.	61,705	41,97	2 589,76
		Total manopera				5 101,62

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,100	25,00	27,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 60x40 mm	buc	220,000	2,50	550,00
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	25,00	4,25
4.	110-03331	Canale din masa plastica 10x7	m	110,000	5,60	616,00
5.	1235681	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	5,000	550,00	2 750,00
6.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	22,950	2,00	45,90
7.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,047	40,00	1,88
8.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	40,00	0,08
9.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,055	100,00	5,50
10.	500f13	Лампа люминисцентная компакт. 18Вт	buc	16,000	30,00	480,00
11.	500f9	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	32,000	18,00	576,00
12.	50922221	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	14,000	29,00	406,00
13.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,125	12,00	13,50
14.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,009	5,00	0,04
15.	5564520	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	5,000	28,00	140,00
16.	5565211420	Щит ШРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1,000	700,00	700,00
17.	55664520	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc	1,000	284,00	284,00
18.	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 20А	buc	1,000	86,00	86,00
19.	556955140	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	8,000	340,00	2 720,00
20.	66661	Розетка для откр. установки	buc	8,000	24,00	192,00
21.	7776710506	Светильник ARTIC SMC/SAN 236	buc	16,000	310,00	4 960,00
22.	88887320	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	80,000	5,90	472,00
23.	88887321	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	200,000	9,10	1 820,00
24.	88887323	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	55,000	13,20	726,00
		Total materiale de construcții				17 576,65

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,100	200,00	20,00
----	--------	--	-------	-------	--------	-------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,688	25,00	167,20
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	2,708	25,00	67,70
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,688	25,00	167,20
		Total utilaje de constructii				422,10

Total	lei	27 085,25
-------	-----	-----------

Total deviz: 27 085,25

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з-074 IP54 - РП-1)	buc			121,62 97,37
	1	Muncitor	h-om.	2,3200	41,97	97,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	200,00	20,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)	buc			47,01 47,01
	1	Muncitor	h-om.	1,1200	41,97	47,01
		1.2. Осветительное оборудование				
3	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc			5 355,38 5 355,38
	1	Muncitor	h-om	116,0000	41,97	5 355,38
4	Цена пост	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc			310,00 0,00
	7776710506	Светильник ARTIC SMC/SAN 236	buc	1,0000	310,00	310,00
5	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc			340,00 0,00
	556955140	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	1,0000	340,00	340,00
6	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc			18,00 0,00
	500f9	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	1,0000	18,00	18,00
7	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc			30,00 0,00
	500f13	Лампа люминесцентная компакт. 18Вт	buc	1,0000	30,00	30,00
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			616,52 60,02
	1	Muncitor	h-om.	1,4300	41,97	60,02
	1235681	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1,0000	550,00	550,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	25,00	6,50
		1.3. Электроустановочные изделия				
9	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			4 717,79 1 657,79
	1	Muncitor	h-om	39,5000	41,97	1 657,79
	50922221	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	100,0000	29,00	2 900,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)	100 buc			4 373,62 1 813,12
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,97	1 813,12
	66661	Розетка для откр. установки	buc	100,0000	24,00	2 400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	5,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	25,00	160,00
		1.4. Кабельные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)	100 m			520,43 520,43
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	41,97	520,43
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			646,68 616,96
	1	Muncitor	h-om.	14,7000	41,97	616,96
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	40,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	40,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	12,00	6,00
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m			5,90 0,00
	88887320	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	1,0000	5,90	5,90
14	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			9,10 0,00
	88887321	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	1,0000	9,10	9,10
15	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m			13,20 0,00
	88887323	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	1,0000	13,20	13,20
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	100 m			2 072,69 683,69
	1	Muncitor	h-om	16,2900	41,97	683,69
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 60x40 mm	buc	200,0000	2,50	500,00
	110-03331	Canale din masa plastica 10x7	m	100,0000	5,60	560,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	25,00	152,00
		2. Valoare utilajului				
17	Цена пост	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc			700,00 0,00
	5565211420	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1,0000	700,00	700,00
18	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			86,00 0,00
	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 20А	buc	1,0000	86,00	86,00
19	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			28,00 0,00
	5564520	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	28,00	28,00
20	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30МА	buc			284,00 0,00
	55664520	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30МА	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17
Garaj cu 6 boxe. Ventilare

Valoarea de deviz 14 564,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizat , Дефлектор, д315.00.000, ф315, по серии 5.904-51	buc	4,000	<u>1 004,93</u> 243,43	<u>4 019,723</u> 973,704
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc	4,000	<u>1 378,78</u> 249,30	<u>5 515,118</u> 997,207
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	4,000	<u>301,74</u> 20,98	<u>1 206,940</u> 83,940
4	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315	m2	3,960	<u>374,30</u> 174,18	<u>1 482,241</u> 689,735
		<i>Total</i>	lei			12 224,022
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				12 224,022 2 744,586

		Total	lei	12 224,03
		ASM	22,5 %	617,53
		Cheltuieli de transport	8 %	757,08
		Cheltuieli de regie	5 %	679,93
		Beneficiu de deviz	2 %	285,57
		14 564,14		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 744,59		

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 17
Garaj cu 6 boxe. Ventilare

Valoarea de deviz 14 564,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 17:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	1,880	41,97	78,904
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	16,434	41,97	689,735
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	46,960	41,97	1 970,911
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,120	41,97	5,036
Total manopera						2 744,59

Materiale:

1.	211123RAG150490	Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490	buc	4,000	280,00	1 120,000
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,301	9,00	2,709
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,723	14,00	10,122
4.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,048	29,00	1,392
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,407	1,50	3,611
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	1,50	3,000
7.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,804	0,00	0,000
8.	27104036004091	Tabla neagra cal.1 1,0mm grosime	kg	30,397	25,00	759,925
9.	272524002315315	Дефлектор, д315.00.000 ф315, по серии 5.904-51	buc	4,020	730,00	2 934,600
10.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,526	18,00	27,468
11.	28112363УП11400	Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc	4,012	1 125,00	4 513,500
12.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	48,240	0,50	24,120
13.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,998	0,50	11,999
14.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	48,240	0,50	24,120
15.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	48,240	0,20	9,648
16.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,160	0,20	6,432
17.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,998	0,20	4,800
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,998	0,20	4,800
19.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400	3,00	1,200
Total materiale de constructii						9 463,45

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,198	5,00	0,990
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360	5,00	1,800
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,880	15,00	13,200
Total utilaje de constructii						15,99

Total	lei	12 224,03
ASM	22,5 %	617,53
Cheltuieli de transport	8 %	757,08
Cheltuieli de regie	5 %	679,93
Beneficiu de deviz	2 %	285,57

Total deviz:

14 564,14

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizat , Дефлектор, д315.00.000, ф315, по серии 5.904-51	buc			1 004,93 243,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,8000	41,97	243,43
	272524002315315	Дефлектор, д315.00.000 ф315, по серии 5.904-51	buc	1,0000	730,00	733,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	18,00	5,43
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,50	6,03
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12,0000	0,50	6,03
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12,0000	0,20	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,00	2,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	9,00	0,41
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc			1 378,78 249,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,9400	41,97	249,30
	28112363УП11400	Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc	1,0000	1 125,00	1 128,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	1,50	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			301,74 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	41,97	1,26
	211123RAG150490	Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,0000	280,00	280,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
4	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315	m2			374,30 174,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1500	41,97	174,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,00	0,14
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	29,00	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	18,00	1,45
	27104036004091	Tabla neagra cal.1 1,0mm grosime	kg	7,6000	25,00	191,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)

Valoarea de deviz 147 309,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сети 0,4кВ				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей)	m3	62,000	132,21 132,21	8 196,74 8 196,74
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	48,000	67,57 67,57	3 243,44 3 243,44
3	Цена пост	Nisip	m3	14,000	80,00 0,00	1 120,00 0,00
4	Цена пост	Caramida	buc	1 580,000	3,00 0,00	4 740,00 0,00
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	km	0,078	97 582,05 5 582,05	7 611,40 435,40
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	5,000	49,94 49,94	249,72 249,72

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	5,000	13,01 13,01	65,05 65,05
8	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	30,000	7,97 7,97	239,23 239,23
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2	0,300	558,70 202,30	167,61 60,69
		<i>Total</i>	lei			25 633,19
		Total Сети 0,4кВ Inclusiv salariu				25 633,19 12 490,27
		1.2. Сети наружного освещения				
10	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей)	m3	56,000	132,21 132,21	7 403,51 7 403,51
11	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	43,000	67,57 67,57	2 905,58 2 905,58
12	Цена пост	Nisip	m3	13,000	80,00 0,00	1 040,00 0,00
13	Цена пост	Caramida	buc	1 440,000	3,00 0,00	4 320,00 0,00
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)	km	0,036	97 581,94 5 581,94	3 512,95 200,95
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m	m3	7,000	49,94 49,94	349,61 349,61

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (Разработка грунта под опоры)				
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	7,000	13,01 13,01	91,07 91,07
17	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 7 шт.)	t	0,170	141 586,47 1 222,06	24 069,70 207,75
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	40,000	7,97 7,97	318,97 318,97
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2	0,400	558,70 202,30	223,48 80,92
		<i>Total</i>	lei			44 234,87
		Total Сети наружного освещения Inclusiv salariu				44 234,87 11 558,36
		<i>Total</i>	lei			69 868,06
		<i>ASM</i>	22,5 %			5 410,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			3 660,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 946,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 657,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				84 544,31 24 048,63
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Сети 0,4 кВ				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-01-100-51)	buc	1,000	507,72 146,48	507,72 146,48
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000	47,51 47,01	95,01 94,01

1	2	3	4	5	6	7
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000	135,41 125,91	135,41 125,91
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,000	36,51 36,51	36,51 36,51
24	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	2,020	693,79 574,99	1 401,46 1 161,48
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0,780	520,42 520,42	405,93 405,93
26	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 4x50,0мм2	m	35,000	86,00 0,00	3 010,00 0,00
27	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 5x50,0мм2	m	15,000	104,60 0,00	1 569,00 0,00
28	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 5x10,0мм2	m	230,000	24,00 0,00	5 520,00 0,00
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	2,000	278,26 278,26	556,52 556,52
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,800	104,50 104,50	83,60 83,60
31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,220	273,22 273,22	333,33 333,33
32	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,800	142,70 142,70	114,16 114,16
33	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2)	buc	2,000	680,09 128,01	1 360,18 256,02
34	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2)	buc	2,000	680,09 128,01	1 360,18 256,02
35	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10мм2)	buc	6,000	540,07 128,01	3 240,43 768,05
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A (в ГРЩ-1)	buc	3,000	67,76 65,47	203,27 196,42

1	2	3	4	5	6	7
37	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,200	2 123,90 747,05	424,78 149,41
		Total	lei			20 357,49
		Total Сети 0,4 кВ Inclusiv salariu				20 357,49 4 683,85
		2.2. Сети наружного освещения				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)	buc	7,000	80,86 76,81	565,99 537,64
39	Цена пост	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	7,000	630,00 0,00	4 410,00 0,00
40	Pret piata	Лампа ДРЛ-125	buc	7,000	75,00 0,00	525,00 0,00
41	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	1,640	693,82 574,99	1 137,87 942,98
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0,360	520,42 520,42	187,35 187,35
43	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2	m	200,000	18,00 0,00	3 600,00 0,00
44	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1,700	278,26 278,26	473,04 473,04
45	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,300	104,50 104,50	31,35 31,35
46	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,340	273,21 273,21	366,10 366,10
47	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,300	142,70 142,70	42,81 42,81
48	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2)	buc	14,000	580,08 128,01	8 121,18 1 792,12
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A	buc	8,000	67,76 65,47	542,07 523,79
50	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si	buc	1,000	83,94	83,94

1	2	3	4	5	6	7
		alt, cu pregtare loc de montare (Фотодатчик)			83,94	83,94
		<i>Total</i>	lei			20 086,70
		Total Сети наружного освещения Inclusiv salariu				20 086,70 4 981,12
		<i>Total</i>	lei			40 444,19
		<i>ASM</i>	22,5 %			2 174,62
		<i>Cheltueli de transport</i>	8 %			2 423,84
		<i>Cheltuele de regie</i>	20 %			1 932,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			939,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				47 915,15 9 664,97
		3. Valoare utilajului				
		3.1. Сети 0,4кВ				
51	Цена пост	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-51	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
52	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
53	Цена пост	Блок рубильник-предохранитель 3- хпол. ИЗ 32-31 100А	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
54	Цена пост	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	3,000	1 600,00 0,00	4 800,00 0,00
55	Цена пост	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMB 310 СТ	buc	1,000	4 600,00 0,00	4 600,00 0,00
56	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1,000	88,00 0,00	88,00 0,00
57	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc	2,000	123,00 0,00	246,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 424,00
		Total Сети 0,4кВ Inclusiv salariu				14 424,00
		3.2. Сети наружного освещения				
58	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,000	28,00 0,00	28,00 0,00
59	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	7,000	46,00 0,00	322,00 0,00
60	Цена пост	Фотодатчик	buc	1,000	76,00 0,00	76,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			426,00
		Total Сети наружного освещения Inclusiv salariu				426,00
		<i>Total</i>	lei			14 850,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				14 850,00

		Total	lei			147 309,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				147 309,46
						33 713,60

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)

Valoarea de deviz 147 309,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	120,522	41,97	5 058,32
2.	1	Muncitor	h-om.	129,873	41,97	5 450,75
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	12,474	41,97	523,53
4.	7137010011500	Electrician	h-om	180,730	41,97	7 585,23
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	359,680	41,97	15 095,77
		Total manopera				33 713,60

Materiale:

1.	02211072044359	Seminte de plante-graminee perene (pm) Газон обыкновенный	kg	2,772	90,00	249,48
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,018	13 000,00	234,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,610	55,00	33,55
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,129	25,00	28,22
5.	1015u527	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMB 310 СТ	buc	1,000	4 600,00	4 600,00
6.	1019852	Vopsea	kg	0,945	33,00	31,18
7.	1158912211	Шкаф учета ВZUM-TF-01-100-51	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
8.	1158914f32	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	3,000	1 600,00	4 800,00
9.	1158951	Caramida	buc	3 020,000	3,00	9 060,00
10.	1158952	Nisip	m3	27,000	80,00	2 160,00
11.	201-9024j2	Stilpi din otel Опора метал. 4,5м д=75мм типа Торшер	buc	7,000	3 400,00	23 800,00
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	13 000,00	325,00
13.	5000f7	Лампа ДРЛ-125	buc	7,000	75,00	525,00
14.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,080	40,00	3,20
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,240	40,00	9,60
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,058	100,00	5,80
17.	530-01821s8	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	114,000	92,00	10 488,00
18.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,600	9,00	32,40
19.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,202	5,00	1,01
20.	552103	Фотодатчик	buc	1,000	76,00	76,00
21.	556452122	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,000	28,00	28,00
22.	556452123	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	7,000	46,00	322,00
23.	55645219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29,	buc	1,000	88,00	88,00

		20A(C)				
24.	55645220	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 13A(C)	buc	2,000	123,00	246,00
25.	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 100А	buc	1,000	115,00	115,00
26.	556994k20	Блок рубильник-предохранитель 3-хпол. ИЗ 32-31 100А	buc	1,000	375,00	375,00
27.	66661	Заделка концевая RAYHEM 1кВ сеч. 4х50мм ²	buc	2,000	550,00	1 100,00
28.	66662	Заделка концевая RAYHEM 1кВ сеч. 5х50мм ²	buc	2,000	550,00	1 100,00
29.	66663	Заделка концевая RAYHEM 1кВ сеч. 5х10мм ²	buc	6,000	410,00	2 460,00
30.	66664	Заделка концевая RAYHEM 1кВ сеч. 3х10мм ²	buc	14,000	450,00	6 300,00
31.	7777712	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	7,000	630,00	4 410,00
32.	888150	Кабель АВБбШв-1 4х50,0	m	35,000	86,00	3 010,00
33.	888151	Кабель АВБбШв-1 5х50,0	m	15,000	104,60	1 569,00
34.	888152	Кабель АВБбШв-1 5х10,0	m	230,000	24,00	5 520,00
35.	888153	Кабель АВБбШв-1 3х10,0	m	200,000	18,00	3 600,00
Total materiale de construcții						90 905,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,568	200,00	313,60
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	11,785	5,00	58,92
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	11,785	5,00	58,92
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,588	15,00	38,82
5.	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	0,177	350,00	61,95
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,440	25,00	11,00
Total utilaje de construcții						543,21

Total	lei	147 309,46
-------	-----	------------

Total deviz:

147 309,46

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сети 0,4кВ				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3			132,21 132,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	41,97	120,03
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	41,97	12,17
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			67,57 67,57
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	41,97	67,57
3	Цена пост	Nisip	m3			80,00 0,00
	1158952	Nisip	m3	1,0000	80,00	80,00
4	Цена пост	Caramida	buc			3,00 0,00
	1158951	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	km			97 582,05 5 582,05
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,97	5 582,05
	530-01821s8	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	92,00	92 000,00
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			49,94 49,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
8	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыление)	m2			7,97 7,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	41,97	2,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,1300	41,97	5,46
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2			558,70 202,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	4,8200	41,97	202,30
	02211072044359	Seminte de plante-graminee perene (pm) Газон обыкновенный	kg	3,9600	90,00	356,40
		1.2. Сети наружного освещения				
10	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5	m3			132,21 132,21

1	2	3	4	5	6	7
		m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	41,97	120,03
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	41,97	12,17
11	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			67,57 67,57
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	41,97	67,57
12	Цена пост	Nisip	m3			80,00 0,00
	1158952	Nisip	m3	1,0000	80,00	80,00
13	Цена пост	Caramida	buc			3,00 0,00
	1158951	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	km			97 581,94 5 581,94
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,97	5 581,94
	530-01821s8	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	92,00	92 000,00
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры)	m3			49,94 49,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
17	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 7 шт.)	t			141 586,47 1 222,06
	1	Muncitor	h-om	29,1200	41,97	1 222,06
	201-9024j2	Stilpi din otel Опора метал. 4,5м д=75мм типа Торшер	buc	41,1750	3 400,00	140 000,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	1,0400	350,00	364,41
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			7,97 7,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	41,97	2,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,1300	41,97	5,46
19	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2			558,70 202,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	4,8200	41,97	202,30
	02211072044359	Seminte de plante-graminee perene (pm) Газон обыкновенный	kg	3,9600	90,00	356,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Сети 0,4 кВ				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-51)	buc			507,72 146,48
	1	Muncitor	h-om	3,4900	41,97	146,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	55,00	13,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	13 000,00	325,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	15,00	17,25
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)	buc			47,51 47,01
	1	Muncitor	h-om.	1,1200	41,97	47,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			135,41 125,91

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,0000	41,97	125,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			36,51
						36,51
	1	Muncitor	h-om.	0,8700	41,97	36,51
24	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			693,79
						574,99
	1	Muncitor	h-om.	13,7000	41,97	574,99
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	33,00	8,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	40,00	0,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	200,00	78,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	5,00	16,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	5,00	16,10
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			520,42
						520,42
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	41,97	520,42
26	Pret piata	Кабель АВБ6Шв-1 4x50,0мм2	m			86,00
						0,00
	888150	Кабель АВБ6Шв-1 4x50,0	m	1,0000	86,00	86,00
27	Pret piata	Кабель АВБ6Шв-1 5x50,0мм2	m			104,60
						0,00
	888151	Кабель АВБ6Шв-1 5x50,0	m	1,0000	104,60	104,60
28	Pret piata	Кабель АВБ6Шв-1 5x10,0мм2	m			24,00
						0,00
	888152	Кабель АВБ6Шв-1 5x10,0	m	1,0000	24,00	24,00
29	08-02-142-1	Executarea ratului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			278,26
						278,26
	1	Muncitor	h-om.	6,6300	41,97	278,26
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			104,50
						104,50
	1	Muncitor	h-om.	2,4900	41,97	104,50
31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			273,22
						273,22
	1	Muncitor	h-om.	6,5100	41,97	273,22
32	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat	100 m			142,70
						142,70
	1	Muncitor	h-om.	3,4000	41,97	142,70
33	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2)	buc			680,09
						128,01
	1	Muncitor	h-om	3,0500	41,97	128,01
	66661	Заделка концевая RAYHEM 1кВ сеч. 4x50мм2	buc	1,0000	550,00	550,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	40,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	40,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	9,00	1,35
34	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2)	buc			680,09
						128,01
	1	Muncitor	h-om	3,0500	41,97	128,01
	66662	Заделка концевая RAYHEM 1кВ сеч. 5x50мм2	buc	1,0000	550,00	550,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	40,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	40,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	9,00	1,35
35	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10мм2)	buc			540,07
						128,01
	1	Muncitor	h-om	3,0500	41,97	128,01
	66663	Заделка концевая RAYHEM 1кВ сеч. 5x10мм2	buc	1,0000	410,00	410,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	40,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	40,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,23
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	9,00	1,35
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A (в ГРЩ-1)	buc			67,76
						65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	5,00	0,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
37	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m			2 123,90 747,05
	1	Muncitor	h-om	17,8000	41,97	747,05
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	13 000,00	1 170,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	55,00	99,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	15,00	107,85
		2.2. Сети наружного освещения				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)	buc			80,86 76,81
	1	Muncitor	h-om.	1,8300	41,97	76,81
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	5,00	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	200,00	4,00
39	Цена пост	Светильник венчающий NTV 110M125	buc			630,00 0,00
	7777712	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	1,0000	630,00	630,00
40	Pret piata	Лампа ДРЛ-125	buc			75,00 0,00
	5000f7	Лампа ДРЛ-125	buc	1,0000	75,00	75,00
41	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			693,82 574,99
	1	Muncitor	h-om.	13,7000	41,97	574,99
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	33,00	8,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	40,00	0,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	200,00	78,05
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	5,00	16,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	5,00	16,10
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			520,42 520,42
	1	Muncitor	h-om.	12,4000	41,97	520,42
43	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2	m			18,00 0,00
	888153	Кабель АВБбШв-1 3x10,0	m	1,0000	18,00	18,00
44	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			278,26 278,26
	1	Muncitor	h-om.	6,6300	41,97	278,26
45	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			104,50 104,50
	1	Muncitor	h-om.	2,4900	41,97	104,50
46	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			273,21 273,21
	1	Muncitor	h-om.	6,5100	41,97	273,21
47	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat	100 m			142,70 142,70
	1	Muncitor	h-om.	3,4000	41,97	142,70
48	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка РАУНЕМ 1кВ сеч.3x10мм2)	buc			580,08 128,01
	1	Muncitor	h-om	3,0500	41,97	128,01
	66664	Заделка концевая РАУНЕМ 1кВ сеч. 3x10мм2	buc	1,0000	450,00	450,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	40,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	40,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,24
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	9,00	1,35
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A	buc			67,76 65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,0120	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		"ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
50	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик)	buc			83,94
						83,94
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	41,97	83,94
		3. Valoare utilajului				
		3.1. Сети 0,4кВ				
51	Цена пост	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-51	buc			4 200,00
						0,00
	1158912211	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-51	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
52	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc			115,00
						0,00
	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 100А	buc	1,0000	115,00	115,00
53	Цена пост	Блок рубильник-предохранитель 3-хпол. ИЗ 32-31 100А	buc			375,00
						0,00
	556994k20	Блок рубильник-предохранитель 3-хпол. ИЗ 32-31 100А	buc	1,0000	375,00	375,00
54	Цена пост	Ограничитель имп. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc			1 600,00
						0,00
	1158914f32	Ограничитель имп. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
55	Цена пост	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMB 310 СТ	buc			4 600,00
						0,00
	1015u527	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMB 310 СТ	buc	1,0000	4 600,00	4 600,00
56	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc			88,00
						0,00
	55645219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1,0000	88,00	88,00
57	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc			123,00
						0,00
	55645220	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc	1,0000	123,00	123,00
		3.2. Сети наружного освещения				
58	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			28,00
						0,00
	556452122	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	28,00	28,00
59	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc			46,00
						0,00
	556452123	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	1,0000	46,00	46,00
60	Цена пост	Фотодатчик	buc			76,00
						0,00
	552103	Фотодатчик	buc	1,0000	76,00	76,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 64 162,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация К1, Канализация К3 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	2,76	717,50 0,00	1 980,30 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	7,96	86,46 86,46	688,21 688,21
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	2,14	381,50 0,00	816,41 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3	2,14	605,93 370,18	1 296,68 792,18
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	53,48	13,01	695,81

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)			13,01	695,81
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,35	<u>787,49</u> 0,00	<u>275,62</u> 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t	44,85	<u>19,00</u> 0,00	<u>852,15</u> 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3	0,35	<u>105,91</u> 0,00	<u>37,07</u> 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,35	<u>156,43</u> 15,11	<u>54,75</u> 5,29
		Total	lei			6 697,00
		Total Земляные работы под трубопроводы и колодцы Inclusiv salariu				6 697,00 2 181,49
		1.2. Арматура и трубопроводы				
10	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	set	1,00	<u>2 607,15</u> 650,54	<u>2 607,15</u> 650,54
11	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc	1,00	<u>81,99</u> 26,44	<u>81,99</u> 26,44
12	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d32)	buc	1,00	<u>102,19</u> 26,44	<u>102,19</u> 26,44
13	SA32A	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32)	buc	1,00	<u>15,09</u> 14,69	<u>15,09</u> 14,69
14	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc	1,00	<u>38,00</u> 0,00	<u>38,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)	buc	1,00	$\frac{35,24}{20,15}$	$\frac{35,24}{20,15}$
16	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc	1,00	$\frac{51,00}{0,00}$	$\frac{51,00}{0,00}$
17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0)	m	35,00	$\frac{40,57}{6,72}$	$\frac{1\ 420,09}{235,03}$
18	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)	m	24,00	$\frac{56,75}{7,55}$	$\frac{1\ 361,93}{181,31}$
19	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)	m	70,00	$\frac{106,57}{8,39}$	$\frac{7\ 459,72}{587,58}$
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость)	m	129,00	$\frac{6,72}{6,72}$	$\frac{866,26}{866,26}$
21	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование)	10 m	12,90	$\frac{4,62}{4,62}$	$\frac{59,56}{59,56}$
22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка)	m	129,00	$\frac{2,10}{2,10}$	$\frac{270,71}{270,71}$
23	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф32)	m	35,00	$\frac{17,92}{6,72}$	$\frac{627,04}{235,04}$
24	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф40)	m	24,00	$\frac{19,32}{6,71}$	$\frac{463,56}{161,16}$

1	2	3	4	5	6	7
25	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф50)	m	70,00	22,72 6,72	1 590,06 470,06
26	SA32D	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	4,00	24,14 23,50	96,54 94,01
27	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1,00	23,00 0,00	23,00 0,00
28	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)	buc	1,00	20,68 20,15	20,68 20,15
29	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1,00	9,30 0,00	9,30 0,00
30	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф40x32)	buc	1,00	20,68 20,15	20,68 20,15
31	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,00	6,80 0,00	6,80 0,00
32	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din polietilena ф125)	m	12,00	141,16 12,59	1 693,98 151,09
		<i>Total</i>	lei			18 920,57
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				18 920,57 4 090,37
		1.3. Robinet pentru udare				
33	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)	m	1,30	2 034,82 222,44	2 645,27 289,17
34	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ф100мм	buc	1,00	142,57 46,17	142,57 46,17
35	SA32C	Compensator de dilatatie format	buc	1,00	20,68	20,68

1	2	3	4	5	6	7
		U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) φ40x32)			20,15	20,15
36	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ40x32	buc	1,00	18,00 0,00	18,00 0,00
37	SA15B	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ25	buc	1,00	0,36 0,00	0,36 0,00
38	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc	1,00	81,99 26,44	81,99 26,44
39	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d15)	buc	1,00	61,79 26,44	61,79 26,44
40	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc	1,00	4,00 0,00	4,00 0,00
41	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
43	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 150 (Beton pentru astopare tevi)	m3	0,04	1 003,75 165,75	40,15 6,63
44	0	Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60	buc	1,00	1 407,60 0,00	1 407,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 447,41
		Total Robinet pentru udare Inclusiv salariu				4 447,41 415,00
		1.4. Канализация K1				
45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	41,00	117,13 12,59	4 802,16 516,23
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	10,00	80,54 12,59	805,44 125,91
		<i>Total</i>	lei			5 607,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Канализация K1 Inclusiv salariu				5 607,60 642,14
		1.5. Канализация K3				
47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	4,00	117,12 12,59	468,50 50,36
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	6,00	80,55 12,59	483,27 75,55
		<i>Total</i>	lei			951,77
		Total Канализация K3 Inclusiv salariu				951,77 125,91
		1.6. Сборные железобетонные конструкции колодцев				
49	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,28	1 137,55 404,59	1 456,06 517,88
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2,00	260,00 0,00	520,00 0,00
51	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
52	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
53	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
54	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
55	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2	0,92	58,13 46,16	53,48 42,47
57	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	0,19	411,26 48,26	78,14 9,17

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)				
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	1,90	72,65 3,36	138,03 6,38
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 3шт.)	m3	2,53	1 476,38 582,13	3 735,23 1 472,78
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc	3,00	400,00 0,00	1 200,00 0,00
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10-3	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc	3,00	350,00 0,00	1 050,00 0,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) - КЦО-1	buc	5,00	75,00 0,00	375,00 0,00
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa	buc	5,00	1 150,00 0,00	5 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "				
65	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	0,57	$\frac{411,21}{48,26}$	$\frac{234,39}{27,51}$
66	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	5,70	$\frac{72,65}{3,36}$	$\frac{414,09}{19,14}$
		<i>Total</i>	lei			19 529,42
		Total Сборные железобетонные конструкции колодцев Inclusiv salariu				19 529,42 2 095,33
		<i>Total</i>	lei			56 153,77
		Total A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация K1, Канализация K3 Inclusiv salariu				56 153,77 9 550,24

		Total	lei	56 153,77
		ASM	22,5 %	2 148,80
		Cheltuieli de transport	4 %	1 606,81
		Cheltuieli de regie	5 %	2 995,47
		Beneficiu de deviz	2 %	1 258,11
		Total deviz:	64 162,96	
		Inclusiv salariu	9 550,24	

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 64 162,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 19:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,1580	41,97	6,63
2.	7129020012800	Pavator	h-om.	0,8740	41,97	36,68
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,6080	41,97	25,52
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,3200	41,97	433,13
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	72,9590	41,97	3 062,11
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,9963	41,97	2 601,98
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0120	41,97	42,47
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,2972	41,97	2 614,62
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3240	41,97	727,10
Total manopera						9 550,24

Materiale:

1.	00006	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc	1,0000	4,00	4,00
2.	0007	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1,0000	0,00	0,00
3.	0008	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,0000	25,00	25,00
4.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,4484	1 150,00	515,66
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3554	330,00	117,28
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4076	150,00	61,14
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,9964	250,00	249,09
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0460	2,00	0,09
9.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0572	20,00	1,14
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4871	90,00	43,84
11.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,5039	12,00	6,05
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,8000	2,00	5,60
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	15,9120	9,00	143,21
14.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4160	9,00	3,74
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3127	9,00	11,81
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,9515	14,00	55,32
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0305	33,00	1,01
18.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1564	43,00	6,73
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0957	38,00	3,64
20.	243022610288532	Tuburi Armflex d=32	m	35,0000	11,20	392,00
21.	243022610288540	Tuburi Armflex d=40	m	24,0000	12,60	302,40
22.	243022610288550	Tuburi Armflex d=50	m	70,0000	16,00	1 120,00
23.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	8,4370	18,00	151,85
24.	2521216700500125	Tub de protectie din polietilena φ125	m	12,5424	121,00	1 517,63
25.	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	16,7232	63,00	1 053,57
26.	2521216700505160	Teava din PVC d=160mm SN4 SDR 41	m	47,0340	98,00	4 609,33

27.	25212167017208	Teava din otel 720x8 m	m	1,3393	1 490,00	1 995,56
28.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,3000	11,20	14,56
29.	252121671705032	Teava din polipropilena d32x3,0	m	35,7000	33,00	1 178,10
30.	252121671705040	Teava din polipropilena d40x3,7	m	24,4800	48,00	1 175,04
31.	252121671705050	Teava din polipropilena d50x4,6	m	71,4000	96,00	6 854,40
32.	25221473314025	Furtun pt. hidrant de incendiu ф25, L=60	m	61,2000	23,00	1 407,60
33.	2523156719452532	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc	1,0000	38,00	38,00
34.	2523156719453240	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc	1,0000	51,00	51,00
35.	2523156719464032	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,0000	6,80	6,80
36.	2523156719465040	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1,0000	9,30	9,30
37.	2523156719475044	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1,0000	23,00	23,00
38.	2523156719475054	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,0000	18,00	18,00
39.	2523156719480025	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25	buc	0,1200	3,00	0,36
40.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,0382	1,50	3,06
41.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,0000	75,00	450,00
42.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	400,00	1 200,00
43.	26611264331114	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	350,00	1 050,00
44.	26611264331311g	Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-3 (0,16m3)	buc	3,0000	450,00	1 350,00
45.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
46.	266112643315211	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
47.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
48.	26611264331529	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
49.	266310210000111	Beton clasa M150	m3	0,0414	800,00	33,12
50.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2585	800,00	206,80
51.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0446	800,00	835,68
52.	26641021011126	Var	kg	0,1429	3,00	0,43
53.	26641021011196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2092	700,00	146,44
54.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1840	3,00	0,55
55.	2722103304873777	Teava de otel sudata D=15 mm	m	0,8136	14,00	11,39
56.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2034	14,00	2,85
57.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2714	55,00	234,93
58.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	40,0000	13,00	520,00
59.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,5061	55,00	137,84
60.	2874114124420555 5	Piesa de legatura din fonta de presiune d=15 mm	kg	4,0680	12,00	48,82
61.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,6445	25,00	216,11
62.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1039	17,00	1,77
63.	287511420387014	Воронка водосточна ф100мм	buc	1,0400	88,00	91,52
64.	28752742000013	Capacul cu rama din fonta*. Люк тип "Л"	buc	5,0000	1 150,00	5 750,00
65.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,1700	15,00	152,55
66.	2875274423119555	Flanse din otel d=15 mm	buc	8,1360	28,00	227,81
67.	29131242017001	Ventil cu mufa d25	buc	2,0200	55,00	111,10
68.	29131242017002	Ventil cu mufa d32	buc	1,0100	75,00	75,75
69.	29131242017003	Ventil cu mufa d15	buc	1,0100	35,00	35,35
70.	291312420255388	Robinet de golire 15mm	buc	1,0170	65,00	66,10
71.	2913124504396555	Vana d=15 mm	buc	1,0170	120,00	122,04
72.	3220137315778	Decapant	kg	0,7160	2,00	1,43
73.	3320527328000240	Manometru 15mm	buc	1,0170	200,00	203,40
74.	3320634625565555	Contor de apa diam.15 mm	buc	1,0170	340,00	345,78
75.	5555	Vana-robinet d=15 mm	buc	2,0340	126,00	256,28

76.	888	Teava din otel trasa d=15 mm	m	0,6102	14,00	8,54
Total materiale de construcții						40 170,29

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,4873	15,00	67,30
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1710	200,00	34,20
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,4455	350,00	2 255,92
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,3326	350,00	816,41
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2380	350,00	83,30
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0160	25,00	0,40
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0990	25,00	2,48
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,1802	25,00	504,50
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3770	15,00	5,66
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,2297	250,00	1 807,42
11.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,4086	250,00	852,15
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0175	200,00	3,50
Total utilaje de construcții						6 433,24

Total	lei	56 153,77
ASM	22,5 %	2 148,80
Cheltuieli de transport	4 %	1 606,81
Cheltuieli de regie	5 %	2 995,47
Beneficiu de deviz	2 %	1 258,11

Total deviz:

64 162,96

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация К1, Канализация К3				
		1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			86,46 86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			605,93 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			787,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,49
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	250,00	19,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3			105,91 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	330,00	7,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			156,43 15,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		1.2. Арматура и трубопроводы				
10	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	set			2 607,15 650,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	41,97	520,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	41,97	130,11
	3320634625565555	Contor de apa diam.15 mm	buc	1,0000	340,00	345,78
	5555	Vana-robinet d=15 mm	buc	2,0000	126,00	256,28
	2913124504396555	Vana d=15 mm	buc	1,0000	120,00	122,04
	291312420255388	Robinet de golire 15mm	buc	1,0000	65,00	66,10
	3320527328000240	Manometru 15mm	buc	1,0000	200,00	203,40
	2875274423119555	Flanse din otel d=15 mm	buc	8,0000	28,00	227,81
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinala, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	14,00	2,85
	888	Teava din otel trasa d=15 mm	m	0,6000	14,00	8,54
	2722103304873777	Teava de otel sudata D=15 mm	m	0,8000	14,00	11,39
	28741141244205555	Piesa de legatura din fonta de presiune d=15 mm	kg	4,0000	12,00	48,82
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	25,00	216,11
	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	15,00	152,55
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	55,00	234,93
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	33,00	1,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	15,00	39,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	250,00	20,00
11	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc			81,99
						26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	29131242017001	Ventil cu mufa d25	buc	1,0000	55,00	55,55
12	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d32)	buc			102,19
						26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	29131242017002	Ventil cu mufa d32	buc	1,0000	75,00	75,75
13	SA32A	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32)	buc			15,09
						14,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,97	14,69
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	15,00	0,35
14	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32	buc			38,00
						0,00
	2523156719452532	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32	buc	1,0000	38,00	38,00
15	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40)	buc			35,24
						20,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,97	20,15
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,3000	11,20	14,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	15,00	0,48
16	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40	buc			51,00
						0,00
	2523156719453240	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40	buc	1,0000	51,00	51,00
17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32х3,0)	m			40,57
						6,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,97	6,72
	252121671705032	Teava din polipropilena d32x3,0	m	1,0200	33,00	33,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	15,00	0,16
18	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40х3,7)	m			56,75
						7,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,97	7,55
	252121671705040	Teava din polipropilena d40x3,7	m	1,0200	48,00	48,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	15,00	0,18
19	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50х4,6)	m			106,57
						8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	252121671705050	Teava din polipropilena d50x4,6	m	1,0200	96,00	97,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	15,00	0,20
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость)	m			6,72 6,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,97	6,72
21	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование)	10 m			4,62 4,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	41,97	4,62
22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка)	m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
23	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф32)	m			17,92 6,72
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	243022610288532	Tuburi Armflex d=32	m	1,0000	11,20	11,20
24	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф40)	m			19,32 6,71
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	243022610288540	Tuburi Armflex d=40	m	1,0000	12,60	12,60
25	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф50)	m			22,72 6,72
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	243022610288550	Tuburi Armflex d=50	m	1,0000	16,00	16,00
26	SA32D	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc			24,14 23,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	41,97	23,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0372	15,00	0,56
27	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc			23,00 0,00
	2523156719475044	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1,0000	23,00	23,00
28	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)	buc			20,68 20,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,97	20,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	15,00	0,48
29	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc			9,30 0,00
	2523156719465040	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1,0000	9,30	9,30
30	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф40x32)	buc			20,68 20,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,97	20,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	15,00	0,48
31	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc			6,80 0,00
	2523156719464032	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,0000	6,80	6,80
32	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din polietilena ф125)	m			141,16 12,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700500125	Tub de protectie din polietilena ф125	m	1,0400	121,00	126,47
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Robinet pentru udare				
33	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)	m			2 034,82 222,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,3000	41,97	222,44
	25212167017208	Teava din otel 720x8 m	m	1,0100	1 490,00	1 535,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,9900	9,00	9,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9800	14,00	42,55
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,8900	55,00	106,03
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,0000	9,00	110,16
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3800	12,00	4,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	25,00	0,50
34	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ф100мм	buc			142,57 46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387014	Воронка водосточна ф100мм	buc	1,0000	88,00	91,52
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	20,00	1,14
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,00	3,74
35	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) ф40x32)	buc			20,68 20,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,97	20,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	15,00	0,48
36	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc			18,00 0,00
	2523156719475054	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,0000	18,00	18,00
37	SA15B	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25	buc			0,36 0,00
	2523156719480025	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25	buc	0,1200	3,00	0,36
38	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc			81,99 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	29131242017001	Ventil cu mufa d25	buc	1,0000	55,00	55,55
39	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d15)	buc			61,79 26,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,97	26,44
	29131242017003	Ventil cu mufa d15	buc	1,0000	35,00	35,35
40	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc			4,00 0,00
	00006	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc	1,0000	4,00	4,00
41	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc			0,00 0,00
	0007	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1,0000	0,00	0,00
42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc			25,00 0,00
	0008	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,0000	25,00	25,00
43	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 150 (Beton pentru astopare tevi)	m3			1 003,75 165,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,75
	266310210000111	Beton clasa M150	m3	1,0250	800,00	828,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
44	0	Furtun pt. hidrant de incendiu ф25, L=60	buc			1 407,60 0,00
	25221473314025	Furtun pt. hidrant de incendiu ф25, L=60	m	60,0000	23,00	1 407,60
		1.4. Канализация K1				
45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			117,13 12,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700505160	Teava din PVC d=160mm SN4 SDR 41	m	1,0400	98,00	102,43
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu	m			80,54

1	2	3	4	5	6	7
		garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41				12,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	1,0400	63,00	65,85
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.5. Канализация КЗ				
47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			117,12 12,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700505160	Teava din PVC d=160mm SN4 SDR 41	m	1,0400	98,00	102,43
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			80,55 12,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	1,0400	63,00	65,85
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.6. Сборные железобетонные конструкции колодцев				
49	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 137,55 404,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,97	283,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,97	121,30
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	800,00	161,56
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	90,00	10,96
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	700,00	7,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	330,00	89,10
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	17,00	1,38
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,50
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			260,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	20,0000	13,00	260,00
51	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			700,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
52	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			700,00 0,00
	266112643315211	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
53	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331529	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
54	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
55	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремьянки)	m2			58,13 46,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	41,97	46,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,96
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	43,00	7,32
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
57	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			411,26 48,26
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500	41,97	48,26
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,63

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,63
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			72,65 3,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,0800	41,97	3,36
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1 150,00	67,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 3шт.)	m3			1 476,38 582,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	800,00	330,31
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,78
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	700,00	54,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc			400,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc			450,00 0,00
	26611264331311g	Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-3 (0,16m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc			350,00 0,00
	26611264331114	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc			75,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc			1 150,00 0,00
	28752742000013	Сарацул cu rama din fonta*. Люк тип "Л"	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
65	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			411,21 48,26
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500	41,97	48,26
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
66	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			72,65 3,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,0800	41,97	3,36
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1 150,00	67,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF "Stoianovca"
amplasat in extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Statie de epurare a apelor uzate.Utiaj
Valoarea de deviz 192 779,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1,000	592,32 363,04	592,321 363,041
		Total	lei			592,321
		ASM	22,5 %			81,684
		Cheltuieli de transport	8 %			17,742
		Cheltuieli de regie	20 %			72,608
		Beneficiu de deviz	2 %			15,287
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				779,642 363,041
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K1				
2	Цена пост	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi	buc	1,000	192 000,00 0,00	192 000,000 0,000
		Total	lei			192 000,000
		Total K1 Inclusiv salariu				192 000,000
		Total	lei			192 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				192 000,000

		Total	lei		192 779,63
		Total deviz: Inclusiv salariu			192 779,63 363,04

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Statie de epurare a apelor uzate.Utiaj

Valoarea de deviz 192 779,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 20:						

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,650	41,97	363,041
Total manopera						363,04

Materiale:

1.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,030	20,00	60,600
2.	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,717	20,00	34,340
3.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,323	80,00	25,840
4.	28752751166601	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000i/zi	buc	1,000	192 000,00	192 000,000
5.	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,010	100,00	101,000
Total materiale de construcții						192 221,78

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	25,00	7,500
Total utilaje de construcții						7,50

Total	lei	192 779,63
-------	-----	------------

Total deviz: 192 779,63

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir

Investitor Inspectoratul General al
Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc			592,32
						363,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	41,97	363,04
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,0000	100,00	101,00
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3200	80,00	25,84
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0000	20,00	60,60
	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7000	20,00	34,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K1				
2	Цена пост	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000l/zi	buc			192 000,00
						0,00
	28752751166601	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000i/zi	buc	1,0000	192 000,00	192 000,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca
r-n Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
Statie de epurare circulatie.Utilaj

Valoarea de deviz 173 033,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1,000	592,32 363,04	592,321 363,041
2	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kw	buc	1,000	293,55 99,05	293,549 99,049
		<i>Total</i>	lei			885,870
		<i>ASM</i>	22,5 %			103,970
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			29,102
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			92,418
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			22,226
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 133,586 462,090
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K3				
3	Цена пост	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc	1,000	139 000,00 0,00	139 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	Цена пост	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1,000	32 900,00 0,00	32 900,000 0,000
		Total	lei			171 900,000
		Total K3 Inclusiv salariu				171 900,000
		Total	lei			171 900,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				171 900,000

	Total	lei	173 033,59
	Total deviz: Inclusiv salariu		173 033,59 462,09

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21
Statie de epurare circulatie.Utilaj

Valoarea de deviz 173 033,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 21:						

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,010	41,97	462,090
Total manopera						462,09

Materiale:

1.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,030	20,00	60,600
2.	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,717	20,00	34,340
3.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,571	80,00	125,680
4.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,323	80,00	25,840
5.	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4,080	3,00	12,240
6.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,080	1,00	4,080
7.	28752751166602	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc	1,000	139 000,00	139 000,000
8.	28752751166603	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1,000	32 900,00	32 900,000
9.	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,010	100,00	101,000
Total materiale de construcții						172 263,78

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	25,00	7,500
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	350,00	52,500
Total utilaje de construcții						60,00

Total	lei	173 033,59
-------	-----	------------

Total deviz:

173 033,59

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc			592,32
						363,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	41,97	363,04
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,0000	100,00	101,00
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3200	80,00	25,84
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0000	20,00	60,60
	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7000	20,00	34,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,50
2	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc			293,55
						99,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,3600	41,97	99,05
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,5400	80,00	125,68
	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4,0000	3,00	12,24
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K3				
3	Цена пост	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc			139 000,00
						0,00
	28752751166602	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc	1,0000	139 000,00	139 000,00
4	Цена пост	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc			32 900,00
						0,00
	28752751166603	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1,0000	32 900,00	32 900,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

**Rezervoare antiincendiar V=50m3 - 2 buc. Lucrari de constructie generale (marca C) (Pretul este pentru
2 rezervoare antiincendiar cu V=50m3)**

Valoarea de deviz 262 253,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,010	<u>1 435,00</u> 0,00	<u>1 449,35</u> 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,000	<u>172,92</u> 172,92	<u>518,75</u> 518,75
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,940	<u>763,00</u> 0,00	<u>717,22</u> 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,940	<u>1 259,85</u> 740,35	<u>1 184,26</u> 695,93
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	10,400	<u>26,02</u> 26,02	<u>270,62</u> 270,62
		<i>Total</i>	lei			4 140,20
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				4 140,20 1 485,30

1	2	3	4	5	6	7
		2. Фундаменты				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3	2,800	$\frac{2\,157,66}{377,73}$	$\frac{6\,041,43}{1\,057,64}$
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	27,390	$\frac{157,29}{100,73}$	$\frac{4\,308,12}{2\,758,94}$
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Днище из бетона В15 F50, W 4)	m3	11,000	$\frac{3\,000,27}{369,34}$	$\frac{33\,003,01}{4\,062,70}$
9	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg	4,100	$\frac{35,51}{3,78}$	$\frac{145,58}{15,49}$
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg	26,700	$\frac{28,80}{5,62}$	$\frac{769,07}{150,16}$
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д8 мм)	kg	76,300	$\frac{28,80}{5,62}$	$\frac{2\,197,74}{429,11}$
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=10 мм -)	kg	40,800	$\frac{27,96}{4,78}$	$\frac{1\,140,95}{195,21}$
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10 , 12 мм -)	kg	634,600	$\frac{27,96}{4,78}$	$\frac{17\,746,32}{3\,036,29}$
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (слой из бетона В7,5 для уклона)	m3	1,620	$\frac{2\,364,70}{377,73}$	$\frac{3\,830,82}{611,92}$
		Total	lei			69 183,05
		Total Фундаменты				69 183,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 317,46
		3. Стены				
15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	116,000	$\frac{145,28}{79,74}$	$\frac{16\,852,83}{9\,250,19}$
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Стены из бетона B15 F50, W 4)	m3	18,000	$\frac{3\,000,27}{369,34}$	$\frac{54\,004,92}{6\,648,05}$
17	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констркций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), изготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A1 д 6 мм	kg	52,900	$\frac{26,33}{3,78}$	$\frac{1\,392,71}{199,82}$
18	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констркций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), изготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A3 д 8мм	kg	337,100	$\frac{26,33}{3,78}$	$\frac{8\,874,93}{1\,273,33}$
19	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных констркций (резервуары,	kg	728,200	$\frac{24,98}{2,43}$	$\frac{18\,193,54}{1\,772,63}$

1	2	3	4	5	6	7
		водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A3 д 10, 12 мм				
		<i>Total</i>	lei			99 318,94
		Total Стены Inclusiv salariu				99 318,94 19 144,01
		4. Перекрытие монолитное				
20	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv (Опалубка для мон перекры)	m2	16,300	$\frac{162,22}{100,73}$	$\frac{2\,644,15}{1\,641,87}$
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство моно перекры из бетона B15)	m3	3,500	$\frac{3\,310,26}{444,88}$	$\frac{11\,585,90}{1\,557,09}$
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	12,000	$\frac{67,92}{37,77}$	$\frac{815,08}{453,28}$
23	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A1 д 6 мм	kg	17,800	$\frac{26,33}{3,78}$	$\frac{468,63}{67,24}$
24	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая	kg	427,200	$\frac{24,98}{2,43}$	$\frac{10\,673,28}{1\,039,92}$

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке) A3 д 14 мм				
25	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg	14,300	<u>35,51</u> 3,78	<u>507,75</u> 54,02
		Total	lei			26 694,79
		Total Перекрытие монолитное Inclusiv salariu				26 694,79 4 813,40
		5. Камера лаза				
26	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Кольцо КЦ15- 9)	buc	1,000	<u>1 681,22</u> 184,67	<u>1 681,22</u> 184,67
27	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Плита перекрытия КЦП1-15-1)	buc	1,000	<u>1 881,22</u> 184,67	<u>1 881,22</u> 184,67
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	13,060	<u>40,25</u> 8,81	<u>525,66</u> 115,11
29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,063	<u>45 083,10</u> 7 134,90	<u>2 840,24</u> 449,50
30	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12мм	buc	4,000	<u>12,65</u> 1,01	<u>50,59</u> 4,03
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб	kg	140,180	<u>44,60</u> 17,63	<u>6 251,66</u> 2 471,01

1	2	3	4	5	6	7
		для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) лаз				
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Обетонировать бетоном B15 F100 W 6)	m3	0,500	$\frac{3\,000,27}{369,34}$	$\frac{1\,500,14}{184,67}$
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -ХС 720)	t	0,217	$\frac{434,90}{138,50}$	$\frac{94,37}{30,05}$
34	IzD04A κ=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в 2 слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - 4 слоя ХС 010)	t	0,217	$\frac{1\,552,34}{641,30}$	$\frac{336,86}{139,16}$
		Total	lei			15 161,96
		Total Камера лаза Inclusiv salariu				15 161,96 3 762,86
		6. Изолация				
35	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	15,000	$\frac{27,54}{3,36}$	$\frac{413,09}{50,36}$
36	IzF05E2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construiti pe terenuri fara ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (Гидроизоляция горячим способом ровных стен резервуаров, надземных бассейнов на участках без грунтовых вод, выполненная из пропитанной битумом накрываемой ткани или стекловолокна и битумной мастики)	m2	10,000	$\frac{92,96}{20,15}$	$\frac{929,56}{201,46}$

1	2	3	4	5	6	7
37	IzF04A κ=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф	m2	40,000	$\frac{112,34}{10,07}$	$\frac{4\,493,71}{402,91}$
38	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	25,000	$\frac{49,10}{20,98}$	$\frac{1\,227,62}{524,62}$
		Total	lei			7 063,99
		Total Изолация Inclusiv salariu				7 063,99 1 179,36

		Total	lei	221 562,92
		ASM	22,5 %	9 608,04
		Cheltuieli de transport	8 %	13 696,62
		Cheltuieli de regie	5 %	12 243,38
		Beneficiu de deviz	2 %	5 142,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		262 253,17 42 702,40

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22

Rezervoare antiincendiar V=50m3 - 2 buc. Lucrari de constructie generale (marca C) (Pretul este pentru 2 rezervoare antiincendiare cu V=50m3)

Valoarea de deviz 262 253,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 22:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	304,080	41,97	12 762,24
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	191,314	41,97	8 029,47
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om.	8,000	41,97	335,76
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	271,319	41,97	11 387,26
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,500	41,97	524,62
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,600	41,97	654,73
7.	7136080025001	Montator	h-om	2,743	41,97	115,11
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,032	41,97	169,22
9.	7212030022700	Sudor	h-om	6,552	41,97	274,99
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,071	41,97	44,95
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,355	41,97	224,75
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,268	41,97	2 235,67
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,390	41,97	1 485,30
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,427	41,97	4 424,75
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,800	41,97	33,58
Total manopera						42 702,40

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,205	2,00	8,41
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,375	3 150,00	1 182,48
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,456	3 150,00	1 437,44
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,277	3 150,00	871,29
5.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	3 150,00	6,30
6.	2010237318750	Distantieri	buc	244,560	0,90	220,10
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	32,916	90,00	2 962,44
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	296,200	0,50	148,10
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,155	500,00	77,75
10.	2166314541542	Beton B15	m3	7,390	1 250,00	9 237,81
11.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	9,000	26,00	234,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,417	26,00	10,83
13.	2320187315789	Decofrol	kg	38,326	26,00	996,47
14.	2320322600036м	Bitum pt. hidroizolatii	kg	408,000	9,00	3 672,00
15.	2320322600036np	Bitum pt. hidroizolatii праймер	kg	4,500	28,00	126,00
16.	2320322600048м	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 мастика	kg	32,000	9,00	288,00
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,076	9,00	0,68
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,528	12,00	6,33
19.	24301161032181xc010	Vopsea de ulei orice culoare XC 010	kg	4,514	42,00	189,57
20.	24301261032944XC720	Vopsea minium de plumb XC 720	kg	1,467	42,00	61,61
21.	26163102100003.5	Beton B3,5	m3	5,797	850,00	4 927,79
22.	26163102100007.5	Beton B7,5	m3	3,354	950,00	3 186,50
23.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	88,000	2,00	176,00
24.	2663102100000132	Beton B15 F100 W 6	m3	1,040	1 250,00	1 300,47
25.	2663323102100016	Beton B15 F50, W 4	m3	60,342	1 250,00	75 427,19
26.	2664102102010k	Mortar ciment M150	m3	0,024	700,00	16,80
27.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,000	700,00	700,00

28.	2666122800600d2	Element prefabricat (Кольцо КЦ15-9)	buc	2,000	550,00	1 100,00
29.	2666122800600d3	Element prefabricat (Плита перекрытия КЦП1-15-1)	buc	2,000	650,00	1 300,00
30.	2682123602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	22,600	18,00	406,80
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 047,324	11,00	11 520,56
32.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 753,140	11,00	41 284,54
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,804	18,00	50,46
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,969	18,00	287,44
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,936	18,00	286,85
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	280,360	13,00	3 644,68
37.	28111063013001	Constructii metalice	kg	126,000	13,00	1 638,00
38.	281123630990015	Confectii metalice	kg	27,436	13,00	356,67
39.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	9,600	25,00	240,00
40.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,520	18,00	45,36
41.	287000006	Surub M12 L=120mm	buc	10,975	2,00	21,95
42.	2873122004100ap	Plase sudate	kg	37,168	15,00	557,52
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,997	17,00	186,96
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,264	55,00	14,51
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,402	55,00	77,10
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,693	55,00	38,12
47.	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450mm	buc	43,722	6,00	262,33
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	95,814	2,00	191,63
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	95,814	0,50	47,91
50.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,630	0,30	0,19
51.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,630	0,20	0,13
52.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,597	20,00	31,94
53.	28752763111528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,581	15,00	143,72
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,843	0,00	0,00
Total materiale de constructii						171 207,73

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	2,200	350,00	770,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,340	5,00	1,70
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,846	5,00	4,23
4.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,652	350,00	228,20
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,222	350,00	777,73
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,048	25,00	1,20
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,141	350,00	1 449,35
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,049	350,00	717,22
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,536	25,00	88,40
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	39,600	25,00	990,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,533	25,00	488,33
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,450	15,00	51,75
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,090	15,00	31,34
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,693	15,00	10,39
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,197	350,00	418,95
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,640	350,00	1 624,00
Total utilaje de constructii						7 652,79

Total	lei	221 562,92
ASM	22,5 %	9 608,04
Cheltuieli de transport	8 %	13 696,62
Cheltuieli de regie	5 %	12 243,38
Beneficiu de deviz	2 %	5 142,22

Total deviz:

262 253,17

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	1 435,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			172,92 172,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	172,92
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			763,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	763,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 259,85 740,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	740,35
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	519,50
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			26,02 26,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	26,02
		2. Фундаменты				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			2 157,66 377,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	323,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	54,56
	26163102100003.5	Beton B3,5	m3	1,0250	850,00	1 759,93
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	20,00
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			157,29 100,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	12,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	88,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	2,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	90,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	22,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	6,24
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Днище из бетона B15 F50,	m3			3 000,27 369,34

1	2	3	4	5	6	7
		W 4)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	335,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	33,58
	2663323102100016	Beton B15 F50, W 4	m3	1,0250	1 250,00	2 600,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	30,00
9	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg			35,51 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,42
	2873122004100wp	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,42
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)	kg			28,80 5,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	5,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,36
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A3 д8 мм)	kg			28,80 5,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	5,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,36
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=10 мм -)	kg			27,96 4,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,97	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,25
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,36
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII д=10 , 12 мм -)	kg			27,96 4,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,97	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,25
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,36
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (слой из бетона B7,5 для уклона)	m3			2 364,70 377,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	323,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	54,56
	26163102100007,5	Beton B7,5	m3	1,0250	950,00	1 966,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	20,00
		3. Стены				
15	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			145,28 79,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	16,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	62,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	90,00	18,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	6,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 150,00	9,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	6,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	14,00
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Стены из бетона B15 F50, W 4)	m3			3 000,27 369,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	335,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	33,58
	2663323102100016	Beton B15 F50, W 4	m3	1,0250	1 250,00	2 600,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	30,00
17	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A1 д 6 мм	kg			26,33 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	3,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
18	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A3 д 8мм	kg			26,33 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	3,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
19	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A3 д 10, 12 мм	kg			24,98 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	41,97	2,43
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
		4. Перекрытие монолитное				
20	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон перекрытия)	m2			162,22 100,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	16,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,97	83,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	90,00	23,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	6,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	6,24
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	350,00	14,00
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство моно перекрытия из бетона B15)	m3			3 310,26 444,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	407,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	37,77

1	2	3	4	5	6	7
	2166314541542	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	2 639,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	196,00
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			67,92 37,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	12,59
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	3,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	350,00	7,00
23	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A1 д 6 мм	kg			26,33 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	41,97	3,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
24	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A3 д 14 мм	kg			24,98 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	41,97	2,43
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	22,55
25	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg			35,51 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,42
	2873122004100вр	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,42
		5. Камера лаза				
26	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Кольцо КЦ15-9)	buc			1 681,22 184,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	41,97	16,79
	2664102102010k	Mortar ciment M150	m3	0,0060	700,00	8,40
	2666122800600d2	Element prefabricat (Кольцо КЦ15-9)	buc	1,0000	550,00	1 100,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 150,00	3,15
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	350,00	385,00
27	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Плита перекрытия КЦП1-15-1)	buc			1 881,22 184,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	41,97	16,79
	2664102102010k	Mortar ciment M150	m3	0,0060	700,00	8,40
	2666122800600d3	Element prefabricat (Плита перекрытия КЦП1-15-1)	buc	1,0000	650,00	1 300,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 150,00	3,15
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	350,00	385,00
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			40,25 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	41,97	8,81
	281123630990015	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	27,31

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	1,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,13
29	CL10C	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			45 083,10 7 134,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,97	3 567,45
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	41,97	2 497,21
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,97	713,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,97	356,74
	28111063013001	Constructii metalice	kg	1 000,0000	13,00	26 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	55,00	605,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,30	3,00
	28700006	Surub M12 L=120mm	buc	87,1000	2,00	348,40
	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450mm	buc	347,0000	6,00	4 164,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,20	2,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,00	10,80
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,00	165,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	350,00	6 650,00
30	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12mm	buc			12,65 1,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	11,34
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,30
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) лаз	kg			44,60 17,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	15,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,84
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,06
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Обетонировать бетоном B15 F100 W 6)	m3			3 000,27 369,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	335,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	33,58
	2663102100000132	Beton B15 F100 W 6	m3	1,0250	1 250,00	2 600,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	30,00
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -XC 720)	t			434,90 138,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	138,50
	24301261032944XC 720	Vopsea minium de plumb XC 720	kg	3,3800	42,00	283,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,00	12,48
34	IzD04A κ=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в 2 слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - 4 слоя XC 010)	t			1 552,34 641,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	641,30
	24301161032181xc0 10	Vopsea de ulei orice culoare XC 010	kg	5,2000	42,00	873,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	37,44
		6. Изолация				

1	2	3	4	5	6	7
35	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			27,54 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	3,36
	2320322600036np	Bitum pt. hidroizolatii праймер	kg	0,1500	28,00	8,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	500,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,50	0,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	26,00	15,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	15,00	0,03
36	IzF05E2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite supratean, construiti pe terenuri fara ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (Гидроизоляция горячим способом ровных стен резервуаров, надземных бассейнов на участках без грунтовых вод, выполненная из пропитанной битумом накрываемой ткани или стекловолокна и битумной мастики)	m2			92,96 20,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	41,97	20,15
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1300	18,00	40,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	2,00	1,28
	2320322600048м	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 мастика	kg	1,6000	9,00	28,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,50	1,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	15,00	0,45
37	IzF04A κ=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф	m2			112,34 10,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	10,07
	2320322600036м	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	91,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	1,17
38	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2			49,10 20,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	41,97	20,98
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	700,00	28,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,12

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 23
Rezervor pentru apa epurata V15m3**

Valoarea de deviz 45 405,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	0,310	717,50 0,00	222,43 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную)	m3	0,970	86,46 86,46	83,86 83,86
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка мех.)	100 m3	0,230	381,50 0,00	87,75 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,230	605,93 370,18	139,36 85,14

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv. (Уплотнение)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu . (Обратная засыпка вручную)	m3	5,680	13,01 13,01	73,90 73,90
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II .(Разравнивание лишнего грунта)	100 m3	0,040	262,50 0,00	10,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			617,80
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				617,80 242,91
		2. Elemente prefabricate				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3	0,700	1 078,83 188,86	755,18 132,21
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цемент. стяжка снаружи)	m2	5,500	24,55 10,49	135,04 57,71
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Набетонка из бетона	m3	0,600	1 492,93 188,87	895,76 113,32

1	2	3	4	5	6	7
		B15)				
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3	5,190	1 260,06 338,28	6 539,71 1 755,66
11		Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc	2,000	1 560,00 0,00	3 120,00 0,00
12		Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc	1,000	7 100,00 0,00	7 100,00 0,00
13	Placa	Placa de planseu P1P-2.8t	buc	1,000	3 650,00 0,00	3 650,00 0,00
14	inel	Inel KI7-3	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
15	inel	Inel KI0-1	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
16	capac	Capac din fonta tip L	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
17	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность) внутри	m2	36,200	82,53 36,93	2 987,72 1 337,00
18	CN10A к 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 внутри	m2	36,200	113,12 41,87	4 094,94 1 515,52
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	35,030	82,53 36,93	2 891,15 1 293,78

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероватая поверхность)наружн				
20	CN10A к 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 наружн	m2	35,030	113,12 41,87	3 962,59 1 466,53
21	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6")	buc	2,000	128,82 27,28	257,64 54,56
		<i>Total</i>	lei			37 739,71
		Total Elemente prefabricate Inclusiv salariu				37 739,71 7 726,29

		Total	lei	38 357,51
		ASM	22,5 %	1 793,07
		Cheltuieli de transport	8 %	2 245,24
		Cheltuieli de regie	5 %	2 119,79
		Beneficiu de deviz	2 %	890,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		45 405,93 7 969,19

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23
Rezervor pentru apa epurata V15m3**

Valoarea de deviz 45 405,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,067	41,97	1 136,02
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,005	41,97	210,06
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,375	41,97	57,71
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300	41,97	54,56
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,272	41,97	1 228,53
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,052	41,97	2 982,05
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,788	41,97	242,91
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,460	41,97	1 530,23
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,560	41,97	527,13
		Total manopera				7 969,19

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,693	150,00	104,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,737	2,00	9,47
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,095	90,00	98,58
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,236	9,00	2,12
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,106	14,00	1,48
6.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	85,476	38,00	3 248,09
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	38,00	3,04
8.	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	56,842	89,00	5 058,90
9.	252210330484015021	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 6"	m	0,800	242,00	193,60
10.	261631021000015	Beton B15	m3	0,621	1 250,00	776,44
11.	26163102100003,5	Beton B3,5	m3	0,725	850,00	615,97
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,737	1,50	7,11
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,130	1,50	4,69
14.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,856	1,50	1,28
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	1 250,00	0,50
16.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,989	800,00	2 390,99

17.	2664102100000k1	Mortar M100	m3	0,110	700,00	77,00
18.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,360	700,00	251,93
19.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018	18,00	0,32
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,065	0,00	0,00
21.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	0,00	0,00
22.	capac	Capac din fonta tip L	buc	1,000	1 150,00	1 150,00
23.	K1	Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc	2,000	1 560,00	3 120,00
24.	K2	Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc	1,000	7 100,00	7 100,00
25.	placa	Placa de planseu P1P-2.8t	buc	1,000	3 650,00	3 650,00
26.	кп7-3	Inel KI 7-3	buc	1,000	125,00	125,00
27.	кцо-1	Inel KI 0-1	buc	1,000	75,00	75,00
Total materiale de construcții						28 065,52

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,066	5,00	0,33
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,635	350,00	222,43
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,251	350,00	87,75
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,030	350,00	10,50
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,520	25,00	13,00
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,169	25,00	54,22
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,527	350,00	1 934,57
Total utilaje de construcții						2 322,80

Total	lei	38 357,51
ASM	22,5 %	1 793,07
Cheltuieli de transport	8 %	2 245,24
Cheltuieli de regie	5 %	2 119,79
Beneficiu de deviz	2 %	890,31

Total deviz:

45 405,93

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную)	m3			86,46 86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка мех.)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение)	100 m3			605,93 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu . (Обратная засыпка вручную)	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II .(Разравнивание лишнего грунта)	100 m3			262,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,50
		2. Elemente prefabricate				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			1 078,83 188,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26163102100003, 5	Beton B3,5	m3	1,0250	850,00	879,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,	m2			24,55

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цемент. стяжка снаружи)				10,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2664102100000k1	Mortar M100	m3	0,0200	700,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Набетонка из бетона B15)	m3			1 492,93 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	261631021000015	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3			1 260,06 338,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	41,97	236,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	41,97	101,57
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	800,00	460,69
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	90,00	18,99
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	700,00	48,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	150,00	19,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,50	0,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	350,00	372,75
11		Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc			1 560,00 0,00
	K1	Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc	1,0000	1 560,00	1 560,00
12		Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc			7 100,00 0,00
	K2	Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc	1,0000	7 100,00	7 100,00
13	Placa	Placa de planseu P1P-2.8t	buc			3 650,00 0,00
	placa	Placa de planseu P1P-2.8t	buc	1,0000	3 650,00	3 650,00
14	inel	Inel KI7-3	buc			125,00 0,00
	ки7-3	Inel KI 7-3	buc	1,0000	125,00	125,00
15	inel	Inel KIQO-1	buc			75,00 0,00
	кцо-1	Inel KI 0-1	buc	1,0000	75,00	75,00
16	сарас	Сарас din fonta tip L	buc			1 150,00 0,00
	сарас	Сарас din fonta tip L	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
17	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность) внутр	m2			82,53 36,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	41,97	20,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	41,97	15,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	38,00	45,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
18	CN10A к 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной	m2			113,12 41,87

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 внутр				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	41,97	41,87
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	89,00	71,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)наружн	m2			82,53 36,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	41,97	20,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	41,97	15,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	38,00	45,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
20	CN10A к 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 наружн	m2			113,12 41,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	41,97	41,87
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	89,00	71,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
21	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6")	buc			128,82 27,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	41,97	27,28
	252210330484015 021	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 6"	m	0,4000	242,00	96,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	9,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	14,00	0,74
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	18,00	0,16
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	38,00	1,52
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,50	0,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 250,00	0,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	150,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24

Lucrari de planificari verticale

Valoarea de deviz 122 120,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planuirea verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) раст слой	100 m3	1,680	$\frac{422,92}{0,00}$	$\frac{710,5}{0,0}$
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) доб 10 м раст слой	100 m3	1,680	$\frac{235,42}{0,00}$	$\frac{395,5}{0,0}$
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) погрузка раст грунта	100 m3	1,680	$\frac{683,33}{0,00}$	$\frac{1\ 148,0}{0,0}$
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) раст слой для озеленения	t	201,600	$\frac{19,00}{0,00}$	$\frac{3\ 830,0}{0,0}$
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II срезка минер грунта корыто, канава	100 m3	14,380	$\frac{539,12}{0,00}$	$\frac{7\ 752,5}{0,0}$

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II срезка под корыто доб 20м для насыпи	100 m3	14,380	$\frac{560,05}{0,00}$	$\frac{8\ 053,5}{0,0}$
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) погрузка лишнего минер гр	100 m3	10,300	$\frac{682,67}{0,00}$	$\frac{7\ 031,5}{0,0}$
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) лишний минер грунт	t	1 751,000	$\frac{26,50}{0,00}$	$\frac{46\ 402,5}{0,0}$
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) лишний минер грунт	t	1 751,000	$\frac{19,00}{0,00}$	$\frac{33\ 270,0}{0,0}$
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,080	$\frac{1\ 331,00}{0,00}$	$\frac{5\ 430,5}{0,0}$
		Total	lei			114 024,5
		Total Planuirea verticala Inclusiv salariu				114 024,5

		Total	lei	114 024,50
		Cheltuieli de regie	5 %	5 701,23
		Beneficiul de deviz	2 %	2 394,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		122 120,24

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24
Lucrari de planificari verticale

Valoarea de deviz 122 120,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	4,86	300,00	1 458,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	23,37	350,00	8 179,50
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	6,49	350,00	2 271,50
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	26,17	350,00	9 159,50
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	22,15	350,00	7 752,50
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	4,86	350,00	1 701,00
7.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	334,01	250,00	83 502,50
		Total utilaje de construcții				114 024,50

Total	lei	114 024,50
Cheltuieli de regie	5 %	5 701,23
Beneficiul de deviz	2 %	2 394,51

Total deviz: 122 120,24

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planuirea verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) раст слой	100 m3			422,92 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,2100	350,00	422,92
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) доб 10 м раст слой	100 m3			235,42 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,6700	350,00	235,42
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) погрузка раст грунта	100 m3			683,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	1,9500	350,00	683,33
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) раст слой для озеленения	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760	250,00	19,00
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II срезка минер грунта корыто, канава	100 m3			539,12 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,5400	350,00	539,12
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II срезка под корыто доб 20м для насыпи	100 m3			560,05 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,8000	350,00	560,05
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			682,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории) погрузка лишнего минер гр				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	1,9500	350,00	682,67
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) лишний минер грунт	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,1060	250,00	26,50
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) лишний минер грунт	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,0760	250,00	19,00
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 331,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920	300,00	357,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900	350,00	556,74
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	1,1920	350,00	416,91

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25
Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 1 800 914,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. разборка суш покрытия				
1	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate плиток бнтонных	m2	90,000	7,13 7,13	642,14 642,14
		<i>Total</i>	lei			642,14
		Total разборка суш покрытия Inclusiv salariu				642,14 642,14
		2. тип1-2950 м2				
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм	m3	442,500	183,12 15,53	81 030,27 6 871,54
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 180 мм	m3	531,000	561,64 25,18	298 231,90 13 371,64
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	1,918	9 377,09 0,00	17 985,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2				
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 950,000	$\frac{177,25}{2,52}$	$\frac{522\,882,19}{7\,428,69}$
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 950,000	$\frac{128,01}{2,10}$	$\frac{377\,625,07}{6\,190,57}$
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m	520,000	$\frac{186,14}{28,54}$	$\frac{96\,792,59}{14\,840,59}$
		<i>Total</i>	lei			1 394 547,27
		Total тип1-2950 м2 Inclusiv salariu				1 394 547,27 48 703,03
		3. тип 2-400м2				
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 100 мм	m3	40,000	$\frac{561,64}{25,18}$	$\frac{22\,465,68}{1\,007,28}$
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t	0,260	$\frac{9\,381,92}{0,00}$	$\frac{2\,439,30}{0,00}$
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000	$\frac{128,01}{2,10}$	$\frac{51\,203,40}{839,40}$
		<i>Total</i>	lei			76 108,38
		Total тип 2-400м2 Inclusiv salariu				76 108,38 1 846,68
		4. тип 3-200м2				

1	2	3	4	5	6	7
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 mm	m3	20,000	183,12 15,53	3 662,38 310,58
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 160 mm	m3	32,000	561,64 25,18	17 972,54 805,82
		Total	lei			21 634,92
		Total тип 3-200м2 Inclusiv salariu				21 634,92 1 116,40
		5. тип4-180м2				
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройством покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	180,000	198,51 43,82	35 731,20 7 887,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 500.210.60	m	740,000	112,43 12,59	83 198,94 9 317,34
		Total	lei			118 930,14
		Total тип4-180м2 Inclusiv salariu				118 930,14 17 204,34
		6. Водосточная канава				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40)	m3	1,600	456,75 41,55	730,80 66,48
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) стени канавы B15	m3	2,800	1 252,43 161,59	3 506,79 452,44
		<i>Total</i>	lei			4 237,59
		Total Водосточная канава Inclusiv salariu				4 237,59 518,92

		Total	lei	1 616 100,44
		ASM	22,5 %	15 757,09
		Cheltuieli de transport	8 %	116 263,40
		Cheltuieli de regie	2 %	34 962,42
		Beneficiul de deviz	1 %	17 830,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 800 914,17 70 031,51

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25
Lucrari de pavare**

Valoarea de deviz 1 800 914,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,660	41,97	405,430
2.	7129020012800	Pavator	h-om	751,757	41,97	31 551,241
3.	7129020012800	Pavator	h-om.	361,800	41,97	15 184,746
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	344,500	41,97	14 458,665
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,084	41,97	8 145,705
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120	41,97	47,006
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,688	41,97	238,725
		Total manopera				70 031,51

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	415,950	1 200,00	499 140,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	314,900	1 300,00	409 370,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	122,409	330,00	40 394,970
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	735,057	330,00	242 568,810
5.	14211022000682	Щебень фр.20-40	m3	1,840	330,00	607,200
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,420	150,00	1 113,000
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	606,337	90,00	54 570,330
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,900	150,00	135,000
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,680	90,00	1 231,200
10.	23203226000401	Bitum	t	2,244	9 000,00	20 196,000
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 574,800	1,50	3 862,200
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,000	1,50	432,000
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,000	1,50	7 128,000
14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	182,700	100,00	18 270,000
15.	266310210000015	Beton B15	m3	2,913	950,00	2 767,350

16.	266310210000115	Beton clasa B15	m3	63,080	950,00	59 926,000
17.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare 1BP300.30.15	m	522,600	100,00	52 260,000
18.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 500.210.60	m	743,700	52,00	38 672,400
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,600	180,00	648,000
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	197,750	0,00	0,000
21.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,624	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				1 453 292,46

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,672	85,00	57,120
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,653	350,00	228,550
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	47,526	300,00	14 257,800
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	41,060	200,00	8 212,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut.	267,397	200,00	53 479,400
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	41,060	300,00	12 318,000
7.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut.	1,680	25,00	42,000
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,700	350,00	245,000
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	19,683	200,00	3 936,600
		Total utilaje de construcții				92 776,47

Total	lei	1 616 100,44
ASM	22,5 %	15 757,09
Cheltuieli de transport	8 %	116 263,40
Cheltuieli de regie	2 %	34 962,42
Beneficiul de deviz	1 %	17 830,82

Total deviz:

1 800 914,17

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Stoianovca"
amplasat in extravilanul s. Stoianovca r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. разборка суц покрытия				
1	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate плиток битонных	m2			7,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	41,97	7,13
		2. тип1-2950 м2				
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм	m3			183,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	90,00	117,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	300,00	14,40
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 180 мм	m3			561,64
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,6000	41,97	25,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	200,00	3,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t			9 377,09
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 272,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	350,00	104,93
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,97	2,52
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079	200,00	1,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079	300,00	2,37
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	300,00	1,59
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m			186,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	41,97	7,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	41,97	21,40
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0530	950,00	50,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	150,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare 1БР300.30.15	m	1,0050	100,00	100,50
		3. тип 2-400м2				

1	2	3	4	5	6	7
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire t 100 mm	m3			561,64 25,18
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,6000	41,97	25,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	200,00	3,00
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t			9 381,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 276,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	350,00	105,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,01 2,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053	300,00	1,59
		4. тип 3-200м2				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 mm	m3			183,12 15,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	90,00	117,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	300,00	14,40
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire t 160 mm	m3			561,64 25,18
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,6000	41,97	25,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150	200,00	3,00
		5. тип4-180м2				
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			198,51 43,82
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	90,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) БР 500.210.60	m			112,43 12,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0480	950,00	45,60

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 500.210.60	m	1,0050	52,00	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		6. Водосточная канава				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40)	m3			456,75 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	14211022000682	Щебень фр.20-40	m3	1,1500	330,00	379,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	85,00	35,70
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) стены канавы B15	m3			1 252,43 161,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	350,00	87,50

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26
Imprejmuiri

Valoarea de deviz 353 848,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m	315,000	71,85 47,85	22 631,4 15 071,4
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей Ф5, со столбами Н *L -2.2 м*2,5 м, вес столбов- 18,228 на 1 секцию	m	537,500	478,61 56,66	257 254,8 30 454,7
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	15,552	18,06 18,06	280,8 280,8
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка заводская из европанелей .	m2	2,850	992,32 71,72	2 828,1 204,4

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к- 37,376 кг, 2 шт				
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	88,55 88,55	354,2 354,2
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,000	18,05 18,05	72,2 72,2
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	0,144	1 088,19 192,36	156,7 27,7
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к- 226,94 кг, 3шт	m2	16,670	992,05 71,75	16 537,4 1 196,1

		Total	lei	300 115,61
		ASM	22,5 %	10 723,85
		Cheltuieli de transport	8 %	19 551,36
		Cheltuieli de regie	5 %	16 519,54
		Beneficiul de deviz	2 %	6 938,21
		Total deviz:		353 848,57
		Inclusiv salariu		47 661,55

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26
Imprejmuiuri

Valoarea de deviz 353 848,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 26:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	134,95	41,97	5 663,85
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	674,05	41,97	28 289,88
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,51	41,97	147,31
4.	7212030022700	Sudor	h-om	3,71	41,97	155,70
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,74	41,97	786,52
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,85	41,97	707,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,25	41,97	4 375,38
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	179,55	41,97	7 535,71
Total manopera						47 661,55

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	22,08	250,00	5 520,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08	150,00	12,00
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	23,74	150,00	3 561,00
4.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	19,52	900,00	17 568,00
5.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,96	29,00	56,84
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 478,28	1,50	8 217,42
7.	266310210000122	Beton clasa	m3	0,15	850,00	127,50
8.	27321036462501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Φ5	m2	1 101,87	132,00	145 446,84
9.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4 899,11	13,00	63 688,43
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,25	55,00	123,75
11.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	78,08	0,50	39,04
12.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	78,08	0,20	15,62
13.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	78,08	0,20	15,62
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,49	0,00	0,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
Total materiale de construcții						244 392,06

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,39	250,00	97,50
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	25,20	300,00	7 560,00
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,06	25,00	1,50
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	16,12	25,00	403,00

		Total utilaje de construcții				8 062,00
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	300 115,61
ASM	22,5 %	10 723,85
Cheltuieli de transport	8 %	19 551,36
Cheltuieli de regie	5 %	16 519,54
Beneficiul de deviz	2 %	6 938,21

Total deviz:
353 848,57

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul s.Stoianovca,
r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m			71,85
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	41,97	23,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	41,97	23,92
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	0,0800	300,00	24,00
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей Ф5, со столбами Н *L -2.2 м*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию	m			478,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	41,97	10,49
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	41,97	38,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,97	7,55
	27321036462501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Ф5	m2	1,9961	132,00	270,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	250,00	10,27
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	8,8750	13,00	118,49
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	150,00	6,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,50	15,22
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,0300	25,00	0,75
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			18,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,97	18,05
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт	m2			992,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	41,97	40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,97	7,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,97	15,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	29,00	2,95
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0200	250,00	5,26
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	41,97	88,56
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			18,05

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				18,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,97	18,05
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 088,19 192,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	166,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	26,25
	266310210000122	Beton clasa	m3	1,0250	850,00	885,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000	25,00	10,42
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к- 226,94 кг, 3шт	m2			992,05 71,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	41,97	40,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,97	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,97	15,94
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	29,00	2,91
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0200	250,00	4,95

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca r-n
Cantemir
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27
Spatii verzi

Valoarea de deviz 38 610,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	5,000	3,10 0,00	15,50 0,00
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	5,000	0,61 0,61	3,06 3,06
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc	5,000	33,16 33,16	165,78 165,78
4		Artar- 8 ani	buc	5,000	157,50 0,00	787,50 0,00
5	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc	0,050	2 487,60 357,60	124,38 17,88
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	50,000	0,37 0,37	18,47 18,47
7	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	50,000	3,12 0,00	156,25 0,00
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	50,000	15,11 15,11	755,46 755,46

1	2	3	4	5	6	7
9		Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc	50,000	36,75 0,00	1 837,50 0,00
10	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc	0,500	2 487,58 357,58	1 243,79 178,79
11	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	100,000	0,37 0,37	36,93 36,93
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	100,000	3,12 0,00	312,50 0,00
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m	m	15,000	11,75 11,75	176,27 176,27
14		Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc	100,000	57,75 0,00	5 775,00 0,00
15	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc	1,000	2 487,58 357,58	2 487,58 357,58
16	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	12,000	296,73 296,73	3 560,74 3 560,74
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12,000	558,70 202,30	6 704,35 2 427,55
18	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2	12,000	312,41 44,91	3 748,89 538,89
19	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2	m2	50,000	2,10 2,10	104,92 104,92
20	TsH134A	Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)	100 buc	2,000	533,43 13,43	1 066,86 26,86
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2	0,500	312,40 44,90	156,20 22,45

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	40,000	0,37 0,37	14,77 14,77
23	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	40,000	3,12 0,00	125,00 0,00
24	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли)	buc	40,000	21,82 21,82	872,98 872,98
25		Roza Rugoza	buc	40,000	36,75 0,00	1 470,00 0,00
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc	0,400	2 487,57 357,57	995,03 143,03

		Total	lei	32 715,71
		ASM	22,5 %	2 120,04
		Cheltuieli de transport	8 %	1 214,94
		Cheltuieli de regie	5 %	1 802,54
		Beneficiul de deviz	2 %	757,06
		Total deviz:		38 610,29
		Inclusiv salariu		9 422,41

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca r-n Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27
Spatii verzi

Valoarea de deviz 38 610,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 27:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4,200	41,97	176,274
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	98,590	41,97	4 137,822
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	119,014	41,97	4 995,018
4.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,700	41,97	113,319
Total manopera						9 422,41

Materiale:

1.	00000018	Rasad	buc	208,000	5,00	1 040,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	47,520	90,00	4 276,800
3.	1212121212121	apa	m3	34,370	0,00	0,000
4.	28301273030011	Artar- 8 ani	buc	5,250	150,00	787,500
5.	28301273030013rr	Roza Rugoza	buc	42,000	35,00	1 470,000
6.	28301273030013sp	Spirea Bumaldei- 5ani	buc	52,500	35,00	1 837,500
7.	28301273030013t	Tifari decorativ Buxus-5 ani	buc	105,000	55,00	5 775,000
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,640	0,00	0,000
Total materiale de construcții						15 186,80

Utilaje de construcții:

1.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	2,437	250,00	609,250
2.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	29,989	250,00	7 497,250
Total utilaje de construcții						8 106,50

Total	lei	32 715,71
ASM	22,5 %	2 120,04
Cheltuieli de transport	8 %	1 214,94
Cheltuieli de regie	5 %	1 802,54
Beneficiul de deviz	2 %	757,06

Total deviz:

38 610,29

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca r-n Cantemir**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,10
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	250,00	0,00
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	41,97	0,61
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc			33,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	41,97	1,68
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
4		Artar- 8 ani	buc			157,50
	28301273030011	Artar- 8 ani	buc	1,0500	150,00	0,00
5	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc			2 487,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	41,97	357,60
	1212121212121	apa	m3	2,0000	0,00	0,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	250,00	2 130,00
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			0,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	41,97	0,37
7	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,12
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	250,00	0,00
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			15,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,97	0,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	41,97	14,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
9		Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc			36,75
	28301273030013s p	Spirea Bumaldei- 5ani	buc	1,0500	35,00	0,00
10	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc			2 487,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	41,97	357,58
	1212121212121	apa	m3	2,0000	0,00	0,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	250,00	2 130,00
11	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			0,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	41,97	0,37

1	2	3	4	5	6	7
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,12 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	250,00	3,12
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m	m			11,75 11,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	41,97	11,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0300	0,00	0,00
14		Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc			57,75 0,00
	28301273030013t	Tifari decorativ Buxus-5 ani	buc	1,0500	55,00	57,75
15	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu vîrsta pînă la 10 ani	100buc			2 487,58 357,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	41,97	357,58
	1212121212121	apa	m3	2,0000	0,00	0,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	250,00	2 130,00
16	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			296,73 296,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	41,97	296,73
17	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			558,70 202,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,97	202,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	90,00	356,40
18	TsH96A	Udarea gazoanelor și florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2			312,41 44,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	41,97	44,91
	1212121212121	apa	m3	1,5000	0,00	0,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	1,0700	250,00	267,50
19	TsH50B	Executarea desenului în teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2	m2			2,10 2,10
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0500	41,97	2,10
20	TsH134A	Plantarea rasadului din lazi în brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)	100 buc			533,43 13,43
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	41,97	4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	41,97	9,23
	1212121212121	apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	00000018	Rasad	buc	104,0000	5,00	520,00
21	TsH96A	Udarea gazoanelor și florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2			312,40 44,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	41,97	44,91
	1212121212121	apa	m3	1,5000	0,00	0,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	1,0700	250,00	267,50
22	TsH109C	Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantare, distanță de pînă 100 m: arbuști (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			0,37 0,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	41,97	0,37
23	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,12 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	250,00	3,12
24	TsH24B	Plantari trandafiri și arbuști cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли)	buc			21,82 21,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,97	0,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	41,97	20,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
25		Roza Rugoza	buc			36,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28301273030013r	Roza Rugoza	buc	1,0500	35,00	36,75
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc			2 487,57 357,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	41,97	357,58
	1212121212121	apa	m3	2,0000	0,00	0,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	250,00	2 130,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 28 684,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) скамья деревянная на 2 -х жб ножках 2102	buc	12,000	1 530,98 302,18	18 371,81 3 626,21
2		Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	6,000	800,00 0,00	4 800,00 0,00
3		Instalarea Flagstok din inox h=6m	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00

		Total	lei	24 311,81
		ASM	22,5 %	815,90
		Cheltuieli de transport	8 %	1 654,85
		Cheltuieli de regie	5 %	1 339,13
		Beneficiul de deviz	2 %	562,44
		Total deviz:		28 684,13
		Inclusiv salariu		3 626,21

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 28
Forme arhitecturale mici**

Valoarea de deviz 28 684,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,200	41,97	2 442,654
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,800	41,97	956,916
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,400	41,97	226,638
		Total manopera				3 626,21

Materiale:

1.	008247583	Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	6,000	800,00	4 800,000
2.	025755572	Скамья деревянная на 2 -х жб ножках 2102	buc	12,000	1 200,00	14 400,000
3.	1212121212121	apa	m3	1,800	0,00	0,000
4.	2663102100000	Beton	m3	0,432	800,00	345,600
5.	85635	Flagstok din inox h=6m	buc	3,000	380,00	1 140,000
		Total materiale de construcții				20 685,60
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	24 311,81
ASM	22,5 %	815,90
Cheltuieli de transport	8 %	1 654,85
Cheltuieli de regie	5 %	1 339,13
Beneficiul de deviz	2 %	562,44

Total deviz:

28 684,13

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir

Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) скамья деревянная на 2 -х жб ножках 2102	buc			1 530,98 302,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,97	79,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,97	18,89
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	025755572	Скамья деревянная на 2 -х жб ножках 2102	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	800,00	28,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
2		Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc			800,00 0,00
	008247583	Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	1,0000	800,00	800,00
3		Instalarea Flagstok din inox h=6m	buc			380,00 0,00
	85635	Flagstok din inox h=6m	buc	1,0000	380,00	380,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Toceni" amplasat in intravilanul
s.Toceni, r-n Cantemir
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 29
Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI

Valoarea de deviz 4 141,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, КМППм 1/2	buc	1,0000	130,279 99,469	130,279 99,469
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	47,407 47,007	94,813 94,013
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	5 150,475 1 842,475	206,019 73,699
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,0400	17 997,600 3 580,050	719,904 143,202
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,0400	12 997,600 3 580,050	519,904 143,202
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,2500	1 494,428 520,428	373,607 130,107
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,1500	1 704,427 520,427	255,664 78,064

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)				
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4000	1 650,900 700,900	660,360 280,360
		<i>Total</i>	Lei			2 960,550
		<i>ASM</i>	22,5 %			234,476
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			145,551
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			208,423
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			70,980
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				3 619,980 1 042,116
		2. Оборудование				
9		Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1,0000	460,000 0,000	460,000 0,000
10		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,0000	31,000 0,000	62,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			522,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				522,000

		Total	Lei			4 141,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 141,96 1 042,11

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 29
Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI

Valoarea de deviz 4 141,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 29:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	24,8300	41,97	1 042,116
Total manopera						1 042,11

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,500
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800	5,00	24,400
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800	5,00	24,400
4.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,660
5.	111321651354	Cablu BBГнг-660 сеч. 3х1,5мм2	m	25,0000	8,90	222,500
6.	11132165135411	Cablu BBГнг-660 сеч. 4х1,5мм2	m	15,0000	11,00	165,000
7.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0800	30,00	2,400
8.	321515295	Corp de iluminat НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	4,0000	140,00	560,000
9.	3215152955	Corp de iluminat НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	4,0000	90,00	360,000
10.	321542121245	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	m	40,0000	8,00	320,000
11.	3215612121	Intreruptor cu doua clape	buc	4,0000	33,00	132,000
12.	321654-258	Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1,0000	460,00	460,000
13.	321654-259	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	2,0000	31,00	62,000
14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2000	12,00	2,400
15.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0248	5,00	0,124
Total materiale de constructii						2 341,38

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2884	200,00	57,680
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7580	15,00	41,370
Total utilaje de constructii						99,05

Total	Lei	4 141,96
-------	-----	----------

Total deviz:

4 141,96

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Toceni" amplasat in intravilanul s.Toceni, r-n
Cantemir

Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМПМ 1/2	buc			130,279 99,469
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			47,407 47,007
	1	Muncitor	h-om	1,1200	41,97	47,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 150,475 1 842,475
	1	Muncitor	h-om	43,9000	41,97	1 842,47
	3215612121	Intreruptor cu doua clape	buc	100,0000	33,00	3 300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			17 997,600 3 580,050
	1	Muncitor	h-om	85,3000	41,97	3 580,05
	321515295	Corp de iluminat НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	100,0000	140,00	14 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	5,00	1,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	200,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			12 997,600 3 580,050
	1	Muncitor	h-om	85,3000	41,97	3 580,05
	3215152955	Corp de iluminat НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	100,0000	90,00	9 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	5,00	1,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	200,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2)	100 m			1 494,428 520,428

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	111321651354	Cablu BBΓнг-660 сеч. 3x1,5мм2	m	100,0000	8,90	890,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	12,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBΓнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			1 704,427 520,427
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	11132165135411	Cablu BBΓнг-660 сеч. 4x1,5мм2	m	100,0000	11,00	1 100,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	12,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 650,900 700,900
	1	Muncitor	h-om	16,7000	41,97	700,90
	321542121245	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	m	100,0000	8,00	800,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	30,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Оборудование				
9		Бокс на 2 модуля КМΠм 1/2	buc			460,000 0,000
	321654-258	Бокс на 2 модуля КМΠм 1/2	buc	1,0000	460,00	460,00
10		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc			31,000 0,000
	321654-259	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	1,0000	31,00	31,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.