

**Bazinul de inot subordonat  
DETS Botanica**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 322 894,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,000	25,41 24,18	1 397,67 1 330,02
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	105,000	84,13 84,11	8 833,33 8 831,76
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	34,000	41,05 41,00	1 395,86 1 394,16
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,000	67,17 36,80	2 283,89 1 251,17
5	RpIzC04A	Strat hidroizolant	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	34,000	252,01 131,43	8 568,25 4 468,46
7	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,000	68,16 44,68	2 726,58 1 787,38





1	2	3	4	5	6	7
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (covor PVC-fara pret)	m2	55,000	95,17 57,83	5 234,22 3 180,48
9	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,000	49,09 31,54	2 258,16 1 450,93
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>32 697,96 23 694,36</b>
		<b>1.2. Tavan</b>				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	89,000	14,20 14,19	1 264,15 1 263,26
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	89,000	14,66 7,36	1 305,16 655,02
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	89,000	109,09 80,43	9 709,07 7 158,46
13	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	89,000	44,07 32,59	3 922,53 2 900,81
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,000	18,96 10,51	1 687,80 935,75
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	89,000	33,13 28,91	2 948,93 2 573,30
16	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	50,000	33,37 27,34	1 668,35 1 366,82
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	89,000	3,18	282,76



1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,58	140,36
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,000	40,15 28,91	3 573,66 2 573,30
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>26 362,41 19 567,08</b>
		<b>1.3. Pereti</b>				
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	105,000	84,13 84,11	8 833,33 8 831,76
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	330,000	14,20 14,19	4 687,29 4 683,99
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	225,000	4,38 1,58	984,85 354,85
22	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu (маяки)	m	148,000	24,44 13,67	3 616,85 2 022,89
23	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	105,000	108,45 89,37	11 387,14 9 383,74
24	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	105,000	53,78 44,16	5 646,42 4 636,68
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	225,000	92,79 64,14	20 877,84 14 430,47



1	2	3	4	5	6	7
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	225,000	18,96 10,51	4 266,90 2 365,65
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	225,000	33,13 28,91	7 455,18 6 505,54
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor	m2	225,000	3,18 1,58	714,85 354,85
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	225,000	40,15 28,91	9 034,54 6 505,54
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	105,000	247,99 128,80	26 038,79 13 523,63
31	CK18C	Protectia muchilor cu coltar din aluminiu	m	46,000	24,32 13,67	1 118,64 628,74
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la deschis	m2	6,000	92,79 64,14	556,74 384,81
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la deschis	m2	6,000	33,13 28,91	198,81 173,48
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la deschis	m2	6,000	40,15 28,91	240,92 173,48
35	CN21A	Vopsitorii confectii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	18,000	65,78 58,88	1 184,01 1 059,81



1	2	3	4	5	6	7
36	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	94,22 11,56	376,90 46,26
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>107 220,00 76 066,17</b>
		<b>1.4. Timplarie</b>				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	22,08 22,08	41,96 41,96
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,900	1 577,67 42,58	2 997,57 80,90
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000	40,29 34,70	201,45 173,48
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 240,98 296,34</b>
		<b>1.5. Lucrari santehnice</b>				
40	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	49,94 49,94	99,88 99,88
41	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	57,83 57,83	115,65 115,65
42	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	31,54 31,54	63,08 63,08
43	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	42,05 42,05	84,11 84,11
44	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	58,000	41,53 41,53	2 408,76 2 408,76
45	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	12,000	33,65	403,74



1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			33,65	403,74
46	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	15,77	220,79
					15,77	220,79
47	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu, avind diametru de 15-32 mm	buc	12,000	5,26	63,08
					5,26	63,08
48	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	735,41	1 470,82
					120,91	241,82
49	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 560,68	3 121,36
					247,08	494,16
50	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	425,14	2 550,84
					105,14	630,84
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm	buc	2,000	70,41	140,82
					15,24	30,49
52	RpSB41B	Montarea unui trap, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	2,000	103,36	206,73
					17,35	34,70
53	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Stijca)	buc	4,000	243,32	973,30
					18,93	75,70
54	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere, pentru teava din otel, avind diametrul de 32 mm	buc	4,000	177,88	711,50
					17,88	71,50
55	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	6,000	59,87	359,24
					17,87	107,24
56	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm	buc	21,000	27,79	583,60
					19,98	419,51
57	IC35C	Teava din polietilena armata de	m	42,000	39,57	1 661,86



1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm			21,03	883,18
58	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa, teu - d 20 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	66,000	13,00 9,46	858,17 624,53
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting trecere PP/met d 20/15), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,000	33,36 7,89	400,29 94,63
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting trecere PP/met cu olandez d 20/15), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000	46,36 7,88	370,86 63,08
61	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm	m	24,000	60,17 21,03	1 444,03 504,67
62	IC38B	Piesa de racordare (Trecere PP/met americana 40/32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	2,000	155,00 9,46	310,01 18,93
63	IC38B	Piesa de racordare (Teu PP d 40/20 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	2,000	19,00 9,46	38,01 18,93
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	52,000	63,55 16,82	3 304,46 874,76



1	2	3	4	5	6	7
65	SB10E	Piesa de legatura (Cot, mufa, trecere ) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	42,000	43,37 16,82	1 821,64 706,54
66	SB10E	Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000	53,37 16,82	853,96 269,16
67	SB10E	Piesa de legatura (compensator) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	63,37 16,82	506,98 134,58
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	31,82 13,14	509,16 210,28
69	SB10C	Piesa de legatura (cot,mufa, teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	22,000	22,66 13,14	498,57 289,13
70	SC16A	Furtun flexibil pentru apa	buc	4,000	214,79 147,19	859,18 588,78
71	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 100 mm	buc	28,000	50,37 31,54	1 410,46 883,18
72	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	38,59 25,76	385,89 257,59
73	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 40 mm	buc	6,000	36,59 25,76	219,52 154,56
74	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	44,16 44,16	176,64 176,64



1	2	3	4	5	6	7
75	RpCU05I k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50-100 cm	buc	8,000	157,71 157,71	1 261,68 1 261,68
76	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	23,75 22,61	285,00 271,26
77	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,000	28,91 28,91	346,96 346,96
78	Ts150C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	12,000	84,65 0,00	1 015,75 0,00
		<b>Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu</b>				<b>32 116,38 14 198,10</b>
		<b>Total Lucari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>201 637,73 133 822,05</b>

	Total	lei	201 637,73
	ASM	22,50 %	30 109,96
	Transport	7,00 %	4 669,59
	Chelt de regie	10,50 %	24 823,82
	Beneficiu de deviz	3,00 %	7 837,23
	Total	100,00 +	269 078,33
	TVA	20,00 %	53 815,67
			<b>322 894,00</b>
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>133 822,05</b>

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

