

**Reabilitarea terenului sportiv
existent al Liceului Teoretic
Vasile Alecsandri, situat pe teren
cu nr. cad. 2501208.116 pe str.
Toma Ciorba, nr.11, or.
Calarasi, r-nul Calarasi.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Reabilitarea terenului sportiv existent al Liceului Teoretic Vasile Alecsandri

Valoarea de deviz 3 673 729,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea terenului sportiv existent				
		1.1. Sistemizarea pe verticala				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	20,000	17,60 17,60	352,00 352,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	124,200	332,86 88,00	41 341,03 10 929,60
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	415,800	37,15 7,86	15 447,24 3 270,24
4	RpDE05A	Demontarea (deplantarea) din pamint a stîlpilor metalici (volei.baschet s.a)	buc	6,000	68,75 68,75	412,50 412,50
5	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	3,000	383,35 383,35	1 150,05 1 150,05

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,400	1 170,00 0,00	6 318,00 0,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	810,000	17,23 0,00	13 960,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			78 981,17
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				78 981,17 16 114,39
		1.1.2. Lucrari de terasament				
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - incarcarea pamantului, pietrisului	100 m3	2,660	1 170,00 0,00	3 112,20 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	399,500	17,24 0,00	6 885,45 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,660	261,75 19,81	696,26 52,69
11	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	5,000	53,90 53,90	269,50 269,50
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (pentru reutii ilizate in zona verde)\	t	7,500	30,00 0,00	225,00 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	259,80 19,80	12,99 0,99
		<i>Total</i>	lei			11 201,40
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				11 201,40 323,18
		1.1.3. Fundatii stadion N1 si N2				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in	m3	13,560	65,45	887,48

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			65,45	887,48
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	16,000	2 192,69 242,00	35 083,10 3 872,00
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	810,770	19,68 3,68	15 959,98 2 987,66
17	CC01F1	Armaturi din otel beton B500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 365,190	19,14 3,14	26 122,93 4 279,88
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	371,830	42,09 11,55	15 650,11 4 294,62
19	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	320,000	114,58 52,25	36 664,48 16 720,00
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	77,000	2 192,70 242,00	168 837,65 18 634,00
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau	m2	264,600	78,82 4,40	20 855,37 1 164,24

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
22	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	173,000	43,85 41,80	7 586,05 7 231,40
		<i>Total</i>	lei			327 647,15
		Total Fundatii stadion N1 si N2 Inclusiv salariu				327 647,15 60 071,28
		1.1.4. Gard din plasa				
23	CL08A	Elemente metalice (Panouri si stilpi ST-1,ST-2 ST-3, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	8,429	32 428,86 2 200,00	273 342,88 18 543,81
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	8,429	1 693,10 400,40	14 271,12 3 374,96
25	CC09C	Montarea plasa rabit zincata pentru imprejmuiri, cu ochiuri 35x35 φ2,0 (128 ml x 4,2 h) Se exclude otel beton; consum plasa rabit zincata φ2,0 35x35 1.05 m2/m2	m2	770,000	106,18 30,25	81 754,75 23 292,50
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat - 2 buc	m2	4,000	1 576,84 94,05	6 307,38 376,20
		<i>Total</i>	lei			375 676,13
		Total Gard din plasa Inclusiv salariu				375 676,13 45 587,47
		<i>Total</i>	lei			793 505,85
		Total Sistematzaret pe verticala Inclusiv salariu				793 505,85 122 096,32
		1.2. Imbracaminte din placi beton				

1	2	3	4	5	6	7
		pentru accese.				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,700	1 287,15 496,65	6 049,60 2 334,25
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire er. 100 mm	m3	117,500	638,87 77,00	75 066,96 9 047,50
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm -Bordura din beton vibropresat PB 50.20.10 pe beton C15	m	10,000	179,45 16,50	1 794,48 165,00
30	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.80 mm	m2	470,000	379,28 57,42	178 262,54 26 987,40
		<i>Total</i>	lei			261 173,58
		Total Imbracaminte din placi beton pentru accese. Inklusiv salariu				261 173,58 38 534,15
		1.3. Imbracaminte din placi beton pentru pietoni				
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,560	1 287,16 496,66	3 295,12 1 271,44

1	2	3	4	5	6	7
32	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 50 mm	m3	12,800	638,86 77,00	8 177,42 985,60
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura din beton vibropresat PB 50.20.10 pe beton C15	m	50,000	179,45 16,50	8 972,40 825,00
34	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.60 mm	m2	256,000	343,76 57,42	88 001,72 14 699,52
		<i>Total</i>	lei			108 446,66
		Total Imbracaminte din placi beton pentru pietoni Inclusiv salariu				108 446,66 17 781,56
		1.4. Imbracaminte din procauciuc (Teren baschet si volei)				
35	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,080	1 287,15 496,65	7 825,85 3 019,61
36	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevaztt sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3	91,650	496,65 67,10	45 518,05 6 149,72
37	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	91,650	638,87	58 552,00

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire sr. 150 mm			77,00	7 057,05
38	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr (Aplicativ)	m2	608,000	8,25 2,75	5 016,00 1 672,00
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d 5Bp-I 150x150 (2.125kg/m2)	kg	1 222,000	18,20 1,65	22 246,40 2 016,30
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm	m3	48,640	2 209,23 247,50	107 456,87 12 038,40
41	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/aplicativ se exclude:pewaz din lemn,se modifica Mocheta,in placi de cauciuc gr.30mm	m2	608,000	562,10 46,75	341 755,65 28 424,00
42	RpDE10C	Linii de marcaj cu latimea de 50mm	m2	6,000	261,85 33,00	1 571,12 198,00
43	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000	16 056,24 2 702,70	32 112,47 5 405,40
44	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc	2,000	2 861,24 903,65	5 722,47 1 807,30
		<i>Total</i>	lei			627 776,88
		Total Imbracaminte din procauciuc (Teren baschet si volei) Inklusiv salariu				627 776,88 67 787,78
		1.5. Imbracaminte din procauciuc (Teren mini-fotbal)				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	4,640	1 287,15	5 972,36

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			496,65	2 304,44
46	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3	69,600	496,65 67,10	34 566,84 4 670,16
47	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3	69,600	638,86 77,00	44 464,89 5 359,20
48	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire M400,fr20-40- I 00mm	m3	46,400	638,87 77,00	29 643,45 3 572,80
49	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire fr. 2-20 -50mm	m3	23,200	638,87 77,00	14 821,73 1 786,40
50	DA11C	Savura de granit fr.1,5mm ,gr. - 30mm	m3	13,920	1 464,35 77,00	20 383,78 1 071,84
51	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Odin PRO gr-35mm, si stratul de amortizare si protectie Snock Pad	m2	464,000	352,43 7,54	163 526,54 3 496,24
52	RpDE10C	Linii de marcaj cu latimea de 50mm	m2	85,000	261,83 33,00	22 255,57 2 805,00

1	2	3	4	5	6	7
53	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,000	7 027,34 1 607,10	14 054,69 3 214,20
		<i>Total</i>	lei			349 689,85
		Total Imbracaminte din procauciuc (Teren mini-fotbal) Inklusiv salariu				349 689,85 28 280,28
		1.6. Imbracaminte din procauciuc piste de alergari)				
54	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,365	1 287,15 496,65	3 044,11 1 174,58
55	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazvt sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3	35,480	496,65 67,10	17 621,10 2 380,67
56	DA11C	Strat de fundatie sau reproflare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3	35,480	638,87 77,00	22 666,97 2 731,96
57	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr (Aplicativ)	m2	236,500	8,25 2,75	1 951,13 650,38
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d 5Bp-I150x150 (2.125kg/m2\)	kg	502,560	18,21 1,65	9 149,40 829,24
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm	m3	18,920	2 209,22 247,50	41 798,43 4 682,70

1	2	3	4	5	6	7
60	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervzurile curatate si ceruite/aplicativ se exclude:pewaz din lemn,se modifica Mocheta,in placi de cauciuc sr.30mm	m2	236,500	562,10 46,75	132 936,18 11 056,37
61	RpDE10C	Linii de marcaj cu latimea de 50mm	m2	95,000	261,83 33,00	24 873,89 3 135,00
		<i>Total</i>	lei			254 041,21
		Total Imbracaminte din procauciuc piste de alergari) Inclusiv salariu				254 041,21 26 640,90
		1.7. Rigole de apa pluviala				
62	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	17,500	160,60 160,60	2 810,50 2 810,50
63	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire er. 100mm	m3	7,000	638,87 77,00	4 472,06 539,00
64	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr (Aplicativ	m2	70,000	8,25 2,75	577,50 192,50
65	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 9r.100 mm	m3	7,000	2 410,12 175,45	16 870,85 1 228,15
66	TsH33A	Rigola din masa plstic DN200 (1000x260x200) cu Gratar din otel zincat A15	m	70,000	1 091,93 108,90	76 434,97 7 623,00
		<i>Total</i>	lei			101 165,88
		Total Rigole de apa pluviala Inclusiv salariu				101 165,88 12 393,15
		1.8. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,050	2 856,00 0,00	142,80 0,00
68	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	7,000	30,00 0,00	210,00 0,00
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	259,80 19,80	12,99 0,99
70	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	20,000	10,45 10,45	209,00 209,00
71	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	20,000	7,15 7,15	143,00 143,00
72	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,020	1 844,00 264,00	36,88 5,28
73	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,farubalot I Brad virsta 3 ani	buc	3,000	605,49 43,45	1 816,47 130,35
74	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	4,000	605,49 43,45	2 421,96 173,80
75	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,200	56,80 36,30	11,36 7,26
		<i>Total</i>	lei			5 004,46
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				5 004,46 669,68
		1.9. Forme arhitecturale mici				
76	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Banca fara speteaza tip metal si lemn L=1.95 m	buc	30,000	2 662,75 396,00	79 882,50 11 880,00
77	TsH91B	Instalarea lada pentru gunoi,tip metal,forma rotunda 47 0x320x1 1 20mm).volum 16 litre	buc	3,000	2 475,25 324,50	7 425,75 973,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			87 308,25
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				87 308,25 12 853,50
		<i>Total</i>	lei			2 588 112,62
		Total Reabilitarea terenului sportiv existent Inclusiv salariu				2 588 112,62 327 037,32

		Total	lei	2 588 112,62
		Fondul social	24 %	78 488,96
		Transportarea	4 %	84 513,84
		Total		2 751 115,42
		Cheltuieli de regie	7 %	192 578,08
		Total		2 943 693,50
		Beneficiu	4 %	117 747,73
		Total		3 061 441,23
		TVA	20 %	612 288,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 673 729,48 327 037,32

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea terenului sportiv
existent al Liceului Teoretic
Vasile Alecsandri, situat pe teren
cu nr. cad. 2501208.116 pe str.
Toma Ciorba, nr.11, or.
Calarasi, r-nul Calarasi.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Reabilitarea terenului sportiv existent al Liceului Teoretic Vasile Alecsandri

Valoarea de deviz 3 673 729,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	649,186	55,00	35 705,23
2.	7123011000200	Betonist	h-om	160,050	55,00	8 802,75
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	592,223	55,00	32 572,27
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	256,000	55,00	14 080,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,600	55,00	2 068,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 534,971	55,00	84 423,40
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,678	55,00	587,29
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	36,400	55,00	2 002,00
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	633,375	55,00	34 835,62
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,893	55,00	3 679,12
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,520	55,00	578,60
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	83,683	55,00	4 602,56
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,478	55,00	246,29
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,840	55,00	211,20
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	295,015	55,00	16 225,83
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	116,060	55,00	6 383,30
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	70,648	55,00	3 885,64
18.	8141260100100	Fasonator	h-om	5,100	55,00	280,50
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	624,666	55,00	34 356,63
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	276,098	55,00	15 185,40
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,572	55,00	7 401,46
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	344,077	55,00	18 924,23
				Total manopera		327 037,32

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,800	100,00	280,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,079	400,00	31,60
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,577	0,50	2,79
4.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	4,160	500,00	2 080,00

5.	1111000100001 1	Brad virsta 3 ani	buc	3,120	500,00	1 560,00
6.	1212121212121	apa	m3	4,950	25,00	123,75
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	424,219	400,00	169 687,60
8.	14111222016722 0	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	58,928	400,00	23 571,20
9.	14111222016722 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 2-20 m	m3	29,464	400,00	11 785,60
10.	1411122201672s	Savura de granit fr.1,5mm ,gr. -30mm	m3	17,678	1 050,00	18 561,90
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,011	470,00	5,17
12.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	8,852	380,00	3 363,76
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,523	350,00	183,05
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,180	350,00	63,00
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	238,362	350,00	83 426,70
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,630	550,00	1 996,50
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	62,218	350,00	21 776,30
18.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	9 289,280	1,20	11 147,14
19.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	8,750	400,00	3 500,00
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,643	5,00	63,22
21.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,280	25,00	7,00
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,480	5 600,00	2 688,00
23.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,170	5 600,00	952,00
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,579	5 600,00	3 242,40
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,320	5 600,00	1 792,00
26.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	5 600,00	6 652,80
27.	2010237318750	Distantieri	buc	843,762	2,50	2 109,41
28.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,000	1 450,00	5 800,00
29.	2030112931102 22	LADA pentru gunoi	buc	3,000	2 000,00	6 000,00
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	35,200	250,00	8 800,00
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	264,600	1,00	264,60
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,132	1 000,00	132,00
33.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,280	25,00	7,00
34.	2320166200676	White spirit	kg	25,287	30,00	758,61
35.	2320187315789	Decofrol	kg	38,400	30,00	1 152,00
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	396,900	25,00	9 922,50
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,843	18,00	15,17
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,548	22,00	12,06
39.	24301161000000 0	Email ПФ-115	kg	101,148	75,00	7 586,10
40.	2430116103220 a	Vopsea albastra V-101-1	kg	137,938	280,00	38 622,64
41.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	9,286	75,00	696,45
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,400	45,00	18,00
43.	24302261008141 4	Grund ГФ-21	kg	50,574	45,00	2 275,83
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	29,558	21,80	644,36

45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	67,560	22,50	1 520,10
46.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	67,053	22,50	1 508,69
47.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	7,080	30,00	212,40
48.	2462106110443	Prenadez 400	kg	591,150	95,00	56 159,25
49.	2513206621441 1	Strat de amortizare si protectie Shosk Pad-8mm	m2	534,134	65,00	34 718,71
50.	2513206621460 1	Banca fara speteaza L=1,95 m	buc	30,000	2 200,00	66 000,00
51.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	21,841	50,00	1 092,05
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,200	2,40	146,88
53.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 161,600	2,40	2 787,84
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 687,930	2,40	4 051,02
55.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 419,980	2,40	27 407,95
56.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	79,380	25,00	1 984,50
57.	2661112800655 60	Placi din beton, pentru trotuare -Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.60 mm	m2	259,840	200,00	51 968,00
58.	2661112800655 80	Placi din beton, pentru trotuare -Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.80 mm	m2	477,050	235,00	112 106,75
59.	2661122804321 1	Rigola din masa plastic DN200 (1000x260x200) cu Gratar din otel zincat A15 L-1 m	buc	70,000	900,00	63 000,00
60.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	185,790	25,00	4 644,75
61.	2662106110000 p1	Placi din cauciuc gr.30mm	m2	886,725	415,00	367 990,88
62.	26631021000001 5	Beton C15/20	m3	77,082	1 750,00	134 893,50
63.	26631021000001 55	Beton B15	m3	1,332	1 750,00	2 331,00
64.	26631021000002 0	Beton C20/25	m3	96,755	1 750,00	169 321,25
65.	2663102100001 15	Beton clasa C15/20	m3	2,880	1 750,00	5 040,00
66.	2666122800325 50	Bordura PB 50.20.10	m	60,300	75,00	4 522,50
67.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	21,112	75,00	1 583,40
68.	2682132601130 0	Folie polietilen 90mkr	m2	1 005,950	5,00	5 029,75
69.	2682132601626	Carton bitumat	m2	291,060	25,00	7 276,50
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 664,123	15,00	24 961,85
71.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm B500	kg	831,039	15,00	12 465,58
72.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 399,320	15,00	20 989,80
73.	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,060	25,00	101,50
74.	27221031114464 6	Teava patrata 100*100*6 mm L=3585 mm	m	16,980	165,00	2 801,70
75.	27221032097747 4	Stand de baschet	buc	2,000	10 000,00	20 000,00
76.	27221033030636 3	Teava patrata 100*100 L=4900 mm	m	18,900	150,00	2 835,00
77.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	16,980	25,00	424,50
78.	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	2,772	25,00	69,30
79.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,718	25,00	92,95
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	50,556	25,00	1 263,90

81.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	26,950	25,00	673,75
82.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	478,398	210,00	100 463,58
83.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	131,443	25,00	3 286,08
84.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	50,255	125,00	6 281,88
85.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	388,688	30,00	11 660,64
86.	2811106301200200	Elemente metalice(teava 100*100*5 mm=4047kg; teava 40*60*3 mm=4350kg; cornier 40*4=320 kg)	kg	8 429,000	30,00	252 870,00
87.	2873122004100150	Plasa d 5Bp-I 150x150	kg	1 741,806	15,00	26 127,09
88.	287312200532727	Plasa rabbit zincata ϕ 2,0 35x35	m2	808,500	40,00	32 340,00
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,600	35,00	336,00
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,319	50,00	115,95
91.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,793	48,00	182,06
92.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	54,788	4,50	246,55
93.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,000	1,20	19,20
94.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	96,000	2,50	240,00
95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	96,000	0,25	24,00
96.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,50	8,00
97.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	54,788	2,50	136,97
98.	2874115883700	Saiba M 20	buc	54,788	4,50	246,55
99.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,000	0,35	5,60
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,600	0,30	0,48
101.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	35,00	26,67
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,600	25,00	240,00
103.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,520	450,00	6 534,00
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,688	4,00	30,75
105.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,644	20,50	1 632,70
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,137	25,00	453,42
107.	654584865656	Plasa pentru volei, material capron(lungimea 9500 mm, inaltimea 500 mm, grosimea firului 2 mm)	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		Total materiale de constructii				2 112 845,88

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	96,255	250,00	24 063,75
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,080	450,00	36,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,450	85,00	38,25
4.	2922140007000	Macara	h-ut	21,011	550,00	11 556,05
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,928	150,00	1 339,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,740	85,00	1 762,90
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,310	850,00	10 463,50
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,483	550,00	15 665,65
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,654	285,00	20 706,40

10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,717	600,00	9 430,20
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,238	600,00	142,80
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,738	500,00	2 869,00
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,104	600,00	662,40
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	27,024	25,00	675,60
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	55,800	25,00	1 395,00
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	96,255	45,00	4 331,48
17.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	3,294	250,00	823,50
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	9,837	150,00	1 475,55
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,911	25,00	72,78
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,696	35,00	24,36
21.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	17,632	150,00	2 644,80
22.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,139	350,00	48,65
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,738	150,00	860,70
24.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	3,944	150,00	591,60
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,264	450,00	568,80
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	29,650	450,00	13 342,50
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,725	600,00	435,00
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	46,324	450,00	20 845,80
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,088	650,00	1 357,20
		Total utilaje de constructii				148 229,42

Total	lei	2 588 112,62
Fondul social	24 %	78 488,96
Transportarea	4 %	84 513,84
Total		2 751 115,42
Cheltuieli de regie	7 %	192 578,08
Total		2 943 693,50
Beneficiu	4 %	117 747,73
Total		3 061 441,23
TVA	20 %	612 288,25

Total deviz:

3 673 729,48

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea terenului sportiv existent al Investitor
Liceului Teoretic Vasile Alecsandri, situat pe
teren cu nr. cad. 2501208.116 pe str. Toma
Ciorba, nr.11, or. Calarasi, r-nul Calarasi.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea terenului sportiv existent				
		1.1. Sistemazaret pe verticala				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,60
						17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	55,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			352,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			332,86
						88,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	16,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	250,00	193,75
		<i>Total</i>	lei			41 341,03
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			37,15
						7,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	55,00	7,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	850,00	20,32
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	150,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			15 447,24
4	RpDE05A	Demontarea (deplantarea) din pamint a stilpilor metalici (volei.baschet s.a)	buc			68,75
						68,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,250	55,00	68,75
		<i>Total</i>	lei			412,50
5	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc			383,35
						383,35
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,700	55,00	93,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,270	55,00	289,85
		<i>Total</i>	lei			1 150,05
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 170,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	600,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			6 318,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		Total	lei			13 960,35
		1.1.2. Lucrari de terasament				
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - incarcarea pamantului,pietrisului	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	600,00	1 170,00
		Total	lei			3 112,20
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		Total	lei			6 885,45
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			261,75 19,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	55,00	19,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	470,00	1,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		Total	lei			696,26
11	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3			53,90 53,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,980	55,00	53,90
		Total	lei			269,50
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (pentru reuila in zona verde)	t			30,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	600,00	30,00
		Total	lei			225,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			259,80 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	55,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	470,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		Total	lei			12,99
		1.1.3. Fundatii stadion N1 si N2				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			65,45 65,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	55,00	65,45
		Total	lei			887,48
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			2 192,69 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,025	1 750,00	1 820,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			35 083,10
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,68 3,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	55,00	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	55,00	0,16
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm B500	kg	1,025	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15 959,98
17	CC01F1	Armaturi din otel beton B500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,14 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	55,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	55,00	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			26 122,93
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,09 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			15 650,11
19	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			114,58 52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	55,00	44,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	250,00	27,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	5,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 600,00	8,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			36 664,48
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			2 192,70 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,025	1 750,00	1 820,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			168 837,65
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			78,82 4,40

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	55,00	4,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	25,00	37,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	25,00	27,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	25,00	7,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	85,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	25,00	0,28
		Total	lei			20 855,37
22	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3			43,85 41,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	55,00	41,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,50	2,05
		Total	lei			7 586,05
		1.1.4. Gard din plasa				
23	CL08A	Elemente metalice (Panouri si stilpi ST-1,ST-2 ST-3, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			32 428,86 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	55,00	275,00
	2811106301200200	Elemente metalice(teava 100*100*5 mm=4047kg; teava 40*60*3 mm=4350kg; cornier 40*4=320 kg)	kg	1 000,000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	48,00	21,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	2,50	16,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	4,50	29,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	4,50	29,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	22,00	1,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	30,00	60,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	4,00	1,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	67,48
		Total	lei			273 342,88
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 693,10 400,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	55,00	400,40
	243011610000000	Email ПФ-115	kg	12,000	75,00	900,00
	243022610081414	Grund ГФ-21	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			14 271,12
25	CC09C	Montarea plasa rabit zincata pentru imprejmuiiri, cu ochiuri 35x35 ф2,0 (128 ml x 4,2 h) Se exclude otel beton; consum plasa rabit zincata ф2,0 35x35 1.05 m2/m2	m2			106,18 30,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	55,00	30,25
	287312200532727	Plasa rabit zincata ф2,0 35x35	m2	1,050	40,00	42,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	15,00	32,25
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	85,00	0,42
		Total	lei			81 754,75
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat - 2 buc	m2			1 576,84 94,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	55,00	10,45
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	55,00	52,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	55,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	55,00	20,90
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesorile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000	1 450,00	1 450,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	0,35	1,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	50,00	5,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250	2,40	3,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			6 307,38
		1.2. Imbracaminte din placi beton pentru accese.				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 287,15 496,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		<i>Total</i>	lei			6 049,60
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire er. 100 mm	m3			638,87 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			75 066,96
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm -Bordura din beton vibropresat PB 50.20.10 pe beton CI5	m			179,45 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00	9,90
	266310210000115	Beton clasa C15/20	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	350,00	1,05
	266612280032550	Bordura PB 50.20.10	m	1,005	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 794,48
30	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.80 mm	m2			379,28 57,42
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare -Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.80 mm	m2	1,015	235,00	238,52
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	2,40	37,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	550,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	30,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			178 262,54
		1.3. Imbracaminte din placi beton pentru pietoni				
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 287,16 496,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	55,00	496,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		<i>Total</i>	lei			3 295,12
32	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 50 mm	m3			638,86 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			8 177,42
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura din beton vibropresat PB 50.20.10 pe beton C15	m			179,45 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00	9,90
	266310210000115	Beton clasa C15/20	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	350,00	1,05
	266612280032550	Bordura PB 50.20.10	m	1,005	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			8 972,40
34	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.60 mm	m2			343,76 57,42
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare -Placi beton B15 GOST 17608-91 vibropresat gr.60 mm	m2	1,015	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	2,40	37,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	29,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			88 001,72
		1.4. Imbracaminte din procauciuc (Teren baschet si volei)				
35	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 287,15 496,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		Total	lei			7 825,85
36	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevaztt sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 150 mm	m3			496,65 67,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,040	55,00	57,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	55,00	9,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,200	350,00	420,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	20,50	2,05
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	150,00	7,50
		Total	lei			45 518,05
37	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire sr. 150 mm	m3			638,87 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		Total	lei			58 552,00
38	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr (Aplicativ)	m2			8,25 2,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	55,00	2,75
	2682132601130 0	Folie polietilen 90mkr	m2	1,100	5,00	5,50
		Total	lei			5 016,00
39	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d 5Bp-I 150x150 (2.125kg/m2)	kg			18,20 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
	2873122004100 150	Plasa d 5Bp-I 150x150	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			22 246,40
40	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm	m3			2 209,23 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210000015	Beton C15/20	m3	1,025	1 750,00	1 811,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			107 456,87
41	CG33A	Pardoseli din mocheta în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se consideră gata executat, inclusiv pervazurile curățate și ceruite/aplicativ se exclude:pewaz din lemn,se modifica Mocheta,in placi de cauciuc gr.30mm	m2			562,10 46,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,750	55,00	41,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
	2662106110000 p1	Placi din cauciuc gr.30mm	m2	1,050	415,00	435,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	95,00	66,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	22,50	1,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	21,80	0,76
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	25,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			341 755,65
42	RpDE10C	Linii de marcaj cu latimea de 50mm	m2			261,85 33,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	55,00	6,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	55,00	26,40
	2430116103220 a	Vopsea albastra V-101-1	kg	0,720	280,00	207,67
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	22,50	8,11
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	50,00	5,88
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	150,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 571,12
43	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			16 056,24 2 702,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,810	55,00	99,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,070	55,00	223,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,770	55,00	1 967,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,120	55,00	116,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,370	55,00	295,35
	272210330306363	Teava patrata 100*100 L=4900 mm	m	9,450	150,00	1 417,50
	272210320977474	Stand de baschet	buc	1,000	10 000,00	10 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,850	2,40	748,44
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,725	380,00	275,50
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,085	5 600,00	476,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,569	350,00	199,15
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,124	75,00	234,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,129	20,50	2,64
		<i>Total</i>	lei			32 112,47
44	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc			2 861,24 903,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	55,00	19,25
	7123010010200	Betonist	h-om	1,960	55,00	107,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,060	55,00	718,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,060	55,00	58,30
	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,030	25,00	50,75
	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	1,386	25,00	34,65
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	8,490	25,00	212,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,430	2,40	373,03
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	380,00	137,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	350,00	100,45
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,628	75,00	47,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069	20,50	1,42
	654584865656	Plasa pentru volei, material capron(lungimea 9500 mm, inaltimea 500 mm, grosimea firului 2 mm)	buc	0,500	2 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			5 722,47
		1.5. Imbracaminte din procauciuc (Teren mini-fotbal)				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 287,15 496,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		Total	lei			5 972,36
46	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 150 mm	m3			496,65 ----- 67,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,040	55,00	57,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	55,00	9,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,200	350,00	420,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	20,50	2,05
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	150,00	7,50
		Total	lei			34 566,84
47	DA11C	Strat de fi.rndatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3			638,86 ----- 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		Total	lei			44 464,89
48	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire M400,fr20-40- I 00mm	m3			638,87 ----- 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	141112220167220	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		Total	lei			29 643,45
49	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ft .2-20 -50mm	m3			638,87 ----- 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	141112220167222	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 2-20 m	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		Total	lei			14 821,73
50	DA11C	Savura de granit fr.1,5mm ,gr. -30mm	m3			1 464,35 ----- 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	1411122201672s	Savura de granit fr.1,5mm ,gr. -30mm	m3	1,270	1 050,00	1 333,47
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,27
		Total	lei			20 383,78
51	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip	m2			352,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		Odin PRO gr-35mm, si stratul de anortizare si protectie Snock Pad				7,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,137	55,00	7,54
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,030	210,00	216,52
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,283	25,00	7,08
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	125,00	13,54
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,000	1,20	24,02
	2513206621441 1	Strat de amortizare si protectie Shosk Pad-8mm	m2	1,150	65,00	74,82
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,038	150,00	5,70
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	150,00	1,28
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	350,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			163 526,54
52	RpDE10C	Linii de marcaj cu latimea de 50mm	m2			261,83 33,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	55,00	6,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	55,00	26,40
	2430116103220 a	Vopsea albastra V-101-1	kg	0,720	280,00	207,65
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	22,50	8,11
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	50,00	5,87
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	150,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			22 255,57
53	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			7 027,34 1 607,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,740	55,00	150,70
	7123010010200	Betonist	h-om	2,510	55,00	138,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,430	55,00	738,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,200	55,00	506,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,340	55,00	73,70
	272210311144646	Teava patrata 100*100*6 mm L=3585 mm	m	8,490	165,00	1 400,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,430	2,40	373,03
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	380,00	137,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	350,00	100,45
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,594	5 600,00	3 326,40
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,381	35,00	13,34
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,891	75,00	66,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069	20,50	1,42
		<i>Total</i>	lei			14 054,69
		1.6. Imbracaminte din procauciuc piste de alergari)				
54	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 287,15 496,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		<i>Total</i>	lei			3 044,11
55	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazvt sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3			496,65 67,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,040	55,00	57,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	55,00	9,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,200	350,00	420,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,100	20,50	2,05

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	150,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			17 621,10
56	DA11C	Strat de fundatie sau reprofllare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3			638,87 77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,24
		<i>Total</i>	lei			22 666,97
57	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr (Aplicativ)	m2			8,25 2,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	55,00	2,75
	2682132601130 0	Folie polietilen 90mkr	m2	1,100	5,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			1 951,13
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d 5Bp-1150x150 (2.125kg/m2\	kg			18,21 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	55,00	1,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
	2873122004100 150	Plasa d 5Bp-1 150x150	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			9 149,40
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm	m3			2 209,22 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210000015	Beton C15/20	m3	1,025	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			41 798,43
60	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervzurile curatate si ceruite/aplicativ se exclude;pewaz din lemn,se modifica Mocheta,in placi de cauciuc sr.30mm	m2			562,10 46,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,750	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
	2662106110000 p1	Placi din cauciuc gr.30mm	m2	1,050	415,00	435,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	95,00	66,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	22,50	1,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	21,80	0,76
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	25,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,40	1,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025	75,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			132 936,18
61	RpDE10C	Linii de marcaj cu latimea de 50mm	m2			261,83

1	2	3	4	5	6	7
						33,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	55,00	6,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	55,00	26,40
	2430116103220 a	Vopsea albastra V-101-1	kg	0,720	280,00	207,65
	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	22,50	8,11
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	50,00	5,87
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	150,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			24 873,89
		1.7. Rigole de apa pluviala				
62	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			160,60
						160,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,920	55,00	160,60
		<i>Total</i>	lei			2 810,50
63	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire er. 100mm	m3			638,87
						77,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	55,00	77,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			4 472,06
64	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr (Aplicativ	m2			8,25
						2,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	55,00	2,75
	2682132601130 0	Folie polietilen 90mkr	m2	1,100	5,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			577,50
65	DII19	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 9r.100 mm	m3			2 410,12
						175,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	55,00	175,45
	266310210000015	Beton C15/20	m3	1,020	1 750,00	1 785,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 600,00	207,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	550,00	242,47
		<i>Total</i>	lei			16 870,85
66	TsH33A	Rigola din masa plstic DN200 (1000x260x200) cu Gratar din otel zincat A15	m			1 091,93
						108,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,520	55,00	28,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,460	55,00	80,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,010	20,50	0,20
	2661122804321 1	Rigola din masa plastic DN200 (1000x260x200) cu Gratar din otel zincat A15 L-1 m	buc	1,000	900,00	900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,218	2,40	0,52
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,085	380,00	32,30
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,125	400,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			76 434,97
		1.8. Spatii verzi				
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 856,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	600,00	2 856,00
		<i>Total</i>	lei			142,80

1	2	3	4	5	6	7
68	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			30,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	600,00	30,00
		Total	lei			210,00
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			259,80 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	55,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	470,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		Total	lei			12,99
70	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			10,45 10,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	55,00	3,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	55,00	7,15
		Total	lei			209,00
71	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,15 7,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	55,00	7,15
		Total	lei			143,00
72	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 844,00 264,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	55,00	264,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	400,00	1 580,00
		Total	lei			36,88
73	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,farubalot I Brad virsta 3 ani	buc			605,49 43,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	55,00	2,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750	55,00	41,25
	1111000100001 1	Brad virsta 3 ani	buc	1,040	500,00	520,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400	100,00	40,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040	25,00	1,00
		Total	lei			1 816,47
74	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			605,49 43,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	55,00	2,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750	55,00	41,25
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,040	500,00	520,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400	100,00	40,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040	25,00	1,00
		Total	lei			2 421,96
75	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			56,80 36,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	55,00	36,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50
		Total	lei			11,36
		1.9. Forme arhitecturale mici				
76	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Banca fara speteaza tip metal si lemn L=1.95 m	buc			2 662,75 396,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	55,00	104,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	55,00	24,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	55,00	266,75
	2513206621460 1	Banca fara speteaza L=1,95 m	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
	266310210000015 5	Beton B15	m3	0,036	1 750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,150	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			79 882,50
77	TsH91B	Instalarea lada pentru gunoi,tip metal,forma rotunda 47 0x320xl 1 20mm).volum 16 litre	buc			2 475,25 ----- 324,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	55,00	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	55,00	24,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	55,00	266,75
	2030112931102 22	LADA pentru gunoi	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	266310210000015 5	Beton B15	m3	0,084	1 750,00	147,00
	1212121212121	apa	m3	0,150	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			7 425,75

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.