

**Reconstrucția acoperișului șarpant a clădirii  
Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" str.  
Ștefan cel Mare și Sfânt nr.81 din mun. Balti.**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 07/05-21**

**Deviz-oferta № 07/05-21**

**Lucrari de constructie**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări  | U.M. | Cantitate     | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|---------------|---|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3   | 4    | 5             | 6   | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. lucrari de constructie</b>  |      |               |   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si refacere</b>  |      |               |   |                            |
| 1      | RpCI42<br>B               | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)      | m2   | 1 500,00<br>0 |   |                            |
| 2      | RpCH32<br>C               | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)   | m2   | 1 500,00<br>0 |   |                            |
| 3      | TrB05A<br>1-3             | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)  | t    | 18,200        |   |                            |
| 4      | RpCG29<br>C               | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3   | 7,700         |   |                            |
| 5      | CD55A                     | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)  | m3   | 17,000        |   |                            |
| 6      | RpIzC45<br>B              | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов:  | m3   | 144,000       |   |                            |

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|------------|--|-----|---------|---|---|
|    |            | гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)  |     |         |   |   |
| 7  | TrB01C1-3  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)  | t   | 172,800 |   |   |
| 8  | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t   | 172,800 |   |   |
| 9  | TsI50A10   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)   | t   | 172,800 |   |   |
|    |            | <b>Capitolul 1.2. Acoperis</b><br><b>Capitolul 1.2.1. lucrari de betonare</b>  |     |         |   |   |
| 10 | RpCU05II   | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)   | buc | 143,000 |   |   |
| 11 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )  | kg  | 90,400  |   |   |
| 12 | CB02C      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2  | 114,400 |   |   |
| 13 | CA04B      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...)                             | m3  | 22,880  |   |   |

| 1  | 2           | 3  | 4  | 5             | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----|---------------|---|---|
| 14 | CC02C       | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stîlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)   | kg | 377,520       |   |   |
| 15 | CC02D2      | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stîlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Pс 52, диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)   | kg | 1 018,20<br>0 |   |   |
| 16 | CL18A       | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )  | kg | 90,376        |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.2.2. lucrari de termoizolare</b>  |    |               |   |   |
| 17 | CG01A       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2 | 1 200,00<br>0 |   |   |
| 18 | RpCE05<br>G | Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste planșee cu carton bitumat CA 400, lipit cu bitum cald pe întreaga suprafață (Пароизоляция террас или балконов, по перекрытию из битумного картона CA 400, приклеенная горячим битумом по всей поверхности)   | m2 | 1 200,00<br>0 |   |   |
| 19 | RpCE12<br>A | Strat suport sau sapa de protecție pt. hidroizolații executat la reparații de terase sau balcoane, cu mortar de ciment în grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafețe orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidărie de cărămidă (Подстилающий (выравнивающий) слой или защитная стяжка для гидроизоляции, при ремонте террас или балконов, из цементного раствора толщ. 1,5-2 см по горизонтальной или вертикальной поверхности монолитного бетона или кирпичной кладки) | m2 | 1 200,00<br>0 |   |   |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5             | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------------|---|---|
| 20 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона)  | m2 | 1 200,00<br>0 |   |   |
| 21 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2 | 1 200,00<br>0 |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 1.2.3. Invelitori</b>   |    |               |   |   |
| 22 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)   | m3 | 27,725        |   |   |
| 23 | CE30B  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | 1 500,00<br>0 |   |   |
| 24 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)   | m3 | 8,000         |   |   |
| 25 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)  | m3 | 35,725        |   |   |
| 26 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)   | m2 | 1 500,00<br>0 |   |   |
| 27 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor,  | m2 | 1 500,00<br>0 |   |   |

| 1  | 2           | 3  | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|---------|---|---|
|    |             | racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) |     |         |   |   |
| 28 | CK26B       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (elemente de retinere a zapezii)  | m   | 212,000 |   |   |
| 29 | CE42A       | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)   | buc | 14,000  |   |   |
| 30 | CE40A       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) (intrarile in pod - 2buc)   | m3  | 0,160   |   |   |
| 31 | RpCO21<br>A | Confectionarea foilor de usi interioare, simple, pe toc sau captuseli, din cherestea de rasinoase, cu frizuri si tablii (Изготовление простых полотен внутренних дверей на коробке или обшивке из пиломатериалов, из хвойных пиломатериалов, с фризами и филенками)                            | m2  | 1,620   |   |   |
| 32 | CE31C2      | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)   | m2  | 220,000 |   |   |
| 33 | CN51D       | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)   | m3  | 1,740   |   |   |
| 34 | CN50A       | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)  | m3  | 1,740   |   |   |
| 35 | CN17A       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)  | m2  | 28,000  |   |   |
| 36 | CE20A       | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)   | m   | 212,000 |   |   |
| 37 | CE22A       | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы  | m   | 288,000 |   |   |

| 1  | 2     | 3   | 4        | 5             | 6 | 7 |
|----|-------|---|----------|---------------|---|---|
|    |       | водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)   |          |               |   |   |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2       | 1 200,00<br>0 |   |   |
|    |       | Прямые затраты  | lei      |               |   |   |
|    |       | Asigurarea sociala si medicala  | 24,00 %  |               |   |   |
|    |       | Cheltuieli de transport   | 8,00 %   |               |   |   |
|    |       | Cheltuieli de depozitare  | 2,00 %   |               |   |   |
|    |       | Total   | 100,00 + |               |   |   |
|    |       | Cheltuieli de regie   | 14,50 %  |               |   |   |
|    |       | Total   | 100,00 + |               |   |   |
|    |       | Beneficiu   | 6,00 %   |               |   |   |
|    |       | Total   | 100,00 + |               |   |   |
|    |       | TVA   | 20,00 %  |               |   |   |