

**Reparatia cabinetului metodic si
a dormitorului Statiei orasenesti
a tinerilor turisti din str. Grigore
Ureche, 56 mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Cabinet metodic | | |
| | | Capitolul 1.1. Pereti | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 60,5400 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact | m2 | 60,5400 |
| 3 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=0,5 | m2 | 60,5400 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" | m2 | 60,5400 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) | m2 | 60,5400 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" | m2 | 60,5400 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete | m2 | 60,5400 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" | m2 | 60,5400 |
| | | Capitolul 1.2. Tavane | | |
| 9 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profil | m2 | 27,4500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| | | metalice | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" | m2 | 27,4500 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) | m2 | 27,4500 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" | m2 | 27,4500 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,4500 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" | m2 | 27,4500 |
| 15 | CJ04A | Instalarea baghetelor- profilurilor decorative la pereti-tavan. modelul se va coordona cu beneficiarul | m | 21,7000 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - vopsirea baghetelor instalate | m2 | 10,8500 |
| | | Capitolul 1.3. Pardosele | | |
| 17 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag din laminat | m2 | 27,4500 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=0,5 | m2 | 27,4500 |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 27,4500 |
| | | Capitolul 1.4. Electricitate | | |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
| 21 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|---------|---------|
| 22 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30,0000 |
| 23 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 |
| 24 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 |
| 25 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,0000 |
| 26 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,0200 |
| 27 | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5 | m | 30,0000 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3000 |
| 29 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250 | 100 buc | 0,0100 |
| 30 | | Выключатель unitar | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284 | 100 buc | 0,0200 |
| 32 | pret de piata | Priza | buc | 2,0000 |
| | | Capitolul 1.5. Usi si ferestre | | |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,2900 |
| 34 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3,5500 |
| 35 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 2,8000 |
| 36 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,8000 |
| 37 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor | m2 | 2,7400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| | | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | |
| 38 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 17,0800 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 40 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 43 | RpCP45B | Demontarea gratiilor existente de la geamuri | kg | 30,0000 |
| 44 | RpCP45B | Demontarea gratiilor existente de la geamuri | kg | 30,0000 |
| | | Capitolul 1.6. Incalzire | | |
| 45 | RpIB12A | Demontari calorifere | buc | 2,0000 |
| 46 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 10,0000 |
| 47 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 2,0000 |
| 48 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги) | m | 15,0000 |
| 49 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, | m | 15,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| | | PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги) | | |
| 50 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ | buc | 2,0000 |
| 51 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,0000 |
| 52 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,0000 |
| | | Capitolul 2. Dormitor Capitolul 2.1. Pereti | | |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 60,5400 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact | m2 | 60,5400 |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=0,5 | m2 | 60,5400 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" | m2 | 60,5400 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) | m2 | 60,5400 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" | m2 | 60,5400 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete | m2 | 60,5400 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" | m2 | 60,5400 |
| | | Capitolul 2.2. Tavane | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| 61 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (tavan suspendat din placi de rigips (12 mm) pe profil metalice | m2 | 27,4500 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" | m2 | 27,4500 |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) | m2 | 27,4500 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" | m2 | 27,4500 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,4500 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" | m2 | 27,4500 |
| 67 | CJ04A | Instalarea baghetelor- profilurilor decorative la pereti-tavan. modelul se va coordona cu beneficiarul | m | 21,7000 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - vopsirea baghetelor instalate | m2 | 10,8500 |
| | | Capitolul 2.3. Pardosele | | |
| 69 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag din laminat | m2 | 27,4500 |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=0,5 | m2 | 27,4500 |
| 71 | CG36A | Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 27,4500 |
| | | Capitolul 2.4. Electricitate | | |
| 72 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|---------|---------|
| 73 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,0000 |
| 74 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30,0000 |
| 75 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 |
| 76 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 |
| 77 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,0000 |
| 78 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,0200 |
| 79 | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5 | m | 30,0000 |
| 80 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3000 |
| 81 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250 | 100 buc | 0,0100 |
| 82 | | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ unitar | buc | 1,0000 |
| 83 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284 | 100 buc | 0,0200 |
| 84 | pret de piata | Priza | buc | 2,0000 |
| | | Capitolul 2.5. Usi si ferestre | | |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,2900 |
| 86 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3,5500 |
| 87 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 2,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|---------|
| 88 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,8000 |
| 89 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,7400 |
| 90 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare) | m | 17,0800 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 3,4200 |
| 95 | RpCP45B | Demontarea gratiilor existente de la geamuri | kg | 30,0000 |
| 96 | RpCP45B | Demontarea gratiilor existente de la geamuri | kg | 30,0000 |
| | | Capitolul 2.6. Incalzire | | |
| 97 | RpIB12A | Demontari calorifere | buc | 2,0000 |
| 98 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 10,0000 |
| 99 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 2,0000 |
| 100 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги) | m | 15,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|---------|---------|
| 101 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги) | m | 15,0000 |
| 102 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ | buc | 2,0000 |
| 103 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,0000 |
| 104 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,0000 |
| | | Capitolul 3. Electricitate - coridor pina la panou | | |
| 105 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 2,0000 |
| 106 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,0000 |
| 107 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,0200 |
| 108 | 5901016 | Cablu ВВГнг(A)-LS-3*2.5 | m | 40,0000 |
| 109 | pret de piata | Cablu canal, inclusiv montarea | m | 40,0000 |
| 110 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250 | 100 buc | 0,0100 |
| 111 | | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ unitar | buc | 1,0000 |
| 112 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284 | 100 buc | 0,0200 |
| 113 | pret de piata | Priza | buc | 2,0000 |