



**CONTRACT DE PRESTARI SERVICII**  
**nr. 21 CH / 22.04.2021**

**1. PARTILE CONTRACTANTE**

**Reprezentanta Permanenta Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.** Mun. Chisinau, str. Lunca Bicului, nr. 24, cod fiscal 44638023, tva 0610532, e-mail: [office.chisinau@ludwigpfeiffer.com](mailto:office.chisinau@ludwigpfeiffer.com), cont bancar deschis la BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA, Chisinau, MD41MO2251ASV38870567100-USD, MD29MO2251ASV38870807-EUR, reprezentata prin imputernicit legal Ciprian Neag societate in calitate de **Antreprenor**, pe de o parte

si  
**A-TECH-MIX S.R.L.**, cu sediu social in R. Moldova, MD-2024, mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1, e-mail: [atehmix@gmail.com](mailto:atehmix@gmail.com), telefon: +373 (0) 22 31 06 98; +373 (0) 78 99 44 98, c/f 1013600025277, cod TVA 0208634, avand contul MD70ML000000022511662941, deschis la BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo, MOLDMD2X336, reprezentata legal de catre Denis Mardare, in calitate de **Prestator / Executant**.

**PREAMBUL:**

În acest contract următoarele cuvinte și expresii vor avea semnificațiile de mai jos. Cuvintele care indică persoane sau părți includ societăți sau alte entități legale, cu excepția cazurilor în care contextul cere altfel.

„Beneficiar Final” înseamnă persoana juridica Apă Canal Chișinău.

„Zi” înseamnă o zi calendaristică și „An” înseamnă 365 de zile.

„Perioadă de Notificare a Defecțiunilor” înseamnă perioada de notificare a defecțiunilor apărute la Lucrări potrivit prevederilor contractului Principal așa cum se menționează în Anexa la Ofertă, cu toate prelungirile ulterioare

„Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un Executant cu experiență, până la data semnării contractului.

„Declaratie” - Situatia de lucrari depusa de Executant intocmita pe baza masuratorilor realizate impreuna cu Antreprenorul si Beneficiarul si utilizand preturile unitare din Contract.

„Contractul principal” – „Reabilitarea statiei de Epurare a Apelor Uzate si Tratarea Namolului „ Chisinau

**2. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI**

(1) Obiectul contractului il reprezinta **executia retelelor termice** pentru Proiectul „**Reabilitarea statiei de Epurare a Apelor Uzate si Tratarea Namolului „ Chisinau**” mentionate in Anexa 1 a prezentului contract, in conformitate cu cerintele Contractului Principal.

(2) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Antreprenor va fi raportat la cantitatile real executate si confirmate de catre Antreprenor si Beneficiar conform preturilor unitare mentionate in Anexa 1 a prezentului Contract.


(3) Executantul este obligat să anexeze fiecărei Situații de lucrari, Procesele Verbale de Lucrari, documentele de calitate/conformitate/certificare privind materialele folosite la executia lucrarilor respectiv cu excepția celor puse la dispoziție de Antreprenor (dacă exista astfel de materiale) în caz contrar, Situatia de lucrari depusa nefiind luata în considerare de catre Antreprenor.

Situatiile de lucrari se vor trimite in format electronic-Micorsoft Excel.

(4) Antreprenorul va efectua plata către Executant a lucrarilor executate, astfel:

a) 95% din valoarea lucrarilor executate in termen de 30 zile lucratoare de la finalizarea tuturor lucrarilor sub conditia livrarii catre Antreprenor a tuturor documentelor de calitate, completarii cartii tehnice a constructiei si acceptarii lucrarilor de catre Responsabilul Tehnic/diriginta de santier, inclusiv Situatie de Lucrari si Factura. Termenul Antreprenorului pentru verificarea Situatiei de Lucrari este de 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete.

b) 5% in termen de 5 zile lucratoare de la receptia calitativa la terminarea lucrarilor care fac obiectul acestui contract;





**PFEIFFER**

c) in fiecare din cele doua situatii de mai sus se aplica retinere de 5% pentru **Garantia de buna Executie** ce va fi returnata conform art. 8.

### 3. DURATA CONTRACTULUI

(1) Durata prezentului contract se compune din **Durata de Executie** care este de **69 zile** cu incepere de la **data comunicata conform Ordinul de Incepere si Perioada de Notificare a Defectiunilor** care corespunde cu **Perioada de Notificare a Defectiunilor** proiectului, si anume, 3 ani de la receptia la terminarea lucrarilor **prezentului contract**.

### 4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

(1) Documentele contractului sunt: **prezentul contract** si **Contractul Principal** (pe suport electronic) cu exceptia Preturilor unitare si a **Ofertei Antreprenorului**.

### 5. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI

(1) de a asigura forta de munca atestata si calificata, materialele, instalatiile, echipamentele pentru executarea corespunzatoare si conforma cu **Proiectul de Executie si Caietul de Sarcini** a lucrarilor;  
(2) de a executa lucrarile contractate conform procedeele de executie cuprinse in **Contractul Principal** si **Anexa nr.1 la Contract** si reglementarile tehnice specifice in vigoare;

(3) de a incepe lucrarile **cel tarziu la data de 15.05.2021**, si de a finaliza executia lucrarilor in **Durata contractuala**. Antreprenorul are dreptul de a **supraveghea desfasurarea executiei** lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. In cazul in care **Executantul** intarzie inceperea sau terminarea lucrarilor, Antreprenorul este indreptatit sa-i fixeze **Executantului** un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit contractul va fi reziliat.

(4) de a folosi numai produse si materiale de constructii certificate/agremente tehnice; **Executantul** are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin **Executantului**. Probele neprevazute si comandate de Antreprenor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de **Executant** daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Antreprenorul va suporta aceste cheltuieli.

(5) **Executantul** are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea **Antreprenorului/Dirigintelui de specialitate**. **Executantul** are obligatia de a notifica antreprenorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. **Executantul** are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia Antreprenorului si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Antreprenor, iar in caz contrar, de catre **Executant**.

(6) de a delimita, imprejmui si semnaliza in mod corespunzator lucrarile, inclusiv cele de interventie, iar, daca este cazul, de a obtine avizul politiei rutiere;

(7) de a lua toate masurile necesare pentru protectia mediului pe santier si in afara acestuia.

(8) **Executantul** este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.


(9) pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, **Executantul** are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:


a) confortul riveranilor;

sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(10) pe parcursul executiei lucrarii, **Executantul** are obligatia:





**PFEIFFER**

- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
- de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(11) Executantul va asigura materialele necesare executiei lucrarilor, conform Anexa nr.1 si Anexa nr.2.

## **6. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI**

(1) Antreprenorul se obliga sa plateasca Executantului/ pretul convenit pentru executia lucrarilor confirmate.

(2) la inceperea lucrarilor Antreprenorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor, cu exceptia celor mentionate la Cap. 5 art. 6 de mai sus.

(3) Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate. Odata cu ordinul de incepere Antreprenorul are obligatia de a facilita Executantului accesul in santier.

(4) Antreprenorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile lucratoare de la notificarea Executantului.

(5) Antreprenorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate Executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

(6) Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie gratuit **teville preizolate , fittingurile preizolate , suportii metalici** ce se vor pune in opera, in limita cantitatilor necesare.

## **7. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR**

(1) in cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, atunci Antreprenorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.06%/zi intarziere din valoarea obligatiilor neonorate la termen.

(2) in cazul in care, din vina sa exclusiva, Antreprenorul nu onoreaza facturile la termen, atunci Executantul are dreptul de a calcula si de a aplica achizitorului penalitati de 0.06%/zi intarziere din plata neefectuata.

(3) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a denunta unilateral contractul si de a pretinde plata de daune-interese, numai in cazul in care partea in culpa, in termen de 10 de zile de la data primirii notificarii transmise de catre partea vatamata, nu remedieaza aspectele reclamate.

(4) Antreprenorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata Executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Executant. In acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

## **CLAUZE SPECIFICE**

### **8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI**


(1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie echivalenta cu 5% din valoarea lucrarilor executate si va fi valabila pe toata durata executiei si inca 36 de luni de la receptia la terminare a lucrarilor.

(2) garantia se constituie prin retineri succesive de 5% din valoarea lucrarilor executate si cuprinse in situatiile de lucru.

(3) dupa emiterea Procesului Verbal de receptie la terminare aferent lucrarilor, Antreprenorul elibereaza 50% din Garantia de Buna Executie, iar dupa 36 de luni de la receptia la terminare Antreprenorul elibereaza a doua parte a garantiei in cunatum de 50%.

(4) Antreprenorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prezentului contract, prejudiciului creat, daca Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.

Reprezentanta permanenta  
«LUDWIG PFEIFFER  
HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO  
Page 3 / 99  
C/F 44638023



**PFEIFFER**

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Antreprenorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

(5) Nici o sumă nu va deveni scadentă și plătită Executantului până ce garanția de bună-execuție nu a fost înaintată / constituită de Executant și nu a fost aprobată de Antreprenor.

(6) Executantul va garanta calitatea atat a materialelor puse in opera de acesta, cat si a lucrarilor executate.

#### **9. INTARZIAREA SI SISTAREA LUCRARILOR**

(1) In cazul in care volumul sau natura lucrarilor neprevazute sau conditiile climaterice exceptional de nefavorabile, sau oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul.

(2) Executantul are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca antreprenorul nu plateste in termen de 30 zile de la expirarea scadentei de plata; in acest caz va notifica, in scris si in prealabil acest fapt Antreprenorului.

#### **10. FINALIZAREA LUCRARILOR**

(1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica Antreprenorul ca lucrarile sunt finalizate si va preda Cartea Constructiei continand procesele verbale semnate de RTE si Diriginta Santier, planurile AS BUILT, toate documentele de calitate ale materialelor utilizate si va depune la furnizorul de energie electrica Dosarul Instalatiei de utilizare.

#### **11. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR**

(1) Perioada de garantie a lucrarilor executate se incheie la emietrea Procesului Verbal de Receptie Finala.

(2) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Antreprenor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

(4) In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza alin.(2), in termenul specificat de Antreprenor, acesta este indreptatit sa angajeze si sa plateasca terti care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Antreprenor de la Executant sau retinute din sumele convenite acestuia sau din Garantia de Buna Executie.

#### **12. FORTA MAJORA**

(1) Forta majora este constatata de o autoritate competenta si exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

(2) Indeplinirea contractului va fi suspendata - in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

(3) Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

(4) Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare.

(5) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de o luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului



contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celelalte daune-interese.

### 13. CONFIDENȚIALITATE

Executantul admite anticipat și în mod expres ca fiind confidențiale toate informațiile, datele și documentele legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract și se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților decât cu acordul în scris al Antreprenorului.

### 14. CAZURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

- (1) Prin acordul de vointa al partilor;
- (2) In urma denuntarii unilaterale de catre o parte, atunci cand cealalta parte nu si-a indeplinit sau a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale si numai in cazul in care partea in culpa, in termen de 20 de zile de la data primirii notificarii transmisa de catre partea vatamata, nu remediaza aspectele reclamate;
- (3) Cazul de forta majora care actioneaza pe o perioada mai lunga de 1 luna.
- (4) Daca Executantul nu incepe executia lucrarilor pana cel tarziu la data de **30.04.2021**, iar Antreprenorul in notifica in sensul rezilierii.

### 15. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Antreprenorul si Executantul vor depune toate/eforturile pentru a rezolva cu prioritate, pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. In caz contrar Partile se vor adresa instantelor competente din Chisinau, Republica Moldova.

### 16. COMUNICARI

- (1) Notificarea partii care si-a incalcat obligatiile asumate, precum si orice alte comunicari intre parti referitoare la executarea prezentului contract, inclusiv transmiterea de documente, informatii, specificatii, indicatii, solicitari/cereri sau alte asemenea se notifica celelalte parti in scris, obligatoriu cu confirmare de primire, prin posta, e-mail, fax.
  - (2) Comunicarile verbale referitoare la executarea prezentului contract nu se iau in considerare si nu produc efecte juridice.
- Prezentul contract a fost incheiat la distanta, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta si produce efecte incepand cu data de 22.04.2021.

Antreprenor  
Ciprian Neag

Execu



Reprezentanța permanentă <sup>3</sup>  
«LUDWIG PFEIFFER  
HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
C/F 44638023






ANEXA 2 LA CONTRACT DE PRESTARI SERVICII nr. 21 CH / 22.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de terasamente</b>						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,870	688,42 0,00	12 990,47 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,460	755,57 0,00	7 147,72 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	85,000	118,78 118,78	10 096,27 10 096,27
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	14,000	795,07 520,67	11 130,98 7 289,38

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 Page 7/199  
 C/F 44638023



**PFEIFFER**


1	2	3	4	5	6	7
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	533,000	216,70 35,17	115 501,16 18 747,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	16,510	315,16 0,00	5 203,36 0,00
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	16,510	829,55 253,70	13 695,90 4 188,65
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	321,000	17,87 17,87	5 737,75 5 737,75
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,210	1 339,76 508,56	4 300,63 1 632,47
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	9,460	56,28 0,00	532,45 0,00

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER»  
 HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO.  
 C/F 44638023




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,460	175,67 20,76	1 661,83 196,39
12	Tsl51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 561,00 0	17,48 0,00	27 286,28 0,00
<b>Total Lucrari de terasamente</b>						<b>215 284,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>47 887,91</b>
<b>2. Camere Termice</b>						
<b>2.1. Camera termica CT-1</b>						
<b>2.1.1. Bloc-perete pentru subsol</b>						
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pat de beton C7.5	m3	0,810	1 166,11 265,31	944,55 214,90
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile - fundatie	m2	3,500	102,25 60,54	357,89 211,90
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,700	1 270,46	889,32




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 - fundatie			253,70	177,59
16	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Bloc ΦC-4-24M	buc	12,000	863,78	10 365,31
					62,60	751,20
17	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-12M	buc	4,000	450,17	1 800,68
					31,45	125,81
18	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-8M	buc	10,000	343,00	3 430,03
					31,45	314,54
19	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - cofraj pentru portiuni din beton intre blocuri	m2	22,550	108,10	2 437,71
					54,78	1 235,20
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5 - portiuni intre blocuri FS	m3	4,510	1 128,33	5 088,75
					221,98	1 001,15
<b>Total Bloc-perete pentru subsol</b>						<b>25 314,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 032,29</b>




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.2. Buiandrug Bm-1 - 1 buc</b>				
21	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - buiandrug	m2	2,700	108,61 54,78	293,24 147,90
22	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D16mm A500C	kg	9,340	13,82 3,57	129,07 33,38
23	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C	kg	3,640	13,87 3,58	50,48 13,03
24	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	8,000	16,83 5,71	134,66 45,66
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,300	1 270,47 253,70	381,14




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 - Buiandrug Bm-1				76,11
<b>Total Buiandrug Bm-1 - 1 buc</b>						<b>988,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>316,08</b>
		<b>2.1.3. Centura C-1 - 1 buc</b>				
26	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	6,740	152,38	1 027,07
					83,61	563,51
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A500C	kg	61,980	14,22	881,53
					4,04	250,18
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	26,320	17,09	449,76
					5,71	150,20
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C15 centura	m3	1,320	1 346,07	1 776,81
					305,60	403,39
<b>Total Centura C-1 - 1 buc</b>						<b>4 135,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 367,28</b>




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.4. Placa de acoperire P-1 - 2 buc</b>				
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,000	112,07 57,66	2 129,35 1 095,54
31	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D18mm A500C	kg	100,800	13,47 3,29	1 358,10 331,25
32	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A240	kg	8,480	14,65 3,28	124,24 27,85
33	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	20,080	14,67 3,28	294,56 65,96
34	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	4,020	13,47 3,28	54,14 13,20




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante - D10mm A500C				
35	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D10mm A240	kg	15,520	14,68 3,29	227,89 51,03
36	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D8mm A500C	kg	23,760	14,17 3,98	336,63 94,51
37	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	39,600	15,37 3,98	608,54 157,53
38	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C25	m3	2,500	1 527,09 305,60	3 817,72 764,00
<b>Total Placa de acoperire P-1 - 2 buc</b>						<b>8 951,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 600,87</b>
		<b>2.1.5. Acces la camera termica</b>				
39	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	0,470	1 322,26	621,46



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			611,19	287,26
40	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQO-1	buc	12,000	75,00 0,00	900,00 0,00
41	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Capac C (B125)-TC. 1-60	buc	4,000	1 146,26 47,28	4 585,03 189,12
42	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari - D18mm A500C	buc	44,000	51,43 8,65	2 263,06 380,56
43	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu ПФ-115 a scarilor	t	0,089	881,35 374,49	78,44 33,33
Total Acces la camera termica					8 447,99	
Incluziv salariu					890,27	



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
<b>2.1.6. Pardoseli (nod 1)</b>						
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,670	43,28 43,28	29,00 29,00
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrata de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat de beton C7.5 gr 100mm	m3	0,670	1 146,46 259,55	768,13 173,90
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,720	69,95 40,36	470,08 271,24
<b>Total Pardoseli (nod 1)</b>					<b>1 267,21</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>474,14</b>	
<b>2.1.7. Pereti si acoperirea (nod 2)</b>						
47	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi	m2	73,400	24,67 3,46	1 811,04 253,93




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
48	AcD25B	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,8-4 m si acoperirea 1-5 m - tencuiala cu mortar de ciment peretilor interiori a camerei termice	m2	36,000	66,12 39,21	2 380,33 1 411,52
<b>Total Pereti si acoperirea (nod 2)</b>						<b>4 191,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 665,45</b>
<b>Total Camera termica CT-1</b>						<b>53 295,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 346,38</b>
<b>2.2. Camera termica CT-2</b>						
<b>2.2.1. Basa de drenaj Cdr-1 - 1 buc</b>						
49	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,480	116,62 69,19	55,98 33,21
50	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	3,210	17,02 5,77	54,63 18,51
51	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg	0,330	15,52 5,79	5,12

Reprezentanta permanenta  
1,91


«LUDWIG PFEIFFER  
HOCH - UND TIEFBAU GMBH & C

Page 17 | 09 44638023



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A500C				
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 - basa de drenaj	m3	0,670	1 239,30 222,03	830,33 148,76
53	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - DP-1	buc	1,000	360,96 65,16	360,96 65,16
<b>Total Basa de drenaj Cdr-1 - 1 buc</b>						<b>1 307,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>267,55</b>
<b>2.2.2. Bloc-perete pentru subsol</b>						
54	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pat de beton C7.5	m3	0,810	1 166,11 265,31	944,55 214,90
55	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Bloc ΦC-4-24M	buc	5,000	864,22 62,60	4 321,12 312,98
56	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-	buc	6,000	450,63	2 703,80




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-12M			31,45	188,73
57	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-8M	buc	12,000	342,92	4 115,07
					31,45	377,44
58	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - cofraj pentru portiuni din beton intre blocuri	m2	13,550	108,10	1 464,79
					54,78	742,25
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5 - portiuni intre blocuri FS	m3	2,710	1 128,22	3 057,47
					222,00	601,62
<b>Total Bloc-perete pentru subsol</b>						<b>16 606,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 437,92</b>
<b>2.2.3. Buiandrug Bm-2 - 1 buc</b>						
60	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - buiandrug	m2	0,840	108,18	90,87
					54,79	46,02
61	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici	kg	1,760	13,88	24,42
					3,57	6,29




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A500C				
62	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C	kg	1,220	13,78 3,59	16,81 4,38
63	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	2,760	16,83 5,70	46,46 15,74
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 - Buiandrug Bm-2	m3	0,170	1 272,41 253,71	216,31 43,13
<b>Total Buiandrug Bm-2 - 1 buc</b>						<b>394,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>115,56</b>
<b>2.2.4. Centura C-2 - 1 buc</b>						
65	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	6,000	152,14 83,61	912,83 501,64
66	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier,	kg	50,610	14,23	719,96




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A500C			4,04	204,29
67	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4,860	15,43	74,99
					4,03	19,60
68	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A500C	kg	30,820	15,90	489,92
					5,71	175,92
69	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	2,700	17,14	46,29
					5,72	15,45
70	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C15 centura	m3	1,200	1 345,78	1 614,93
					305,60	366,72




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Centura C-2 - 1 buc</b>						<b>3 858,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 283,62</b>
<b>2.2.5. Placa de acoperire P-2 - 2 buc</b>						
71	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,520	112,21 57,66	2 526,94 1 298,51
72	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D18mm A500C	kg	84,360	13,47 3,29	1 136,43 277,23
73	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A240	kg	8,480	14,65 3,28	124,24 27,85
74	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	20,080	14,67 3,28	294,56 65,96




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
75	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C	kg	11,400	13,46 3,29	153,47 37,48
76	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D10mm A240	kg	17,360	14,66 3,29	254,58 57,03
77	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D8mm A500C	kg	29,560	14,17 3,98	418,82 117,56
78	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	22,000	15,36 3,98	338,00 87,52
79	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C25	m3	2,660	1 527,15 305,60	4 062,22 812,89



**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Placa de acoperire P-2 - 2 buc</b>						<b>9 309,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 782,03</b>
<b>2.2.6. Acces la camera termica</b>						
80	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,470	1 322,26 611,19	621,46 287,26
81	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQO-1	buc	12,000	75,00 0,00	900,00 0,00
82	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Capac C (B125)-TC. 1-60	buc	4,000	1 146,26 47,28	4 585,03 189,12
83	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari - D18mm A500C	buc	44,000	51,43 8,65	2 263,06 380,56
84	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc -	t	0,089	881,35 374,49	78,44 33,33




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu ПФ-115 a scarilor				
<b>Total Acces la camera termica</b>						<b>8 447,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>890,27</b>
<b>2.2.7. Pardoseli (nod 1)</b>						
85	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,670	43,28	29,00
					43,28	29,00
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat de beton C7.5 gr 100mm	m3	0,670	1 146,46	768,13
					259,55	173,90
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,720	69,95	470,08
					40,36	271,24
<b>Total Pardoseli (nod 1)</b>						<b>1 267,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>474,14</b>
<b>2.2.8. Acoperirea</b>						
88	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate	m2	10,000	31,55	315,47
					23,06	230,64



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime medie de 0,5 cm (K=2, gr. 10mm)				
89	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi	m2	10,000	24,68 3,46	246,75 34,60
<b>Total Acoperirea</b>						<b>562,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>265,24</b>
		<b>2.2.9. Pereti (nod 2)</b>				
90	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi	m2	46,500	24,68 3,46	1 147,43 160,87
91	AcD25B	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,8-4 m si acoperirea 1-5 m - tencuiala cu	m2	26,000	66,12 39,21	1 719,22 1 019,43




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment peretilor interiori a camerei termice				
<b>Total Pereti (nod 2)</b>						<b>2 866,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 180,30</b>
<b>Total Camera termica CT-2</b>						<b>44 620,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 696,63</b>
<b>2.3. Camera termica CT-3</b>						
<b>2.3.1. Basa de drenaj Cdr-2 - 1 buc</b>						
92	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,480	116,62	55,98
					69,19	33,21
93	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	3,430	17,00	58,32
					5,77	19,78
94	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A500C	kg	0,330	15,52	5,12
					5,79	1,91



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
95	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 - basa de drenaj	m3	0,530	1 238,79 222,04	656,56 117,68
96	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - DP-1	buc	1,000	360,96 65,16	360,96 65,16
<b>Total Basa de drenaj Cdr-2 - 1 buc</b>						<b>1 136,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>237,74</b>
<b>2.3.2. Bloc-perete pentru subsol</b>						
97	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pat de beton C7.5	m3	0,550	1 165,13 265,35	640,82 145,94
98	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Bloc ΦC-4-24M	buc	4,000	863,91 62,60	3 455,66 250,41
99	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-12M	buc	2,000	449,97 31,45	899,94 62,91




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
100	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc $\Phi$ C-4-8m	buc	10,000	343,00 31,45	3 430,03 314,54
101	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - cofraj pentru portiuni din beton intre blocuri	m2	7,900	108,09 54,78	853,89 432,74
102	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5 - portiuni intre blocuri FS	m3	1,580	1 128,47 221,99	1 782,99 350,74
<b>Total Bloc-perete pentru subsol</b>						<b>11 063,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 557,28</b>
<b>2.3.3. Buiandrug Bm-3 - 2 buc</b>						
103	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - buiandrug	m2	2,240	106,76 54,78	239,15 122,70
104	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	4,840	13,85 3,58	67,05 17,35



1	2	3	4	5	6	7
105	CC02J	<p>constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A500C</p> <p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C</p>	kg	3,360	<p>13,79</p> <hr/> <p>3,57</p>	<p>46,35</p> <hr/> <p>12,00</p>
106	CC02I	<p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240</p>	kg	5,200	<p>16,84</p> <hr/> <p>5,71</p>	<p>87,55</p> <hr/> <p>29,69</p>
107	CA03G	<p>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 - Buiandrug Bm-3</p>	m3	0,240	<p>1 271,92</p> <hr/> <p>253,71</p>	<p>305,26</p> <hr/> <p>60,89</p>
<b>Total Buiandrug Bm-3 - 2 buc</b>						<b>745,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>242,63</b>
<b>2.3.4. Placa de acoperire P-3 - 2 buc</b>						
108	CB03E	<p>Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</p>	m2	11,440	<p>111,83</p> <hr/> <p>57,66</p>	<p>1 279,31</p> <hr/> <p>659,63</p>




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
109	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D16mm A500C	kg	43,300	13,47 3,29	583,28 142,31
110	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	10,040	14,67 3,28	147,26 32,98
111	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C	kg	16,720	13,48 3,29	225,36 54,95
112	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D6mm A500C	kg	14,620	14,17 3,98	207,16 58,12
113	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile	kg	17,400	15,36 3,98	267,23 69,25




1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante - D6mm A240				
114	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C25	m3	1,300	1 526,86 305,60	1 984,92 397,28
<b>Total Placa de acoperire P-3 - 2 buc</b>						<b>4 694,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 414,52</b>
<b>2.3.5. Acces la camera termica</b>						
115	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,420	1 324,02 611,19	556,09 256,70
116	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQO-1	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
117	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQ7-3	buc	2,000	143,30 0,00	286,60 0,00
118	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Capac C (B125)-TC. 1-60	buc	2,000	1 146,26 47,28	2 292,51 94,56



**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
119	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari - D18mm A500C	buc	12,000	51,42 8,65	617,09 103,79
120	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu ПФ-115 a scarilor	t	0,024	882,08 374,58	21,17 8,99
<b>Total Acces la camera termica</b>						<b>3 923,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>464,04</b>
<b>2.3.6. Pardoseli (nod 1)</b>						
121	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,360	43,25 43,25	15,57 15,57
122	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat de beton C7.5 gr 100mm	m3	0,360	1 146,36 259,47	412,69 93,41
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,600	69,96 40,36	251,86 145,31

Reprezentanța permanentă 33 | 99  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F44638023




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli (nod 1)</b>						<b>680,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>254,29</b>
<b>2.3.7. Acoperirea</b>						
124	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (K=2, gr. 10mm)	m2	6,500	31,55 23,06	205,06 149,92
125	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi	m2	6,500	24,69 3,46	160,47 22,49
<b>Total Acoperirea</b>						<b>365,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>172,41</b>
<b>2.3.8. Pereti (nod 2)</b>						
126	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate	m2	32,180	24,66 3,46	793,70 111,34




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi				
127	AcD25B	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,8-4 m si acoperirea 1-5 m - tencuiala cu mortar de ciment peretilor interiori a camerei termice	m2	15,200	66,15	1 005,48
					39,21	595,97
<b>Total Pereti (nod 2)</b>						<b>1 799,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>707,31</b>
<b>Total Camera termica CT-3</b>						<b>24 408,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 050,22</b>
<b>2.4. Camera termica CT-4</b>						
<b>2.4.1. Basa de drenaj Cdr-3 - 1 buc</b>						
128	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,480	116,62	55,98
					69,19	33,21
129	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	3,240	17,02	55,14
					5,77	18,69




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante - D6mm A240				
130	CC02O	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D6mm A500C	kg	0,330	15,52 5,79	5,12 1,91
131	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 - basă de drenaj	m3	0,400	1 238,77 222,00	495,51 88,80
132	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere - DP-1	buc	1,000	360,96 65,16	360,96 65,16
<b>Total Basă de drenaj Cdr-3 - 1 buc</b>						<b>972,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>207,77</b>
<b>2.4.2. Bloc-perete pentru subsol</b>						
133	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pat de beton C7.5	m3	0,580	1 164,36 265,24	675,33 153,84
134	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-	buc	2,000	863,49	1 726,98



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Bloc ΦC-4-24M			62,59	125,18
135	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-12M	buc	5,000	450,68	2 253,39
					31,45	157,24
136	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-8M	buc	13,000	342,98	4 458,79
					31,45	408,87
137	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - cofraj pentru portiuni din beton intre blocuri	m2	9,100	107,99	982,70
					54,78	498,47
138	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5 - portiuni intre blocuri FS	m3	1,820	1 128,19	2 053,30
					221,99	404,03
<b>Total Bloc-perete pentru subsol</b>						<b>12 150,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 747,63</b>
<b>2.4.3. Buiandrug Bm-2 - 1 buc</b>						
139	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - buiandrug	m2	0,840	108,18	90,87
					54,79	46,02



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
140	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D12mm A500C	kg	1,760	13,88 3,57	24,42 6,29
141	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D8mm A500C	kg	0,780	13,90 3,55	10,84 2,77
142	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	1,560	16,85 5,73	26,29 8,94
143	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 - Buiandrug Bm-2	m3	0,080	1 268,38 253,75	101,47 20,30
<b>Total Buiandrug Bm-2 - 1 buc</b>						<b>253,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>84,32</b>
<b>2.4.4. Buiandrug Bm-4 - 2 buc</b>						
144	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	1,920	108,32	207,98




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - buiandrug			54,78	105,18
145	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A500C	kg	5,600	13,86	77,59
					3,57	20,01
146	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C	kg	2,840	13,87	39,39
					3,60	10,21
147	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	5,200	16,84	87,55
					5,71	29,69
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 - Buiandrug Bm-4	m3	0,240	1 271,92	305,26
					253,71	60,89
						717,77

Reprezentanța permanentă  
 «LEWIS PFEIFFER»  
 HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Buiandrug Bm-4 - 2 buc</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>225,98</b>
<b>2.4.5. Placa de acoperire P-4 - 2 buc</b>						
149	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,080	112,03 57,66	1 353,31 696,53
150	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D16mm A500C	kg	51,960	13,47 3,29	700,08 170,78
151	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	10,040	14,67 3,28	147,26 32,98
152	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A240	kg	3,400	14,64 3,29	49,77 11,19
153	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la	kg	13,520	13,49 3,29	182,32



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C				44,45
154	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A500C	kg	17,000	14,16	240,80
					3,98	67,63
155	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	22,160	15,36	340,41
					3,98	88,16
156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C25	m3	1,420	1 527,21	2 168,64
					305,59	433,94
<b>Total Placa de acoperire P-4 - 2 buc</b>						<b>5 182,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 545,66</b>
		<b>2.4.6. Acces la camera termica</b>				
157	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,420	1 324,02	556,09
					611,19	256,70
158	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de	buc	2,000	75,00	150,00



1	2	3	4	5	6	7
		vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQO-1			0,00	0,00
159	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQ7-3	buc	2,000	143,30	286,60
					0,00	0,00
160	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Capac C (B125)-TC. 1-60	buc	2,000	1 146,26	2 292,51
					47,28	94,56
161	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari - D18mm A500C	buc	12,000	51,42	617,09
					8,65	103,79
162	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu ПФ-115 a scarilor	t	0,024	882,08	21,17
					374,58	8,99
<b>Total Acces la camera termica</b>						<b>3 923,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>464,04</b>


Reprezentanta permanenta 3  
 «LUDWIG PFEIFFER HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023



PFEIFFER


1	2	3	4	5	6	7
<b>2.4.7. Pardoseli (nod 1)</b>						
163	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,400	43,25	17,30
					43,25	17,30
164	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat de beton C7.5 gr 100mm	m3	0,400	1 145,52	458,21
					259,47	103,79
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	69,92	279,66
					40,36	161,44
<b>Total Pardoseli (nod 1)</b>						<b>755,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>282,53</b>
<b>2.4.8. Acoperirea</b>						
166	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (K=2, gr. 10mm)	m2	7,070	31,58	223,30
					23,06	163,06
167	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate	m2	7,070	24,64	174,21
					3,46	24,45

Reprezentanța permanentă Page 3 | 99  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi				
<b>Total Acoperirea</b>						<b>397,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>187,51</b>
<b>2.4.9. Pereti (nod 2)</b>						
168	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi	m2	33,400	24,67 3,46	824,07 115,55
169	AcD25B	Executarea tencuieiilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,8-4 m si acoperirea 1-5 m - tencuiala cu mortar de ciment peretilor interiori a camerei termice	m2	16,000	66,13 39,21	1 058,10 627,34
<b>Total Pereti (nod 2)</b>						<b>1 882,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>742,89</b>




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Camera termica CT-4</b>						<b>26 235,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 488,33</b>
<b>2.5. Camera termica CT-6</b>						
<b>2.5.1. Basa de drenaj Cdr-4 - 1 buc</b>						
170	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,480	116,62 69,19	55,98 33,21
171	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	3,220	17,02 5,77	54,80 18,57
172	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A500C	kg	0,330	15,52 5,79	5,12 1,91
173	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,490	1 239,14	607,18




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 - basa de drenaj			222,04	108,80
174	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere - DP-1	buc	1,000	360,96	360,96
					65,16	65,16
<b>Total Basa de drenaj Cdr-4 - 1 buc</b>						<b>1 084,04</b>
<b>Incluziv salarlu</b>						<b>227,65</b>
<b>2.5.2. Bloc-perete pentru subsol</b>						
175	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pat de beton C7.5	m3	0,530	1 166,40	618,19
					265,34	140,63
176	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-12m	buc	4,000	450,17	1 800,68
					31,45	125,81
177	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Bloc ΦC-4-8m	buc	18,000	343,06	6 175,00
					31,45	566,17
178	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse -	m2	9,550	108,14	1 032,72
					54,78	523,15




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
179	CA03F	cofraj pentru portiuni din beton intre blocuri  Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5 - portiuni intre blocuri FS	m3	1,910	1 128,27  222,01	2 154,99  424,03
<b>Total Bloc-perete pentru subsol</b>						<b>11 781,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 779,79</b>
<b>2.5.3. Buiandrug Bm-5 - 2 buc</b>						
180	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse - buiandrug	m2	1,600	108,79  54,77	174,07  87,64
181	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A500C	kg	3,400	13,80  3,58	46,91  12,17
182	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A500C	kg	1,520	13,96  3,61	21,22  5,48



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
183	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	3,640	16,82 5,70	61,24 20,75
184	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 - Buiandrug Bm-5	m3	0,160	1 268,31 253,69	202,93 40,59
<b>Total Buiandrug Bm-5 - 2 buc</b>						<b>506,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>166,63</b>
<b>2.5.4. Placa de acoperire P-5 - 2 buc</b>						
185	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	10,800	112,19 57,66	1 211,65 622,73
186	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D16mm A500C	kg	40,100	13,47 3,29	540,19 131,75
187	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la	kg	10,040	14,67 3,28	147,26



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240				32,98
188	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A240	kg	3,840	14,69 3,29	56,40 12,63
189	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D10mm A500C	kg	12,540	13,49 3,29	169,11 41,23
190	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A500C	kg	11,640	14,18 3,98	165,04 46,36
191	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D6mm A240	kg	15,680	15,37 3,98	241,02 62,39
192	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3	1,200	1 527,33	1 832,79




PFEIFFER


1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C25			305,60	366,72
<b>Total Placa de acoperire P-5 - 2 buc</b>						<b>4 363,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 316,79</b>
<b>2.5.5. Acces la camera termica</b>						
193	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,420	1 324,02 611,19	556,09 256,70
194	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQO-1	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
195	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KLQ7-3	buc	2,000	143,30 0,00	286,60 0,00
196	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Capac C (B125)-TC. 1-60	buc	2,000	1 146,26 47,28	2 292,51 94,56
197	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate	buc	12,000	51,42 8,65	617,09



1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie, beton sau boltari - D18mm A500C				103,79
198	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu ПФ-115 a scarilor	t	0,024	882,08 374,58	21,17 8,99
<b>Total Acces la camera termica</b>						<b>3 923,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>464,04</b>
<b>2.5.6. Pardoseli (nod 1)</b>						
199	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,320	43,25 43,25	13,84 13,84
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat de beton C7.5 gr 100mm	m3	0,320	1 145,06 259,47	366,42 83,03
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,240	69,93 40,36	226,58 130,77



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli (nod 1)</b>						<b>606,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>227,64</b>
<b>2.5.7. Acoperirea</b>						
202	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (K=2, gr. 10mm)	m2	6,000	31,55	189,28
					23,06	138,38
203	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi	m2	6,000	24,74	148,45
					3,46	20,76
<b>Total Acoperirea</b>						<b>337,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>159,14</b>
<b>2.5.8. Pereti (nod 2)</b>						
204	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv	m2	31,000	24,69	765,32
					3,46	



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi				107,25
205	AcD25B	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,8-4 m si acoperirea 1-5 m - tencuiala cu mortar de ciment peretilor interiori a camerei termice	m2	14,400	66,11 39,21	951,96 564,61
<b>Total Pereti (nod 2)</b>						<b>1 717,28</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>671,86</b>
<b>Total Camera termica CT-6</b>						<b>24 320,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 013,54</b>
<b>2.6. Camera termica CT-5</b>						
206	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,800	1 277,58 555,84	3 577,22 1 556,35
207	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦД-15	buc	1,000	891,67 0,00	891,67 0,00
208	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1,000	698,61	698,61

Reprezentanța permanentă pag 53 | 99

«LUDWIG PFEIFFER  
HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO»  
C/F 44638023



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KQ15-9			0,00	0,00
209	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KQ11-15-1	buc	1,000	805,00	805,00
					0,00	0,00
210	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KQO-1	buc	1,000	75,00	75,00
					0,00	0,00
211	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KQ7-3	buc	1,000	143,30	143,30
					0,00	0,00
212	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - Capac tip T	buc	1,000	1 146,26	1 146,26
					47,28	47,28
213	pret de piata	Scara C1	kg	15,000	19,50	292,50
					0,00	0,00
214	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie	m2	7,200	24,63	177,37
					3,46	24,91




1	2	3	4	5	6	7
		curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolarea suprafete exterioare a camerei cu bitum fierbinte in 2 straturi				
215	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	28,560	34,98 12,11	999,00 345,84
216	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu ПФ-115	t	0,044	881,82 374,77	38,80 16,49
217	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm - gaura pentru tevi	m3	0,030	860,33 855,33	25,81 25,66
<b>Total Camera termica CT-5</b>						<b>8 870,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 016,53</b>
<b>Total Camere termice</b>						<b>181 752,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 611,63</b>

Reprezentanța permanentă <sup>3</sup>  
 «LUDWIG-PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023 Page 55 | 99



1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Suporturi fixe SF1-SF8</b>				
		<b>3.1. Suport fix SF1</b>				
218	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	5,360	107,51 54,78	576,25 293,61
219	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D16mm A500C	kg	46,540	13,84 3,58	643,96 166,40
220	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4,160	15,01 3,56	62,43 14,82
221	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	6,560	16,84 5,71	110,47 37,48
222	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,730	1 270,01 253,71	927,11



**PFEIFFER**


1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15				185,21
<b>Total Suport fix SF1</b>						<b>2 320,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>697,52</b>
<b>3.2. Suport fix SF2</b>						
223	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	5,360	107,51 54,78	576,25 293,61
224	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D16mm A500C	kg	46,540	13,84 3,58	643,96 166,40
225	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4,160	15,01 3,56	62,43 14,82
226	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	6,560	16,84 5,71	110,47 37,48

Reprezentanta permanenta  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
227	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,730	1 270,01 <hr/> 253,71	927,11 <hr/> 185,21
<b>Total Suport fix SF2</b>						<b>2 320,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>697,52</b>
<b>3.3. Suport fix SF3</b>						
228	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,470	107,04 <hr/> 54,77	264,40 <hr/> 135,27
229	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A500C	kg	35,120	13,83 <hr/> 3,57	485,74 <hr/> 125,52
230	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4,160	15,01 <hr/> 3,56	62,43 <hr/> 14,82
231	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti	kg	2,940	16,83 <hr/> 5,71	49,49 <hr/>




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240				16,78
232	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,250	1 269,84 253,72	317,46 63,43
<b>Total Suport fix SF3</b>						<b>1 179,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>355,82</b>
<b>3.4. Suport fix SF4</b>						
233	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,700	108,61 54,78	293,24 147,90
234	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A500C	kg	39,300	13,83 3,58	543,56 140,51
235	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4,160	15,01 3,56	62,43 14,82



PFEIFFER


1	2	3	4	5	6	7
236	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	3,500	16,84 5,71	58,94 20,00
237	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,320	1 271,00 253,69	406,72 81,18
<b>Total Suport fix SF4</b>						<b>1 364,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>404,41</b>
<b>3.5. Suport fix SF5</b>						
238	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,380	107,54 54,77	255,95 130,36
239	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D14mm A500C	kg	34,580	13,84 3,58	478,50 123,63
240	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici	kg	4,160	15,01 3,56	62,43 14,82



PFEIFFER


1	2	3	4	5	6	7
241	CC02I	sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240 Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	2,940	16,83 5,71	49,49 16,78
242	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,230	1 270,48 253,70	292,21 58,35
<b>Total Suport fix SF5</b>						<b>1 138,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>343,94</b>
<b>3.6. Suport fix SF6</b>						
243	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,380	107,54 54,77	255,95 130,36
244	CC02J	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A500C	kg	34,580	13,84 3,58	478,50 123,63

Reprezentanța permanentă  
«LUDWIG PFEIFFER  
HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
C/F 44638023



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
245	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4,160	15,01 3,56	62,43 14,82
246	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	2,940	16,83 5,71	49,49 16,78
247	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,230	1 270,48 253,70	292,21 58,35
<b>Total Suport fix SF6</b>						<b>1 138,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>343,94</b>
<b>3.7. Suport fix SF7</b>						
248	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,380	107,54 54,77	255,95 130,36
249	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și	kg	34,580	13,84 3,58	478,50



**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A500C				123,63
250	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4.160	15,01	62,43
					3,56	14,82
251	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	2,940	16,83	49,49
					5,71	16,78
252	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,230	1 270,48	292,21
					253,70	58,35
<b>Total Suport fix SF7</b>						<b>1 138,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>343,94</b>
<b>3.8. Suport fix SF8</b>						
253	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,380	107,54	255,95
					54,77	130,36




1	2	3	4	5	6	7
254	CC02J	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D14mm A500C	kg	34,580	13,84 3,58	478,50 123,63
255	CC02J	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D12mm A240	kg	4,160	15,01 3,56	62,43 14,82
256	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - D8mm A240	kg	2,940	16,83 5,71	49,49 16,78
257	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,230	1 270,48 253,70	292,21 58,35
<b>Total Suport fix SF8</b>						<b>1 138,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>343,94</b>
<b>Total Suporturi fixe SF1-SF8</b>						<b>11 739,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 531,03</b>

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
<b>4. Pilon PL1</b>						
258	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (pilon PL1: teava prof. 140*140*4 L=2.65m; teava prof. 70*70*4 L=0.5m; armatura D20mm A500C L=0.2m -2buc; tabla otel 300*300*12mm - 1buc; tabla otel 300*120*5mm - 2buc; tabla otel 70*120*5mm - 2buc)	t	0,062	31 651,13 4 901,94	1 962,37 303,92
259	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu XB-113	t	0,062	1 012,10 373,87	62,75 23,18
<b>Total Pilon PL1</b>						<b>2 025,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>327,10</b>
<b>5. Fundatie Fm-1</b>						
260	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	0,070	1 155,57 266,00	80,89 18,62



PFEIFFER


1	2	3	4	5	6	7
		5/4 (Bc 5/B 75) - pat de beton C3.5				
261	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,550	101,72 60,53	157,67 93,82
262	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - D14mm A500C	kg	4,840	12,78 3,40	61,86 16,44
263	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - D6mm A240	kg	2,720	15,14 4,56	41,18 12,39
264	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - D16mm A240 - bloc de ancoraj BA-1	kg	4,740	13,99 3,41	66,32 16,15
265	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la bara din otel, cu diametrul 16mm	buc	4,000	10,69 9,22	42,75 36,90
266	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - D8mm A500C	kg	1,160	13,97 4,58	16,21 5,31



**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
267	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - D10mm A240 - Plasa PA1	kg	3,400	14,00 3,41	47,59 11,59
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15	m3	0,200	1 270,45 253,70	254,09 50,74
269	CA07A	Preparare si punere in opera mortar ciment M200 in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici - (gr 30mm; K=1.5)	m2	0,123	129,02 105,45	15,87 12,97
<b>Total Fundatie Fm-1</b>						<b>784,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>274,93</b>
<b>6. Suport Sup. 1 - 5buc</b>						
270	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm	buc	15,000	112,92 28,02	1 693,85 420,35
271	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Cornier 50*50*5mm L=2.184m; Cornier 30*30*5mm L=0.2m)	kg	43,300	34,61 12,11	1 498,55 524,30

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
272	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Tija filetata D16mm L=200mm -15buc; Piulita D16mm-30buc; Saiba D16mm-30buc	buc	15,000	26,31 11,53	394,68 172,98
273	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - grunduirea cu ПФ-020 si vopsirea cu XB-113	t	0,043	1 011,63 374,19	43,50 16,09
<b>Total Suport Sup. 1 - 5buc</b>						<b>3 630,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 133,72</b>
<b>7. Pozarea tevilor PUR subteran</b>						
274	TfE01E	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 200 mm - D219*6.0/315mm	m	302,000	1 332,58 43,24	402 440,08 13 059,99
275	TfE01D	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 150 mm - D159*5.0/250mm	m	704,000	860,10 37,48	605 512,92 26 385,22
276	TfE01C	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - D133*4.0/225mm	m	770,000	661,24 28,83	509 158,12 22 199,10



1	2	3	4	5	6	7
277	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - D89*4.0/160mm	m	366,000	431,07 23,06	157 771,05 8 441,43
278	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - D76*3.0/140mm	m	259,000	342,81 23,06	88 787,38 5 973,57
279	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm - D38*2.5/110mm	m	124,000	319,09 12,69	39 567,32 1 572,96
280	TfE02E	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 200 mm - 90* Dn200/315mm	buc	16,000	4 147,16 262,35	66 354,54 4 197,65
281	TfE02E	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 200 mm - 45* Dn200/315mm	buc	4,000	4 345,92 262,35	17 383,67 1 049,41
282	TfE02D	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 150 mm - 90* Dn150/250mm	buc	32,000	2 932,70 201,81	93 846,24 6 457,92
283	TfE02D	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 150 mm - 45* Dn150/250mm	buc	2,000	2 991,66 201,81	5 983,33 403,62
284	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel,	buc	32,000	2 273,36	72 747,56




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 90* Dn125/225mm			167,21	5 350,85
285	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 45* Dn125/225mm	buc	4,000	2 256,30	9 025,21
					167,22	668,86
286	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - 90* Dn80/160mm	buc	12,000	1 573,51	18 882,09
					115,32	1 383,84
287	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - 45* Dn80/160mm	buc	4,000	1 561,65	6 246,59
					115,32	461,28
288	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - 90* Dn65/140mm	buc	16,000	1 349,53	21 592,45
					115,32	1 845,12
289	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - 45* Dn65/140mm	buc	8,000	1 329,13	10 633,02
					115,32	922,56
290	TfE02A	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm - 90* Dn38/110mm	buc	10,000	1 253,31	12 533,06
					86,49	864,90
291	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor	buc	20,000	101,84	2 036,81
					14,99	

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO.»  
 CUF 44638023



1	2	3	4	5	6	7
						299,83
292	pret de piata	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare de tip impuls Dn 200/315 mm	buc	4,000	9 768,86	39 075,44
					0,00	0,00
293	pret de piata	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare de tip impuls Dn 150/250 mm	buc	2,000	7 150,41	14 300,82
					0,00	0,00
294	pret de piata	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare de tip impuls Dn 80/160 mm	buc	4,000	2 900,66	11 602,64
					0,00	0,00
295	pret de piata	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare de tip impuls Dn 65/140 mm	buc	8,000	2 491,26	19 930,08
					0,00	0,00
296	pret de piata	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid cu semnalizare de tip impuls Dn 38/110 mm	buc	2,000	2 162,70	4 325,40
					0,00	0,00
297	TfE04E(f)	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 200/315 mm	buc	74,000	490,89	36 325,93
					34,60	2 560,10
298	TfE04D(f)	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 150/250 mm	buc	146,000	363,34	53 048,00
					28,83	4 209,18
299	TfE04C(f)	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul	buc	150,000	324,61	48 691,42




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		mantalei, cu diametrul nominal de 125/225 mm			25,95	3 892,05
300	TfE04B(f)	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 80/160 mm	buc	60,000	233,85	14 030,76
					20,18	1 210,86
301	TfE04B(f)	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65/140 mm	buc	92,000	215,06	19 785,61
					20,18	1 856,65
302	TfE04A(f)	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 38/110 mm	buc	36,000	185,23	6 668,12
					17,30	622,73
303	TfE05E	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 200/315 mm	buc	8,000	179,52	1 436,17
					20,18	161,45
304	TfE05D	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 150/250 mm	buc	8,000	150,74	1 205,88
					14,41	115,32
305	TfE05C	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Dn125/225mm	buc	8,000	141,59	1 132,76
					14,41	115,32
306	TfE05B	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Dn80/160mm	buc	8,000	112,44	899,51
					8,65	69,19

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023



1	2	3	4	5	6	7
307	TfE05B	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Dn65/140mm	buc	12,000	105,13 8,65	1 261,55 103,79
308	TfE05A	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm - Dn38/110mm	buc	4,000	94,53 8,65	378,12 34,60
309	TfE06D	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 150/250 mm	buc	4,000	375,94 8,65	1 503,76 34,60
310	TfE06C	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Dn125/225mm	buc	8,000	340,86 8,65	2 726,87 69,19
311	TfE06B	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Dn80/160mm	buc	4,000	244,41 5,76	977,66 23,06
312	pret de piata	Banda glisanta	m	54,000	25,00 0,00	1 350,00 0,00
313	pret de piata	Banda de avertizare	m	990,000	1,25 0,00	1 237,50 0,00
314	TfE07D	Montarea pernei de dilatatie tip VI - 360 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,36 mp), la tevi preizolate - Element de amortizare H=500 mm L=1.0 m	buc	26,000	173,06 23,06	4 499,66 599,66



**PFEIFFER**


1	2	3	4	5	6	7
315	TfE07C	Montarea pernei de dilatare tip III - 240 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,24 mp), la tevi preizolate - Element de amortizare H=250 mm L=1.0 m	buc	136,000	99,06 23,06	13 472,70 3 136,70
316	TfA09D2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata - Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan Dn 200/315 mm - 20buc	kg	1 022,00 0	29,97 2,31	30 629,60 2 357,14
317	TfA09C2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata - Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan Dn 150/250 mm - 10buc	kg	148,000	52,79 2,31	7 812,91 341,34
318	TfA09B2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata - Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan Dn 80/160 mm - 22buc	kg	189,200	81,45 3,46	15 409,47 654,56
319	TfA09B2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata - Suport mobil pentru conducte preizolate cu	kg	972,000	63,38 3,46	61 601,02 3 362,74

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023



1	2	3	4	5	6	7
		poliuretan Dn 65/140 mm - 120buc				
320	TfA09B2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata - Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan Dn 38/110 mm - 60buc	kg	456,000	75,96 3,46	34 638,94 1 577,58
321	TfC02E	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm	m	302,000	31,25 8,65	9 437,58 2 612,00
322	TfC02D	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 150 mm	m	704,000	26,29 6,92	18 509,36 4 871,12
323	TfC02C	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 125 mm	m	770,000	23,06 6,92	17 758,48 5 327,79
324	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 80 mm	m	366,000	23,06 6,92	8 441,03 2 532,42
325	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm	m	259,000	23,06 6,92	5 973,31 1 792,08
326	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 38 mm	m	124,000	19,26	2 387,94


Reprezentanța permanentă  
**LUDWIG PFEIFFER**  
**HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO»**  
 C/F 44638023



1	2	3	4	5	6	7
					6,34	786,48
<b>Total Pozarea tevilor PUR subteran</b>						<b>2652967,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>146567,81</b>
<b>8. Tevi de protectie</b>						
327	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D426*6.0 mm	m	68,000	1 777,58 212,19	120 875,62 14 428,84
328	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D325*5.0 mm	m	128,000	1 234,91 156,26	158 068,37 20 001,10
329	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D273*5.0 mm	m	40,000	1 033,00 136,65	41 319,82 5 466,17
330	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D219*5.0 mm	m	13,000	723,09 119,93	9 400,14 1 559,12
<b>Total Tevi de protectie</b>						<b>329 663,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>41 455,23</b>
<b>9. Elemente din beton armat</b>						
331	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje	buc	100,000	1 250,84 121,09	125 083,53 12 108,60



1	2	3	4	5	6	7
		etc.) - Canal din beton armat Л4-8 L=3m				
332	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Canal din beton armat Л6-8 L=3m	buc	9,000	1 720,49 121,09	15 484,37 1 089,78
333	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Canal din beton armat Л11-8 L=3m	buc	22,000	2 574,95 121,09	56 648,80 2 663,89
334	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa din beton armat П15-8 L=3m	buc	100,000	630,04 43,24	63 004,18 4 324,50
335	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa din beton armat П8-8 L=3m	buc	9,000	907,79 43,24	8 170,12 389,20
336	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa din beton armat П11-8 L=3m	buc	22,000	1 119,49 43,24	24 628,73 951,39
337	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - talpa de reazem ОП-1	buc	180,000	126,27 12,69	22 729,36 2 283,34



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
338	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - talpa de reazem OP-2	buc	32,000	182,83 12,69	5 850,63 405,93
339	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - talpa de reazem OP-3	buc	20,000	242,42 12,69	4 848,48 253,70
<b>Total Elemente din beton armat</b>						<b>326 448,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 470,33</b>
<b>10. Pozarea supraterana (poz. 423-503)</b>						
340	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.0mm	m	32,000	110,53 29,98	3 536,95 959,47
341	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; - Cot otel 90* D57*3.0mm	buc	6,000	277,38 119,36	1 664,30 716,14
342	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1	kg	10,630	65,30	694,18




1	2	3	4	5	6	7
		m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata - Suport mobil T 13.04 DN50 - 12buc			3,46	36,78
343	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund GF-021 in 2 straturi	m2	5,800	42,79	248,16
					31,71	183,94
344	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=40 mm avind Dn50 mm	m	33,000	83,31	2 749,12
					36,33	1 198,75
345	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	16,100	60,97	981,60
					21,80	350,92
346	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	16,100	53,21	856,71
					51,95	836,42
347	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	32,000	19,26	616,24
					6,34	202,96




1	2	3	4	5	6	7
348	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund GF-021 in 2 straturi	m2	8,000	42,78 31,71	342,28 253,70
<b>Total Pozarea supraterana (poz. 423-503)</b>						<b>11 689,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 739,08</b>
<b>11. Amenajarea CT-2</b>						
349	GB04B	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 80 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN80	buc	4,000	686,75 225,45	2 747,01 901,81
350	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN40 drenaj	buc	4,000	404,87 157,41	1 619,48 629,65
351	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN32	buc	2,000	386,15 157,41	772,30 314,82
352	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN25 drenaj	buc	2,000	348,28 157,41	696,56 314,82



1	2	3	4	5	6	7
353	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 - D219*6.0mm	m	5,000	554,27 57,66	2 771,36 288,30
354	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 - D89*4.0mm	m	10,000	171,56 40,36	1 715,63 403,62
355	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D45*3.0mm drenaj	m	4,000	108,88 34,02	435,53 136,09
356	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D38*2.5mm	m	4,000	99,72 34,02	398,87 136,09
357	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de	m	6,000	92,61 34,02	555,64




1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D32*2.5mm drenaj				204,11
358	TfA02E2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 - Cot 90* D219*6.0mm	buc	4,000	1 326,35 342,50	5 305,41 1 370,00
359	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime între 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; - Cot 90* D89*4.0mm	buc	4,000	440,33 183,94	1 761,31 735,75
360	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime între 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; - Cot 90* D45*3.0mm	buc	1,000	285,01 131,47	285,01 131,47
361	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe	buc	4,000	283,21	1 132,85



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
		conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; - Cot 90* D38*2.5mm			131,47	525,86
362	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; - Cot 90* D32*2.5mm	buc	2,000	280,92	561,84
					131,47	262,93
363	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3- 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; - Trecere K D89x4.0 - 38x2.5 mm	buc	2,000	436,33	872,66
					183,94	367,87
364	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3- 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind	buc	1,000	438,83	438,83
					183,94	183,94




**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 65; 80; - Trecere K D89x4.0 - 45*3.0 mm				
365	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50- 100 mm - Eclisa 80/80 dupa tip T94.065	buc	2,000	101,56 60,55	203,12 121,09
366	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparator cu grund GF-021 in 2 straturi	m2	8,000	42,78 31,71	342,28 253,70
367	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=50 mm avind Dn200 mm	m	7,000	187,75 36,33	1 314,22 254,28
368	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=40 mm avind Dn80 mm	m	9,000	95,51 36,33	859,57 326,93
369	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=38 mm avind Dn40 mm	m	5,000	74,23 36,33	371,13 181,63




1	2	3	4	5	6	7
370	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	14,000	60,97 21,80	853,56 305,14
371	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	14,000	53,21 51,95	744,96 727,32
372	TfC02E	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm	m	5,000	31,25 8,65	156,25 43,24
373	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 80 mm	m	10,000	23,06 6,92	230,63 69,19
374	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 40 mm	m	4,000	19,26 6,34	77,03 25,37
375	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 32 mm	m	4,000	19,26 6,34	77,03 25,37



**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
376	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 25 mm	m	6,000	19,26 6,34	115,55 38,06
<b>Total Amenajarea CT-2</b>						<b>27 415,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 278,45</b>
<b>12. Amenajarea CT-3</b>						
377	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN50 drenaj	buc	2,000	430,55 157,41	861,10 314,82
378	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D57*3.0mm drenaj	m	2,500	116,48 34,02	291,20 85,04
379	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; - Cot 90* D57*3.0mm	buc	2,000	292,62 131,47	585,24 262,93



**PFEIFFER**

1	2	3	4	5	6	7
380	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund GF-021 in 2 straturi	m2	0,500	42,76 31,70	21,38 15,85
381	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 40 mm	m	2,500	19,26 6,34	48,15 15,86
<b>Total Amenajarea CT-3</b>						<b>1 807,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>694,50</b>
<b>13. Amenajarea CT-4</b>						
382	GB04D	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 125 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN125	buc	2,000	2 038,40 391,51	4 076,81 783,02
383	GB04B	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 80 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN65	buc	2,000	567,68 225,45	1 135,36 450,90
384	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN40 drenaj	buc	4,000	404,87 157,41	1 619,48 629,65
385	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane,	buc	2,000	348,28 157,41	696,56



1	2	3	4	5	6	7
		robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN25 drenaj				314,82
386	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 - D133*4.0mm	m	4,000	242,56 50,16	970,22 200,65
387	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 - D76*3.0mm	m	2,500	131,66 40,36	329,16 100,90
388	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D45*3.0mm drenaj	m	5,500	108,86 34,02	598,74 187,11
389	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D32*2.5mm drenaj	m	2,000	92,61 34,02	185,22 68,04



1	2	3	4	5	6	7
390	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; - Cot 90* D133*4.0mm	buc	4,000	636,78 261,20	2 547,12 1 044,80
391	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; - Cot 90* D76*3.0mm	buc	2,000	421,63 183,94	843,26 367,87
392	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; - Cot 90* D45*3.0mm	buc	6,000	285,01 131,47	1 710,08 788,79
393	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Eclisa 65/125 dupa tip T94.051	buc	2,000	108,70 60,55	217,40 121,09




PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
394	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund GF-021 in 2 straturi	m2	3,300	42,79 31,71	141,20 104,65
395	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=50 mm avind Dn125 mm	m	5,000	127,44 36,33	637,20 181,63
396	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=40 mm avind Dn65 mm	m	3,500	87,71 36,33	307,00 127,14
397	Izl07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	5,400	60,96 21,79	329,21 117,68
398	Izl07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	5,400	53,21 51,95	287,32 280,52


Reprezentanța permanentă

LUDWIG PFEIFFER  
HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO. aig e 90 | 99  
44638023



PFEIFFER

1	2	3	4	5	6	7
399	TfC02C	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 125 mm	m	4,000	23,07 6,92	92,26 27,68
400	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm	m	2,500	22,99 6,92	57,48 17,30
401	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 40 mm	m	5,500	19,26 6,34	105,92 34,89
402	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 25 mm	m	5,500	19,26 6,34	105,92 34,89
<b>Total Amenajarea CT-4</b>						<b>16 992,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 984,02</b>
<b>14. Amenajarea CT-5</b>						
403	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN15 aerisire	buc	2,000	284,03 157,41	568,06 314,82
404	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D18*2.0mm	m	1,000	72,03 34,02	72,03 34,02



1	2	3	4	5	6	7
405	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund GF-021 in 2 straturi	m2	0,100	42,80 31,70	4,28 3,17
406	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 15 mm	m	1,000	19,26 6,35	19,26 6,35
<b>Total Amenajarea CT-5</b>						<b>663,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>358,36</b>
<b>15. Amenajarea CT-6</b>						
407	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm - Robinet sferic din otel sub sudura PN16 DN25 drenaj	buc	2,000	348,28 157,41	696,56 314,82
408	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; - D32*2.5mm drenaj	m	2,500	92,56 34,02	231,39 85,04
409	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind	buc	2,000	280,92 131,47	561,84 262,93

Reprezentanță permanentă  
 LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO.  
 C/F 44638023



1	2	3	4	5	6	7
410	IzJ07B	diametrul de 40; 50; - Cot 90* D32*2.5mm	m2	0,300	42,80	12,84
		Grunduirea conductelor si aparatele cu grund GF-021 in 2 straturi			31,73	9,52
411	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 15 mm	m	2,500	19,26	48,15
					6,34	15,86
<b>Total Amenajarea CT-6</b>						<b>1 550,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>688,17</b>
<b>16. Nodul I</b>						
412	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 - D219*6.0mm	m	7,000	554,27	3 879,91
					57,66	403,62
413	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 - D159*5.0mm	m	6,000	317,41	1 904,48
					54,78	328,66
414	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa	m	8,000	171,56	1 372,51
					40,36	322,90



1	2	3	4	5	6	7
415	TfA02E2	cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 - D89*4.0mm  Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 - Cot 90* D219*6.0mm	buc	7,000	1 326,36  342,50	9 284,49  2 397,50
416	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 - Cot 90* D159*5.0mm	buc	5,000	833,81  300,99	4 169,03  1 504,93
417	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; - Cot 90* D89*4.0mm	buc	7,000	440,32  183,93	3 082,27  1 287,54
418	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund GF-021 in 2 straturi	m2	10,100	42,79  31,71	432,13  320,30



1	2	3	4	5	6	7
419	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=50 mm avind Dn200 mm	m	10,000	187,74 36,33	1 877,36 363,26
420	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=50 mm avind Dn150 mm	m	8,000	144,04 36,33	1 152,35 290,61
421	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm - Izolarea termica conductelor din cilindri din poliuretan rigid b=40 mm avind Dn80 mm	m	9,000	95,51 36,33	859,57 326,93
422	Izl07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	21,300	60,97 21,79	1 298,60 464,22
423	Izl07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind	m2	21,300	53,21 51,95	1 133,39 1 106,55


Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023



1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare				
424	TfC02E	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm	m	7,000	31,25	218,75
					8,65	60,54
425	TfC02D	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 150 mm	m	6,000	26,29	157,76
					6,92	41,52
426	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 80 mm	m	8,000	23,06	184,50
					6,92	55,35
<b>Total Nodul I</b>						<b>31 007,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 274,43</b>

Прямые затраты	lei	3 815 422,53
Asigurari sociale	24,00 %	80 466,41
Transport	7,00 %	220 180,72
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>4 116 069,66</b>
Cheltuieli de regie	14,50 %	596 830,10
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>4 712 899,76</b>
Beneficiu de deviz	6,00 %	282 773,98
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>4 995 673,74</b>
Materiale beneficiarului	-2 318 466,24 lei	-
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>2 677 207,50</b>

Reprezentanța permanentă  
 «LUDWIG PFEIFFER  
 HOCH - UND TIEFBAU GMBH & CO»  
 C/F 44638023



**PFEIFFER**

TVA	0,00 %	0,00
Total	lei	2 677 207,50
<b>Total deviz:</b>		<b>2 677 207,50</b>

Antreprenor  
Ciprian Neag

Executant



Reprezentanța permanentă  
LUDWIG PFEIFFER  
HOCH - UND TIEFBAU GMBH & Co. g e 97 | 99  
C/F 44638023



### ANEXA 3 LA CONTRACT DE PRESTARI SERVICII nr. 21 CH / 22.04.2021

#### CONVENTIE CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA,

1. Reglementarea relatiilor, atributiilor, raspunderilor si obligatiilor pentru aplicarea si respectarea normelor de securitatea si sanatatea muncii urmare contractului de prestari servicii incheiat intre parti.

#### 2. Antreprenorul are următoarele obligații:

Să asigure izolarea tuturor surselor de energie Sa acorde lucratorilor proprii echipamentul individual de protectie adecvat factorilor de risc, respectiv casca de protectie, vesta reflectorizanta si bocanci cu bombeu metalic. care converg spre zona de lucru.

La intrarea personalului Executantului pe teritoriul Antreprenorului, acestora li se va face un instructaj de SSM privitor la activitatile specifice, consemnat pe baza de semnatura in Fisa colectiva de instructaj (regula se aplica atat conducatorului auto cat si persoanelor prezente in cabina autovehiculului).

#### 3. Executantul are următoarele obligații:

Să asigure personal calificat și instruit, în conformitate cu legislația în vigoare, în funcție de specificul și natura activităților.

Să asigure informarea angajaților asupra riscurilor la care sunt expuși la locul de muncă, în perimetrul de muncă al Antreprenorului.

Sa puna la dispozitia personalului propriu echipamente, unelte, dispozitive de lucru, in stare buna de functionare, complete, verificate si controlate inainte de darea in folosinta.

Să interzică pătrunderea personalului propriu, fără atribuții de serviciu, în instalațiile sau locurile aflate în exploatarea Antreprenorului.

Sa respecte cu strictete caile de acces, de circulatie a personalului si a mijloacelor de transport, precum si regulile specifice;

Să nu utilizeze fără acceptul scris al Antreprenorului instalațiile și echipamentele acestuia (vane de apă, gaze, instalații electrice, etc.).

Executantul poarta intreaga raspundere privitor la asigurarea marfii in mijlocul de transport. Pregatirea marfii pentru descarcare (desfacere prelata, desfacere chingi, etc.) la Antreprenor este responsabilitatea personalului Executantului care insoteste marfa (conducator auto, insotitor, etc.), acesta asigurandu-se ca in zona de lucru nu exista persoane de la Antreprenor sau terti care sa poata fi accidentati.

Să prezinte Antreprenorului certificatul constatator cu autorizarea activității.

Să desemneze persoane permanente de contact, cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă.


Să prezinte dovada materială (în scris) că personalul acestuia a fost instruit și că s-au luat măsurile de prevenire care se impun (Fisa individuala de instructaj trebuie sa insoteasca personalul Executantului)

4. În situația producerii unui accident de muncă se stabilesc, prin prezenta CONVENTIE, următoarele clauze:

(1) Comunicarea accidentelor de munca suferite de reprezentantii Executantului pe teritoriul Antreprenorului se va efectua conform legislatiei in vigoare.

(2) Cercetarea accidentelor de munca suferite pe teritoriul societatii Antreprenorului de reprezentantii Executantului se va efectua conform legislatiei in vigoare, cu urmatoarele precizari:

• Accidentele de muncă suferite de un lucrător/ lucrătorii uneia din părți în împrejurări și din cauze datorate acțiunilor unui lucrător/ lucrătorilor, utilajelor sau instalațiilor aceleasi părți, sunt cercetate de comisia partii la care s-a produs evenimentul. La solicitarea partii celeilalte, poate face



**PFEIFFER**

parte din comisia de cercetare si o persoana desemnata de catre angajator, in situatia in care martori la producerea evenimentului sunt persoane care apartin celeilalte parti, sau evenimentul s-a produs din cauza echipamentelor de munca apartinand celeilalte parti.

- Accidentele de muncă în care un lucrător/ lucrătorii Antreprenorului a/ au fost vătămat/ vătămați în împrejurări și ca urmare a unor cauze de care se fac responsabili lucrătorii sau echipamentele Executantului, se cerceteaza si înregistrează de către acesta din urmă, care va suporta și cheltuielile efectuate în tot intervalul de la accidentare până la recuperarea totală a accidentatului/ accidentaților.

- Accidentele de muncă de traseu (pe traseul normal și timpul normal de deplasare de la serviciu spre domiciliu și invers), precum și accidentele de muncă de circulație suferite de personalul Antreprenorului se înregistrează de către acesta conform prevederilor legale.

(3) Înregistrarea accidentelor de munca se va efectua conform legislației.

"Art. 136 (1) Accidentul de munca produs în timpul prestării unor servicii pe baza de contract, comanda sau alte forme legale încheiate în întreprinderea și/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este încadrata victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate."

Prezenta CONVENTIE face parte integrantă din contractul nr. Nr. 21 CH/ 22.04.2021 și se supune procedurii de soluționare a litigiilor, prevăzută de legislația română în vigoare.

Antreprenor  
Ciprian Neag

Executant



Ex. 2

Nr. exemplarul  
№ экземпляра

Data eliberării / data livrării  
19.04.2021 / 19.04.2021

FACTURĂ FISCALĂ

Seria, Nr.

19.04.2021 / 19.04.2021

FACTURĂ FISCALĂ

№ 1013600025277 / 0208634

1. Emitent / Emisor  
"MOBILBANK GROUP SA" - "MOBILBANK GROUP SA"

2. Destinat / Beneficiar  
"MOBILBANK GROUP SA" - "MOBILBANK GROUP SA"

3. Adresa / Adresă  
"MOBILBANK GROUP SA" - "MOBILBANK GROUP SA"

4. Documente anexate  
Contract nr 16 CH din 19.03.2021

5. Punct de incarcare / Punct de descarcare  
Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1

6. Punct de incarcare / Punct de descarcare  
Chisinau str. Lunca Bicului nr 24, nr. 1, IBAN MD54MO2251ASV38870307100, BC

7. Redirijari  
7. Redirijari

8. Foaie de parcurs / Путовой лист  
"A-Tech-Mix" SRL

9. Transportator / Перевозчик  
"A-Tech-Mix" SRL

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii  
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара

10.2 Unitate de masura  
Единица измерения

10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor  
Количество товаров, объем услуг

10.4 Pret unitar fara TVA, lei  
Цена единицы без НДС, лев

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei  
Общая сумма НДС, лев

10.6 Cota TVA, %  
Ставка НДС, %

10.7 Suma totala a TVA, lei  
Общая сумма НДС, лев

10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei  
Стоимость товаров, услуг, лев

10.9 Alta informatie  
Другая информация

10.10 Tip ambalaj  
Тип упаковки

10.11 Numar locuri  
Количество мест

10.12 Masa bruta, tone  
Масса брутто, ТОНН

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberare / Отпуск разрешит

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдан материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediar (transportatorului) / Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului / Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Reprezentanta permanenta  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
"HOCH-UNTEREISENBAU GMBH & CO"  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись  
L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediar (transportatorului)  
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului  
Принят материальные ценности (услуги) покупатель  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

Data eliberării / data livrării  
IM 1360032

19.04.2021 / 19.04.2021

Serie, Nr.

Серија, №

IM 1360032

19.04.2021 / 19.04.2021

8. Foata de parcurs  
Путевой лист

9. Transportator  
Перевозчик

10. Titlu de transport  
Титул транспортной накладной

11. Documente anexe  
Прилагаемые документы

12. Date de contact  
Контактные данные

1. Furnizor: **НАПОЛОВАЯ НАКЛАДНАЯ SRL "A-Tech-Mix", adr. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1, MOLDDMD2X366, IBAN MD70ML00000022511662941, BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo**

2. Cumparator: **"Reprezentanta Permanenta Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co. Chisinau str. Lunca Bicului nr 24, nr.1, IBAN MD54MD2251ASV38870307100, BC "Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA, MOBVMDD22**

3. Delegatie: **Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1**

4. Documente anexe: **Прилагаемые документы**

5. Punct incarcare: **Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1**

6. Punct descarcare: **Chisinau str Lunca Bicului 24**

7. Redirijari: **Переадресовки**

8. Foata de parcurs: **серия "A-Tech-Mix" SRL**

9. Transportator: **"A-Tech-Mix" SRL**

10. Titlu de transport: **№ 118 от 28 августа 2017 г.**

11. Documente anexe: **Contract nr 16 CH din 19.03.2021**

12. Date de contact: **numar: 1013600025277 / 0208634**

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii	Unitate de masura	Capacitatea marfurilor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товаров, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, ТОНН
Suport fix preizolat D-38*3	buc	2.000	2162.70	4,325.40	0%	0.00	4,325.40				
Set de izolare pentru conectare D-219/315 mm	buc	74.000	446.60	33,048.40	0%	0.00	33,048.40				
Set de izolare pentru conectare D-159/250 mm	buc	146.000	326.72	47,701.12	0%	0.00	47,701.12				
Set de izolare pentru conectare D-133/225 mm	buc	150.000	293.10	43,965.00	0%	0.00	43,965.00				
Set de izolare pentru conectare D-89/160 mm	buc	60.000	210.14	12,608.40	0%	0.00	12,608.40				
Set de izolare pentru conectare D-76/140 mm	buc	92.000	191.50	17,618.00	0%	0.00	17,618.00				
Set de izolare pentru conectare D-38/110mm	buc	36.000	165.55	5,959.80	0%	0.00	5,959.80				
Caciula de capat pentru teava D-219 mm	buc	8.000	159.34	1,274.72	0%	0.00	1,274.72				
Caciula de capat pentru teava D-153 mm	buc	8.000	136.32	1,090.56	0%	0.00	1,090.56				
Caciula de capat pentru teava D-133 mm	buc	8.000	127.18	1,017.44	0%	0.00	1,017.44				
Caciula de capat pentru teava D-89 mm	buc	8.000	103.79	830.32	0%	0.00	830.32				
Caciula de capat pentru teava D-76 mm	buc	4.000	96.48	1,157.76	0%	0.00	1,157.76				
Caciula de capat pentru teava D-38 mm	buc	4.000	85.88	343.52	0%	0.00	343.52				
Inel de trecere D-250	buc	4.000	367.29	1,469.16	0%	0.00	1,469.16				
Inel de trecere D-225	buc	8.000	332.21	2,657.68	0%	0.00	2,657.68				
Inel de trecere D-160	buc	4.000	238.65	954.60	0%	0.00	954.60				
Suport mobili pentru conducte preizolate cu poliuretana D-315	buc	20.000	1098.21	21,964.20	0%	0.00	21,964.20				
Suport mobili pentru conducte preizolate cu poliuretana D-250	buc	10.000	630.79	6,307.90	0%	0.00	6,307.90				
Suport mobili pentru conducte preizolate cu poliuretana D-225	buc	22.000	587.66	12,928.52	0%	0.00	12,928.52				
Suport mobili pentru conducte preizolate cu poliuretana D-140	buc	120.000	407.13	48,855.60	0%	0.00	48,855.60				
Suport mobili pentru conducte preizolate cu poliuretana D-110	buc	60.000	477.66	28,659.60	0%	0.00	28,659.60				
11. TOTAL (pe pagina)			294,737.70	294,737.70	X	0.00	294,737.70	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)				294,737.70	X	0.00	294,737.70	X	X	X	

13. Permis eliberare: **Director Mare D.**  
Отпуск разрешит: **Funcția, numele, prenumele si semnatura**  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): **Funcția, numele, prenumele si semnatura**  
Сдал материальные ценности (услуги) **Funcția, numele, prenumele si semnatura**  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediar (transportatorului): **Funcția, numele, prenumele si semnatura**  
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: **Funcția, numele, prenumele si semnatura**  
Принял материальные ценности (услуги) покупатель **Funcția, numele, prenumele si semnatura**  
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. M.P.

L.S. M.P.



Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



Data eliberării /data livrării

07.10.2021 / 07.10.2021

8. Foaia de parcurs serie: \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Путевой лист серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
9. Transportator "A-Tech-Mix" SRL  
Перевозчик

1. Furnizor SRL "A-Tech-Mix", adr. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1, MOLDM2366, IBAN MD70ML00000022511662941, BC "Moldindconbank" S.A.  
Поставщик  
2. Cumparator "Reprezentanta Permanenta Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co. Chisinau str. Lunca Bicului nr 24, nr.1, IBAN MD54MO2251ASV38870307100, BC "Mobiabanca Groupe Societe Generale" SA, MOBVM22  
Покупатель  
3. Delegatie \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Доверенность делегированный

4. Documente anexate \_\_\_\_\_ Contract nr 21 CH din 22.04.2021  
Прилагаемые документы

6. Punct de descarcare Chisinau str Lunca Bicului 24		7. Rediriari									
Пункт разгрузки		Переадресовки									
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii	Unitate de masura	Capacitatea marfurilor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товаров, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
10.1	serv	1.000	178099.74	178,099.74	0%	0.00	178,099.74		X	X	
Executarea Retelelor Termice, conform Procesului-Verbal nr 2 din 10.08.2021	serv	2.000	350042.64	700,085.27	0%	0.00	700,085.27		X	X	
Executarea Retelelor Termice, conform Procesului-Verbal nr 3 din 21.09.2021											
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				248,819.63	X	0.00	878,185.01		X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				248,819.63	X	0.00	878,185.01		X	X	

13. Permis eliberarea: \_\_\_\_\_  
Отпуск разрешил:  
Director Mardare D.  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):  
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)  
16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):  
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:  
Принят материальные ценности (услуги) покупатель  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись  
«Funcția, numele, prenumele si semnatura»  
«HOCH-UNION»  
G/F 44638023  
L.S. M.P.

**Ex. 2**

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

**FACTURĂ FISCALĂ**  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Data eliberării / data livrării

15.10.2021 / 15.10.2021

8. Foaie de parcurs seria: \_\_\_\_\_ număr: \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Путевой лист серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

9. Transportator "A-Tech-Mix" SRL  
Перевозчик

с.і./ nr. TVA 1013600025277 /  
ф.к./ код НДС 0208634

с.і./ nr. TVA 1013600025277 /  
ф.к./ код НДС 0208634

с.і./ nr. TVA 44638023 / 0610532  
ф.к./ код НДС

Contract nr 21 CH din 22.04.2021

1. Furnizor SRL "A-Tech-Mix", adr. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1, MOLDM2X366, IBAN MD70ML00000022511662941, BC "Moldindconbank" S.A.  
Поставщик sucursala Alecu Russo

2. Cumparator "Reprezentanta Permanenta Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co. Chisinau str. Lunca Bicului nr 24, nr. 1, IBAN MD54MO2251ASV38870307100, BC "Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA, MOBVM222  
Покупатель

3. Delegatie \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Доверенность делегированный

4. Documente anexate \_\_\_\_\_  
Прилагаемые документы

7. Redirijari \_\_\_\_\_  
Переадресовки

5. Punct incarcare Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1  
Пункт погрузки

6. Punct descarcare Chisinau str Lunca Bicului 24  
Пункт разгрузки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
10.1											
Executarea Retelelor Termice, conform Procesului-Verbal nr 4 din 13.10.2021	serv	1.000	260293.33	260293.33	0%		260,293.33				
Executarea Retelelor Termice, conform Procesului-Verbal nr 5 din 14.10.2021	serv	1.000	354515.18	354,515.18	0%		354,515.18				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				614,808.51	X	0.00	614,808.51	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				614,808.51	X	0.00	614,808.51	X	X	X	

13. Permis eliberarea: \_\_\_\_\_  
Отпуск разрешил: Director Mardare D.  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):  
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):  
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:  
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura  
«LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO.»  
C/IF 44638023

L.S. M.P.



Formular tipizat  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova nr. 116 din 28 august 2017  
Титульный лист  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова от 28 августа 2017 г.

Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Data eliberării / data livrării

06.12.2021 / 06.12.2021

8. Foaia de parcurs  
Путевой лист

seria: \_\_\_\_\_ număr: \_\_\_\_\_  
серия номер

9. Transportator  
Перевозчик

"A-Tech-Mix" SRL

c.f./ nr. TVA 1013600025277 /  
Ф.к./ код НДС 0208634

c.f./ nr. TVA 1013600025277 /  
Ф.к./ код НДС 0208634

c.f./ nr. TVA 44638023 / 0610532  
Ф.к./ код НДС

Contract nr 21 CH din 22.04.2021

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

6. Punct de descarcare Chisinau str Lunca Bicului 24

10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн											
Executarea Retelelor Termice, conform Procesului-Verbal nr 6 din 06.12.2021		serv	1.000	753374.63	753,374.63	0%	0.00	753,374.63															
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)					753,374.63	X	0.00	753,374.63									X	X					
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					753,374.63	X	0.00	753,374.63									X	X					


13. Permis eliberarea: Director **Mardare D.**  
Отпуск разрешен: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):  
Сдал материальные ценности (услуги)  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):  
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):  
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:  
Принял материальные ценности (услуги) покупатель  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись



Formular tipizat  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 26 august 2017  
Применение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова от 26 августа 2017 г.

Ex. 2

№. exemplarului  
№. экземплярa

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Data eliberării / data livrării 08.12.2021 / 08.12.2021

Европейский Фискальный Регистратор от Республик Молдова  
nr. 118 din 28 august 2017  
Типовой формой  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foia de parcurs Путевой лист	seria: серия	numar: номер	data дата
9. Transportator Перевозчик	"A-Tech-Mix" SRL		
1. Furnizor Поставщик	SRL "A-Tech-Mix", adr. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1, MOLDM2X366, IBAN MD70ML000000022511662941, BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	1013600025277 / 0208634
2. Cumparator Покупатель	"Reprezentanta Permanenta Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co. Chisinau str. Lunca Bicului nr 24, nr.1 , IBAN MD54MO2251ASV38870307100, BC "Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA, MOBVM22	c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	1013600025277 / 0208634
3. Delegatie Доверенность	data дата		
4. Documente anexate Прилагаемые документы	delegatul делегированный		
5. Punct incarcare Пункт погрузки	Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 8/1	6. Punct descarcare Пункт разгрузки	Chisinau str Lunca Bicului 24

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod pomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, ТОНН
Executarea Retelelor Termice, conform Procesului-Verbal nr 7 din 08.12.2021	serv	1.000	589979.25	589,979.25	0%		589,979.25				
Executarea Retelelor de Gaze, conform Procesului-Verbal nr 8 din 08.12.2021	serv	1.000	535705.07	535,705.07	0%		535,705.07				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				1,125,684.32	X	0.00	1,125,684.32		X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1,125,684.32	X	0.00	1,125,684.32		X	X	

13. Permis eliberarea: Director **Mardare D.**  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului):  
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele si semnatura

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului):  
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele si semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:  
Принял материальные ценности (услуги) покупатель  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):  
Сдал материальные ценности (услуги)  
Funcția, numele, prenumele si semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Reprezentanta permanenta  
«LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO»  
L.S. M.P.  
CF 44638023