

**Lucrari de reparatie a cantinei
IPLT "M. Eliade" din str.
Banulescu - Bodoni, 33**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a cantinei IPLT "M. Eliade" din str. Banulescu - Bodoni, 33

Valoarea de deviz 177 859,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,000	5,64 5,16	287,590 263,110
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,400	7,06 6,33	66,378 59,516
3	RpCO56C	Demontari: briu din lemn, la pereti	m2	41,000	5,86 5,86	240,363 240,363
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz.)	m2	3,500	9,85 9,85	34,472 34,472
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,600	7,06 6,33	597,402 535,644
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	7,700	9,85 9,85	75,838 75,838
		<i>Total</i>	Lei			1 302,043
		Total Demolari				1 302,043
		Inclusiv salariu				1 208,943
		1.2. Tavane				
7	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	49,000	118,40 46,90	5 801,775 2 298,100
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	94,000	2,47 0,70	232,039 66,129
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,700	43,04 4,69	632,700 68,943

1	2	3	4	5	6	7
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,400	51,85 35,88	1 005,840 696,043
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	68,400	17,80 12,90	1 217,423 882,189
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavane	m2	94,000	23,45 12,90	2 204,742 1 212,365
		<i>Total</i>	Lei			11 094,519
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 094,519 5 223,769
		1.3. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,000	2,47 0,70	557,881 158,991
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,600	62,33 39,87	5 272,861 3 372,579
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,000	44,57 28,61	3 565,648 2 288,720
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	43,04 4,69	2 582,472 281,400
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000	17,80 12,90	1 423,895 1 031,800
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,400	23,45 12,90	3 316,498 1 823,707
19	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	77,000	10,63 6,10	818,395 469,469
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	84,600	201,62 57,45	17 056,741 4 860,481

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,700	1 776,58 22,28	13 679,700 171,536
22	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m glasvanduri glizande la ferestra de deservire	m2	3,500	1 052,29 22,51	3 683,021 78,792
		<i>Total</i>	Lei			51 957,112
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 957,112 14 537,475
		1.4. Pardoseli				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,600	366,02 23,22	3 147,733 199,653
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	54,160	15,76 0,70	853,586 38,106
25	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,150	1 044,25 126,64	2 245,144 272,278
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,000	46,94 16,41	4 412,525 1 543,010
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	94,000	205,00 58,62	19 270,047 5 510,750
		<i>Total</i>	Lei			29 929,035
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 929,035 7 563,797
		1.5. Lucari tehnico sanitare				
28	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	5,000	2,81 2,81	14,070 14,070
29	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	5,000	20,64 20,64	103,180 103,180

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	177,99 137,89	177,986 137,886
31	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de25 mm	m	18,000	1,41 1,41	25,326 25,326
32	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32- 50 mm	m	7,000	1,41 1,41	9,849 9,849
33	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,000	13,13 13,13	26,264 26,264
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 1300 x500	buc	2,000	1 360,71 11,72	2 721,420 23,450
35	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	20,000	6,76 3,75	135,220 75,040
36	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	5,000	613,07 48,07	3 065,333 240,363
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	430,39 38,69	2 151,963 193,463
38	CL18A	Confectii metalice ---carcas suport pentru chiuvete	kg	69,990	19,54 4,92	1 367,936 344,668
39	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica-carcas suport pentru chiuvete	m2	4,800	49,90 34,47	239,532 165,463
40	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	36,000	44,45 15,24	1 600,061 548,730
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000	20,25 5,86	141,716 41,038

1	2	3	4	5	6	7
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	7,000	10,53 5,16	73,703 36,113
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	41,29 7,50	206,439 37,520
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	5,000	30,51 6,57	152,555 32,830
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,000	20,51 6,57	82,044 26,264
46	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	15,000	17,45 10,08	261,783 151,252
47	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	54,89 19,46	109,777 38,927
		<i>Total</i>	Lei			12 666,157
		Total Lucari tehnico sanitare Inclusiv salariu				12 666,157 2 271,696
		1.6. Ventilare				
48	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	28,500	249,44 96,85	7 109,115 2 760,182
49	RpVB31Aa plicativ	Montarea hotei din tabla zincata 1200x700	buc	1,000	1 031,71 602,90	1 031,715 602,899
		<i>Total</i>	Lei			8 140,830
		Total Ventilare Inclusiv salariu				8 140,830 3 363,081
		<i>Total</i>	Lei			115 089,696

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			7 687,971
		Transportarea	1 %			806,193
		Total				123 583,860
		Cheltueli de regie	1 %			1 235,839
		Total				124 819,699
		Beneficiul de deviz	1 %			1 248,197
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				126 067,896 34 168,761
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de electricitate				
50	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,000	$\frac{22,42}{7,97}$	$\frac{1\,120,866}{398,650}$
51	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	150,000	$\frac{26,60}{7,97}$	$\frac{3\,990,410}{1\,195,950}$
52	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp	m	15,000	$\frac{43,29}{10,79}$	$\frac{649,386}{161,805}$
53	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp	m	9,000	$\frac{56,11}{10,79}$	$\frac{504,957}{97,083}$
54	RpEE01C	Montarea interupatoarelor de tensiune inalta	buc	5,000	$\frac{100,68}{23,92}$	$\frac{503,380}{119,595}$
55	RpEE03C	Montarea prizelor de tensiune inalta	buc	5,000	$\frac{140,81}{29,78}$	$\frac{704,032}{148,907}$

1	2	3	4	5	6	7
56	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	28,01 6,33	168,075 37,989
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	36,09 7,27	360,926 72,695
58	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	7,000	318,57 6,57	2 229,962 45,962
59	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	74,46 56,98	74,464 56,984
60	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	5,000	334,26 54,40	1 671,320 272,020
61	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	37,51 16,88	37,509 16,884
62	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A	buc	5,000	37,51 16,88	187,545 84,420
		<i>Total</i>	Lei			12 202,832
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				12 202,832 2 708,944
		2.2. Lucrari de montare				
63	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	189,19 53,94	189,195 53,935
64	RpVC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,000	648,65 543,34	648,653 543,337

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			837,848
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				837,848 597,272
		<i>Total</i>	Lei			13 040,680
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			743,899
		<i>Transportarea</i>	1 %			93,993
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			991,865
		<i>Total</i>				14 870,437
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			148,705
		Total Electricitate Inclusiv salariu				15 019,142 3 306,216
		3. Utilaj				
65		Boiler 100 l	buc	1,000	2 229,00 0,00	2 229,000 0,000
66		Tablou electric,gata echipat	buc	1,000	1 316,58 0,00	1 316,580 0,000
67		Bloc comanda	buc	5,000	350,00 0,00	1 750,000 0,000
68		Ventilator aspiratie 1000 m3/h	buc	1,000	1 833,34 0,00	1 833,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 128,920
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 128,920

		Total	Lei			148 215,95
		Tva	20 %			29 643,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				177 859,14 37 474,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)