

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 195 303,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	11,1000	45,85 36,85	508,94 409,04
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	57,3000	12,47 2,20	714,70 126,06
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP sau EKP sau similare)	m2	46,2000	257,20 62,15	11 882,82 2 871,33
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	11,1000	274,10 75,35	3 042,46 836,38
5	CK18C	Montarea sina marginala din	m	22,2000	41,30	916,86

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)			14,30	317,46
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	22,2000	23,35 19,25	518,26 427,35
		<i>Total</i>	lei			17 584,04
		Total Acoperis din membrane bituminoase la intrari Inklusiv salariu				17 584,04 4 987,62
		1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata				
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	103,0000	13,75 13,75	1 416,25 1 416,25
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	103,0000	12,90 9,90	1 328,70 1 019,70
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)	m	14,8000	9,20 7,70	136,16 113,96
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	129,5000	72,93 16,23	9 443,79 2 101,14
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,3000	1 047,12 173,80	1 361,26 225,94
12	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,3000	3 732,00 572,00	4 851,60 743,60
13	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr.min.0.4mm) , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40	m2	129,5000	434,94 85,25	56 325,37 11 039,87

1	2	3	4	5	6	7
		mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
14	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, doliu etc.	m	203,0000	177,50 22,00	36 032,50 4 466,00
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,8000	361,10 16,50	5 344,29 244,20
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	80,0000	100,72 33,00	8 058,00 2 640,00
		<i>Total</i>	lei			124 297,92
		Total Captusirea tavanelor cu tabla cutata Inclusiv salariu				124 297,92 24 010,66
		1.3. Evacuarea deseurilor				
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,5000	68,75 68,75	240,62 240,62
18	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,5000	61,05 61,05	213,68 213,68
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,5000	30,96 0,00	108,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			562,66
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				562,66 454,30
		<i>Total</i>	lei			142 444,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				142 444,62 29 452,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			142 444,62
		CNAM	24 %			7 068,62
		Cheltuieli de transport	5 %			5 282,58
		Cheltuieli de regie	3,3 %			5 108,26
		Beneficiu de deviz	2 %			2 848,89
		Total				162 752,97
		TVA	20 %			32 550,59
						195 303,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				30 041,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 195 303,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	57,2700	55,00	3 149,85
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,0125	55,00	1 650,68
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	64,3320	55,00	3 538,26
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	198,7640	55,00	10 932,02
5.	7422010060100	Timplar	h-om	84,1220	55,00	4 626,71
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8850	55,00	213,68
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,6280	55,00	3 499,54
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,8600	55,00	872,30
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,6280	55,00	969,54
Total manopera						30 041,63

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	36,2709	23,00	834,23
2.	1212121212121	apa	m3	1,0270	28,00	28,76
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0400	4 800,00	192,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,3350	4 800,00	6 408,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0080	4 800,00	38,40
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0320	4 800,00	153,60
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,8000	35,00	273,00
8.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,2000	24,00	124,80
9.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	17,1900	34,00	584,46
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,2331	15,00	3,50
11.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0520	85,00	4,42
12.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,9000	23,00	687,70
13.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,4965	25,00	87,41
14.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,5975	20,00	271,95
15.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	117,0000	35,00	4 095,00
16.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,0488	12,00	36,59
17.	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	69,8119	68,00	4 747,21
18.	26821326004700 1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	69,8119	72,00	5 026,46
19.	27104036420000	Tabla zincata ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr.min.0.4mm)	m2	156,3712	185,00	28 928,67
20.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	81,5850	155,00	12 645,68

21.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	16,0062	185,00	2 961,15
22.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	44,1919	22,00	972,22
23.	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm	m	23,3100	20,00	466,20
24.	27431235490260	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	203,0000	150,00	30 450,00
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,7400	35,00	585,90
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	945,2000	1,00	945,20
27.	2874115837745	Suruburi	buc	152,4400	1,00	152,44
28.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	679,8750	1,00	679,88
29.	2874125886734	Nituri POP	buc	679,8750	2,00	1 359,75
30.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,5244	20,00	30,49
31.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,0488	85,00	259,15
32.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,0488	320,00	975,62
33.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21,3416	30,00	640,25
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0573	28,00	1,60
Total materiale de constructii						107 764,72

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0559	115,00	6,43
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	800,0000	6,00	4 800,00
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,1460	32,00	36,67
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,8200	100,00	882,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8312	150,00	124,68
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,0600	150,00	1 359,00
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1482	35,00	5,19
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1638	110,00	18,02
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9030	120,00	108,36
Total utilaje de constructii						7 487,16

Total	lei	142 444,6 2
CNAM	24 %	7 068,62
Cheltuieli de transport	5 %	5 282,58
Cheltuieli de regie	3,3 %	5 108,26
Beneficiu de deviz	2 %	2 848,89
Total		162 752,9 7
TVA	20 %	32 550,59

Total deviz:

**195 303,5
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			45,85 36,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			508,94
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			12,47 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	0,3000	34,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			714,70
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP sau EKP sau similare)	m2			257,20 62,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	55,00	50,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,55
	268213260047001	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	72,00	87,35
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	68,00	82,50
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			11 882,82
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			274,10 75,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	55,00	63,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,55
	268213260047001	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	72,00	89,25
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	68,00	84,29
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			3 042,46
5	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			41,30 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm	m	1,0500	20,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			916,86
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			23,35
						19,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,94
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	15,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			518,26
		1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata				
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,75
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			1 416,25
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,90
						9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 328,70
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)	m			9,20
						7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			136,16
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			72,93
						16,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	55,00	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 800,00	48,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			9 443,79
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 047,12
						173,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	55,00	173,80
	1212121212121	apa	m3	0,7900	28,00	22,12
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	35,00	210,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	23,00	529,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	85,00	3,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	24,00	96,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	115,00	2,65
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	35,00	3,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	110,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			1 361,26
12	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			3 732,00
						572,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	55,00	572,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	35,00	3 150,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	115,00	2,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	110,00	7,70
		<i>Total</i>	lei			4 851,60
13	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata	m2			434,94

1	2	3	4	5	6	7
		color H=8-10mm, gr.min.0.4mm) , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul)				85,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	55,00	79,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	27104036420000	Tabla zincata ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr.min.0.4mm)	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	155,00	97,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,51
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			56 325,37
14	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, doliu etc.	m			177,50 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431235490260	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			36 032,50
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			361,10 16,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	185,00	200,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	320,00	65,92
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			5 344,29
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			100,72 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 800,00	2,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 800,00	2,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 800,00	1,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,52
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	6,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			8 058,00
		1.3. Evacuarea deseurilor				
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			240,62
18	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
		<i>Total</i>	lei			213,68
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		<i>Total</i>	lei			108,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.