

# Consiliul raional Dubasari, r-nul Dubasari

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № PT-282 s. Cosnita

Iluminarea unor portiuni de drum local de interes raional L425 sat.Cosnita.  
L429.L363 Hirtop-Drotcaia-Cosnita, sat. Dorotcaia, r-nul. Dubasari: LOT - IV(PT-309 s. Dorotcaia)

Valoarea de deviz 615 529,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB 105-5)	buc	63,000	222,281 114,000	14 003,700 7 182,000
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	63,000	151,200 13,200	9 525,600 831,600
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	63,000	32,000 7,500	2 016,000 472,500
4		Stilp din beton armat CB105/5	buc	63,000	2 250,000 0,000	141 750,000 0,000
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1,200	39,900 39,900	47,880 47,880
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	0,950	29,084 29,084	27,630 27,630
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5	m3	0,250	4 596,852 135,000	1 149,213 33,750

1	2	3	4	5	6	7
8	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	40,000	539,000 249,000	21 560,000 9 960,000
		Cheltuieli directe	lei		190 080,023	
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %		4 174,956	
		Cheltuieli de transport	10,00 %		14 421,316	
		Total	100,00 +		208 676,295	
		Cheltuieli de regie	14,50 %		30 258,063	
		Total	100,00 +		238 934,358	
		Beneficiu de deviz	6,00 %		14 336,061	
		<b>Total Lucrari de constructie</b>			<b>253 270,419</b>	
		<b>Inclusiv salariu</b>			<b>18 555,360</b>	
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-2 3*35+1*54.6 mm2 )	1 km	2,100	2 170,305 1 047,000	4 557,640 2 198,700
10		Cablu SIP-2 3*35 + 1*54.6 mm2	m	2 200,00 0	35,000 0,000	77 000,000 0,000
11		Lenta mecanica F2007	m	250,000	8,330 0,000	2 082,500 0,000
12		Scoaba p/t lenta metalica A200	buc	250,000	2,170 0,000	542,500 0,000
13		Clema intermediara ES 1500	buc	49,000	66,670 0,000	3 266,830 0,000
14		Clema de ancorare CA 1500	buc	43,000	55,000 0,000	2 365,000 0,000
15		Clema de intindere PA 1500	buc	43,000	60,000 0,000	2 580,000 0,000
16		Clema de perforare P 2*95	buc	4,000	35,000 0,000	140,000 0,000
17		Clema KZEP-13	buc	126,000	44,000 0,000	5 544,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18		CDR/CN 1 S 95 UK	buc	67,000	40,000 0,000	2 680,000 0,000
19		Clema ПС-1-1	buc	85,000	16,000 0,000	1 360,000 0,000
20		Curea CSB	buc	150,000	1,460 0,000	219,000 0,000
21		Capac elastic CECT 6-35	buc	8,000	16,000 0,000	128,000 0,000
22		Bandaj fixare BIC 50 90 AM	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
23	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-01-63)	buc	1,000	227,410 71,100	227,410 71,100
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН-243-074Y2 IP54)	buc	1,000	346,720 69,600	346,720 69,600
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН-123-074Y2 IP54)	buc	1,000	346,720 69,600	346,720 69,600
26		Sina PE	buc	3,000	30,000 0,000	90,000 0,000
27		Sina DIN 1-0.5 m	buc	2,000	25,000 0,000	50,000 0,000
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronica ZMR-110CR)	buc	1,000	32,600 26,100	32,600 26,100
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVGng 3*4 mm2)	100 m	2,400	939,792 372,000	2 255,500 892,800
30		Cablu AVVGng 3*4 mm2	m	240,000	5,000 0,000	1 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVGng 4*35 mm2)	100 m	0,170	1 993,494 696,000	338,894 118,320
32		Cablu AVVGng 4*35 mm2	m	17,000	40,000 0,000	680,000 0,000
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conductor PIB 1 4.0 mm2)	100 m	0,100	235,840 202,200	23,584 20,220
34		Conductor PIB 1 4.0 mm2	m	10,000	6,000 0,000	60,000 0,000
35	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,200	3 528,250 1 074,000	705,650 214,800
36		Furtun metalic gofrat d=50mm	m	20,000	30,000 0,000	600,000 0,000
37	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,630	919,811 501,000	579,481 315,630
38		Tub de plastic gofrat d=20 mm	m	63,000	30,000 0,000	1 890,000 0,000
39	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Corp de iluminat LED 70W min9800 l.m * 120 l.m W)	buc	63,000	215,059 70,200	13 548,740 4 422,600
40		Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	63,000	80,000 0,000	5 040,000 0,000
41	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru corp de iluminat)	buc	63,000	341,446 102,300	21 511,100 6 444,900
42		Consola pentru corp de iluminat KIK	buc	63,000	82,000 0,000	5 166,000 0,000
43		Dispozitiv de fixare pentru consola KIK	buc	126,000	17,000 0,000	2 142,000 0,000
44	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	3,000	100,926	302,778

1	2	3	4	5	6	7
	526-1	curent pina la 25 A			46,800	140,400
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Decarcator ОПС1-И 3P)	set	1,000	167,120 90,000	167,120 90,000
46	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,000	62,460 33,900	249,840 135,600
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	35,180 33,600	140,720 134,400
48	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila In - 32A 400V)	buc	3,000	71,110 33,900	213,330 101,700
49	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Fotoreleu 220C I=10A)	buc	1,000	62,740 33,900	62,740 33,900
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm <sup>2</sup>	buc	21,000	65,021 34,500	1 365,439 724,500
51		Terminal cablu d"35	buc	17,000	1,850 0,000	31,450 0,000
52		Terminal cablu d"50	buc	4,000	2,000 0,000	8,000 0,000
53		Conductor de legare la pamint 3П6	m	30,000	17,000 0,000	510,000 0,000
54	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,050	4 241,660 1 422,000	212,083 71,100
55		Teava metalica 50*50	m	5,000	35,000 0,000	175,000 0,000
56	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,090	5 277,000 2 025,000	474,930 182,250
57		Teava metalica 80*80	m	9,000	61,000	549,000

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm l=5m	10 buc	2,200	1 442,182 248,700	3 172,800 547,140	
59	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,090	1 819,333 570,000	163,740 51,300	
		Cheltuieli directe	lei			167 228,839	
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			3 842,249	
		Cheltuieli de transport	10,00 %			12 253,153	
		Total	100,00 +			183 324,241	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			12 978,262	
		Total	100,00 +			196 302,503	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			11 778,150	
		<b>Total Lucrari de montare</b>				<b>208 080,653</b>	
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>17 076,660</b>	
		<b>3. Utilaj</b>					
60		Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63	buc	1,000	792,000 0,000	792,000 0,000	
61		Panou de distributie IIIPIH-243-074 Y2 IP54	buc	1,000	210,000 0,000	210,000 0,000	
62		Panou de distributie IIIPIH-123-074 Y2 IP54	buc	1,000	185,000 0,000	185,000 0,000	
63		Contor electronic tirfizat ZMR-110CR	buc	1,000	1 440,000 0,000	1 440,000 0,000	
64		Intrerupator automat BA47-29 3P B 13A	buc	1,000	84,000 0,000	84,000 0,000	
65		Intrerupator automat BA47-29 3P C 20A	buc	1,000	59,000 0,000	59,000 0,000	
66		Intrerupator automat BA47-29 3P C 25A	buc	1,000	59,000 0,000	59,000 0,000	
67		Siguranta fuzibila In= 32A 400V	buc	3,000	333,000 0,000	999,000 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
68		Separator de sarcina In=160A 3P	buc	1,000	1 514,000 0,000	1 514,000 0,000
69		Separator de sarcina In=63A 3P	buc	2,000	336,000 0,000	672,000 0,000
70		Descarcator OIIC1-B 3P	buc	1,000	495,600 0,000	495,600 0,000
71		Contactator 380V KM63-40 I=63A	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
72		Limitator de supratensiune U <sub>max</sub> =280V I <sub>desc</sub> =10kA	buc	3,000	270,000 0,000	810,000 0,000
73		Corp de iluminat LED 70W min.9800 l.m >120Lm/W	buc	63,000	625,000 0,000	39 375,000 0,000
74		Ceas programator 1 C	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
75		Fotoreleu 220V 50Hz I-10A	buc	1,000	84,000 0,000	84,000 0,000
		Cheltuieli directe	lei			50 978,600
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			611,743
		<b>Total Utilaj</b>				<b>51 590,343</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		Cheltuieli directe	lei			512 941,40
		TVA	20,00 %			102 588,28

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**615 529,68  
35 632,02**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

Consiliul raional Dubasari, r-nul Dubasari

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № PT-282 s. Cosnita  
Iluminarea unor porțiuni de drum local de interes raional L425 sat.Cosnita.  
L429.L363 Hirtop-Drotcaia-Cosnita, sat. Dorotcaia, r-nul. Dubasari: LOT -  
IV(PT-309 s. Dorotcaia)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB 105-5)	buc			222,281 114,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	30,00	114,000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	20,00	2,000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	20 000,00	0,635
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	32 000,00	12,698
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	33,00	3,300
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	32 000,00	3,048
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	50,00	39,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	250,00	47,500
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			151,200 13,200
	1	Muncitor	h-om	0,4400	30,00	13,200
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	75,00	18,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	400,00	96,000
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			32,000 7,500
	1	Muncitor	h-om	0,2500	30,00	7,500
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	75,00	10,500
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	100,00	14,000
4		Stilp din beton armat CB105/5	buc			2 250,000 0,000
	060704	Stilp din beton armat CB105/5	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			39,900 39,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	30,00	36,300
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	30,00	3,600
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de	m3			29,084

1	2	3	4	5	6	7
		inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				29,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	30,00	29,084
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5	m3			4 596,852 135,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	30,00	123,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	14,50	4 017,892
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	230,00	172,960
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	250,00	173,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,800
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,200
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,000
8	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autotur in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			539,000 249,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	30,00	126,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	30,00	123,000
	3410520005701	Autotur	h-ut	1,0000	250,00	250,000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-2 3*35+1*54.6 mm2 )	1 km			2 170,305 1 047,000
	1	Muncitor	h-om	34,9000	30,00	1 047,000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	0,00	0,000
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	14 500,00	6,905
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,000
	542-9025	Lubrifiant "3ЄC"	kg	0,1000	33,00	3,300
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	65,00	136,500
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	0,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	75,00	243,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	100,00	236,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	250,00	437,500
10		Cablu SIP-2 3*35 + 1*54.6 mm2	m			35,000 0,000
	0607011	Cablu SIP-2 3*35 + 1*54.6 mm2	m	1,0000	35,00	35,000
11		Lenta mecanica F2007	m			8,330 0,000
	0607012	Lenta mecanica F2007	m	1,0000	8,33	8,330
12		Scoaba p/t lenta metalica A200	buc			2,170 0,000
	0607013	Scoaba p/t lenta metalica A200	buc	1,0000	2,17	2,170
13		Clema intermediara ES 1500	buc			66,670 0,000
	0607014	Clema intermediara ES 1500	buc	1,0000	66,67	66,670
14		Clema de ancorare CA 1500	buc			55,000 0,000
	0607015	Clema de ancorare CA 1500	buc	1,0000	55,00	55,000
15		Clema de intindere PA 1500	buc			60,000 0,000
	0607016	Clema de intindere PA 1500	buc	1,0000	60,00	60,000
16		Clema de perforare P 2*95	buc			35,000 0,000
	0607017	Clema de perforare P 2*95	buc	1,0000	35,00	35,000
17		Clema KZEP-13	buc			44,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	0607018	Clema KZEP-13	buc	1,0000	44,00	44,000
18		CDR/CN 1 S 95 UK	buc			40,000
						0,000
	0607019	CDR/CN 1 S 95 UK	buc	1,0000	40,00	40,000
19		Clema ПС-1-1	buc			16,000
						0,000
	0607020	Clema ПС-1-1	buc	1,0000	16,00	16,000
20		Curea CSB	buc			1,460
						0,000
	0607021	Curea CSB	buc	1,0000	1,46	1,460
21		Capac elastic CECT 6-35	buc			16,000
						0,000
	0607022	Capac elastic CECT 6-35	buc	1,0000	16,00	16,000
22		Bandaj fixare BIC 50 90 AM	buc			65,000
						0,000
	0607023	Bandaj fixare BIC 50 90 AM	buc	1,0000	65,00	65,000
23	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-01-63)	buc			227,410
						71,100
	1	Muncitor	h-om	2,3700	30,00	71,100
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,00	1,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	400,00	48,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	50,00	42,000
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	250,00	30,000
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩПН-243-074У2 IP54)	buc			346,720
						69,600
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	33,00	0,990
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 000,00	165,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	50,00	38,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩПН-123-074У2 IP54)	buc			346,720
						69,600
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,00	2,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	33,00	0,990
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 000,00	165,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	50,00	38,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,000
26		Sina PE	buc			30,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	0607027	Sina PE	buc	1,0000	30,00	30,000
27		Sina DIN 1-0.5 m	buc			25,000
						0,000
	0607028	Sina DIN 1-0.5 m	buc	1,0000	25,00	25,000
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronica ZMR-110CR)	buc			32,600
						26,100
	1	Muncitor	h-om	0,8700	30,00	26,100
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,500
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVGng 3*4 mm2)	100 m			939,792
						372,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	30,00	372,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	4,167
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3,00	0,025
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,004
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,096
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	20,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,500
30		Cablu AVVGng 3*4 mm2	m			5,000
						0,000
	0607031	Cablu AVVGng 3*4 mm2	m	1,0000	5,00	5,000
31	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVGng 4*35 mm2)	100 m			1 993,494
						696,000
	1	Muncitor	h-om	23,2000	30,00	696,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3,00	0,018
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,006
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,118
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	20,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	400,00	463,529
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	50,00	267,059
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	50,00	267,059
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	250,00	289,706
32		Cablu AVVGng 4*35 mm2	m			40,000
						0,000
	0607032	Cablu AVVGng 4*35 mm2	m	1,0000	40,00	40,000
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conductor PIB 1 4.0 mm2)	100 m			235,840
						202,200
	1	Muncitor	h-om	6,7400	30,00	202,200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,660
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,00	0,310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	1,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,400

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,000
34		Conductor PIB 1 4.0 mm2	m			6,000 0,000
	0607035	Conductor PIB 1 4.0 mm2	m	1,0000	6,00	6,000
35	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			3 528,250 1 074,000
	1	Muncitor	h-om	35,8000	30,00	1 074,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 500,00	72,500
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11 000,00	550,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,750
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	1,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	0,10	2,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,10	1,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,30	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	400,00	132,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	50,00	232,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	82,500
36		Furtun metalic gofrat d=50mm	m			30,000 0,000
	0607037	Furtun metalic gofrat d=50mm	m	1,0000	30,00	30,000
37	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			919,811 501,000
	1	Muncitor	h-om	16,7000	30,00	501,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	23,016
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	122,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	10,00	122,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	10,00	2,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	990,00	20,429
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,10	3,200
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	20,00	10,000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	5,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	43,810
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	50,00	40,476
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,381
38		Tub de plastic gofrat d=20 mm	m			30,000 0,000
	0607039	Tub de plastic gofrat d=20 mm	m	1,0000	30,00	30,000
39	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Corp de iluminat LED 70W min9800 l.m * 120 l.m W)	buc			215,059 70,200
	1	Muncitor	h-om	2,3400	30,00	70,200
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	10,00	0,120
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	1,00	0,010
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	10 000,00	5,079
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПВ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,650
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	150,00	126,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,000
40		Siguranta fuzibila de trecere	buc			80,000

1	2	3	4	5	6	7
		GURO-B6770-2A				0,000
	0607041	Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	1,0000	80,00	80,000
41	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru corp de iluminat)	buc			341,446
	1	Muncitor	h-om	3,4100	30,00	102,300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 500,00	8,746
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,00	1,400
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	33,00	16,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	150,00	199,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,000
42		Consola pentru corp de iluminat KIK	buc			82,000
	0607043	Consola pentru corp de iluminat KIK	buc	1,0000	82,00	82,000
43		Dispozitiv de fixare pentru consola KIK	buc			17,000
	0607044	Dispozitiv de fixare pentru consola KIK	buc	1,0000	17,00	17,000
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			100,926
	1	Muncitor	h-om	1,5600	30,00	46,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,00	0,686
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	33,00	1,188
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,830
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,500
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Decarcator ОПС1-И ЗР)	set			167,120
	1	Muncitor	h-om	3,0000	30,00	90,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,00	5,320
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,500
46	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			62,460
	1	Muncitor	h-om	1,1300	30,00	33,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	14,00	0,560
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,000
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			35,180
						33,600

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	30,00	33,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	14,00	0,280
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,500
48	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila In - 32A 400V)	buc			71,110
						33,900
	1	Muncitor	h-om	1,1300	30,00	33,900
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	11 000,00	22,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	14,00	1,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	50,00	0,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,000
49	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Fotoreleu 220C I=10A)	buc			62,740
						33,900
	1	Muncitor	h-om	1,1300	30,00	33,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,00	0,840
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,000
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2	buc			65,021
						34,500
	1	Muncitor	h-om	1,1500	30,00	34,500
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	19 000,00	15,381
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	3,00	0,006
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	10,00	0,024
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	1,00	0,010
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	14,00	2,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	65,00	6,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,500
51		Terminal cablu d"35	buc			1,850
						0,000
	0607052	Terminal cablu d"35	buc	1,0000	1,85	1,850
52		Terminal cablu d"50	buc			2,000
						0,000
	0607053	Terminal cablu d"50	buc	1,0000	2,00	2,000
53		Conductor de legare la pamint 3П6	m			17,000
						0,000
	0607054	Conductor de legare la pamint 3П6	m	1,0000	17,00	17,000
54	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 241,660
						1 422,000
	1	Muncitor	h-om	47,4000	30,00	1 422,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	37,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	33,00	22,440
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	24,00	15,840
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	0,10	0,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	0,30	2,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,080

1	2	3	4	5	6	7
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	10,00	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	400,00	368,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	50,00	1 540,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	321,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	250,00	230,000
55		Teava metalica 50*50	m			35,000
						0,000
	0607056	Teava metalica 50*50	m	1,0000	35,00	35,000
56	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			5 277,000
						2 025,000
	1	Muncitor	h-om	67,5000	30,00	2 025,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	35,00	70,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	10,00	76,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	100,00	62,222
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	10,00	76,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	33,00	22,367
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	24,00	5,067
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	0,10	0,311
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	0,30	2,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,078
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	10,00	0,333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	400,00	582,222
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	50,00	1 670,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	321,111
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	250,00	363,889
57		Teava metalica 80*80	m			61,000
						0,000
	0607058	Teava metalica 80*80	m	1,0000	61,00	61,000
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm l=5m	10 buc			1 442,182
						248,700
	1	Muncitor	h-om	8,2900	30,00	248,700
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	890,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	32 000,00	58,182
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,000
59	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			1 819,333
						570,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11 000,00	977,778
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	32 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	57,778
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	36,111
		<b>3. Utilaj</b>				
60		Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63	buc			792,000
						0,000
	0607061	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	792,00	792,000
61		Panou de distributie ИЦПН-24з-074 У2 IP54	buc			210,000
						0,000
	0607062	Panou de distributie ИЦПН-24з-074 У2 IP54	buc	1,0000	210,00	210,000

1	2	3	4	5	6	7
62		Panou de distributie ППН-123-074 У2 IP54	buc			185,000 0,000
	0607063	Panou de distributie ППН-123-074 У2 IP54	buc	1,0000	185,00	185,000
63		Contor electronic tirfazat ZMR-110CR	buc			1 440,000 0,000
	0607064	Contor electronic tirfazat ZMR-110CR	buc	1,0000	1 440,00	1 440,000
64		Intrerupator automat BA47-29 3P B 13A	buc			84,000 0,000
	0607065	Intrerupator automat BA47-29 3P B 13A	buc	1,0000	84,00	84,000
65		Intrerupator automat BA47-29 3P C 20A	buc			59,000 0,000
	0607066	Intrerupator automat BA47-29 3P C 20A	buc	1,0000	59,00	59,000
66		Intrerupator automat BA47-29 3P C 25A	buc			59,000 0,000
	0607067	Intrerupator automat BA47-29 3P C 25A	buc	1,0000	59,00	59,000
67		Siguranta fuzibila In= 32A 400V	buc			333,000 0,000
	0607068	Siguranta fuzibila In=32A 400V	buc	1,0000	333,00	333,000
68		Separator de sarcina In=160A 3P	buc			1 514,000 0,000
	0607069	Separator de sarcina In=160A 3P	buc	1,0000	1 514,00	1 514,000
69		Separator de sarcina In=63A 3P	buc			336,000 0,000
	0607070	Separator de sarcina In=63A 3P	buc	1,0000	336,00	336,000
70		Descarcator OИC1-B 3P	buc			495,600 0,000
	0607071	Descarcator OИC1-B 3P	buc	1,0000	495,60	495,600
71		Contactator 380V KM63-40 I=63A	buc			1 200,000 0,000
	0607072	Contactator 380V KM63-40 I=63A	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
72		Limitator de supratensiune Umax=280V Idesc=10kA	buc			270,000 0,000
	0607073	Limitator de supratensiune Umax=280V Idesc=10kA	buc	1,0000	270,00	270,000
73		Corp de iluminat LED 70W min.9800 l.m >120Lm/W	buc			625,000 0,000
	0607074	Corp de iluminat LED 70W min.9800 l.m	buc	1,0000	625,00	625,000
74		Ceas programator 1 C	buc			3 000,000 0,000
	0607075	Ceas programator 1 C	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
75		Fotoreleu 220V 50Hz I-10A	buc			84,000 0,000
	0607076	Fotoreleu 220V 50Hz I-10A	buc	1,0000	84,00	84,000

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Consiliul raional Dubasari, r-nul  
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № PT-282 s. Cosnita**

**Iluminarea unor portiuni de drum local de interes raional L425 sat.Cosnita.  
L429.L363 Hirtop-Drotcaia-Cosnita, sat. Dorotcaia, r-nul. Dubasari: LOT - IV(PT-  
309 s. Dorotcaia)**

**Valoarea de deviz 615 529,68 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-282 s. Cosnita:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	852,092	30,00	25 562,760
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,025	30,00	30,750
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,144	30,00	4,320
4.	8141260100100	Fasonator	h-om	168,000	30,00	5 040,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,373	30,00	4 991,190
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	30,00	3,000
		<b>Total manopera</b>				<b>35 632,02</b>

**Materiale:**

1.	0607011	Cablu SIP-2 3*35 + 1*54.6 mm2	m	2 200,000	35,00	77 000,000
2.	0607012	Lenta mecanica F2007	m	250,000	8,33	2 082,500
3.	0607013	Scoaba p/t lenta metalica A200	buc	250,000	2,17	542,500
4.	0607014	Clema intermediara ES 1500	buc	49,000	66,67	3 266,830
5.	0607015	Clema de ancorare CA 1500	buc	43,000	55,00	2 365,000
6.	0607016	Clema de intindere PA 1500	buc	43,000	60,00	2 580,000
7.	0607017	Clema de perforare P 2*95	buc	4,000	35,00	140,000
8.	0607018	Clema KZEP-13	buc	126,000	44,00	5 544,000
9.	0607019	CDR/CN 1 S 95 UK	buc	67,000	40,00	2 680,000
10.	0607020	Clema ПС-1-1	buc	85,000	16,00	1 360,000
11.	0607021	Curea CSB	buc	150,000	1,46	219,000
12.	0607022	Capac elastic CECT 6-35	buc	8,000	16,00	128,000
13.	0607023	Bandaj fixare BIC 50 90 AM	buc	2,000	65,00	130,000
14.	0607027	Sina PE	buc	3,000	30,00	90,000
15.	0607028	Sina DIN 1-0.5 m	buc	2,000	25,00	50,000
16.	0607031	Cablu AVVGng 3*4 mm2	m	240,000	5,00	1 200,000
17.	0607032	Cablu AVVGng 4*35 mm2	m	17,000	40,00	680,000
18.	0607035	Conductor ПІВ 1 4.0 mm2	m	10,000	6,00	60,000
19.	0607037	Furtun metalic gofrat d=50mm	m	20,000	30,00	600,000
20.	0607039	Tub de plastic gofrat d=20 mm	m	63,000	30,00	1 890,000
21.	060704	Stilp din beton armat CB105/5	buc	63,000	2 250,00	141 750,000
22.	0607041	Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	63,000	80,00	5 040,000
23.	0607043	Consola pentru corp de iluminat KIK	buc	63,000	82,00	5 166,000
24.	0607044	Dispozitiv de fixare pentru consola KIK	buc	126,000	17,00	2 142,000

25.	0607052	Terminal cablu d"35	buc	17,000	1,85	31,450
26.	0607053	Terminal cablu d"50	buc	4,000	2,00	8,000
27.	0607054	Conductor de legare la pamint 3П6	m	30,000	17,00	510,000
28.	0607056	Teava metalica 50*50	m	5,000	35,00	175,000
29.	0607058	Teava metalica 80*80	m	9,000	61,00	549,000
30.	0607061	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63	buc	1,000	792,00	792,000
31.	0607062	Panou de distributie ППН-243-074 Y2 IP54	buc	1,000	210,00	210,000
32.	0607063	Panou de distributie ППН-123-074 Y2 IP54	buc	1,000	185,00	185,000
33.	0607064	Contor electronic tirfazat ZMR-110CR	buc	1,000	1 440,00	1 440,000
34.	0607065	Intrerupator automat BA47-29 3P B 13A	buc	1,000	84,00	84,000
35.	0607066	Intrerupator automat BA47-29 3P C 20A	buc	1,000	59,00	59,000
36.	0607067	Intrerupator automat BA47-29 3P C 25A	buc	1,000	59,00	59,000
37.	0607068	Siguranta fuzibila In=32A 400V	buc	3,000	333,00	999,000
38.	0607069	Separator de sarcina In=160A 3P	buc	1,000	1 514,00	1 514,000
39.	0607070	Separator de sarcina In=63A 3P	buc	2,000	336,00	672,000
40.	0607071	Descarcator ОПС1-В 3P	buc	1,000	495,60	495,600
41.	0607072	Contactator 380V KM63-40 I=63A	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
42.	0607073	Limitator de supratensiune Umax=280V Idesc=10kA	buc	3,000	270,00	810,000
43.	0607074	Corp de iluminat LED 70W min.9800 l.m	buc	63,000	625,00	39 375,000
44.	0607075	Ceas programator 1 C	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
45.	0607076	Fotoreleu 220V 50Hz I-10A	buc	1,000	84,00	84,000
46.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,025	32 000,00	800,000
47.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,002	20 000,00	40,000
48.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	0,00	0,000
49.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,00	0,000
50.	101-1757	Cirpe de sters	kg	1,302	5,00	6,510
51.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	0,00	0,000
52.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,017	19 000,00	323,000
53.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,000
54.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	0,00	0,000
55.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,040	14 500,00	580,000
56.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	5 000,00	10,000
57.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5- 1", rotund, diametru 16 mm	t	0,186	11 000,00	2 046,000
58.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,006	11 000,00	66,000
59.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50- 200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,010	11 000,00	110,000
60.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	0,00	0,000
61.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,004	32 000,00	128,000
62.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,873	35,00	100,555
63.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	10,00	0,030
64.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,987	14,00	111,818
65.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,890	10,00	168,900
66.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,139	100,00	13,900
67.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,890	10,00	168,900
68.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,756	10,00	7,560
69.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	32,00	0,576
70.	1019852	Vopsea	kg	31,785	33,00	1 048,905
71.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	1,00	2,000
72.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	12,600	10,00	126,000
73.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	0,00	0,000
74.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	0,00	0,000
75.	110-9126	Placi metalice	buc	6,300	20,00	126,000
76.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,052	24,00	1,248

77.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,006	32 000,00	192,000
78.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,126	10,00	1,260
79.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,173	250,00	43,250
80.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,188	230,00	43,240
81.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	0,00	0,000
82.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	0,00	0,000
83.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,033	11 000,00	363,000
84.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	69,274	14,50	1 004,473
85.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,260	0,00	0,000
86.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,013	990,00	12,870
87.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,095	0,00	0,000
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	0,00	0,000
89.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	0,00	0,000
90.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	0,00	0,000
91.	5009030	Flanse	10 buc	0,630	3,00	1,890
92.	5009031	Scoabe	10 buc	4,484	0,10	0,448
93.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031	1,00	0,031
94.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	10,00	0,800
95.	5009061	Fisa de izolatie	buc	23,380	0,10	2,338
96.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300	0,30	5,490
97.	5009070	Racordari	10 buc	0,200	3,00	0,600
98.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,120	0,30	1,836
99.	5009090	Profil de montaj	buc	0,315	20,00	6,300
100.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,064	3,00	0,192
101.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,016	1,00	0,016
102.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,630	1,00	0,630
103.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,281	1,00	0,281
104.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	10,00	0,030
105.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,075	10,00	0,750
106.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,005	10,00	0,050
107.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,100	100,00	10,000
108.	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	0,00	0,000
109.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,032	10 000,00	320,000
110.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,001	14 500,00	14,500
111.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	1,285	20,00	25,700
112.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,189	5,00	0,945
113.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	6,510	33,00	214,830
114.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,150	14,00	44,100
115.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	10,00	0,180
116.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,782	65,00	180,830
117.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	4,410	65,00	286,650
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>317 723,28</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	23,940	75,00	1 795,500
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	28,896	100,00	2 889,600
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,212	400,00	2 084,800

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	15,120	400,00	6 048,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,108	50,00	405,400
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,123	50,00	406,150
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,546	50,00	227,300
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	6,804	75,00	510,300
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	136,710	150,00	20 506,500
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,119	50,00	655,950
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,290	50,00	14,500
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,290	50,00	14,500
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	49,140	50,00	2 457,000
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,004	200,00	0,800
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	50,00	7,500
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,014	50,00	0,700
17.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	32,000	50,00	1 600,000
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	50,00	6,000
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,438	50,00	71,900
20.	3410520005701	Autoturn	h-ut	40,000	250,00	10 000,000
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	250,00	15,500
22.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	15,645	250,00	3 911,250
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,212	250,00	1 303,000
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>54 932,15</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	512 941,40
TVA	20,00 %	102 588,28

**Total deviz:**

**615 529,6  
8**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)