

Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir (PC0+00 pina PC95+73)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Демонтаж подземных коммуникаций, сооружений и пр.

Valoarea de deviz 171 181,53 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел(Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).				
1	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,19	878,40 0,00	166,90 0,00
2	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor-в котловане	100 m3	1,00	1 733,82 0,00	1 733,82 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu -для демонтажа трубопровода	m3	57,20	101,11 101,11	5 783,74 5 783,74
4	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (Резка существующих стальных труб диам.0,63м в котловане)	m	17,80	110,00 18,69	1 958,00 332,74
5	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t-погрузка стальных труб а/краном в а/транспорт	t	2,72	51,69 23,79	140,60 64,71
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,72	36,62 0,00	99,61 0,00
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-заглушки из листовой стали	kg	276,00	43,86 17,84	12 104,01 4 924,86

1	2	3	4	5	6	7
8	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm-изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m	9,10	491,91 71,37	4 476,36 649,51
9	FjH01A	Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm ³ (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса)	m ³	65,70	1 280,77 114,71	84 146,82 7 536,41
10	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m ³	1,57	455,60 0,00	715,29 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m ³	1,57	1 598,14 749,44	2 509,07 1 176,61
12	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor-восстановление растительного слоя	100 m ³	0,19	455,60 0,00	86,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			113 920,78
		Total Раздел(Основные работы выполняются в условияхводохозяйственного строительства). Inclusiv salariu				113 920,78 20 468,59

		Total	lei	113 920,78
		CASM	24 %	4 912,46
		Total		118 833,24
		Transportarea materialelor	7 %	5 861,93
		Total		124 695,17
		Cheltuieli de regie	10 %	12 469,52
		Total		137 164,69
		Beneficiu	4 %	5 486,59
		Total		142 651,28
		TVA	20 %	28 530,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		171 181,53 20 468,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de
protectie contra inundatiilor a
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir
(PC0+00 pina PC95+73)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-1**Демонтаж подземных коммуникаций, сооружений и пр.****Valoarea de deviz 171 181,53 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,644	84,97	649,51
2.	7212030022700	Sudor	h-om	2,76	84,97	234,52
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,916	84,97	332,74
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,44	84,97	4 455,83
5.	8113020070100	Sondor	h-om	88,695	84,97	7 536,41
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,677	84,97	7 025,06
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,76	84,97	234,52
		Total manopera				20 468,59

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,14	26,47	109,59
2.	1212121212121	apa	m3	60,444	10,20	616,53
3.	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	15 768,00	4,50	70 956,00
4.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,7571	25,00	18,93
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,366	21,00	49,69
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,2303	13,75	16,92
7.	2320322600374	Citom	kg	0,2839	21,00	5,96
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,2238	41,86	386,11
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,3366	26,47	670,66
10.	2521216701000	Teava din otel diam.159x3,0mm	m	9,5586	345,75	3 304,90
11.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,76	25,11	69,30
12.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	276,00	25,00	6 900,00
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,521	67,85	510,30
14.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4196	67,84	96,31
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,218	3,00	30,65
		Total materiale de constructii				83 741,84

Utilaje de constructii:

1.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	17,739	284,00	5 037,88
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,05	343,33	1 733,82
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,6579	364,48	968,75
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,8051	90,00	1 332,46
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,916	85,00	332,86
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7553	85,00	64,20
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4541	310,00	140,77

8.	3410540000006	Autobasculanta-	h-ut	0,2883	345,50	99,61
		Total utilaje de construcții				9 710,35

Total	lei	113 920,78
CASM	24 %	4 912,46
Total		118 833,24
Transportarea materialelor	7 %	5 861,93
Total		124 695,17
Cheltuieli de regie	10 %	12 469,52
Total		137 164,69
Beneficiu	4 %	5 486,59
Total		142 651,28
TVA	20 %	28 530,26

Total deviz:

171 181,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia digului de protectie contra Inundatiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir **Investitor Agentia "Apele Moldovei"**
(PC0+00 pina PC95+73)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел(Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).				
1	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			878,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,4100	364,48	878,40
2	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor-в котловане	100 m3			1 733,82 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	343,33	1 733,82
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu -для демонтажа трубопровода	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
4	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (Резка существующих стальных труб диам.0,63м в котловане)	m			110,00 18,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,2320	26,47	32,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3640	41,86	15,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3450	67,85	23,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	85,00	18,70
5	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t-погрузка стальных труб а/краном в а/транспорт	t			51,69 23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	84,97	23,79
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,90
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			36,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-	h-ut	0,1060	345,50	36,62
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-заглушки из листовой стали	kg			43,86 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,11	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	67,85	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,47	0,40
8	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm-изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m			491,91 71,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	84,97	71,37
	2521216701000	Teava din otel diam.159x3,0мм	m	1,0100	345,75	363,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	41,86	12,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	26,47	9,91
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	67,84	10,58
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	13,75	1,86
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	21,00	0,66
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	25,00	2,08
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	21,00	5,46
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	85,00	7,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	310,00	7,13
9	FjH01A	Прим. Прерагarea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса)	m3			1 280,77 114,71
	8113020070100	Sondor	h-om	1,3500	84,97	114,71
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	240,0000	4,50	1 080,00
	1212121212121	apa	m3	0,9200	10,20	9,38
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,2700	284,00	76,68
10	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			455,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	364,48	455,60
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 598,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	90,00	848,70
12	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor-восстановление растительного слоя	100 m3			455,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	364,48	455,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.