

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația străzii Alexandru Donici, Nr.61-85 din or. Cimișlia
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. 174/24 din 23 septembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Cimișlia
4. Adresa beneficiarului: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare nr. 14
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

 - a) inițială (la data semnării contractului) 420152,65 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 420152,65 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 1,5 luni
 - b) efectiv realizată: 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV luna din 18 noiembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 174/24 privind achiziția prin Licitație deschisă

„23” septembrie 2024

or. Cimișlia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

Digitally signed by Cîssa Natalia
Date: 2024.10.16 15:26:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1726055121819 din “11” septembrie 2024, între **Primăria orașului Cimișlia**, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 14, telefon 0 241 2 41 35, fax: 0 241 2 21 87, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale dosar nr. 02 din 13.11.2023 reprezentat prin **Sergiu Andronachi - Primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Alternativa Construct” SRL**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în orașul Cimișlia, str. Vasile Alexandri 51, Republica Moldova. telefon: 062116677
(localitatea)

IDNO: 1017605003399 autorizat pentru activitatea în construcții, autorizația nr. 391/24 din 01.02.2024, eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate în domeniul construcțiilor rutiere, reprezentat prin **Gladcov Valentin, în calitate de Administrator**, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: „**Reparația străzii Alexandru Donici, Nr.61-85 din or. Cimișlia**”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar; datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **420 152,65 (patru sute douăzeci mii una sută cincizeci și doi lei, 65 bani)**, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea dispoziției de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Înlăturarea defecțiunilor se vor executa în cel mult 14 zile de la notificare.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 4.10., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările în termen de 10 zile de la primirea de începere a lucrărilor fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

1. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

“Alternativa Construct” SRL

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Vasile Alexandri
51, Republica Moldova

Telefon: 062116677

Cod fisca: 1017605003399

Banca: BC „Fincombank” SA Suc.nr.14
Hîncești

Cod: FTMDMD2X471

IBAN: MD34FT222471400000365498

BENEFICIARUL

Primăria or. Cimișlia

Adresa poștală: or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 14

Telefon: 024124135

Cod fiscal: 1007601005914

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD18TRPDAZ312120C10879AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

“Alternativa Construct” SRL

Digitally signed by Gladcov Valeriu S.
Date: 2024.10.16 09:16:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIARUL

Primăria or. Cimișlia

Digitally signed by Andronachi Sergiu
Date: 2024.10.14 16:07:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 174/24
Din „23” septembrie 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr . | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------|--|----------------|---|--|------------------------|
| 1 | <i>Reparația străzii Alexandru Donici, Nr.61-85 din or. Cimișlia</i> | 4520000 0-9 | Conform caetului de sarcini | Conform devizului de cheltuieli | Deviz f 3,5,7 |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 174/24
Din „23” septembrie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ+

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|--|------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Reparația străzii Alexandru Donici Nr.61-85 din or. Cimișlia | 45200000-9 | m ² | 414,80 | 1 012,90 | 420 152,65 | 45 zile |
| | TOTAL | | | | | 420 152,65 | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor SRL Alternativa-Construct
 (denumirea)

Investitor Primăria Cimișlia
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia strazii Alexandru
 Donici, Nr.61-85 din or. Cimislia**

Valoarea lucrarilor executate **420 152,65 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2024

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Strada Alexandru Donici | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 9,560 | <u>1 215,00</u> 0,00 | <u>11 615,40</u> 0,00 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 720,800 | <u>9,28</u> 0,00 | <u>15 969,02</u> 0,00 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 9,860 | <u>264,72</u> 27,00 | <u>2 610,14</u> 266,22 |
| 4 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 25,520 | <u>218,40</u> 0,00 | <u>5 573,57</u> 0,00 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu | 100 m3 | 6,380 | <u>2 046,66</u> 0,00 | <u>13 057,69</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| | | compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma | | | | |
| | | Total | lei | | | 48 825,82 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 48 825,82 266,22 |
| | | 1.2. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| 6 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din anrestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h=10 cm | m3 | 253,000 | $\frac{474,99}{11,25}$ | $\frac{120\ 172,47}{2\ 846,25}$ |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din beton concasat fr.8-63 pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu inpanare fara innoroire h=12 cm (Volumul geometric 274,6 m3 de beton concasat va fi asigurat de catre beneficiar inclusiv manopera si utilaje) | m3 | 0,000 | $\frac{0,00}{0,00}$ | $\frac{0,00}{0,00}$ |
| 8 | DA12B | Strat baza din piatra sparta fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu astetnere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=8 cm | m3 | 149,700 | $\frac{822,26}{45,00}$ | $\frac{123\ 093,07}{6\ 736,50}$ |
| | | Total | lei | | | 243 265,54 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 243 265,54 9 582,75 |
| | | 1.3. Amenajarea drumurilor laterale | | | | |
| | | 1.3.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,230 | $\frac{1\ 215,00}{0,00}$ | $\frac{279,45}{0,00}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|--------------------|-------------------------|
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 42,100 | 9,28 0,00 | 390,69 0,00 |
| 11 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,230 | 278,45 28,50 | 64,04 6,55 |
| 12 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 0,670 | 218,40 0,00 | 146,33 0,00 |
| 13 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,017 | 6 036,55 380,25 | 102,62 6,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 983,13 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 983,13 13,02 |
| | | 1.3.2. Tip I | | | | |
| 14 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din anrestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h=10 cm | m3 | 6,700 | 474,99 11,25 | 3 182,43 75,38 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din beton concasat fr.8-63 pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu inpanare fara innoroire h=12 cm (Volumul geometric 8 m3 de beton concasat va fi asigurat de catre beneficiar inclusiv | m3 | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|-----------------|-------------------------|
| | | manopera si utilaje) | | | | |
| 16 | DA12B | Strat baza din piatra sparta fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu astetnere mecanica, executat cu impanare fara inmorore, h=8 cm | m3 | 5,400 | 822,26 45,00 | 4 440,23 243,00 |
| | | Total | lei | | | 7 622,66 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 622,66 318,38 |
| | | Total | lei | | | 8 605,79 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 8 605,79 331,39 |
| | | Total | lei | | | 300 697,16 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 300 697,16 10 180,36 |

| | | | |
|--|--|------|------------|
| | Total | lei | 300 697,16 |
| | Asigurarea sociala | 24 % | 2 443,29 |
| | Total | | 303 140,44 |
| | Cheltuieli de regie | 10 % | 30 314,04 |
| | Total | | 333 454,49 |
| | Beneficiu | 5 % | 16 672,72 |
| | Total | | 350 127,21 |
| | TVA | 20 % | 70 025,44 |
| | | | 420 152,65 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 10 180,36 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Alternativa-Construct

(denumirea)

Diriginta de proiect Gladu Eugenia
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Investitor
Primăria Cimișlia

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Verificat Boroder Nicolae

**Reconstructia strazii Alexandru
Donici, Nr.61-85 din or. Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 420 152,65 lei

Intocmit in prețuri curente 12.09.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 93,060 | 75,00 | 6 979,500 |
| 2. | 7129020012800b eneficiar | Pavator | h-om | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,723 | 75,00 | 279,239 |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,955 | 75,00 | 2 921,625 |
| Total manopera | | | | | | 10 180,36 |

Materiale:

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|----|---------|--------|-------------|
| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 31,485 | 435,00 | 13 696,105 |
| 2. | 1411122201646b eneficiar | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 189,067 | 430,00 | 81 298,767 |
| 4. | 1411122201672b eneficiar | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,041 | 430,00 | 17,454 |
| 6. | 1421102200467 | agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 | m3 | 316,834 | 350,00 | 110 891,900 |
| 7. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 41,444 | 32,00 | 1 326,208 |
| 8. | 4100116202806b eneficiar | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 207 230,43 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------|--------|--------|------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 20,295 | 700,00 | 14 206,500 |
| 2. | 2952220003546b eneficiar | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,148 | 650,00 | 96,157 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 40,016 | 480,00 | 19 207,584 |
| 5. | 2952240004010b eneficiar | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 7,090 | 550,00 | 3 899,396 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|------|--------|--------|------------|
| 7. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 7,605 | 580,00 | 4 410,877 |
| 8. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 22,028 | 540,00 | 11 894,850 |
| 9. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 10,144 | 590,00 | 5 985,078 |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,041 | 590,00 | 2 383,954 |
| 11. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 7,605 | 350,00 | 2 661,736 |
| 12. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 40,899 | 400,00 | 16 359,712 |
| 13. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,846 | 450,00 | 2 180,515 |
| 14. | 3410540005603b eneficiar | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 83 286,36 |

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Total | lei | 300 697,16 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 2 443,29 |
| Total | | 303 140,44 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 30 314,04 |
| Total | | 333 454,49 |
| Beneficiu | 5 % | 16 672,72 |
| Total | | 350 127,21 |
| TVA | 20 % | 70 025,44 |
| | | 420 152,65 |

Total deviz:

Intocmit

Verificat

Valentin Alodan
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sergiu Anghelache
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia strazii Alexandru Donici,
Nr.61-85 din or. Cimislia

Investitor
Primăria or. Cimișlia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Strada Alexandru Donici | | | | |
| | | 1.1. Lucrări de terasament | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II | 100 m3 | | | 1 215,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 | 540,00 | 1 215,00 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 1 km | t | | | 9,28 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 400,00 | 9,28 |
| 3 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 264,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 | 75,00 | 27,00 |
| | 1411122201752 | Piatră spartă | m3 | 0,004 | 430,00 | 1,72 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 590,00 | 236,00 |
| 4 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III | 100m2 | | | 218,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,312 | 700,00 | 218,40 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă | 100 m3 | | | 2 046,66 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 | 580,00 | 691,36 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 | 590,00 | 938,10 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 | 350,00 | 417,20 |
| | | 1.2. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| 6 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din anretec de agregate grosier și agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h=10 cm | m3 | | | 474,99 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 | 75,00 | 11,25 |
| | 1421102200467 | agregate grosier și agregate fine D mai mic sau egal cu 45 | m3 | 1,220 | 350,00 | 427,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,070 | 32,00 | 2,24 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 700,00 | 15,12 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 550,00 | 15,02 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 450,00 | 4,37 |
| 7 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din beton concasat fr.8-63 pentru drumuri, cu asternere mecanică executat cu înpanare fără innoroiere h= 12 cm (Volumul geometric 274,6 m3 de beton concasat va fi asigurat de către | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------|---|--------|--------|--------|--------------------|
| | | beneficiar inclusiv manopera si utilaje) | | | | |
| | 7129020012800be neficiar | Pavator | h-om | 0,600 | 0,00 | |
| | 1411122201646be neficiar | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 | 0,00 | |
| | 1411122201672be neficiar | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 | 0,00 | |
| | 4100116202806be neficiar | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,150 | 0,00 | |
| | 2952220003546be neficiar | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 0,00 | |
| | 2952240004010be neficiar | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 0,00 | |
| | 3410540005603be neficiar | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 0,00 | |
| 8 | DA12B | Strat baza din piatra sparta fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu astetnere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=8 cm | m3 | | | 822,26 45,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | 75,00 | 45,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 | 435,00 | 88,31 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 | 430,00 | 524,17 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,150 | 32,00 | 4,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 700,00 | 29,40 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 480,00 | 123,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 450,00 | 6,75 |
| | | 1.3. Amenajarea drumurilor laterale | | | | |
| | | 1.3.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 215,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 | 540,00 | 1 215,00 |
| 10 | Ts151A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 9,28 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 400,00 | 9,28 |
| 11 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | | | 278,45 28,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 | 75,00 | 28,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,005 | 430,00 | 2,15 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,420 | 590,00 | 247,80 |
| 12 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | | | 218,40 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 | 700,00 | 218,40 |
| 13 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 6 036,55 380,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,070 | 75,00 | 380,25 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,702 | 650,00 | 5 656,30 |
| | | 1.3.2. Tip I | | | | |
| 14 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din anrestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h=10 cm | m3 | | | 474,99 11,25 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 | 75,00 | 11,25 |
| | 1421102200467 | agregate grosier si agregate fine D mai mic sau | m3 | 1,220 | 350,00 | 427,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | egal cu 45 | | | | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,070 | 32,00 | 2,24 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 700,00 | 15,12 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 550,00 | 15,01 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 450,00 | 4,37 |
| 15 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din beton concasat fr.8-63 pentru drumuri, cu asternere mecanică executat cu impanare fără innorire h= 12 cm (Volumul geometric 8 m3 de beton concasat va fi asigurat de către beneficiar inclusiv manopera și utilaje) | m3 | | | 0,00 0,00 |
| | 7129020012800be neficiar | Pavator | h-om | 0,600 | 0,00 | |
| | 1411122201646be neficiar | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatică 15-25 mm | m3 | 0,203 | 0,00 | |
| | 1411122201672be neficiar | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatică 40-63 mm | m3 | 1,219 | 0,00 | |
| | 4100116202806be neficiar | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,150 | 0,00 | |
| | 2952220003546be neficiar | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,042 | 0,00 | |
| | 2952240004010be neficiar | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 0,00 | |
| | 3410540005603be neficiar | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 0,00 | |
| 16 | DA12B | Strat bază din piatră spartă fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire, h=8 cm | m3 | | | 822,26 45,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | 75,00 | 45,00 |
| | 1411122201646 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatică 15-25 mm | m3 | 0,203 | 435,00 | 88,30 |
| | 1411122201672 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatică 40-63 mm | m3 | 1,219 | 430,00 | 524,17 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,150 | 32,00 | 4,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,042 | 700,00 | 29,40 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 480,00 | 123,84 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 450,00 | 6,75 |

APROBAT:

Intocmit

Valentin Gladcov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primax
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

