

Lucrari de inlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu bariera termica la etajele 1, 2, 3 in cladirea administrativa situata pe PMAN nr.1, mun. Chisinau.

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de inlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu bariera termica la etajele 1, 2, 3 in cladirea administrativa situata pe PMAN nr.1, mun. Chisinau.

Valoarea de deviz 4 999 799,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	884,992	60,00	53 099,520
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	990,128	60,00	59 407,680
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	110,014	60,00	6 600,840
4.	7422010060100	Timplar	h-om	231,650	60,00	13 899,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,538	60,00	2 012,280
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	607,822	60,00	36 469,320
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,610	60,00	9 936,600
		Total manopera				181 425,24

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,552	320,00	4 336,640
2.	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-E.	m2	1 222,380	2 800,00	3 422 664,000
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,667	22,00	80,674
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,933	35,00	102,655
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	574,519	85,00	48 834,115
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	201,692	140,00	28 236,880
7.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	467,933	135,00	63 170,955
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 046,544	3,00	6 139,632
9.	2652102100713	Var pasta	m3	2,213	4 500,00	9 958,500
10.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	488,952	10,00	4 889,520
11.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	467,933	55,00	25 736,315
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 889,520	0,50	2 444,760
13.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4 679,330	0,50	2 339,665
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	977,904	5,00	4 889,520
		Total materiale de construcții				3 623 823,84

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,034	45,00	1 036,530
2.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	46,330	45,00	2 084,850
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,560	45,00	1 375,200
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,766	45,00	124,470
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,335	85,00	1 558,475
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,334	400,00	533,600
		Total utilaje de construcții				6 713,12

Total:

Cheltuieli directe	lei	3 811 962,20
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	43 542,06
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	36 238,24
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	3 891 742,50
Celtuei de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	233 504,54
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	4 125 247,04

Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	41 252,47
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	4 166 499,51
TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	833 299,90

Total deviz:

4 999 799,41

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectI.P. Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului Republicii Moldova.
Lucrari de inlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu bariera termica la etajele
1, 2, 3 in cladirea administrativa situata pe PMAN nr.1, mun. Chisinau.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de inlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu bariera termica la etajele 1, 2, 3 in cladirea administrativa situata pe PMAN nr.1, mun. Chisinau.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de timplarie. 1.1.Schimbarea blocurilor de fereastră la et.1. -391,76 m.p.				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg			4,210 3,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,135
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,425
2	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica, 3 sticle Low-E	m2			2 928,175 54,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8100	60,00	48,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,400
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-E.	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,125
3	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			90,270 30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	60,00	24,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	55,00	55,550
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
4	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			149,280 7,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,200
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	135,00	136,350
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			37,481

1	2	3	4	5	6	7
		spateții drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor:interior plus exterior)				30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,220
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,603
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,568
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
6	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			181,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	60,00	181,802
7	TrIIAG24II	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	60,00	24,000
8	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t			54,569
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	400,00	54,569
		1.2.Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2. -661,34 m.p.				
9	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg			4,210
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,135
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,425
10	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica, 3 sticle Low-E	m2			2 928,175
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8100	60,00	48,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,400
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-E.	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,125
11	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			90,270
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	60,00	24,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	55,00	55,550
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			149,280
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	135,00	136,350
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor:interior plus exterior)	m			37,478 30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,220
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,568
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
14	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			181,801 181,801
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	60,00	181,801
15	TrIIAG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			23,998 23,998
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	60,00	23,998
16	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t			54,587 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	400,00	54,587
		1.3.Schimbaria blocurilor de ferestre la et.3. -169,280 m.p.				
17	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg			4,210 3,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,135
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,425
18	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica, 3 sticle Low-E	m2			2 928,175 54,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8100	60,00	48,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,400
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm. 3 sticle Low-E.	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,125
19	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			90,270 30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	60,00	24,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	55,00	55,550
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
20	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			149,280 7,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,200
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	135,00	136,350
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor:interior plus exterior)	m			37,478 30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,220
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,568
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
22	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			181,778 181,778
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	60,00	181,778
23	TrH1AG24H1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			24,000 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	60,00	24,000
24	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t			54,519 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	400,00	54,519

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrari de inlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu bariera termica la etajele 1, 2, 3 in cladirea administrativa situata pe PMAN nr.1, mun. Chisinau.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de inlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu bariera termica la etajele 1, 2, 3 in cladirea administrativa situata pe PMAN nr.1, mun. Chisinau.

Valoarea de deviz 4 999 799,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de timplarie. 1.1.Schimbarea blocurilor de fereastră la et.1. -391,76 m.p.				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg	1 175,280	4,210 3,600	4 947,840 4 230,960
2	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica, 3 sticle Low-E	m2	391,760	2 928,175 54,000	1 147 141,765 21 155,040
3	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	131,200	90,270 30,000	11 843,424 3 936,000
4	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	131,200	149,280 7,200	19 585,536 944,640
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor:interior plus exterior)	m	643,200	37,481 30,000	24 107,914 19 296,000
6	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,130	181,802 181,802	569,040 569,040
7	TrIIAG24II	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	3,130	24,000 24,000	75,120 75,120
8	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t	3,130	54,569 0,000	170,800 0,000
Total 1.Lucrari de timplarie. 1.1.Schimbarea blocurilor de fereastră la et.1. -391,76 m.p. Incluziv salariu						1 208 441,439 50 206,800
		1.2.Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2. -661,34 m.p.				
9	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg	1 984,020	4,210 3,600	8 352,753 7 142,520
10	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica, 3 sticle Low-E	m2	661,340	2 928,175 54,000	1 936 519,280 35 712,360
11	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	266,500	90,270	24 056,955

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010			30,000	7 995,000
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	266,500	149,280	39 783,120
					7,200	1 918,800
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor:interior plus exterior)	m	1 693,600	37,478	63 473,432
					30,000	50 808,000
14	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,298	181,801	963,180
					181,801	963,180
15	TrHAG24H	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	5,298	23,998	127,140
					23,998	127,140
16	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t	5,298	54,587	289,200
					0,000	0,000
Total 1.2.Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2. -661,34 m.p. Includiv salariu						2 073 565,060
3. 1.3.Schimbarea blocurilor de ferestre la et.3. -169,280 m.p.						104 667,000
17	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg	507,840	4,210	2 137,981
					3,600	1 828,200
18	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica, 3 sticle Low-E	m2	169,280	2 928,175	495 681,470
					54,000	9 141,120
19	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	65,600	90,270	5 921,712
					30,000	1 968,000
20	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	65,600	149,280	9 792,768
					7,200	472,320
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Perimetrul ferestrelor:interior plus exterior)	m	428,800	37,478	16 070,366
					30,000	12 864,000
22	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,350	181,778	245,400
					181,778	245,400
23	TrHAG24H	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	1,350	24,000	32,400
					24,000	32,400
24	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t	1,350	54,519	73,600
					0,000	0,000
Total 1.3.Schimbarea blocurilor de ferestre la et.3. -169,280 m.p. Includiv salariu						529 955,697
26 551,440						
Cheltuieli directe		lei		3 811 962,20		
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %		24,00 %		43 542,06		
Transport (II3+Asigur) * 1 %		1,00 %		36 238,24		
Total II3+Asigur+Transp		100,00 +		3 891 742,50		
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %		6,00 %		233 504,54		

Total P3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	4 125 247,04
Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	41 252,47
Total P3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	4 166 499,51
TVA (P3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	833 299,90

Total deviz: **4 999 799,41**
Incluziv salariu **181 425,24**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)