

**Reconstructia digului de  
protectie contra inundatiilor a  
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir  
(PC0+00 pina PC95+73)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Reconstructia digului (constructii hidrotehnice).**

**Valoarea de deviz 17 500 302,71 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел (работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>				
1	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие растительного грунта с откосов существующей дамбы)	100 m3	144,46	957,32 0,00	138 294,85 0,00
2	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст. грунта с гребня дамбы )	100 m3	43,08	541,68 0,00	23 335,70 0,00
3	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст. грунта для устройства основания дамбы, временной дороги и резерва грунта )	100 m3	464,10	541,68 0,00	251 395,08 0,00
4	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Перемещение раст. грунта во временные кавальеры до 20м, К=2) Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	651,64	592,34 0,00	385 995,04 0,00
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м)	100 m3	56,00	689,77 0,00	38 627,06 0,00
6	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor, К=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	56,00	717,05 0,00	40 154,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	Iff20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatari funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (Рыхление грунта основания на контакте новой и старой кач. насыпи дамбы )	ha	1,358	1 769,24 0,00	2 402,63 0,00
8	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства уступов)	100 m3	228,25	689,77 0,00	157 439,77 0,00
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor ( в теле существующей дамбы с перемещением до 50м)	100 m3	1,58	689,77 0,00	1 089,84 0,00
10	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor, K=4 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	1,58	1 434,10 0,00	2 265,87 0,00
11	TsC06B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для отсыпки в тело дамбы)	100 m3	2 428,02	1 233,57 0,00	2 995 120,98 0,00
12	TsC08E11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	269,78	1 776,52 0,00	479 270,75 0,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) K=0,5 Коэффициент к машинам=0,50	t	45 863,00	4,58 0,00	210 144,27 0,00
14	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	269,78	60,46 0,00	16 311,44 0,00
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале)	100 m3	269,78	188,04 21,91	50 730,73 5 911,10
16	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение в тело кач. насыпи дамбы до 20м)	100 m3	2 312,40	689,77 0,00	1 595 021,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2 312,40	358,52 0,00	829 050,90 0,00
18	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3	256,933	8 132,12 913,91	2 089 408,96 234 813,89
19	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor –(срезка бахромы)	100 m3	25,69	1 119,26 0,00	28 753,74 0,00
20	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение грунта в качественную насыпь дамбы)	100 m3	25,69	689,77 0,00	17 720,17 0,00
21	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы)	100 m3	56,00	1 233,57 0,00	69 079,65 0,00
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) K=0,5 Коэффициент к машинам=0,50	t	9 520,00	4,58 0,00	43 620,64 0,00
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	56,00	60,46 0,00	3 385,87 0,00
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале)	100 m3	56,00	188,04 21,91	10 530,51 1 227,00
25	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in stratURI de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor-(восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до 30м)	100 m3	187,54	292,27 0,00	54 813,25 0,00
26	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor , K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	187,54	717,05 0,00	134 475,18 0,00
27	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	430,79	28,84 0,00	12 423,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	711,288	2 838,63 0,00	2 019 082,60 0,00
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	1 143,67	529,40 192,80	605 458,90 220 499,58
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	1 143,67	113,80 26,40	130 149,65 30 192,89
31	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in strat-uri de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя грунта на временной дороге с перемещением до 20м)	100 m3	241,82	292,27 0,00	70 677,94 0,00
32	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	241,82	296,17 0,00	71 620,31 0,00
		<i>Total</i>		Lei		12 577 851,84
		<b>Total Раздел (работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства). Inclusiv salariu</b>				<b>12 577 851,84 492 644,46</b>

		Total		Lei		12 577 851,84
		CASM		24%		118 234,67
		Total				12 696 086,51
		Transportarea materialelor		7%		51 802,99
		Total				12 747 889,50
		Cheltuieli de regie		10%		1 274 788,95
		Total				14 022 678,45
		Beneficiu		4%		560 907,14
		Total				14 583 585,59
		TVA		20%		2 916 717,12
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>17 500 302,71 492 644,46</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de  
protectie contra inundatiilor a  
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir  
(PC0+00 pina PC95+73)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Reconstructia digului (constructii hidrotehnice).**

Valoarea de deviz 17 500 302,71 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-1:</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	4 072,388	57,66	234 813,89
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6 267,3116	40,00	250 692,46
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,7964	57,66	7 138,10
<b>Total manopera</b>						<b>492 644,46</b>

**Materialie:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4 528,9332	85,00	384 959,32
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5383	492,00	2 724,82
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 143,67	10,20	11 665,43
4.	411-0001	Apa	m3	33 401,29	10,20	340 693,16
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>740 042,74</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	4 239,2765	476,28	2 019 082,60
2.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	3 250,2025	389,70	1 266 603,89
3.	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	706,5657	350,00	247 298,01
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	495,7761	476,28	236 128,24
5.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7 294,8512	476,28	3 474 391,73
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9 647,4312	389,70	3 759 603,93
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	642,4428	395,00	253 764,91
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	441,4566	200,00	88 291,32
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>11 345 164,64</b>

Total	lei	12 577 851,84
CASM	24 %	118 234,67
Total		12 696 086,51
Transportarea materialelor	7 %	51 802,99

Total		12 747 889,5 0
Cheltuieli de regie	10 %	1 274 788,95
Total		14 022 678,4 5
Beneficiu	4 %	560 907,14
Total		14 583 585,5 9
TVA	20 %	2 916 717,12
<b>Total deviz:</b>		<b>17 500 302,7 1</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia digului de protectie contra Inundatiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir**      **Investitor Agentia "Apele Moldovei"**  
**(PC0+00 pina PC95+73)**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел (работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>				
1	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие растительного грунта с откосов существующей дамбы)	100 m3			957,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0100	476,28	957,32
2	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст. грунта с гребня дамбы )	100 m3			541,68 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	389,70	541,68
3	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст. грунта для устройства основания дамбы, временной дороги и резерва грунта )	100 m3			541,68 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	389,70	541,68
4	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Перемещение раст. грунта во временные кавальеры до 20м, К=2) Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			592,34 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	389,70	592,34
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м)	100 m3			689,77 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	389,70	689,77
6	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor, К=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			717,05 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	389,70	717,05
7	Iff20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatari funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (Рыхление грунта основания на контакте новой и старой кач.	ha			1 769,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		насыпи дамбы )				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,5400	389,70	1 769,24
8	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства уступов)	100 m3			689,77 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	389,70	689,77
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor ( в теле существующей дамбы с перемещением до 50м)	100 m3			689,77 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	389,70	689,77
10	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor, K=4 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 434,10 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	389,70	1 434,10
11	TsC06B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для отсыпки в тело дамбы)	100 m3			1 233,57 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,5900	476,28	1 233,57
12	TsC08E11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 776,52 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	476,28	1 776,52
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) K=0,5 Коэффициент к машинам=0,50	t			4,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	395,00	4,58
14	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			60,46 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	492,00	5,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	389,70	54,56
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале)	100 m3			188,04 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	492,00	2,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	389,70	163,67
16	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение в тело кач. насыпи дамбы до 20м)	100 m3			689,77 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	389,70	689,77
17	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			358,52 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	389,70	358,52
18	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3			8 132,12 913,91
	1	Muncitor	h-om	15,8500	57,66	913,91

1	2	3	4	5	6	7
	411-0001	Apa	m3	130,0000	10,20	1 326,00
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	12,6500	389,70	4 929,71
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	2,7500	350,00	962,50
19	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor срезка бахромы)	100 m3			1 119,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	476,28	1 119,26
20	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение грунта в качественную насыпь дамбы)	100 m3			689,77 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	389,70	689,77
21	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы)	100 m3			1 233,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	476,28	1 233,57
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) К=0,5 Коэффициент к машинам=0,50	t			4,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	395,00	4,58
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			60,46 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	492,00	5,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	389,70	54,56
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале)	100 m3			188,04 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	492,00	2,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	389,70	163,67
25	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in stratul de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor- (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до 30м)	100 m3			292,27 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	389,70	292,28
26	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor , К=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			717,05 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	389,70	717,05
27	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			28,84 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	389,70	28,84
28	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2			2 838,63 0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	476,28	2 838,63
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m2			529,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)				192,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	40,00	192,80
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	85,00	336,60
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			113,80
						26,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	40,00	26,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,20	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,00	77,20
31	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя грунта на временной дороге с перемещением до 20м)	100 m3			292,27
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	389,70	292,28
32	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			296,17
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	389,70	296,17

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.