

Deviz-oferta № 05-01-2026**Lucrări de reparații subsol**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector N1				
		1.1. Birou N43: Lucrări de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,0400		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,43		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,43		
		<i>Total</i>				
2	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	5,1100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,25		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,12		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,01		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M	m3	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
		25-T(pt.informatie)				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	0,2500		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,07		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,07		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	3,6000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	10,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,30		
		<i>Total</i>				
7	RpSA41H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 5" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 5")	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00		
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1,50		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,11		
		<i>Total</i>				
8	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,76		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,28		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,65		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,01		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,01		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,00		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
9	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	10,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	24,84		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,16		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,54		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,78		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,72		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,32		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	518,40		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	302,40		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	29,16		
		<i>Total</i>				
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	1,2800		

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,95		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,19		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	9,35		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	1,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,99		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,07		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,71		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	10,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,91		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	77,11		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	3,35		
	2875277400000	Compresor	h-ut	3,40		
		<i>Total</i>				
13	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-10,800 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-4,21		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-46,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,32		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-2,01		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-2,04		
		<i>Total</i>				
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,8000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,86		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,39		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,5800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,41		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,04		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,68		
		<i>Total</i>				
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,0800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,64		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,83		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,72		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
17	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями)	m2	1,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,06		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,10		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,18		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,22		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,27		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08		
	2320166200676	White spirit	kg	0,15		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,75		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
18	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	20,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,80		
		<i>Total</i>				
19	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг) Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	12,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,32		
	2812106306050	Profile din otel	kg	13,23		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D.110 gr. 2.2 mm)	m	20,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,60		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,60		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,30		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30		
		<i>Total</i>				
21	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa reparatie PP D.110)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	2523156721037 -Muf.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 110 mm)	buc	5,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07		
		<i>Total</i>				
22	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D.110 x90*)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34		
	2523156721037 -Cot.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot D.110 x90*)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
23	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm (Ramificatie PVC D110x50:90*), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
	2523156721015 -RAM.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Ramificatie PVC D110x50:90*)	buc	5,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,35		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15		
		<i>Total</i>				
24	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm (Piesa de inspectie PVC D110), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
	2523156721015 -INSP.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Piesa de inspectie PVC D110)	buc	5,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,35		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15		
		<i>Total</i>				
25	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avînd diametrul de 110 mm, (Caciula de aerisire PP D.110)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34		
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare, (Caciula de aerisire PP D.110)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
26	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4", (COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm), (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 4" мм)	buc	12,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,20		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm)	buc	12,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,07		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,72		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Birou N43: Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala						
		1.2. Lucrari de reparatie coridor				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	5,8800		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,23		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,23		
		<i>Total</i>				
28	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	15,1600		

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,67		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,34		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,86		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,08		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
29	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	15,1600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,22		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	12,8300		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,64		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,13		
		<i>Total</i>				
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	8,0400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,05		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,96		
		<i>Total</i>				
32	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке)	buc	13,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500				
	7123010010200	Betonist	h-om	17,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,82		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,24		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,07		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,08		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,26		
		<i>Total</i>				
33	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закреплённому непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью с отверстиями для электроосвещения)	m2	8,0300		
	7422010060100	Timplar	h-om	18,47		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,53		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,40		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	2,97		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,05		
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,34		
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	3,37		
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	11,24		
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet	buc	160,60		

1	2	3	4	5	6	7
		3,5x35 mm				
	2414216109482 1	Pasta antisepctica	kg	0,16		
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	24,09		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,01		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	5,8000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,80		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,20		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,90		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,02		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,48		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	26,9300		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,04		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,35		
		<i>Total</i>				
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	6,0700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,51		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,91		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	44,34		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	12,8300		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,12		
	2664102102010	Mortar ciment	m3	0,46		

1	2	3	4	5	6	7
		100-T(pt.informatie)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,17		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,52		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,15		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>				
38	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	12,8300		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,21		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	91,61		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,64		
	2952270000000	Агрегат pentru ridicat mortar	h-ut	3,98		
	2875277400000	Compresor	h-ut	4,04		
		<i>Total</i>				
39	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-12,8300		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-5,00		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-55,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,04		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,38		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-2,39		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-2,42		
		<i>Total</i>				
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	56,3900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,64		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,49		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	56,3900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,69		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,46		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,82		
		<i>Total</i>				
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	56,3900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,01		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	22,56		

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,38		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,82		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de reparatie coridor						
		1.3. Lucrari de reparatie Birouri 1;3;4				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	18,3400		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,92		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	2,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,29		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26		
		<i>Total</i>				
45	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами,	m2	2,3700		

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)				
	7422010060100	Timplar	h-om	5,45		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,47		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,12		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,83		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,13		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,95		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	113,76		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	66,36		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,40		
		<i>Total</i>				
46	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	18,3400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,59		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	10,18		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,66		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	263,27		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,22		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
47	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	20,7100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,25		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	147,87		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,04		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	6,42		
	2875277400000	Compresor	h-ut	6,52		
		<i>Total</i>				
48	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-20,7100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-8,08		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-88,85		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,06		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,62		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-3,85		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-3,91		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,7100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,85		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		Total				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	153,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,61		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,04		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,68		
		Total				
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	153,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84,48		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	61,44		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,22		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	76,80		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,68		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31		
		Total				
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie Birouri 1;3;4						
		1.4. Coridoare 5;6: Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala				
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	7,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,98		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90		
		<i>Total</i>				
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,03		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
54	RpCB01D	Prepararea betonului clasa C-15/12 Bc15 (B200) pentru elemente de structura cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса Bc15(B200) бетономешалкой на стройплощадке и его укладка классическим способом в конструктивные элементы)	m3	0,1200		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,14		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA	kg	35,40		

1	2	3	4	5	6	7
		35 saci S1500				
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,08		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
55	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,28		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,65		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,01		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,01		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,00		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
56	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных,	m	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 200 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00		
		<i>Total</i>				
57	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	19,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,01		
		<i>Total</i>				
58	RpSB12G	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm (Dop PVC FE D.160 BTN)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42		
	2523156715300 0	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare (Dop PVC FE D.160 BTN)	buc	1,00		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,12		
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,06		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,02		
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
59	RpSB13G	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN4 MS D.160 gr. 4 mm)	m	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50		
	2521216720160 -160	Teava din material plastic pentru canalizare (Teava PVC SN4 MS D.160 gr. 4 mm)	m	1,03		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
60	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (MUFA PVC D 160 mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43		
	2523156721037-M	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 160 mm)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
61	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Reductie PVC D.160 x 110 BTN)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43		
	2523156721037-R	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Reductie PVC D.160 x 110 BTN)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
62	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie PVC D.160 x 160 x 110 BTN), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 160 мм)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49		
	2523156721015-R.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Ramificatie PP D.160 x 160	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		/x110)				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05		
		<i>Total</i>				
63	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIESA INSPECTIE PVC D 160 mm), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 160 мм)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49		
	2523156721015 -Rev.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (PIESA INSPECTIE PVC D 160 mm)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05		
		<i>Total</i>				
64	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D.110 gr. 2.2 mm)	m	20,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,60		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,60		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,30		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30		
		<i>Total</i>				
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa reparatie PP D.110)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	2523156721037 -Muf.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		si reductie din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 110 mm)				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07		
		<i>Total</i>				
66	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie PP scurta D.110 x 100)	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,02		
	2523156721037-RED.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Reductie PP scurta D.110 x 100)	buc	3,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
67	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de inspectie PVC D110),(Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
	2523156721015-INSP.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Piesa de inspectie PVC D110)	buc	5,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,35		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15		
		<i>Total</i>				
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE,	m	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50		
	2521216720160-D50	Teava din material plastic pentru canalizare	m	6,18		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07		
		<i>Total</i>				
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	15,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	15,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,15		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18		
		<i>Total</i>				
70	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,25		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	5,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
71	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	7,5000	443,139	3 323,54
	7422010060100	Timplar	h-om	17,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,38		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,62		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,75		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,00		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	360,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	210,00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	20,25		
		<i>Total</i>				
72	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	7,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,16		
	2664102102010	Mortar ciment	m3	0,27		

1	2	3	4	5	6	7
		100-T(pt.informatie)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107,66		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,09		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	7,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,80		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	53,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,38		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	2,32		
	2875277400000	Compresor	h-ut	2,36		
		<i>Total</i>				
74	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	7,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,92		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	32,18		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,40		
	2875277400000	Compresor	h-ut	1,42		
		<i>Total</i>				
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	74,4300		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,49		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,44		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	78,52		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	74,4300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,23		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,16		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,72		
		<i>Total</i>				
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	74,4300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,94		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	29,77		

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,47		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	37,22		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,72		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Coridoare 5;6: Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala						
		1.5. Lucrari de reparatieBirou N7				
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	44,9100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,49		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,38		
	4100126202818	Apa	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,9100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,74		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,25		
		<i>Total</i>				
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	44,9100		

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,70		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,96		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,69		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,46		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de reparatieBirou N7						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Sector N1						
		2. Sector N2				
		2.1. Lucrari de reparatii Birou N8;9;10				
		2.1.1. Antreu				
		2.1.1.1. Pardoseli				
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR1-100x100x3=1,2kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	3,4200		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	2873122004100	Plase sudate	kg	3,45		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic	kg	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		sau egal de 8 mm				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03		
	2010237318750	Distantieri	buc	1,03		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
82	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	2,9300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,15		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,39		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,11		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,35		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
83	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,9300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,22		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,05		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	18,94		

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat)				
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,21		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	59,19		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,05		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		2.1.1.2. Pereti				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	16,9000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,54		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,84		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,17		
		<i>Total</i>				
85	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см)	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
		<i>Total</i>				
86	RpSA42A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Изготовление, установка и цементирование защитных труб (из стальных черных	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		труб) для прохода трубопроводов сквозь стены, диаметр 1")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,82		
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,30		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,43		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00		
		<i>Total</i>				
87	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR1-100x100x3=1,2kg/m2), (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	22,0920		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2873122004100	Plase sudate	kg	22,31		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,11		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,22		
	2010237318750	Distantieri	buc	6,63		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
88	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной	m2	16,9000		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,38		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,61		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	242,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,68		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,20		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
89	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	10,0600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,81		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,44		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
90	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	1,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)				
	7422010060100	Timplar	h-om	4,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,09		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,63		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,62		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,72		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	86,40		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	50,40		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,86		
		<i>Total</i>				
91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	17,0400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,12		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,55		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	63,68		
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,09		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	344,21		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,17		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.1.1.3. Tavan (h=2,8m,fata de pardoseala)				
92	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	2,7600		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,14		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,02		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,37		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,75		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	124,20		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	55,20		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,31		
	2875276305105	Conector	buc	12,25		
		<i>Total</i>				
93	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона,	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,28		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,65		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,01		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,01		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,00		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,7600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,41		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14		
		<i>Total</i>				
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,7600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,91		
	4100126202818	Apa	m3	0,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,7600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,10		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,17		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
97	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	6,8600		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,77		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,69		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	7,28		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,01		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,10		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,04		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,04		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,01		
	2320166200729	Parchetin	l	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan (h=2,8m,fata de pardoseala)						
		2.1.1.4. Instalatii sanitare				
98	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm (Разборка труб и соединительных деталей)	m	2,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		чугунных, канализационных, диаметр 200 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,60		
		<i>Total</i>				
99	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,16		
		<i>Total</i>				
100	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,06		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,10		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,35		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,30		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	3,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06		
	3220137315778	Decapant	kg	0,02		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,13		
		<i>Total</i>				
101	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления для	buc	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 3/4" мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,31		
	2875274204040 -3/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	7,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,04		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,17		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
102	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 4" мм)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm)	buc	5,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,03		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,55		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00		
		<i>Total</i>				
103	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг) Material marunt (electrozi de sudura, ciment,	kg	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		nisip etc)=1,0500				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,18		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,13		
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,32		
		<i>Total</i>				
104	RpSB12G	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm (Dop PVC FE D.160 BTN)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42		
	2523156715300 -0	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare,(Dop PVC FE D.160 BTN)	buc	1,00		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,12		
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,06		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,02		
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
105	RpSB13G	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN4 MS D.160 gr. 4 mm)	m	2,8000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,40		
	2521216720160 -160	Teava din material plastic pentru canalizare (Teava PVC SN4 MS D.160 gr. 4 mm)	m	2,88		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
106	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (MUFA PVC D 160 mm)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43		
	2523156721037 -M	Cot, mufa dubla, piesa de	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		curature, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 160 mm)				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
107	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Reductie PVC D.160 x 110 BTN)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43		
	2523156721037-R	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare (Reductie PVC D.160 x 110 BTN)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
108	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie PVC D.160 x 160 / 110° BTN), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 160 мм)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49		
	2523156721015-R.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Ramificatie PP D.160 x 160 /x110)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05		
		<i>Total</i>				
109	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 160 mm (PIESA INSPECTIE PVC D 160 mm), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 160 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49		
	2523156721015 -Rev.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (PIESA INSPECTIE PVC D 160 mm)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05		
		<i>Total</i>				
110	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D.110 gr. 2.2 mm)	m	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,12		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
111	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa reparatie PP D.110)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,68		
	2523156721037 -Muf.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 110 mm)	buc	2,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
112	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie PP scurta D.110 x 100)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,68		
	2523156721037-RED.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Reductie PP scurta D.110 x 100)	buc	2,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
113	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38		
	2523156721015-RAM.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Ramificatie PVC D110x50:90*)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
Total						
Total Antreu						
		2.1.2. Grup sanitar,lucrari de reparatii,obiecte sanitare si altele N10				
		2.1.2.1. Pardoseli				
114	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,4500		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка старого простого бетона механизированными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,13		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,13		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
115	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	0,4000		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,50		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	112,40		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,30		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,27		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		<i>Total</i>				
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi, (VR1-100x100x3=1,2kg/m ²), (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	5,4120		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	2873122004100	Plase sudate	kg	5,47		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,05		
	2010237318750	Distantieri	buc	1,62		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
117	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton	m2	4,5100		

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,23		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,24		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,18		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,23		
		<i>Total</i>				
118	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	4,5100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,96		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,69		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	29,15		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,87		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	91,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,08		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		2.1.2.2. Pereti				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	19,3000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,96		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,19		
		<i>Total</i>				
120	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) Коэффициент к трудозатратам=5,4000 Коэффициент к материалам=5,4000 Коэффициент к машинам=5,4000	buc	1,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	1,97		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,84		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04		
	4100126202818	Apa	m3	0,20		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,35		
		<i>Total</i>				
121	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
		<i>Total</i>				
122	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR1-100x100x3=1,2kg/m2), (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	25,4400		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	2873122004100	Plase sudate	kg	25,69		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,13		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,25		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,63		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
123	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	19,3000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,71		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,69		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	277,05		

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,78		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,23		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				
124	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	4,9000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,88		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,63		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
125	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т,	m	5,7500		

1	2	3	4	5	6	7
		прямых, шириной 25-35 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,42		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	2,0100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,49		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,68		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,64		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,18		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,06		
		<i>Total</i>				
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,0100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,90		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,20		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,12		
	4100126202818	Apa	m3	0,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,0100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,80		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,12		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
		<i>Total</i>				
130	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь),	m2	21,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,98		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,84		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	79,22		
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,06		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	428,24		
	4100126202818	Apa	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,21		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.1.2.3. Tavan (h=2,8m,fata de pardoseala)				
131	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,28		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,65		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,01		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,00		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
132	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	4,3900		
	7422010060100	Timplar	h-om	10,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,22		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,62		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,78		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,19		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	197,55		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	87,80		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,27		
	2875276305105	Conector	buc	19,49		
		<i>Total</i>				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,3900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,13		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,66		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,22		
		<i>Total</i>				
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,3900		

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,98		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,44		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,63		
	4100126202818	Apa	m3	0,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,3900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,41		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,76		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,26		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,22		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
136	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	8,4800		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,66		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,85		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	8,99		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,02		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,13		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,05		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,05		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,02		
	2320166200729	Parchetin	l	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan (h=2,8m,fata de pardoseala)						
		2.1.2.4. Instalatii sanitare				
137	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 200 мм)	m	0,6000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60		
		<i>Total</i>				
138	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	3,2000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,19		
		<i>Total</i>				
139	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		унитаз, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,04		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,03		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03		
		<i>Total</i>				
140	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31		
		<i>Total</i>				
141	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65		
	2913124201370 0	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
142	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35		
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,02		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,04		
		<i>Total</i>				
143	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из пластин ALP, на стройплощадке, имея периметр сечения 150-700 мм) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200	m	4,5000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,85		
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	4,64		
		<i>Total</i>				
144	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m	7,7000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,77		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,85		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,39		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,46		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,77		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	7,70		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15		
	3220137315778	Decapant	kg	0,05		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,02		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,32		
		<i>Total</i>				
145	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 3/4" мм)	buc	15,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,95		
	2875274204040-3/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	15,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,07		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,65		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02		
		<i>Total</i>				
146	RpSB13G	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN4 MS D.160 gr. 4 mm)	m	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50		
	2521216720160-160	Teava din material plastic pentru canalizare (Teava PVC SN4 MS D.160 gr. 4 mm)	m	1,03		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
147	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Reductie PVC D.160 x 110 BTN)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43		
	2523156721037-R	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Reductie PVC D.160 x 110 BTN)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
148	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie PVC D.160 x 160 / 110° BTN), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 160 мм)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49		
	2523156721015-R.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Ramificatie PP D.160 x 160 /x110)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05		
		<i>Total</i>				
149	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D.110 gr. 2.2 mm)	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,19		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	0,52		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
150	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie PP scurta D.110 x 50)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34		
	2523156721037 -RedM.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Reductie PP scurta D.110 x 50)	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
151	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,62		
	2521216720160 -50	Teava din material plastic pentru canalizare D50 mm	m	2,57		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
152	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66		
	2523156721037 -50	Cot, mufa dubla, piesa de	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		curature, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
153	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26		
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,01		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,01		
		<i>Total</i>				
154	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,02		
		<i>Total</i>				
155	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2") Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05		
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
Total						
Total Grup sanitar,lucrari de reparatii,objekte sanitare si altele N10						
		2.1.3. Birou N9				
		2.1.3.1. Pardoseli				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,0300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,80		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,60		
		<i>Total</i>				
157	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi,(VR1-100x100x3=1,2kg/m 2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	14,4360		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07		
	2873122004100	Plase sudate	kg	14,58		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,14		
	2010237318750	Distantieri	buc	4,33		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
158	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru	m2	12,0300		

1	2	3	4	5	6	7
		asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,13		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,63		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,66		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,44		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,44		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,60		
		<i>Total</i>				
159	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	12,0300		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,06		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,32		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,81		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	4,23		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	63,47		
	2710503808004	Fir de sudare	m	12,33		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,81		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	13,30		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	12,69		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,14		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,41		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		2.1.3.2. Pereti				
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	32,5300		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,63		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,33		
		<i>Total</i>				
161	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	1,3700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,48		
		<i>Total</i>				
162	TsI50A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,3700		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
163	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
		<i>Total</i>				
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR1-100x100x3=1,2kg/m2), (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	41,8800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,21		
	2873122004100	Plase sudate	kg	42,30		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,21		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,42		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,56		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
165	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	31,3900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,42		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,13		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	450,60		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,27		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,38		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,19		
		<i>Total</i>				
166	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	14,9200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,69		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,04		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,06		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	5,7800		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,91		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,46		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
168	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	3,5100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,61		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,53		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	25,64		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,	m2	32,1500		

1	2	3	4	5	6	7
		вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,22		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	229,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,54		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,51		
		<i>Total</i>				
170	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-32,150 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-23,15		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-137,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,54		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,29		
		<i>Total</i>				
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	32,1500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,22		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,92		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	32,1500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,96		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,82		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,61		
		<i>Total</i>				
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	32,1500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,68		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,86		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,93		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,08		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,61		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.1.3.3. Tavan (h=2,8m,fata de pardoseala)				
174	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из	m2	11,7700		

1	2	3	4	5	6	7
		гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplar	h-om	27,07		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,24		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,59		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	4,35		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	10,12		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,18		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	529,65		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	235,40		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,12		
	2875276305105	Conector	buc	52,26		
		<i>Total</i>				
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,7700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,30		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,18		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,42		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,7700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,77		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,59		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,7700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,47		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,71		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,71		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,88		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,59		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
		<i>Total</i>				
178	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	13,7400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,56		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,37		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	14,57		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,03		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,21		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,06		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,08		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03		
	2320166200729	Parchetin	l	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan (h=2,8m,fata de pardoseala)						
Total						
Total Birou N9						
		2.1.4. Birou N8				
		2.1.4.1. Pardoseli				
179	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	26,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi,(VR1-100x100x3=1,2kg/m ²),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	2873122004100	Plase sudate	kg	26,66		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,13		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,26		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,92		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
180	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	22,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,72		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,14		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	220,66		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,81		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,64		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,10		
		<i>Total</i>				
181	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	22,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,18		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,32		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	7,74		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	116,08		
	2710503808004	Fir de sudare	m	22,55		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,32		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	24,32		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	23,22		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,26		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,40		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		2.1.4.2. Pereti				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	9,8200		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,06		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,06		
		<i>Total</i>				
183	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола,	m2	9,8200		

1	2	3	4	5	6	7
		в зданиях высотой до 35 м)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	9,82		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	39,28		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,57		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,55		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,93		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,89		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	51,6300		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,58		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,52		
		<i>Total</i>				
185	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см)	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
		<i>Total</i>				
186	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR1-100x100x3=1,2kg/m2), (Укладка арматурной сварной	kg	64,3900		

1	2	3	4	5	6	7
		сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32		
	2873122004100	Plase sudate	kg	65,03		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,32		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,64		
	2010237318750	Distantieri	buc	19,32		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
187	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	48,6100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,98		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,75		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	697,80		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,97		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,58		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
188	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15	m	10,1500		

1	2	3	4	5	6	7
		cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,83		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,51		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
189	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	11,5400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,81		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,89		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,08		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
190	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	5,0600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,76		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,76		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	36,96		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	51,6900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,26		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,17		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	51,6900		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,06		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	369,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,08		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,83		
		<i>Total</i>				
193	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-51,690 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-37,22		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-221,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,16		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,48		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,47		
		<i>Total</i>				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,75		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,43		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,68		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,10		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,84		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.1.4.3. Tavan (h=2,9m,fata de pardoseala)				
196	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	21,7200		
	7422010060100	Timplar	h-om	49,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,13		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,09		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	8,04		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,68		

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,86		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	977,40		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	434,40		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	26,06		
	2875276305105	Conector	buc	96,44		
		<i>Total</i>				
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,7200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,17		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,91		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,7200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,26		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,09		
		<i>Total</i>				
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,7200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,95		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	8,69		

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,30		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,86		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,09		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
		<i>Total</i>				
200	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	26,3400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,49		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,63		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	27,93		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,05		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,40		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,16		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,11		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,16		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,05		
	2320166200729	Parchetin	l	0,05		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,26		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan (h=2,9m,fata de pardoseala)						
		2.1.4.4. Alte lucrari				
201	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта)	m2	1,6000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,03		
		<i>Total</i>				
202	RpIE03A	Probe preliminare de dilatare-cantractare a instalatiei de incalzire centrala avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp (Предварительные испытания)	m2	1,6000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,16		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
203	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	27,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,32		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,62		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	2,16		
		<i>Total</i>				
204	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")	buc	8,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,84		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,16		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,32		
		<i>Total</i>				
205	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (16 elemente),(Алюминиевые радиаторы из 11-20 элементов)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,00		
	2822115700000	Radiator (16 elemente)	buc	4,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,16		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,32		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,00		
		<i>Total</i>				
206	RpIE05B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2"	m	27,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Проведение испытаний на растяжение-сжатие и функционирование подающих трубопроводов азротерм или отопительных батарей, диаметром 1 1/4"-2")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,59		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,62		
		<i>Total</i>				
207	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	16,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,60		
		<i>Total</i>				
208	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	4,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Alte lucrari						
Total						
Total Birou N8						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Lucrari de reparatii Birou N8;9;10						
		2.2. Birou N37 Lucrari de reparatii,Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,43		
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,43		
		<i>Total</i>				
210	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	5,0900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,24		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	1,12		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,99		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,03		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000	m2	1,2800		

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=0,5000				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,95		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,19		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	9,35		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	50,4500		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,05		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,57		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,52		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50		
		<i>Total</i>				
213	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	5,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,63		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-7,0 mm				
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,03		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,03		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
214	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	14,4000		
	7422010060100	Timplar	h-om	33,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,72		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,04		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,96		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,76		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	691,20		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	403,20		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	38,88		
		<i>Total</i>				
215	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная	m2	50,4500		

1	2	3	4	5	6	7
		заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	100,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,00		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,82		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	724,21		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,61		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30		
		<i>Total</i>				
216	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	50,4500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,29		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	360,21		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,52		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	15,64		
	2875277400000	Compresor	h-ut	15,89		
		<i>Total</i>				
217	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-50,450 0		

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-19,68		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-216,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,15		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-1,51		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-9,38		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-9,54		
		<i>Total</i>				
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	69,3000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,93		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,08		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,46		
		<i>Total</i>				
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	69,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,12		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,72		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,16		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,65		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,46		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14		
		<i>Total</i>				
221	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,43		
		<i>Total</i>				
222	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг) Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	10,8000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,62		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,19		
	2812106306050	Profile din otel	kg	11,91		
		<i>Total</i>				
223	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de	m	17,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm (Teava PP D.110 gr. 2.2 mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,46		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	17,51		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,26		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26		
		<i>Total</i>				
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa reparatie PP D.110)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	2523156721037-Muf.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 110 mm)	buc	5,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07		
		<i>Total</i>				
225	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie PVC D110x50:90*), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52		
	2523156721015-RAM.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Ramificatie PVC D110x50:90*)	buc	4,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
226	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de inspectie PVC D110),(Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52		
	2523156721015 -INSP.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Piesa de inspectie PVC D110)	buc	4,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
227	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm,(Caciula de aerisire PP D.110)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34		
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare,(Caciula de aerisire PP D.110)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
228	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4", (COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm),(Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 4" мм)	buc	12,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,20		
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze (COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,07		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,72		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Birou N37 Lucrari de reparatii, Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala						
		2.3. Birou N38 Lucrari de reparatii				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,9900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42		
		<i>Total</i>				
230	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	5,0800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,98		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,03		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
231	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	1,2700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,94		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,19		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	9,28		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	65,3900		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,81		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,27		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,65		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
233	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	3,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,42		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,98		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,02		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,02		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
234	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	65,3900		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	130,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,29		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,35		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	938,67		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,69		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,78		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,39		
		<i>Total</i>				
235	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	65,3900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,85		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	466,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,27		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	20,27		
	2875277400000	Compresor	h-ut	20,60		
		<i>Total</i>				
236	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от	m2	-65,390 0		

1	2	3	4	5	6	7
		нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-25,50		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-280,52		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,20		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-1,96		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-12,16		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-12,36		
		<i>Total</i>				
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	96,9200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,69		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	102,24		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	96,9200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,91		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,54		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,85		
		<i>Total</i>				
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	96,9200		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,31		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,77		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,82		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	48,46		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,85		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Birou N38 Lucrari de reparatii						
		2.4. Birou N39 Lucrari de reparatii				
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,9000		
	7422010060100	Timplari	h-om	0,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40		
		<i>Total</i>				
241	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	5,0500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,95		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M	m3	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
		25-T(pt.informatie)				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	1,2600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,94		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,19		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	9,20		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	68,0200		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,40		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,68		
		<i>Total</i>				
244	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20	buc	9,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500				
	7123010010200	Betonist	h-om	12,42		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,26		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,93		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,05		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,06		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,13		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
245	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	68,0200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	271,40		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,50		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,63		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	650,95		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,84		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,82		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,41		
		<i>Total</i>				
246	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	68,0200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,53		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	485,66		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,40		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	21,09		
	2875277400000	Compresor	h-ut	21,43		
		<i>Total</i>				
247	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000	m2	-68,020 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-26,53		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-291,81		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,20		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-2,04		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-12,65		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-12,86		
		<i>Total</i>				
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	68,0200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	71,75		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	68,0200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,20		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,40		
		<i>Total</i>				
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,0200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,41		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,21		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,08		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,01		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Birou N39 Lucrari de reparatii						
		2.5. Coridor Lucrari de reparatii				
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	56,2400		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,44		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,81		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,56		
		<i>Total</i>				
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	15,2200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,87		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,74		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,26		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	5,9400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,34		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,94		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,76		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,97		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,04		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,56		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,94		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				
254	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и	m2	2,2800		

1	2	3	4	5	6	7
		дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,69		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,34		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	16,66		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03		
		Total				
255	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	14,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	19,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,96		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	60,56		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,08		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,09		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,21		

1	2	3	4	5	6	7
		actionat electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>				
256	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	56,2400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	112,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,21		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	807,33		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,28		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,67		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,34		
		<i>Total</i>				
257	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	56,2400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,99		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	401,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,81		
	2952270000000	Агрегат pentru ridicat mortar	h-ut	17,43		

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	17,72		
		<i>Total</i>				
258	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-56,240 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-21,93		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-241,27		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-1,69		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-10,46		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-10,63		
		<i>Total</i>				
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	80,3600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,04		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,77		
	4100126202818	Apa	m3	0,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	80,3600		

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,41		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,05		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,02		
		<i>Total</i>				
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	80,3600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,20		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,14		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,82		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	40,18		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16		
		<i>Total</i>				
262	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	36,6000		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,76		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,39		
		<i>Total</i>				
263	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Подвесные потолки из сборных панелей, из стального профиля,	m2	36,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		гальванизированного или алюминия, расположенного ячейками)				
	7422010060100	Timplar	h-om	87,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,32		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	38,43		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	38,43		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Coridor Lucrari de reparatii						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Sector N2						
		3. Sector N3				
		3.1. Birou N11;12;13;14;15;16 Lucrari de reparatii, Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	10,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,10		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,10		
		<i>Total</i>				
265	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	42,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,24		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,16		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,21		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,26		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	10,5000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,80		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,58		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	76,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	228,660 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	27,44		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,43		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,29		
		<i>Total</i>				
268	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	5,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,63		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,03		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,03		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
269	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	14,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	34,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,96		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,74		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,18		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,32		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,92		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	710,40		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	414,40		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	39,96		
		<i>Total</i>				
270	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR1-100x100x3=1,2kg/m2), (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	70,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
	2873122004100	Plase sudate	kg	70,70		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,35		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,70		
	2010237318750	Distantieri	buc	21,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
271	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	228,660 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	456,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,91		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,23		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 282,41		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,26		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,40		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,74		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,37		
		<i>Total</i>				
272	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	228,660 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146,34		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 632,63		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,91		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,43		
	2952270000000	Агрегат pentru ridicat mortar	h-ut	70,88		
	2875277400000	Compresor	h-ut	72,03		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
273	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-228,66 00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-89,18		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-980,95		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,69		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-6,86		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-42,53		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-43,22		
		<i>Total</i>				
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	289,080 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	130,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,91		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	304,95		
	4100126202818	Apa	m3	0,29		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	289,080 0		

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,67		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,36		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,45		
		<i>Total</i>				
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	289,080 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	158,99		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	115,63		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,34		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	144,54		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,45		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58		
		<i>Total</i>				
277	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,43		
		<i>Total</i>				
278	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг) Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	10,8000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,62		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,19		
	2812106306050	Profile din otel	kg	11,91		
		<i>Total</i>				
279	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D.110 gr. 2.2 mm)	m	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,46		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	17,51		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,26		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26		
		<i>Total</i>				
280	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa reparatie PP D.110)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	2523156721037 -Muf.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 110 mm)	buc	5,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07		
		<i>Total</i>				
281	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie PVC D110x50:90*), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52		
	2523156721015 -RAM.	Ramificatie simpla din material	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare (Ramificatie PVC D110x50:90*)				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
282	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de inspectie PVC D110),(Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52		
	2523156721015 -INSP.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Piesa de inspectie PVC D110)	buc	4,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
283	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm,(Caciula de aerisire PP D.110)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34		
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare,(Caciula de aerisire PP D.110)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
284	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" ,(COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm),(Крепления для фиксации стальных или пластиковых водо- и	buc	12,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		газопроводов, жестко заделанные, диаметр 4" мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,20		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm)	buc	12,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,07		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,72		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Birou N11;12;13;14;15;16 Lucrari de reparatii,Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala						
		3.2. Birou N34;35;36 Lucrari de reparatii,Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	5,9400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,25		
		<i>Total</i>				
286	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон,	m	15,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,86		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,43		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,29		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-Т(pt.informatie)	m3	0,08		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	3,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,59		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	28,49		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка	m2	173,760 0		

1	2	3	4	5	6	7
		внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)				
	7122050013400	Zidar	h-om	20,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,06		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,69		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,74		
		<i>Total</i>				
289	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	8,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	11,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,12		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	34,61		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,03		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,05		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,05		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
290	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si	m2	14,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)				
	7422010060100	Timplar	h-om	33,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,72		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,04		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,96		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,76		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	691,20		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	403,20		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	38,88		
		<i>Total</i>				
291	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	173,760 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	346,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,44		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,26		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 494,32		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,82		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat	h-ut	2,09		

1	2	3	4	5	6	7
		electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,04		
		<i>Total</i>				
292	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	173,760 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	111,21		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 240,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,70		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,69		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	53,87		
	2875277400000	Compresor	h-ut	54,73		
		<i>Total</i>				
293	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-173,76 00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-67,77		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-745,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,52		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-5,21		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-32,32		

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	-32,84		
		<i>Total</i>				
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	276,380 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	124,37		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	27,64		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	291,55		
	4100126202818	Apa	m3	0,28		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	276,380 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,29		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,46		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,82		
		<i>Total</i>				
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	276,380 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,01		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	110,55		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,58		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	138,19		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,82		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
297	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,43		
		<i>Total</i>				
298	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг) Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	10,8000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,62		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,19		
	2812106306050	Profile din otel	kg	11,91		
		<i>Total</i>				
299	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP D.110 gr. 2.2 mm)	m	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,46		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	17,51		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,26		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26		
		<i>Total</i>				
300	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa reparatie PP D.110)	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	2523156721037 -Muf.	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		si reductie din material plastic pentru canalizare (MUFA PVC D 110 mm)				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07		
		<i>Total</i>				
301	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie PVC D110x50:90*), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52		
	2523156721015 -RAM.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Ramificatie PVC D110x50:90*)	buc	4,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
302	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de inspectie PVC D110), (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52		
	2523156721015 -INSP.	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Piesa de inspectie PVC D110)	buc	4,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
		<i>Total</i>				
303	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm,(Caciula de aerisire PP D.110)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34		
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare,(Caciula de aerisire PP D.110)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
304	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4",(COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm),(Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 4" мм)	buc	12,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,20		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 104-112 mm)	buc	12,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,07		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,72		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Birou N34;35;36 Lucrari de reparatii,Lucrari de schimbare a coloanei de canalizare pe verticala						
		3.3. Coridor Lucrari de reparatii				
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	86,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)				
	7122050013400	Zidar	h-om	10,36		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	12,95		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,32		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,86		
		<i>Total</i>				
306	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	78,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,96		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	14,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,72		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,06		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,31		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,38		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>				
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	15,9400		

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	15,94		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	63,76		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,97		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,79		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,56		
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,94		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32		
		<i>Total</i>				
308	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	11,7000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,39		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,51		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	170,94		
	4100126202818	Apa	m3	0,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,92		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,35		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
309	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera (Пломбы из бетона класса C-25/20 Bc25(B330), в диафрагмы, перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки, парапеты, из бетона, приготовленного на бетономешалке на стройплощадке) Materiale marunte (decofrol, etc.)=1,0500	buc	15,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	20,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,10		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	64,89		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,09		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,09		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30		
		<i>Total</i>				
310	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	86,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	172,17		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,90		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,11		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 238,84		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,91		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,04		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,52		
		<i>Total</i>				
311	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	86,3000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,23		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	616,18		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,32		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	26,75		
	2875277400000	Compresor	h-ut	27,18		
		<i>Total</i>				
312	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0	m2	-86,300 0		

1	2	3	4	5	6	7
		мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-33,66		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-370,23		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,26		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-2,59		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	-16,05		
	2875277400000	Compresor	h-ut	-16,31		
		<i>Total</i>				
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	86,3000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,63		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,04		
	4100126202818	Apa	m3	0,09		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	86,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,59		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,95		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,32		
		<i>Total</i>				
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя,	m2	86,3000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
reparatii						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Sector N3						
		4. Echipament electric				
318	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	45,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,90		
		<i>Total</i>				
319	RpEA01A 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	600,000 0		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	276,00		
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	642,60		
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	126,00		
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	94,50		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	94,50		
		<i>Total</i>				
320	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu-3x2,5mm2),(Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью	m	300,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		сечения 16 мм2)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	42,00		
	3130134817404 -2,5	Cablu de energie (Cablu-3x2,5mm2)	m	306,00		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	150,00		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	60,00		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	75,00		
		<i>Total</i>				
321	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu-3x1,5mm2),(Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)	m	350,000 0		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	49,00		
	3130134817404 -1,5	Cablu de energie (Cablu-3x1,5mm2)	m	357,00		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	175,00		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	70,00		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	87,50		
		<i>Total</i>				
322	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или	buc	25,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,75		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	25,25		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	25,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,25		
		<i>Total</i>				
323	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	40,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,40		
	2746167335100	Priza dubla	buc	40,80		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	40,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20		
	2051142950700	Dibluri	buc	80,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	80,00		
		<i>Total</i>				
324	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon (LED) sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	55,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,40		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED)	buc	57,20		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare	buc	57,20		

1	2	3	4	5	6	7
		legatura				
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	57,20		
		Total				
325	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de perete,Motarea ventilatoarelor de perete cu jaluzele reglabile si clapete si doua grile de ventilare Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	1,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,16		
	2912435776200	Ventilator de fereastră (Ventilator de perete cu jaluzele reglabile cu clapete si doua grile de ventilare)	buc	1,01		
		Total				
326	CK34B	Dibluri din lemn fixate cu mortar in ziduri din beton armat (Деревянные дюбеля, закрепленные раствором в железобетонных стенах)	buc	1 000,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	150,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	100,00		
		Total				
327	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	1 000,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	160,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 000,00		
		Total				
Total						
Asigurarea sociala si medical						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Echipament electric						

Total
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.Ș.	L.Ș.

