

**Lucrari de reparatie la IET
nr.161, din str. A.Russo 61/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 224 836,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Grupa 7				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile	m2	71,500	20,62 18,45	1 474,63 1 319,26
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare	m2	8,000	17,04 15,57	136,32 124,54
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti	m2	21,450	17,04 15,57	365,51 333,91
4	RpCK28A	Demontarea plintelor din PVC, se exclude "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera	m	27,100	19,61 19,61	531,34 531,34
5	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	9,100	62,73 43,25	570,83 393,53

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	60,54 60,54	181,63 181,63
		<i>Total</i>	Lei			3 260,26
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 260,26 2 884,21
		1.1.2. Pardosea				
7	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m2	48,950	19,62 8,65	960,58 423,40
8	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,100	57,40 34,60	1 555,45 937,55
		<i>Total</i>	Lei			2 516,03
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 516,03 1 360,95
		1.1.3. Tavan				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,950	223,25 110,13	10 927,90 5 390,92
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,950	6,44 1,73	315,39 84,70
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,950	38,45 31,71	1 882,19 1 552,38
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,950	6,44 1,73	315,39 84,70
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,950	49,25 31,71	2 410,83 1 552,38
		<i>Total</i>	Lei			15 851,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 851,70 8 665,08
		1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog	m2	79,500	7,60 1,73	604,59 137,52
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,500	91,38 70,35	7 264,86 5 592,44
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	21,750	34,93 13,84	759,64 300,99
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,500	22,97 11,53	1 826,14 916,79
18		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	28,700	3,53 0,00	101,31 0,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,500	38,45 31,71	3 056,85 2 521,19
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,500	6,44 1,73	512,17 137,52
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,500	49,25 31,71	3 915,37 2 521,18
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,400	49,94 4,04	119,85 9,69
		<i>Total</i>	Lei			18 160,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				18 160,78 12 137,32
		1.1.5. Incalzire				
23	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000	2 520,53 115,32	5 041,07 230,64
24	IB05B	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000	1 767,09 144,15	1 767,09 144,15
25		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	3,000	61,67 0,00	185,01 0,00
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	3,000	79,43 5,77	238,30 17,30
27	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	27,15 8,65	162,89 51,89
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	6,000	478,18 10,38	2 869,07 62,27
29	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,000	64,28 42,67	128,57 85,34
30		Filet otel sudabil 1 1/4"	buc	2,000	7,50 0,00	15,00 0,00
31	IC53C	Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4	buc	2,000	118,28 14,41	236,56 28,83
32	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ϕ 32x5.4	m	9,100	80,02 25,95	728,20 236,12
33	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	1,500	47,09 23,07	70,64 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ϕ 25x4.2				
34	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	5,000	17,18 12,11	85,92 60,54
35	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32	buc	18,000	31,86 16,14	573,42 290,61
36	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25	buc	6,000	24,10 17,30	144,60 103,79
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*	buc	6,000	14,04 10,38	84,21 62,27
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr	buc	6,000	30,70 10,38	184,23 62,27
		<i>Total</i>	Lei			12 514,78
		Total Incalzire Inklusiv salariu				12 514,78 1 470,62
		1.1.6. Retele electrice				
39	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	11,100	5,77 5,77	64,00 64,00
40	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	11,100	23,32 17,30	258,83 192,01

1	2	3	4	5	6	7
41	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	5,000	15,78 6,92	78,92 34,60
42	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	5,000	17,77 16,14	88,84 80,72
		<i>Total</i>	Lei			490,59
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				490,59 371,33
		<i>Total</i>	Lei			52 794,14
		Total Grupa 7 Inclusiv salariu				52 794,14 26 889,51
		1.2. Grupa 2				
		1.2.1. Demolari				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi	m2	2,625	24,21 24,21	63,54 63,54
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare la tavane	m2	35,840	17,04 15,57	610,76 557,98
		<i>Total</i>	Lei			674,30
		Total Demolari Inclusiv salariu				674,30 621,52
		1.2.2. Pardosea				
45	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m2	35,840	19,62 8,65	703,28 309,98
		<i>Total</i>	Lei			703,28
		Total Pardosea Inclusiv salariu				703,28 309,98
		1.2.3. Tavan				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,840	6,44 1,73	230,88 61,98

1	2	3	4	5	6	7
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,840	38,45 31,71	1 378,07 1 136,59
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,840	6,44 1,73	230,88 61,98
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,540	49,25 31,71	1 898,08 1 222,22
		<i>Total</i>	Lei			3 737,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 737,91 2 482,77
		1.2.4. Timplarii				
50	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1250x2100h - 1buc	m2	2,625	1 012,99 77,84	2 659,11 204,34
		<i>Total</i>	Lei			2 659,11
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 659,11 204,34
		1.2.5. Glafuri				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200	6,45 1,73	14,18 3,81
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,200	91,39 70,35	201,05 154,76
53		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	10,900	3,53 0,00	38,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,200	38,45 31,71	84,59 69,77
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200	6,45 1,73	14,18 3,81
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200	49,25 31,71	108,34 69,77
		<i>Total</i>	Lei			460,82
		Total Glafuri Inclusiv salariu				460,82 301,92
		<i>Total</i>	Lei			8 235,42
		Total Grupa 2 Inclusiv salariu				8 235,42 3 920,53
		1.3. Grupa 13				
		1.3.1. Demolari				
57	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	20,150	45,72 26,52	921,25 534,45
58	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	4,000	10,38 10,38	41,52 41,52
		<i>Total</i>	Lei			962,77
		Total Demolari Inclusiv salariu				962,77 575,97
		1.3.2. Incalzire				
59	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,000	1 728,87 115,32	3 457,73 230,64
60		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	4,000	61,67 0,00	246,68 0,00
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	4,000	79,43 5,76	317,73 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха				
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	27,15 8,65	217,19 69,19
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	8,000	478,18 10,38	3 825,43 83,03
64	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,000	64,28 42,67	128,57 85,34
65		Filet otel sudabil 1 1/4"	buc	2,000	7,50 0,00	15,00 0,00
66	IC53C	Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4	buc	2,000	118,28 14,41	236,56 28,83
67	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ϕ 32x5.4	m	20,150	80,02 25,95	1 612,44 522,80
68	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ϕ 25x4.2	m	2,000	47,09 23,07	94,19 46,13
69	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	10,000	17,19 12,11	171,86 121,09
70	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de	buc	40,000	31,86 16,14	1 274,25 645,79

1	2	3	4	5	6	7
		caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32				
71	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25	buc	8,000	24,10 17,30	192,80 138,38
72	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*	buc	8,000	14,04 10,38	112,28 83,03
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr	buc	8,000	30,70 10,38	245,64 83,03
74	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32 x 90	buc	4,000	20,53 12,11	82,13 48,43
75	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	1,000	40,42 23,06	40,42 23,06
		<i>Total</i>	Lei			12 270,90
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 270,90 2 231,83
		<i>Total</i>	Lei			13 233,67
		Total Grupa 13 Inclusiv salariu				13 233,67 2 807,80
		1.4. Galerie 1				
		1.4.1. Demolari				
76	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile	m2	72,800	20,62 18,45	1 501,44 1 343,25

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare tavan, grinzi, glafuri	m2	43,800	17,04 15,57	746,41 681,89
		<i>Total</i>	Lei			2 247,85
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 247,85 2 025,14
		1.4.2. Pardosea				
78	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m2	26,800	19,62 8,65	525,89 231,79
		<i>Total</i>	Lei			525,89
		Total Pardosea Inclusiv salariu				525,89 231,79
		1.4.3. Tavan si grinzi				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,800	6,44 1,73	204,87 55,01
80		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	16,000	3,53 0,00	56,48 0,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,800	38,45 31,71	1 222,73 1 008,47
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,800	6,44 1,73	204,87 55,01
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,800	49,25 31,71	1 566,16 1 008,47
		<i>Total</i>	Lei			3 255,11
		Total Tavan si grinzi Inclusiv salariu				3 255,11 2 126,96
		1.4.4. Pereti si glafuri				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /	m2	15,500	13,23 1,73	205,07 26,81

1	2	3	4	5	6	7
		Prelucrarea cu solutie antimucegai, consum 0.3 kg/m2				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog	m2	84,800	7,60 1,73	644,89 146,69
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,800	91,38 70,35	7 749,18 5 965,27
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,800	22,97 11,53	1 947,87 977,91
88		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	34,400	3,53 0,00	121,43 0,00
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,800	38,45 31,71	3 260,62 2 689,27
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,800	6,44 1,73	546,31 146,69
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,800	49,25 31,71	4 176,41 2 689,26
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,540	49,94 4,04	126,86 10,26
		<i>Total</i>	Lei			18 778,64
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				18 778,64 12 652,16
		1.4.5. Alte lucrari				
93	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	4,100	37,25 10,38	152,73 42,55
94	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare	m2	4,100	17,99 14,99	73,77 61,47

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,100	74,77 47,86	306,55 196,21
96	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	9,500	14,55 8,65	138,20 82,17
		<i>Total</i>	Lei			671,25
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				671,25 382,40
		<i>Total</i>	Lei			25 478,74
		Total Galerie 1 Inclusiv salariu				25 478,74 17 418,45
		1.5. Galerie 2				
		1.5.1. Demolari				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi	m2	1,890	24,22 24,22	45,78 45,78
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti	m2	46,300	17,04 15,57	789,01 720,81
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare pereti	m2	55,500	17,04 15,57	945,80 864,04
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare tavan, grinzi	m2	29,100	17,04 15,57	495,90 453,04
		<i>Total</i>	Lei			2 276,49
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 276,49 2 083,67
		1.5.2. Pardosea				
101	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie	m2	25,100	19,62 8,65	492,53 217,09

1	2	3	4	5	6	7
		pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm				
		<i>Total</i>	Lei			492,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				492,53 217,09
		1.5.3. Tavan si grinzi				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	6,44 1,73	187,48 50,34
103		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	10,800	3,53 0,00	38,12 0,00
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,100	38,45 31,71	1 118,92 922,85
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	6,44 1,73	187,48 50,34
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,100	49,25 31,71	1 433,17 922,85
		<i>Total</i>	Lei			2 965,17
		Total Tavan si grinzi Inclusiv salariu				2 965,17 1 946,38
		1.5.4. Pereti si glafuri				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, consum 0.3 kg/m2	m2	29,700	13,23 1,73	392,93 51,38
108	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,300	126,14 98,02	5 840,18 4 538,42
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog	m2	101,800	7,60 1,73	774,16 176,09

1	2	3	4	5	6	7
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,800	91,38 70,35	9 302,70 7 161,14
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,800	22,97 11,53	2 338,39 1 173,96
112		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	58,300	3,53 0,00	205,80 0,00
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,800	38,45 31,71	3 914,27 3 228,38
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,800	6,44 1,73	655,82 176,09
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,800	49,25 31,71	5 013,65 3 228,38
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,080	49,95 4,04	153,84 12,45
		<i>Total</i>	Lei			28 591,74
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				28 591,74 19 746,29
		1.5.5. Timplarii				
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 900x2100h - 1buc	m2	1,890	1 881,89 46,71	3 556,78 88,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 556,78
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 556,78 88,28
		<i>Total</i>	Lei			37 882,71
		Total Galerie 2 Inclusiv salariu				37 882,71 24 081,71
		1.6. Deseuri				
118	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	4,650	70,35 70,35	327,11 327,11
119	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,650	25,95 25,95	120,68 120,68
120	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,650	64,52 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			747,79
		Total Deseuri Inclusiv salariu				747,79 447,79
		<i>Total</i>	Lei			138 372,47
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24 %			18 135,79
		<i>Transportul materialelor</i>	4 %			2 444,29
		<i>Total</i>				158 952,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			9 537,16
		<i>Total</i>				168 489,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 054,68
		<i>Total</i>				173 544,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				173 544,39 75 565,79
		2. Lucrari de electro-montare				
		2.1. Grupa 7				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11

1	2	3	4	5	6	7
122	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare	buc	2,000	3,46 3,46	6,92 6,92
123	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,030	420,38 388,62	432,99 400,28
124		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	103,000	13,67 0,00	1 408,01 0,00
125	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,091	506,26 453,08	46,07 41,23
126		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	9,100	20,50 0,00	186,55 0,00
127	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm, inclusiv costul tevii	100 m	1,121	1 241,51 962,93	1 391,73 1 079,45
128	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,080	68 942,75 15 625,88	5 515,42 1 250,07
129		Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac	buc	1,000	16,25 0,00	16,25 0,00
130		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	19,92 0,00	59,76 0,00
131	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 867,00 1 857,00	18,67 18,57
132		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	37,50 0,00	37,50 0,00
133	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 901,00 1 891,00	19,01 18,91
134		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	62,50 0,00	62,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
135	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 275,00 2 197,00	22,75 21,97
136		Priza dubla	buc	1,000	41,67 0,00	41,67 0,00
137	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / demontare cu reutilizare k=0.5 manopera	buc	2,000	74,08 57,66	148,16 115,32
138	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / avertizoare demontate anterior	buc	2,000	131,74 115,32	263,48 230,64
139	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare ingrijita pentru reutilizare	m	5,000	16,14 16,14	80,72 80,72
140	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior	100 m	0,050	353,20 324,00	17,66 16,20
		<i>Total</i>	Lei			9 851,93
		Total Grupa 7 Inclusiv salariu				9 851,93 3 356,39
		<i>Total</i>	Lei			9 851,93
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24 %			805,53
		<i>Transportul materialelor</i>	4 %			208,15
		<i>Total</i>				10 865,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 550,86
		<i>Total</i>				13 416,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			402,50
		<i>Total</i>				13 818,97
		Total Lucrari de electro-montare				13 818,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 356,39

		Total	Lei	187 363,36
		TVA	20 %	37 472,67
				224 836,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		78 922,18

Intocmit

TEHNOSIMPLEX SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)