

**Serviciul Tehnologii
Informationale al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de constructie, montare, instalare a elementelor de infrastructura noi
(constructii metalice/stalpi) si retelelor electrice pentru SASCR "Controlul
traficului"****Valoarea de deviz 3 890 909,60 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente de constructive 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	11,40	62,85	716,49
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,62	191,898	118,977
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,24	19,153	23,75
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,392	5 754,707	2 255,845
5	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,137	2 597,175	355,813
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	1,37	546,85	749,185
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	13,72	9,413	129,14

1	2	3	4	5	6	7
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,96	109,519	1 419,37
9	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,80	28,15	613,67
10	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	65,44	25,815	1 689,312
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	135,00	33,067	4 464,045
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	3,46	2 245,18	7 768,323
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	5,20	20,15	104,78

1	2	3	4	5	6	7
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,34	545,00	185,30
15	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	5,20	45,05	234,26
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,34	1 044,80	355,232
17	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	4,00	108,48	433,92
18	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,114	20 462,053	2 332,674
19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu CM1)	t	1,387	33 252,004	46 120,53
20	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,801	36 154,497	28 959,752
21	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, G1, G-2	kg	121,70	40,79	4 964,143
22		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	4,00	8,00	32,00
23		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	8,00	24,00	192,00
24		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	4,00	250,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
25		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	4,00	25,00	100,00
26		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	4,00	25,00	100,00
27		Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	8,00	30,00	240,00
28		Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	16,00	10,00	160,00
29		Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	16,00	12,00	192,00
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	2,31	2 819,995	6 514,188
31	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,98	642,414	629,566
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,98	642,414	629,566
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,008	35 905,00	287,24
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosime 5.0 cm, K=1.25)	m2	12,26	311,206	3 815,39
		<i>Total</i>	Lei			117 886,461
		Total Locatia nr.1 mun. Chisinau				117 886,461

1	2	3	4	5	6	7
		or.Singera, traseul R2 Inclusiv salariu				10 483,196
		1.1.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
35	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
39	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
40	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
41	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
42	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	67,50	33,067	2 232,026

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)				
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
46	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
48	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
49	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
50	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind	t	0,732	33 251,997	24 340,462

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)				
51	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
52	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
53		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
54		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
55		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
56		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
57		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
58		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
59		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
60	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
62	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30 Inclusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3				
63	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,392	5 754,707	2 255,845
64	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul a Teava drenaj PVC D=200 mm invelita in Geotextil "100"	m	2,60	156,75	407,55
65	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,40	486,05	194,42
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	6,40	546,85	3 499,84
67	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	12,50	9,412	117,655
68	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,96	109,519	1 419,37
69	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,80	28,15	613,67
70	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C	kg	65,44	25,815	1 689,312

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
71	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	135,00	33,067	4 464,045
72	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	3,46	2 245,18	7 768,323
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	10,20	20,15	205,53
74	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,29	545,00	158,05
75	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	10,20	45,05	459,51
76	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,29	1 044,80	302,992
77	CB14F	Schela metalica tubulara pentru	m	4,00	108,48	433,92

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv				
78	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,114	20 462,053	2 332,674
79	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu CM1)	t	1,387	33 252,004	46 120,53
80	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,848	36 154,50	30 659,016
81	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, G1, G-2	kg	121,70	40,79	4 964,143
82		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	4,00	8,00	32,00
83		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	8,00	24,00	192,00
84		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	4,00	250,00	1 000,00
85		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	4,00	25,00	100,00
86		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	4,00	25,00	100,00
87		Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	8,00	30,00	240,00
88		Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	16,00	10,00	160,00
89		Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	16,00	12,00	192,00
90	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului	t	2,356	2 819,995	6 643,908

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv ca fi minimum				
		<i>Total</i>	Lei			116 726,303
		Total Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3 Inklusiv salariu				116 726,303 10 739,503
		1.1.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
91	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
95	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
96	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
97	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
98	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
99	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
101	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
102	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
104	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
105	CP21B1	Punerea in opera a mortarului	m3	0,057	20 462,035	1 166,336

1	2	3	4	5	6	7
		expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar				
106	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
107	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
108	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
109		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
110		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
111		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
112		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
113		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
114		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
115		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
116	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
117	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
118	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)				
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34 Inclusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
119	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
120	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
121	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
122	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
123	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
124	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
125	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
126	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
127	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
128	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
129	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
130	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
131	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
132	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime	m	2,00	108,48	216,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
133	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
134	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
135	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
136	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
137		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
138		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
139		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
140		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
141		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
142		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
143		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
144	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
145	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438

1	2	3	4	5	6	7
146	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34 Inclusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.6. Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
147	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
148	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
149	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
150	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
151	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
152	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
153	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
154	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
155	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
156	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
157	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
158	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
159	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
160	CB14F	Schela metalica tubulara pentru	m	2,00	108,48	216,96

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv				
161	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
162	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
163	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
164	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
165		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
166		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
167		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
168		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
169		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
170		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
171		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
172	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
173	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	1,042	2 819,998	2 938,438

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
174	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inklusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.7. Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
175	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
176	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
177	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
178	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
179	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
180	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	10,90	28,15	306,834

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
181	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
182	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
183	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
184	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
185	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
186	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
187	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile	100 m3	0,12	1 044,80	125,376

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
188	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
189	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
190	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
191	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
192	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
193		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
194		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
195		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
196		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
197		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
198		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
199		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
200	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
201	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	1,042	2 819,998	2 938,438

1	2	3	4	5	6	7
		de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
202	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inklusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
203	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
205	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
206	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
207	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
208	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau	kg	10,90	28,15	306,834

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
209	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
210	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
211	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
212	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
213	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
214	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
215	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în	100 m3	0,12	1 044,80	125,376

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
216	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
217	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
218	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
219	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
220	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
221		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
222		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
223		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
224		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
225		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
226		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
227		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
228	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066

1	2	3	4	5	6	7
229	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
230	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33 Inclusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
231	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
232	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
234	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
235	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
236	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg	10,90	28,15	306,834

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
237	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
238	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
239	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montata ingropat	m	0,80	70,25	56,20
240	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
241	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
242	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
243	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	4,00	45,05	180,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
244	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
245	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
246	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
247	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
248	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
249	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
250		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
251		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
252		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
253		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
254		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
255		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
256		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
257	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
258	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
259	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 709,405
		Total Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5 Inclusiv salariu				54 709,405 4 964,354
		1.1.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
260	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
261	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
263	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
264	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	6,84	109,463	748,73

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
265	CC02O	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
266	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
267	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
268	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montată îngropat	m	0,80	70,25	56,20
269	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
270	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu (pămînt surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
271	TsD02A1	Împrăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe	100 m3	0,16	545,00	87,20

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
272	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
273	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
274	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
275	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
276	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-10.5-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
277	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-10.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,26	36 154,50	9 400,17
278	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-10.5-1, SM-10.5-2	kg	69,19	40,79	2 822,273
279		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
280		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
281		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
282		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
283		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
284		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
285		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
286	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
287	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,061	2 819,995	2 992,015
288	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			55 449,525
		Total Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inclusiv salariu				55 449,525 5 022,665
		1.1.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
289	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	1,20	546,85	656,22
291	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
292	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile,	m2	6,84	109,463	748,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
293	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
294	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
295	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
296	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
297	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
298	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,16	545,00	87,20

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
299	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
300	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
301	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
302	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
303	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
304	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
305	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
306		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
307		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
308		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00

1	2	3	4	5	6	7
309		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
310		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
311		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
312		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
313	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
314	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,031	2 819,994	2 907,414
315	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 633,149
		Total Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inclusiv salariu				54 633,149 4 936,475
		1.1.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				
316	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
319	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu,	m2	7,84	9,413	73,794

1	2	3	4	5	6	7
		asezat cu suprapunerile nelipite				
320	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
321	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
322	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
323	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
324	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
325	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	3,20	20,15	64,48

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)				
326	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
327	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
328	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
329	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
330	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
331	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
332	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
333	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
334		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
335		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
336		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
337		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
338		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
339		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
340		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
341	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
342	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
343	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5 Inklusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă rl Singerei, traseul R6				
344	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
345	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
346	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40	m3	0,80	546,85	437,48

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
347	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
348	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
349	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
350	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
351	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
352	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
353	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	3,20	20,15	64,48

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)				
354	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
355	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
356	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
357	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
358	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
359	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
360	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
361	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668

1	2	3	4	5	6	7
362		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
363		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
364		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
365		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
366		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
367		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
368		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
369	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
370	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
371	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 653,205
		Total Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				54 653,205 4 951,354
		1.1.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6				
372	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905

1	2	3	4	5	6	7
373	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
374	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
375	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
376	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
377	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
378	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
379	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
380	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu	m3	2,03	2 245,212	4 557,78

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2				
381	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
382	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
383	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
384	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
385	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
386	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
387	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-10.5-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
388	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-10.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,26	36 154,50	9 400,17

1	2	3	4	5	6	7
389	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-10,5-1, SM-10,5-2	kg	69,19	40,79	2 822,273
390		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
391		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
392		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
393		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
394		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
395		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
396		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
397	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
398	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,061	2 819,995	2 992,015
399	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			55 393,325
		Total Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				55 393,325 5 009,665
		1.1.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				

1	2	3	4	5	6	7
400	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
401	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
402	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
403	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,38	109,486	808,01
404	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,08	28,151	368,212
405	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,38	25,815	1 274,749
406	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
407	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3	2,35	2 245,193	5 276,203

1	2	3	4	5	6	7
		XC2 XF2				
408	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
409	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
410	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
411	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
412	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
413	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
414	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-12.5-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
415	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-12.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,314	36 154,50	11 352,513
416	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	83,21	40,79	3 394,123

1	2	3	4	5	6	7
		- detaliile D1, D2, SM-12.5-1, SM-12.5-2				
417		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
418		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
419		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
420		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
421		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
422		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
423		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
424	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
425	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,129	2 819,995	3 183,774
426	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			59 034,105
		Total Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7 Inclusiv salariu				59 034,105 5 452,465
		1.1.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
427	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in	100 m3	0,16	5 754,70	920,752

1	2	3	4	5	6	7
		depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				
428	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,073	2 597,123	189,59
429	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,73	546,851	399,201
430	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,28	9,412	68,522
431	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,38	109,486	808,01
432	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,08	28,151	368,212
433	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,38	25,815	1 274,749
434	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
435	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montata ingropat	m	0,80	70,25	56,20

1	2	3	4	5	6	7
436	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,35	2 245,193	5 276,203
437	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,00	20,15	60,45
438	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,13	545,00	70,85
439	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00	45,05	135,15
440	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,13	1 044,80	135,824
441	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
442	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
443	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-12.5-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462

1	2	3	4	5	6	7
444	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-12.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,314	36 154,50	11 352,513
445	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-12.5-1, SM-12.5-2	kg	83,21	40,79	3 394,123
446		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
447		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
448		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
449		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
450		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
451		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
452		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
453	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
454	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,129	2 819,995	3 183,774
455	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			58 863,231
		Total Locatia nr. 16 Centrura				58 863,231

1	2	3	4	5	6	7
		or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5 Inclusiv salariu				5 420,525
		1.1.17. Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
456	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,16	5 754,70	920,752
457	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
458	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	3,53	546,85	1 930,381
459	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
460	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
461	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
462	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
463	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
464	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
465	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,00	20,15	60,45
466	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,13	545,00	70,85
467	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00	45,05	135,15
468	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,13	1 044,80	135,824
469	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
470	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336

1	2	3	4	5	6	7
471	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-10.5-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
472	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-10.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,26	36 154,50	9 400,17
473	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-10.5-1, SM-10.5-2	kg	69,19	40,79	2 822,273
474		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
475		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
476		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
477		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
478		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
479		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
480		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
481	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
482	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,062	2 819,998	2 994,838
483	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		(detalii D1)				
		<i>Total</i>	Lei			56 649,914
		Total Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6 Inclusiv salariu				56 649,914 5 139,016
		1.1.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				
484	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
485	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
487	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	17,513	137,298
488	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
489	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
490	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
491	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
492	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
493	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
494	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
495	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
496	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
497	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96

1	2	3	4	5	6	7
498	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
499	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-10.5-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
500	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-10.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,26	36 154,50	9 400,17
501	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-10.5-1, SM-10.5-2	kg	69,19	40,79	2 822,273
502		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
503		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
504		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
505		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
506		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
507		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
508		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
509	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
510	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,061	2 819,995	2 992,015
511	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)				
		<i>Total</i>	Lei			55 456,829
		Total Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6 Inclusiv salariu				55 456,829 5 009,665
		1.1.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
512	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,09	5 754,70	517,923
513	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,053	2 597,094	137,646
514	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,63	546,849	344,515
515	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	5,32	17,513	93,168
516	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
517	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
518	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
519	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
520	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
521	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	9,00	20,15	181,35
522	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
523	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,05	1 044,80	52,24
524	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
525	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336

1	2	3	4	5	6	7
526	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-7-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
527	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-7-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,187	36 154,513	6 760,894
528	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-7-1, SM-7-2	kg	55,76	40,79	2 274,45
529		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
530		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
531		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
532		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
533		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
534		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
535		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
536	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
537	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	0,975	2 819,995	2 749,495
538	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		metalice in conditii de santier (detalii D1)				
		<i>Total</i>	Lei			51 189,541
		Total Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				51 189,541 4 709,202
		1.1.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
539	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,10	5 754,70	575,47
540	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,067	2 597,194	174,012
541	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,67	546,849	366,389
542	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	6,72	17,513	117,685
543	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
544	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
545	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
546	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
547	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
548	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	10,00	20,15	201,50
549	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
550	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,06	1 044,80	62,688
551	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
552	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
553	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind	t	0,732	33 251,997	24 340,462

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-7-4)				
554	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-7-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,187	36 154,513	6 760,894
555	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-7-1, SM-7-2	kg	55,76	40,79	2 274,45
556		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
557		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
558		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
559		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
560		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
561		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
562		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
563	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
564	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	0,975	2 819,995	2 749,495
565	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			51 360,443
		Total Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				51 360,443 4 747,228
		1.1.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5				
566	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,16	5 754,70	920,752
567	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,073	2 597,123	189,59
568	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,73	546,851	399,201
569	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,28	17,512	127,49
570	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,38	109,486	808,01
571	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,08	28,151	368,212
572	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,38	25,815	1 274,749

1	2	3	4	5	6	7
573	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
574	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,35	2 245,193	5 276,203
575	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,00	20,15	60,45
576	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,13	545,00	70,85
577	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00	45,05	135,15
578	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,13	1 044,80	135,824
579	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
580	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
581	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati,	t	0,732	33 251,997	24 340,462

1	2	3	4	5	6	7
		livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-11.5-4)				
582	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-11.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,287	36 154,509	10 376,344
583	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-11.5-1, SM-11.5-2	kg	76,12	40,79	3 104,935
584		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
585		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
586		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
587		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
588		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
589		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
590		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
591	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
592	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,096	2 819,995	3 090,715
593	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 507,583
		Total Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				57 507,583 5 266,41
		1.1.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
594	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
596	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
597	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	17,513	137,298
598	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
599	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
600	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
601	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
602	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
603	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
604	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
605	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
606	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
607	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
608	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336

1	2	3	4	5	6	7
609	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
610	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
611	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
612		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
613		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
614		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
615		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
616		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
617		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
618		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
619	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
620	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
621	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		metalice in conditii de santier (detalii D1)				
		<i>Total</i>	Lei			54 716,709
		Total Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				54 716,709 4 951,354
		1.1.23. Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
622	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
623	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
624	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
625	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	17,513	137,298
626	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
627	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
628	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
629	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
630	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
631	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
632	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
633	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
634	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
635	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
636	CP21B1	Punerea in opera a mortarului	m3	0,057	20 462,035	1 166,336

1	2	3	4	5	6	7
		expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar				
637	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
638	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
639	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
640		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
641		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
642		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
643		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
644		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
645		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
646		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
647	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
648	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
649	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a	m2	0,23	214,165	49,258

1	2	3	4	5	6	7
		galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)				
		<i>Total</i>	Lei			54 716,709
		Total Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				54 716,709 4 951,354
		1.1.24. Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
650	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
651	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
652	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
653	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	17,513	137,298
654	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
655	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
656	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii	kg	43,20	25,815	1 115,208

1	2	3	4	5	6	7
		speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
657	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
658	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montata ingropat	m	0,80	70,25	56,20
659	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
660	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
661	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
662	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
663	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
664	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a	m	2,00	108,48	216,96

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv				
665	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
666	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
667	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
668	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
669		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
670		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
671		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
672		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
673		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
674		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
675		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
676	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
677	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7	t	1,042	2 819,998	2 938,438

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
678	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 772,909
		Total Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				54 772,909 4 964,354
		1.1.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
679	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
680	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
681	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
682	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
683	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
684	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834

1	2	3	4	5	6	7
685	CC02P2	Armături din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
686	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
687	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montata ingropat	m	0,80	70,25	56,20
688	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
689	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
690	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
691	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20
692	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,12	1 044,80	125,376

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
693	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
694	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
695	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-12.5-4)	t	0,732	33 251,997	24 340,462
696	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-12.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
697	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-12.5-1, SM-12.5-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
698		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
699		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
700		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
701		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
702		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
703		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
704		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
705	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
706	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	1,042	2 819,998	2 938,438

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
707	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 709,405
		Total Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				54 709,405 4 964,354
		1.1.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
708	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
709	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
710	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
711	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
712	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
713	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in	kg	10,90	28,15	306,834

1	2	3	4	5	6	7
		constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
714	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
715	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
716	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
717	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
718	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
719	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00	45,05	180,20

1	2	3	4	5	6	7
720	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
721	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
722	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
723	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,723	33 251,994	24 041,192
724	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
725	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
726		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
727		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
728		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
729		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
730		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
731		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
732		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
733	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu	buc	2,00	315,033	630,066

1	2	3	4	5	6	7
		tensionare				
734	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
735	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 353,935
		Total Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				54 353,935 4 940,825
		1.1.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16				
736	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
737	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
738	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
739	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
740	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73
741	CC02O	Armaturi din otel beton A240	kg	10,90	28,15	306,834

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
742	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
743	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
744	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
745	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
746	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
747	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	4,00	45,05	180,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
748	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
749	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
750	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
751	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,723	33 251,994	24 041,192
752	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
753	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
754		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
755		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
756		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
757		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
758		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
759		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
760		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
761	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
762	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
763	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 353,935
		Total Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				54 353,935 4 940,825
		1.1.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadau rl Falesti, traseul R17				
764	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
765	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	1,20	546,85	656,22
766	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
767	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,84	109,463	748,73

1	2	3	4	5	6	7
768	CC02O	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	10,90	28,15	306,834
769	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	43,20	25,815	1 115,208
770	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
771	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C25/30 XC2 XF2	m3	2,03	2 245,212	4 557,78
772	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
773	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
774	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături	m3	4,00	45,05	180,20

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
775	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
776	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
777	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
778	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t	0,723	33 251,994	24 041,192
779	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
780	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
781		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
782		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
783		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
784		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
785		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
786		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
787		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
788	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
789	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,031	2 819,994	2 907,414
790	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			54 333,879
		Total Locatia nr. 28 sat. Fagadau rl Falesti, traseul R17 Inclusiv salariu				54 333,879 4 925,946
		1.1.29. Locatia nr. 29 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6				
791	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,17	5 754,70	978,299
792	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
793	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
794	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
795	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	7,38	109,486	808,01

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
796	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,08	28,151	368,212
797	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,38	25,815	1 274,749
798	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
799	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,35	2 245,193	5 276,203
800	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,17	545,00	92,65
801	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	5,00	45,05	225,25

1	2	3	4	5	6	7
802	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
803	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
804	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
805	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu 11.5-4)	t	0,723	33 251,994	24 041,192
806	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-11.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,287	36 154,509	10 376,344
807	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-11.5-1, SM-11.5-2	kg	76,12	40,79	3 104,935
808		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
809		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
810		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
811		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
812		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
813		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
814		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
815	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu	buc	2,00	315,033	630,066

1	2	3	4	5	6	7
		tensionare				
816	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,095	2 819,995	3 087,894
817	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			57 306,806
		Total Locatia nr. 29 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6 Inklusiv salariu				57 306,806 5 286,203
		1.1.30. Locatia nr. 30 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6				
818	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,17	5 754,70	978,299
819	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
820	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
821	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
822	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,38	109,486	808,01
823	CC02O	Armaturi din otel beton A240	kg	13,08	28,151	368,212

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
824	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,38	25,815	1 274,749
825	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
826	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	2,35	2 245,193	5 276,203
827	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,17	545,00	92,65
828	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	5,00	45,05	225,25
829	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,12	1 044,80	125,376

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
830	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
831	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
832	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu 11.5-4)	t	0,723	33 251,994	24 041,192
833	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-11.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,287	36 154,509	10 376,344
834	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-11.5-1, SM-11.5-2	kg	76,12	40,79	3 104,935
835		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
836		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
837		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
838		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
839		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
840		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
841		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
842	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066
843	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	1,095	2 819,995	3 087,894

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
844	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			57 306,806
		Total Locatia nr. 30 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6 Inklusiv salariu				57 306,806 5 286,203
		1.1.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				
845	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,192	5 754,714	1 104,905
846	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 597,15	207,772
847	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,80	546,85	437,48
848	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	7,84	9,413	73,794
849	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,12	109,508	670,19
850	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii	kg	10,90	28,15	306,834

1	2	3	4	5	6	7
		speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
851	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	41,84	25,814	1 080,078
852	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg	67,50	33,067	2 232,026
853	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3	1,86	2 245,181	4 176,037
854	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3	3,20	20,15	64,48
855	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	545,00	87,20
856	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ coeziv	m3	3,20	45,05	144,16
857	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,16	1 044,80	167,168

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	m3			
858	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	2,00	108,48	216,96
859	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3	0,057	20 462,035	1 166,336
860	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detalii SM-9-4)	t	0,723	33 251,994	24 041,192
861	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	0,241	36 154,49	8 713,232
862	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg	69,20	40,79	2 822,668
863		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	6,00	150,00	900,00
864		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	12,00	8,00	96,00
865		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	12,00	24,00	288,00
866		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	2,00	250,00	500,00
867		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	8,00	25,00	200,00
868		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	6,00	25,00	150,00
869		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
870	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc	2,00	315,033	630,066

1	2	3	4	5	6	7
871	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t	1,042	2 819,998	2 938,438
872	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2	0,23	214,165	49,258
		<i>Total</i>	Lei			53 864,274
		Total Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1 Inklusiv salariu				53 864,274 4 824,879
		<i>Total</i>	Lei			1 832 520,82 1
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			39 971,40
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			110 032,713
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1 %			15 718,959
		<i>Total</i>				1 998 243,89 3
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			289 745,364
		<i>Total</i>				2 287 989,25 7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			137 279,356
		<i>Total</i>				2 425 268,61 3
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				2 425 268,61 3 166 547,498
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						2 425 268,61 3
		Total Elemente de constructive Inclusiv salariu				2 425 268,61 3 166 547,498
		2. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica 2.1. Lucrari de constructie 2.1.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
873	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,042	5 754,762	241,70
874	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,20	64,55	271,11
875	33-04-003- 5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00	1 992,70	1 992,70
876		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
877	33-04-007- 1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	2,00	219,35	438,70
878		Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
879		Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
880	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,037	14 414,405	533,333
881		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x25+1x25 mm2	m	35,00	30,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
882		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	7,00	20,00	140,00
883		Suport de ancorare CA 1500	buc	4,00	40,00	160,00
884		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	4,00	50,00	200,00
885		Suport de tip U4	buc	1,00	62,50	62,50
886		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	10,00	10,00	100,00
887		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	20,00	2,00	40,00
888		Curea de strangere cablu E778	buc	4,00	2,00	8,00
889		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	6,00	30,00	180,00
890		Clema de prindere de tip U867	buc	2,00	25,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			10 668,043
		Total Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2 Inklusiv salariu				10 668,043 1 205,613
		2.1.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
891	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,019	5 754,632	109,338
892	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,89	64,55	121,999
893	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	974,90	974,90
894		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
895	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-	1000 m	0,26	14 414,60	3 747,796

1	2	3	4	5	6	7
		2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.				
896		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 3x16	m	300,00	25,00	7 500,00
897		Suport de ancorare CA 1500	buc	20,00	40,00	800,00
898		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	20,00	50,00	1 000,00
899		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	24,00	10,00	240,00
900		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	48,00	2,00	96,00
901		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
902		Curea de strangere cablu E778	buc	3,00	2,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			17 126,033
		Total Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30 Inclusiv salariu				17 126,033 1 586,058
		2.1.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3				
903	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,10	5 754,70	575,47
904	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,20	137,15	850,33
905	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,20	64,55	271,11
906	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100	0,12	545,00	65,40

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	m3			
907	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12	1 044,80	125,376
908	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00	974,90	1 949,80
909	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,00	1 992,70	3 985,40
910		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	6,00	2 500,00	15 000,00
911	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	2,00	219,35	438,70
912		Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
913		Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
914	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,115	14 414,774	1 657,699
915		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 2x25+1x35 mm2	m	120,00	30,00	3 600,00
916		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	5,00	20,00	100,00
917		Suport de ancorare CA 1500	buc	8,00	40,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
918		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	10,00	50,00	500,00
919		Suport de tip U4	buc	2,00	62,50	125,00
920		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	17,00	10,00	170,00
921		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	31,00	2,00	62,00
922		Curea de strangere cablu E778	buc	9,00	2,00	18,00
923		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	8,00	30,00	240,00
924		Clema de prindere de tip U867	buc	5,00	25,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			30 379,285
		Total Locatia nr. 3 sat.Razeni ri Ialoveni, traseul M3 Inclusiv salariu				30 379,285 3 835,975
		2.1.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu ri Cahul, traseul R34				
925	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
926	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
927	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,22	14 414,60	3 171,212
928		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	27,00	20,00	540,00
		<i>Total</i>	Lei			3 892,421
		Total Locatia nr. 4 sat. Rosu ri Cahul, traseul R34 Inclusiv salariu				3 892,421 1 027,936
		2.1.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu ri				

1	2	3	4	5	6	7
		Cahul, traseul R34				
929	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
930	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
931	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,015	14 415,933	216,239
932		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	17,00	20,00	340,00
		<i>Total</i>	Lei			737,448
		Total Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34 Inclusiv salariu				737,448 158,613
		2.1.6. Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
933	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
934	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
935	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,024	14 414,458	345,947
936		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	27,00	20,00	540,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 067,156
		Total Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inclusiv salariu				1 067,156 196,781
		2.1.7. Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
937	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
938	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
939	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,014	14 414,357	201,801
940		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	17,00	20,00	340,00
		<i>Total</i>	Lei			723,01
		Total Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inclusiv salariu				723,01 154,375
		2.1.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
941	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00	974,90	1 949,80
942		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
943	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,028	5 754,607	161,129
944	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din	m3	2,73	64,55	176,222

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
945	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,163	14 414,638	2 349,586
946		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	155,00	12,00	1 860,00
947		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	27,00	20,00	540,00
948		Suport de ancorare CA 1500	buc	10,00	40,00	400,00
949		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	10,00	50,00	500,00
950		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	24,00	10,00	240,00
951		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	48,00	2,00	96,00
952		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
953		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	2,00	25,00	50,00
954		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc	2,00	30,00	60,00
955		Clema de conectare de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			13 416,737
		Total Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33 Inclusiv salariu				13 416,737 1 590,472
		2.1.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
956	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,464	5 754,698	2 670,18
957	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in	m3	4,64	137,15	636,376

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
958	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,08	64,55	973,414
959	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,36	545,00	196,20
960	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,36	1 044,80	376,128
961	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,30	449,65	4 631,395
962	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,01	34 005,00	340,05
		<i>Total</i>	Lei			9 823,743
		Total Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5 Inclusiv salariu				9 823,743 2 360,183
		2.1.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
963	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	974,90	974,90
964		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
965	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,022	14 413,364	317,094
966		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	25,00	12,00	300,00
967	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,481	5 754,703	2 768,012
968	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,81	137,15	659,692
969	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,91	64,55	1 026,991
970	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,37	545,00	201,65
971	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,37	1 044,80	386,576
972	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,70	449,65	4 811,255
973	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,012	34 020,00	408,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 354,41
		Total Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inclusiv salariu				14 354,41 2 932,04
		2.1.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
974	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,016	5 754,75	92,076
975	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,60	64,55	103,28
976	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,02	14 414,60	288,292
977		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	22,00	20,00	440,00
		<i>Total</i>	Lei			923,648
		Total Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inclusiv salariu				923,648 188,168
		2.1.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				
978	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
979	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
980	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu	1000 m	0,01	14 414,60	144,146

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea autohidroascensorului.				
981		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	10,00	20,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			525,355
		Total Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5 Inklusiv salariu				525,355 137,41
		2.1.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă rl Singerei, traseul R6				
982	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,016	5 754,75	92,076
983	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,60	64,55	103,28
984	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,013	14 415,077	187,396
985		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	15,00	20,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			682,752
		Total Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă rl Singerei, traseul R6 Inklusiv salariu				682,752 158,482
		2.1.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă rl Singerei, traseul R6				
986	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	0,21	137,152	28,802

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren tare				
987	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	0,21	64,548	13,555
988	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,045	14 415,044	648,677
989		Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m	45,00	25,00	1 125,00
990		Suport de ancorare CA 1500	buc	4,00	40,00	160,00
991		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	4,00	50,00	200,00
992		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	6,00	10,00	60,00
993		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	12,00	2,00	24,00
994		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2 262,034
		Total Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				2 262,034 232,869
		2.1.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				
995	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,567	5 754,705	3 262,918
996	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5,67	137,15	777,64
997	TsD18B	Umplutura compactata in santuri,	m3	18,37	64,55	1 185,783

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				
998	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,44	545,00	239,80
999	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,44	1 044,80	459,712
1000	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,60	449,65	5 665,59
1001	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,015	34 005,00	510,075
		<i>Total</i>	Lei			12 101,518
		Total Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7 Inclusiv salariu				12 101,518 2 905,103
		2.1.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
1002	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,167	5 754,719	961,038
1003	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,14	137,15	430,651

1	2	3	4	5	6	7
1004	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,95	64,55	384,073
1005	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,14	545,00	76,30
1006	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,14	1 044,80	146,272
1007	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,70	449,65	1 663,705
1008	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,016	34 010,625	544,17
1009	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,095	14 414,811	1 369,407
1010		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatia din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	115,00	12,00	1 380,00
		<i>Total</i>	Lei			6 955,616
		Total Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5 Inclusiv salariu				6 955,616 1 599,781
		2.1.17. Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
1011	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in	100	0,567	5 754,705	3 262,918

1	2	3	4	5	6	7
		depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	m3			
1012	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5,67	137,15	777,64
1013	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	18,37	64,55	1 185,783
1014	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,44	545,00	239,80
1015	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,44	1 044,80	459,712
1016	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,60	449,65	5 665,59
1017	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,015	34 005,00	510,075
		<i>Total</i>	Lei			12 101,518
		Total Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6 Inclusiv salariu				12 101,518 2 905,103
		2.1.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				

1	2	3	4	5	6	7
1018	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	974,90	974,90
1019		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
1020	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,019	5 754,632	109,338
1021	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,89	64,55	121,999
1022	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,15	14 414,60	2 162,19
1023		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	165,00	12,00	1 980,00
		<i>Total</i>	Lei			7 848,427
		Total Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6 Inklusiv salariu				7 848,427 1 119,592
		2.1.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
1024	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
1025	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
1026	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu	1000 m	0,022	14 413,364	317,094

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea autohidroascensorului.				
1027		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	27,00	20,00	540,00
		<i>Total</i>	Lei			1 038,303
		Total Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				1 038,303 188,298
		2.1.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
1028	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
1029	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
1030	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,011	14 413,091	158,544
1031		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	17,00	20,00	340,00
		<i>Total</i>	Lei			679,753
		Total Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				679,753 141,648
		2.1.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5				
1032	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,013	5 754,462	74,808
1033	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,26	64,55	81,333

1	2	3	4	5	6	7
1034	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,022	14 413,364	317,094
1035		Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m	25,00	25,00	625,00
		<i>Total</i>	Lei			1 098,235
		Total Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				1 098,235 174,745
		2.1.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
1036	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,015	5 754,667	86,32
1037	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,47	64,55	94,889
1038	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,014	14 414,357	201,801
1039		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	19,00	20,00	380,00
		<i>Total</i>	Lei			763,01
		Total Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				763,01 154,375
		2.1.23. (nu sunt lucrari de constructii)				
		Total (nu sunt lucrari de constructii) Inclusiv salariu				0,00
		2.1.24. Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				

1	2	3	4	5	6	7
1040	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	974,90	974,90
1041		Stîlp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
1042	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,025	14 413,80	360,345
1043		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	30,00	12,00	360,00
1044	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,351	5 754,704	2 019,901
1045	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5,40	137,15	740,61
1046	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,50	64,55	806,875
1047	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,28	545,00	152,60
1048	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,28	1 044,80	292,544
1049	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	7,80	449,65	3 507,27

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
1050	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,005	34 005,00	170,025
		<i>Total</i>	Lei			11 885,07
		Total Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inklusiv salariu				11 885,07 2 563,47
		2.1.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
1051	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,146	5 754,712	840,188
1052	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,46	137,15	200,239
1053	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,06	64,55	326,623
1054	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,11	545,00	59,95
1055	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,11	1 044,80	114,928
1056	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	4,30	449,65	1 933,495

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
1057	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,007	34 030,714	238,215
		<i>Total</i>	Lei			3 713,638
		Total Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				3 713,638 835,933
		2.1.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
1058	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,016	5 754,75	92,076
1059	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,60	64,55	103,28
1060	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3	1,60	57,40	91,84
1061	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,037	14 414,405	533,333
1062		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	40,00	20,00	800,00
		<i>Total</i>	Lei			1 620,529
		Total Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				1 620,529 349,699
		2.1.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16				
1063	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de	100 m3	0,016	5 754,75	92,076

1	2	3	4	5	6	7
		0,15 m3: teren de categoria 2				
1064	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,60	64,55	103,28
1065	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,062	14 414,161	893,678
1066		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	67,00	20,00	1 340,00
		<i>Total</i>	Lei			2 429,034
		Total Locatia nr. 27 sat. Calugar ri Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				2 429,034 366,274
		2.1.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadau ri Falesti, traseul R17				
1067	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	974,90	974,90
1068		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
1069	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,189	5 754,693	1 087,637
1070	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,89	137,15	259,214
1071	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,79	64,55	373,745

1	2	3	4	5	6	7
1072	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,15	545,00	81,75
1073	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,15	1 044,80	156,72
1074	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,60	449,65	2 518,04
1075	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km	0,007	34 030,714	238,215
		<i>Total</i>	Lei			8 190,221
		Total Locatia nr. 28 sat. Fagadau rl Falesti, traseul R17 Inclusiv salariu				8 190,221 1 383,461
		2.1.29. Locatia nr. 29 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6				
1076	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,016	5 754,75	92,076
1077	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,60	64,55	103,28
1078	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,011	14 413,091	158,544
1079		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	14,00	20,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			633,90
		Total Locatia nr. 29 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				633,90 150,00
		2.1.30. Locatia nr. 30 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6				
1080	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,016	5 754,75	92,076
1081	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,60	64,55	103,28
1082	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,014	14 414,357	201,801
1083		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	14,00	20,00	280,00
		<i>Total</i>	Lei			677,157
		Total Locatia nr. 30 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				677,157 162,727
		2.1.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				
1084	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,19	5 754,70	1 093,393
1085	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,89	64,55	121,999
1086	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	974,90	974,90

1	2	3	4	5	6	7
1087		Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
1088	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,378	14 414,672	5 448,746
1089		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x16 + 1x16 mm2	m	103,00	25,00	2 575,00
1090		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	285,00	12,00	3 420,00
1091		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	27,00	20,00	540,00
		<i>Total</i>	Lei			16 674,038
		Total Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1 Inklusiv salariu				16 674,038 2 112,903
		<i>Total</i>	Lei			194 992,042
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			7 890,741
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			7 749,619
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1 %			1 107,088
		<i>Total</i>				211 739,49
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			30 702,226
		<i>Total</i>				242 441,716
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 546,503
		<i>Total</i>				256 988,219
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				256 988,219 32 878,087
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
1092	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei	buc	1,00	987,55	987,55

1	2	3	4	5	6	7
		electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)				
1093	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1094		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1095		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1096	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1097	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	7,00	74,60	522,20
1098	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1099	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,44	2 846,718	1 252,556
1100		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	35,00	15,00	525,00
1101		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	9,00	20,00	180,00
1102	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,35	773,90	270,865
1103		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	40,00	20,00	800,00
1104	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1105		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
1106	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	146,59	293,18
1107		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	2,00	50,00	100,00
1108		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1109	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,80	3 330,85	2 664,68
1110	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,24	3 340,15	801,636
1111	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,22	4 551,218	1 001,268
1112	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,04	6 621,40	264,856
1113	08-02-367-3	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 50 mm2	1 km	0,022	6 514,591	143,321
1114		Cablu din otel (tros) D=10 mm	m	22,00	8,33	183,26
		<i>Total</i>	Lei			10 683,272
		Total Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2 Inklusiv salariu				10 683,272 3 653,559
		2.2.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
1115	08-02-376-23	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: conectarea CIA la transformator (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	842,50	842,50

1	2	3	4	5	6	7
1116	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74
1117		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	10,00	20,00	200,00
1118	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m	0,02	12 379,75	247,595
1119	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,02	1 011,00	20,22
1120		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	6,00	16,00	96,00
1121	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,03	1 111,50	33,345
1122		Clema de contact pentru transformator 25-160kVA, M12, In=250A	buc	3,00	50,00	150,00
1123	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,02	988,00	19,76
1124		Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc	2,00	4,00	8,00
1125		Tub termoretractabil 20/10mm	m	2,00	15,00	30,00
1126		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1127	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1128		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	3,00	50,00	150,00
1129	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1130	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1131	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de	buc	1,00	115,85	115,85

1	2	3	4	5	6	7
		supratensiuni				
1132	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
1133	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1134	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,07	3 332,114	233,248
1135	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 10 mm	100 m	0,07	3 824,971	267,748
1136	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din de otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,02	1 988,90	39,778
		<i>Total</i>	Lei			5 583,487
		Total Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30 Inclusiv salariu				5 583,487 1 803,36
		2.2.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3				
1137	08-02-376-23	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: conectarea CIA la transformator (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	842,50	842,50
1138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1139		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1140		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1141	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10

1	2	3	4	5	6	7
1142	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	7,00	74,60	522,20
1143	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1144	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,44	2 846,718	1 252,556
1145		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	35,00	15,00	525,00
1146		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	9,00	20,00	180,00
1147	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,35	773,90	270,865
1148		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	40,00	20,00	800,00
1149	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1150		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	8,00	20,00	160,00
1151	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	2,00	146,59	293,18
1152		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm ² , 4 IESIRI	buc	2,00	50,00	100,00
1153		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1154	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	1,40	3 330,85	4 663,19
1155	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,40	3 336,40	1 334,56

1	2	3	4	5	6	7
	9	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm				
1156	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,22	4 551,218	1 001,268
1157	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,04	6 621,40	264,856
1158	08-02-367-3	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 50 mm2	1 km	0,02	6 512,70	130,254
1159		Cablu din otel (tros) D=10 mm	m	20,00	8,33	166,60
		<i>Total</i>	Lei			13 039,929
		Total Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3 Inclusiv salariu				13 039,929 4 158,115
		2.2.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
1160	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1161		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1162		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1163	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1164	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1165	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1166	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288

1	2	3	4	5	6	7
1167		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1168		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1169	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,04	773,90	30,956
1170		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1171	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1172	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1173		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1174		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1175		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1176		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,00	10,00	40,00
1177		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00
1178		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1179		Clema de derivare perforare 3CΠII 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1180	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58

1	2	3	4	5	6	7
1181		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm ² , 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1182		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1183	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1184	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm ² (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1185	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			5 019,687
		Total Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34 Inklusiv salariu				5 019,687 1 723,729
		2.2.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
1186	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1187		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1188		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1189	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1190	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1191	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1192	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1193		Tub metalic flexibil cu izolatie	m	4,00	15,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		PVC D=20 mm				
1194		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1195	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	773,90	38,695
1196		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1197	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1198		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1199	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1200		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1201		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1202		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	6,00	10,00	60,00
1203		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	12,00	2,00	24,00
1204		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1205	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1206		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1207		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00

1	2	3	4	5	6	7
1208	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1209	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm ² (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1210	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			4 995,426
		Total Locatia nr. 5 sat. Rosu ri Cahul, traseul R34 Inklusiv salariu				4 995,426 1 728,838
		2.2.6. Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
1211	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1212		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1213		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1214	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1215	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1216	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1217	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74
1218		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1219		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	6,00	20,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
1220	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	773,90	38,695
1221		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1222	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1223	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1224		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1225		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1226		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1227		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	7,00	10,00	70,00
1228		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	9,00	2,00	18,00
1229		Clema de derivare perforare 3CTII 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1230		Bandaj de distanta BIC-50.90	buc	2,00	15,00	30,00
1231		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1232	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1233		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
1234		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1235	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1236	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm ² (25x4 mm)	100 m	0,10	4 554,40	455,44
1237	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1238	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			4 915,197
		Total Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inklusiv salariu				4 915,197 1 672,093
		2.2.7. Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
1239	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1240		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1241		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1242	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1243	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1244	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1245	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74

1	2	3	4	5	6	7
1246		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1247		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	6,00	20,00	120,00
1248	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	773,90	38,695
1249		Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1250	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1251		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1252	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1253		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1254		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1255		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	7,00	10,00	70,00
1256		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	9,00	2,00	18,00
1257		Clema de derivare-perforare P2X-95 16-95mm, 4-35 mm	buc	2,00	30,00	60,00
1258		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1259	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58

1	2	3	4	5	6	7
1260		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm ² , 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1261		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1262	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1263	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm ² (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1264	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1265	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			4 975,585
		Total Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inklusiv salariu				4 975,585 1 696,793
		2.2.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
1266	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1267	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1268		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1269		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1270	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10

1	2	3	4	5	6	7
1271	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1272	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1273	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74
1274		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1275		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	6,00	20,00	120,00
1276	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,07	773,90	54,173
1277		Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	7,00	20,00	140,00
1278	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,06	1 270,00	76,20
1279		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	6,00	20,00	120,00
1280	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	2,00	146,59	293,18
1281		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm ² , 2 IESIRI	buc	2,00	50,00	100,00
1282	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	1,00	503,032	503,032
1283		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПCT(6)-1-16/25 mm ²	buc	1,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
1284		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1285	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,70	3 330,85	2 331,595
1286	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm ² (25x4 mm)	100 m	0,16	4 563,15	730,104
1287	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,14	3 342,829	467,996
1288	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1289	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,04	2 070,70	82,828
		<i>Total</i>	Lei			7 682,028
		Total Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33 Inclusiv salariu				7 682,028 2 771,646
		2.2.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
1290	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	794,15	794,15
1291		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
1292		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
1293		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
1294		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,50	10,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
1295		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	6,00	2,00	12,00
1296		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	3,00	25,00	75,00
1297		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1298	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,72	2 119,15	3 644,938
1299		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1 720,00	6,00	10 320,00
1300	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,17	1 003,559	170,605
1301	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,62	680,925	1 103,098
1302		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6Шп 2x16 mmp	m	210,00	40,00	8 400,00
1303	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	2 859,70	142,985
1304		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	5,00	40,00	200,00
1305	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06	2 852,40	171,144
1306		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1307		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	2,00	30,00	60,00
1308	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,05	773,90	38,695
1309		Cablu ББГНГ-LS-0.66 3x2.5	m	5,00	20,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
1310	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1311		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
1312		Tub termoretractabil 10/5mm	m	3,00	12,50	37,50
1313	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1314		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1315		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1316	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1317	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1318	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1319	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1320	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,11	4 551,218	500,634
1321	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1322	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 204,921
		Total Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5 Inclusiv salariu				28 204,921 3 216,337
		2.2.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
1323	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	794,15	794,15
1324		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1325		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1326		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	9,00	10,00	90,00
1327		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	18,00	2,00	36,00
1328		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
1329		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	2,00	25,00	50,00
1330		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc	2,00	30,00	60,00
1331		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	3,00	25,00	75,00
1332		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1333	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	503,032	503,032
1334		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ΠCT(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
1335		Tub termoretractabil 10/5mm	m	3,00	12,50	37,50
1336	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie,	buc	1,00	146,58	146,58

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
1337		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1338	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,78	2 119,15	3 772,087
1339		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1 780,00	6,00	10 680,00
1340	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,19	1 003,605	190,685
1341	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,66	680,905	1 130,303
1342		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6ШП 2x16 mmp	m	203,00	40,00	8 120,00
1343	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06	2 852,40	171,144
1344		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1345		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	2,00	20,00	40,00
1346	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,03	2 879,70	86,391
1347		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	3,00	40,00	120,00
1348	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,04	789,90	31,596
1349		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	4,00	20,00	80,00
1350	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
	3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
1351		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1352		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1353	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1354	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1355	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1356	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
1357	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1358	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,07	3 332,114	233,248
1359	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1360	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			30 307,306
		Total Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inclusiv salariu				30 307,306 3 893,234
		2.2.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				

1	2	3	4	5	6	7
1361	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1362		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1363		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1364	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1365	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1366	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1367	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1368		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1369		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1370	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,05	773,90	38,695
1371		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	5,00	20,00	100,00
1372	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1373		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	8,00	20,00	160,00
1374	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar	buc	1,00	987,55	987,55

1	2	3	4	5	6	7
		(numai manopera si utilajul)				
1375		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1376		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1377		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,00	10,00	40,00
1378		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00
1379		Clema de derivare perforare 3CTII 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1380		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1381	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1382		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1383		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1384	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1385	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1386	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			5 027,426
		Total Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inclusiv salariu				5 027,426 1 728,838
		2.2.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				
1387	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
	3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
1388		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1389		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1390	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1391	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1392	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1393	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1394		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1395		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1396	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,03	773,90	23,217
1397		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	3,00	20,00	60,00
1398	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1399		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1400	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55

1	2	3	4	5	6	7
1401		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1402		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1403		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	5,00	10,00	50,00
1404		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	10,00	2,00	20,00
1405		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1406		Clema de derivare perforare 3CTII 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1407	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	146,59	293,18
1408		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	2,00	50,00	100,00
1409		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1410	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1411	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1412	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1413	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			5 203,255
		Total Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5 Inklusiv salariu				5 203,255 1 868,185

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6				
1414	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1415		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1416		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1417	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1418	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1419	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1420	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74
1421		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	2,00	15,00	30,00
1422		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1423	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,05	773,90	38,695
1424		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	5,00	20,00	100,00
1425	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1426		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	8,00	20,00	160,00
1427		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
1428		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1429		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,00	10,00	40,00
1430		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00
1431		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1432		Clema de derivare perforare 3CPII 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1433	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1434		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1435		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1436	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1437	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1438	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			3 950,328
		Total Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				3 950,328 1 432,178
		2.2.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6				
1439	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA	buc	1,00	1 281,40	1 281,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)				
1440	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,07	2 845,257	199,168
1441		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	7,00	30,00	210,00
1442	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,03	2 940,90	88,227
1443		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	3,00	50,00	150,00
1444	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,90	2 476,00	2 228,40
1445		Canal metalic pentru cabluri neperforat cu capac sectiune 50x50 mm	m	90,00	50,00	4 500,00
1446	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm ²	100 m	0,04	1 546,00	61,84
1447		Cablu de tip AVVGng-LS Tx-1,0 3x35 mm ²	m	4,00	52,00	208,00
1448	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,07	1 270,00	88,90
1449	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm ²	100 m	0,90	995,55	895,995
1450		Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm ²	m	110,00	25,00	2 750,00
1451	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,03	1 111,50	33,345
1452		Papuc de cablu de tip TA-35	buc	3,00	5,00	15,00
1453		Tub termoretractabil 10/5mm	m	4,00	12,50	50,00
1454	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
1455		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	4,00	50,00	200,00
1456	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1457	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1458	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1459	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,10	3 330,85	333,085
1460	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,03	4 519,40	135,582
1461	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1462	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,023	21 167,435	486,851
		<i>Total</i>	Lei			14 871,423
		Total Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				14 871,423 3 319,258
		2.2.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				
1463	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	2 907,70	145,385
1464		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	5,00	40,00	200,00
1465	08-02-411-	Furtun metalic, diametrul exterior	100 m	0,12	2 852,40	342,288

1	2	3	4	5	6	7
	1	pina la 48 mm				
1466		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	12,00	20,00	240,00
1467		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,00	10,00	40,00
1468		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00
1469		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1470	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,10	2 119,15	4 450,215
1471		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	2 100,00	6,00	12 600,00
1472	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,27	1 003,556	270,96
1473	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,95	680,769	1 327,50
1474		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6IIIπ 3x16 mmp	m	265,00	50,00	13 250,00
1475	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,05	1 011,00	50,55
1476		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	5,00	16,00	80,00
1477	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,01	4 393,60	43,936
1478		Conductor electric tip AVVG 1x35 mm2	m	1,00	15,00	15,00
1479	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	503,042	1 006,084

1	2	3	4	5	6	7
1480		Manson terminal pentru cablu pina la 1,0 kV de tip 3ПКТп-16/25mm2	buc	2,00	400,00	800,00
1481		Tub termoretractabil 20/10mm	m	4,00	15,00	60,00
1482	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoar de sarcina, sine N/PE si DIN	buc	3,00	74,60	223,80
1483		DIN-Sina zincata L=200 mm	buc	1,00	20,00	20,00
1484		Bara N/PE din aluminiu, gabaritul 2	buc	1,00	55,00	55,00
1485	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,02	1 111,50	22,23
1486		Papuci pentru cablu de tip A35 cu sectiunea 35mm2	buc	2,00	5,00	10,00
1487		Tub termoretractabil 20/10mm	m	2,00	15,00	30,00
1488	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1489		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	3,00	50,00	150,00
1490	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1491	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1492	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1493	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
1494	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1495	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,035	6 609,429	231,33

1	2	3	4	5	6	7
	9	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm				
		<i>Total</i>	Lei			38 617,831
		Total Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7 Inclusiv salariu				38 617,831 4 695,438
		2.2.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
1496	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	794,15	794,15
1497		Suport de ancorare CA 1500	buc	7,00	40,00	280,00
1498		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	7,00	50,00	350,00
1499		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	20,00	10,00	200,00
1500		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	40,00	2,00	80,00
1501		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
1502		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	2,00	25,00	50,00
1503		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	2,00	30,00	60,00
1504		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	6,00	25,00	150,00
1505		Curea de strangere cablu E778	buc	3,00	2,00	6,00
1506	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,62	2 119,15	1 313,873
1507		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	620,00	6,00	3 720,00
1508	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,23	1 003,565	230,82

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
1509	08-02-145- 1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,62	679,997	421,598
1510		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m	93,00	40,00	3 720,00
1511		Banda de avertizare "Atentie! Cablu Electric"	m	70,00	3,33	233,10
1512	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,15	2 842,40	426,36
1513		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	5,00	15,00	75,00
1514		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	10,00	20,00	200,00
1515	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,04	2 867,20	114,688
1516		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	4,00	40,00	160,00
1517	08-02-167- 1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	503,042	1 006,084
1518		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc	2,00	300,00	600,00
1519	08-02-162- 1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	146,59	293,18
1520		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	2,00	50,00	100,00
1521		Tub termoretractabil 10/5mm	m	3,00	12,50	37,50
1522	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,05	773,90	38,695

1	2	3	4	5	6	7
	3	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
1523		Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1524	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,00	87,46	87,46
1525	08-02-144- 3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,02	988,00	19,76
1526		Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc	2,00	4,00	8,00
1527		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1528	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1529		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1530		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1531	08-03-600- 1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1532	08-03-575- 1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1533	08-01-080- 2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1534	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1535	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,09	4 558,289	410,246
1536	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund	100 m	0,035	6 609,429	231,33

1	2	3	4	5	6	7
		ZINCAT, diametru 16 mm				
1537	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,02	2 070,70	41,414
		<i>Total</i>	Lei			17 387,813
		Total Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5 Inclusiv salariu				17 387,813 3 623,042
		2.2.17. Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
1538	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	2 859,70	142,985
1539		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	5,00	40,00	200,00
1540	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1541		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	12,00	20,00	240,00
1542		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,00	10,00	40,00
1543		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00
1544		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1545	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,10	2 119,15	4 450,215
1546		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	2 100,00	6,00	12 600,00
1547	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,27	1 003,556	270,96
1548	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,95	680,769	1 327,50

1	2	3	4	5	6	7
1549		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6ШП 3x16 mmp	m	265,00	50,00	13 250,00
1550	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,05	1 011,00	50,55
1551		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	5,00	16,00	80,00
1552	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,01	4 393,60	43,936
1553		Conductor electric tip AVVG 1x35 mm2	m	1,00	15,00	15,00
1554	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	503,042	1 006,084
1555		Manson terminal pentru cablu pina la 1,0 kV de tip 3ПКТП-16/25mm2	buc	2,00	400,00	800,00
1556		Tub termoretractabil 20/10mm	m	4,00	15,00	60,00
1557	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoar de sarcina, sine N/PE si DIN	buc	3,00	74,60	223,80
1558		DIN-Sina zincata L=200 mm	buc	1,00	20,00	20,00
1559		Bara N/PE din aluminiu, gabaritul 2	buc	1,00	55,00	55,00
1560	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,02	1 111,50	22,23
1561		Papuci pentru cablu de tip A35 cu sectiunea 35mm2	buc	2,00	5,00	10,00
1562		Tub termoretractabil 20/10mm	m	2,00	15,00	30,00
1563	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600				
1564		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	3,00	50,00	150,00
1565	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1566	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1567	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1568	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
1569	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1570	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			38 615,431
		Total Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6 Inclusiv salariu				38 615,431 4 695,438
		2.2.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				
1571	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1572		Suport de ancorare CA 1500	buc	9,00	40,00	360,00
1573		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	10,00	50,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
1574		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	18,00	10,00	180,00
1575		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	36,00	2,00	72,00
1576		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	4,00	25,00	100,00
1577		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
1578		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1579	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1580		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
1581		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1582	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74
1583		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	5,00	15,00	75,00
1584		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	5,00	20,00	100,00
1585	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,07	773,90	54,173
1586		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	7,00	20,00	140,00
1587	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,05	1 270,00	63,50
1588		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	5,00	12,00	60,00
1589	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
	3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
1590		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1591		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1592	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1593	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1594	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1595	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
1596	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,09	4 558,289	410,246
1597	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,07	3 332,114	233,248
1598	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1599	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,02	2 070,70	41,414
		<i>Total</i>	Lei			6 598,506
		Total Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6 Inclusiv salariu				6 598,506 1 859,241
		2.2.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				

1	2	3	4	5	6	7
1600	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1601		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1602		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1603	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1604	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1605	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1606	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1607		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1608		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1609	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,05	773,90	38,695
1610		Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	5,00	20,00	100,00
1611	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1612		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	8,00	20,00	160,00
1613	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de	buc	1,00	987,55	987,55

1	2	3	4	5	6	7
		abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)				
1614		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1615		Clema de ancorare BGB-25- 35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1616		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	6,00	10,00	60,00
1617		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	12,00	2,00	24,00
1618		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1619		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	2,00	25,00	50,00
1620		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
1621	08-02-162- 1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1622		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1623		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1624	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1625	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,09	4 558,289	410,246
1626	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1627	08-02-472- 8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			4 956,051

1	2	3	4	5	6	7
		Total Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				4 956,051 1 704,853
		2.2.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
1628	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1629		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1630		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1631		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	6,00	10,00	60,00
1632		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	12,00	2,00	24,00
1633		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1634		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	2,00	25,00	50,00
1635		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
1636	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1637		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1638		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1639	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1640	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1641	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1642	08-02-411-	Furtun metalic, diametrul exterior	100 m	0,12	2 852,40	342,288

1	2	3	4	5	6	7
	1	pina la 48 mm				
1643		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1644		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1645	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	773,90	38,695
1646		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1647	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1648		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1649	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1650		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1651		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1652	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1653	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,09	4 558,289	410,246
1654	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1655	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,01	2 070,70	20,707

1	2	3	4	5	6	7
	8	deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm				
		<i>Total</i>	Lei			4 956,051
		Total Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inklusiv salariu				4 956,051 1 704,853
		2.2.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5				
1656	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1657		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1658		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1659		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	8,00	10,00	80,00
1660		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00
1661		Curea de strangere cablu E778	buc	3,00	2,00	6,00
1662	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1663		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	12,00	20,00	240,00
1664	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,10	1 270,00	127,00
1665		Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m	10,00	25,00	250,00
1666	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,06	1 011,00	60,66
1667		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	6,00	16,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
1668	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,02	988,00	19,76
1669		Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc	2,00	4,00	8,00
1670		Tub termoretractabil 10/5mm	m	4,00	12,50	50,00
1671	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1672		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	3,00	50,00	150,00
1673	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1674	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1675	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1676	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,40	3 330,85	1 332,34
1677	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,11	4 551,218	500,634
1678	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			5 401,862
		Total Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				5 401,862 1 690,748
		2.2.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
1679	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
	3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
1680		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1681		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1682	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1683	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1684	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1685	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1686		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1687		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1688	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	773,90	38,695
1689		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1690	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1691		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1692	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55

1	2	3	4	5	6	7
1693		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1694		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1695		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	6,00	10,00	60,00
1696		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	12,00	2,00	24,00
1697		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	2,00	25,00	50,00
1698		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
1699		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1700	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1701		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1702		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1703	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1704	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,09	4 558,289	410,246
1705	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1706	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			4 956,051
		Total Locatia nr. 22 sat. Recea rl				4 956,051

1	2	3	4	5	6	7
		Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				1 704,853
		2.2.23. Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
1707	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1708	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare	buc	1,00	794,15	794,15
1709		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1710		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1711		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	6,00	10,00	60,00
1712		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	12,00	2,00	24,00
1713		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	2,00	25,00	50,00
1714		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
1715		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1716	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	146,59	293,18
1717		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1718		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1719	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1720		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
1721		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1722	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1723	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1724	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1725	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1726		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1727		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1728	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,025	15 474,40	386,86
1729		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	2,50	63,00	157,50
1730		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	2,00	10,00	20,00
1731	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,05	773,90	38,695
1732		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	5,00	20,00	100,00
1733	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,105	1 269,952	133,345
1734	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm ²	100 m	0,045	3 130,60	140,877
1735		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip	m	15,00	20,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		AVKPR 16x16 mm2				
1736	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1737	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,09	4 558,289	410,246
1738	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1739	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			6 773,783
		Total Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5 Inklusiv salariu				6 773,783 2 253,031
		2.2.24. Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
1740	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1741	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare	buc	1,00	794,15	794,15
1742		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1743		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1744		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	13,00	10,00	130,00
1745		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	26,00	2,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7
1746		Clema de conexiune de tip 3CPII 35-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1747		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
1748		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc	2,00	30,00	60,00
1749		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	3,00	25,00	75,00
1750		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1751	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	503,032	503,032
1752		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПCT(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
1753	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1754		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
1755		Tub termoretractabil 10/5mm	m	5,00	12,50	62,50
1756	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	12 259,70	612,985
1757		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	5,00	40,00	200,00
1758	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,025	15 474,40	386,86
1759		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	2,50	63,00	157,50
1760		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	2,00	10,00	20,00
1761	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74

1	2	3	4	5	6	7
1762		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	5,00	15,00	75,00
1763		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	5,00	20,00	100,00
1764	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,30	2 119,15	2 754,895
1765		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1 300,00	6,00	7 800,00
1766	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	1 003,55	100,355
1767	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,25	680,00	850,00
1768		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 2x16 mmp	m	155,00	40,00	6 200,00
1769		Banda de avertizare "Atentie! Cablu Electric"	m	180,00	3,33	599,40
1770	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,07	773,90	54,173
1771		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	7,00	20,00	140,00
1772	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,05	1 270,00	63,50
1773		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m	5,00	12,00	60,00
1774	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600				
1775		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1776		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1777	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1778	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1779	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1780	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
1781	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1782	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,07	3 332,114	233,248
1783	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1784	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			27 370,058
		Total Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				27 370,058 3 935,309
		2.2.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
1785	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA	buc	1,00	794,15	794,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)				
1786		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
1787		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
1788		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
1789		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	6,00	10,00	60,00
1790		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	12,00	2,00	24,00
1791		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	3,00	25,00	75,00
1792		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1793	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,54	2 119,15	1 144,341
1794		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	540,00	6,00	3 240,00
1795	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,47	1 003,581	471,683
1796	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,23	680,009	156,402
1797		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6Шп 2x16 mmp	m	70,00	40,00	2 800,00
1798	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,09	2 852,40	256,716
1799		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1800		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	5,00	20,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
1801	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,02	2 829,70	56,594
1802		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	2,00	40,00	80,00
1803	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,025	15 474,40	386,86
1804		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	2,50	63,00	157,50
1805		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	2,00	10,00	20,00
1806	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,12	28 315,592	3 397,871
1807		Teava din otel Dn=108x3,5 mm	m	12,00	200,00	2 400,00
1808	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,07	773,90	54,173
1809		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	5,00	20,00	100,00
1810		Cablu torsadat cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la lumina de tip СИП-2 1x16mm ²	m	2,00	6,00	12,00
1811	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	1,00	146,58	146,58
1812		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm ² , 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
1813		Tub termoretractabil 10/5mm	m	3,00	12,50	37,50
1814	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
1815		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1816		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1817	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1818	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1819	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1820	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1821	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,09	4 558,289	410,246
1822	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1823	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			18 614,208
		Total Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				18 614,208 3 067,039
		2.2.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
1824	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1825		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1826		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
1827	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1828	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1829	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1830	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1831		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1832		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1833	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	773,90	38,695
1834		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1835	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1836		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1837	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul	buc	1,00	987,55	987,55
1838		Suport de ancorare CA 1500	buc	4,00	40,00	160,00
1839		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	4,00	50,00	200,00
1840		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	7,00	10,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
1841		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	14,00	2,00	28,00
1842		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1843		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1844	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1845		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1846		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1847	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1848	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1849	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1850	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			5 268,133
		Total Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				5 268,133 1 741,903
		2.2.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16				
1851	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35

1	2	3	4	5	6	7
1852		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1853		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1854	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1855	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1856	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1857	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1858		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1859		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1860	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	773,90	38,695
1861		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	5,00	20,00	100,00
1862	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1863		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	8,00	20,00	160,00
1864	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul	buc	1,00	987,55	987,55
1865		Suport de ancorare CA 1500	buc	7,00	40,00	280,00
1866		Clema de ancorare BGB-25-	buc	8,00	50,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		35/1000 (PA 1000)				
1867		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	10,00	10,00	100,00
1868		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	20,00	2,00	40,00
1869		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1870		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1871	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1872		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1873		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1874	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1875	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1876	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			5 609,426
		Total Locatia nr. 27 sat. Calugarul Falesti, traseul R16 Inklusiv salariu				5 609,426 1 728,838
		2.2.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadaurul Falesti, traseul R17				
1877	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	794,15	794,15

1	2	3	4	5	6	7
1878		Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
1879		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1880		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
1881		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
1882		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
1883		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	7,00	10,00	70,00
1884		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	14,00	2,00	28,00
1885		Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
1886		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	3,00	25,00	75,00
1887	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,70	2 119,15	1 483,405
1888		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	700,00	6,00	4 200,00
1889	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,27	1 003,556	270,96
1890	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,63	680,003	428,402
1891		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6IIIп 2x16 mmp	m	90,00	40,00	3 600,00
1892	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,09	2 852,40	256,716
1893		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1894		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	5,00	20,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
1895	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	2 859,70	142,985
1896		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	5,00	40,00	200,00
1897	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,025	15 474,40	386,86
1898		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	2,50	63,00	157,50
1899		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	2,00	10,00	20,00
1900	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,12	28 315,592	3 397,871
1901		Teava din otel Dn=108x3,5 mm	m	12,00	200,00	2 400,00
1902	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,05	773,90	38,695
1903		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	5,00	20,00	100,00
1904	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	1,00	146,58	146,58
1905		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm ² , 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
1906		Tub termoretractabil 10/5mm	m	3,00	12,50	37,50
1907	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1908		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1909		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
1910	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1911	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1912	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1913	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
1914	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1915	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1916	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,01	2 070,70	20,707
		<i>Total</i>	Lei			21 919,214
		Total Locatia nr. 28 sat. Fagadau rl Falesti, traseul R17 Inclusiv salariu				21 919,214 3 365,545
		2.2.29. Locatia nr. 29 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6				
1917	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1918		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1919		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1920	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1921	08-03-575-	Dispozitiv - intrerupatoare	buc	5,00	74,60	373,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie				
1922	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1923	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1924		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1925		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1926	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,04	773,90	30,956
1927		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	4,00	20,00	80,00
1928	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1929		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatia PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	8,00	20,00	160,00
1930	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	987,55	987,55
1931		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1932		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1933		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,00	10,00	40,00
1934		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
1935		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1936		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1937	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1938		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1939		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1940	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1941	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1942	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
1943	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,03	2 070,70	62,121
		<i>Total</i>	Lei			5 061,808
		Total Locatia nr. 29 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6 Inklusiv salariu				5 061,808 1 762,924
		2.2.30. Locatia nr. 30 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6				
1944	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1945		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1946		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
1947	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10	27,10
1948	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1949	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1950	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,12	2 852,40	342,288
1951		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1952		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	8,00	20,00	160,00
1953	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,04	773,90	30,956
1954		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	4,00	20,00	80,00
1955	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,08	1 270,00	101,60
1956		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	8,00	20,00	160,00
1957	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul	buc	1,00	987,55	987,55
1958		Suport de ancorare CA 1500	buc	2,00	40,00	80,00
1959		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	2,00	50,00	100,00
1960		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	4,00	10,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
1961		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	8,00	2,00	16,00
1962		Curea de strangere cablu E778	buc	2,00	2,00	4,00
1963		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
1964	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	146,58	146,58
1965		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
1966		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1967	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,30	3 330,85	999,255
1968	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828
1969	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
		<i>Total</i>	Lei			4 999,687
		Total Locatia nr. 30 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6 Inklusiv salariu				4 999,687 1 723,729
		2.2.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				
1970	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	208,35	208,35
1971		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
1972		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
1973	08-03-600-	Contoare, montate pe suport	buc	1,00	27,10	27,10

1	2	3	4	5	6	7
	1	pregatit, monofaza				
1974	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc	5,00	74,60	373,00
1975	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc	1,00	115,85	115,85
1976	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	2 847,40	284,74
1977		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	4,00	15,00	60,00
1978		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	6,00	20,00	120,00
1979	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,06	773,90	46,434
1980		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	6,00	20,00	120,00
1981	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,06	1 270,00	76,20
1982		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm ²	m	6,00	20,00	120,00
1983	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm ²	100 m	0,07	12 379,743	866,582
1984		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x16 + 1x16 mm ²	m	7,00	25,00	175,00
1985	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc	1,00	794,15	794,15

1	2	3	4	5	6	7
1986		Suport de ancorare CA 1500	buc	23,00	40,00	920,00
1987		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	24,00	50,00	1 200,00
1988		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	30,00	10,00	300,00
1989		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	60,00	2,00	120,00
1990		Clema de derivare perforare de tip P2X-95 16-95mm, 4-35mm	buc	7,00	30,00	210,00
1991		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
1992		Clema de conectare de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)	buc	1,00	30,00	30,00
1993		Capac de protectie izolat pentru cablu СИП de tip CE4-50mm2	buc	2,00	5,00	10,00
1994	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	146,59	293,18
1995		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	2,00	50,00	100,00
1996	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	503,032	503,032
1997		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
1998		Tub termoretractabil 10/5mm	m	2,00	12,50	25,00
1999	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc	0,50	3 330,85	1 665,425
2000	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,12	4 548,567	545,828

1	2	3	4	5	6	7
2001	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m	0,035	6 609,429	231,33
2002	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m	0,05	2 070,70	103,535
2003	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,07	3 332,114	233,248
		<i>Total</i>	Lei			10 262,984
		Total Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1 Inklusiv salariu				10 262,984 2 643,102
		<i>Total</i>	Lei			371 828,167
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			18 855,852
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			16 314,259
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1 %			2 330,608
		<i>Total</i>				409 328,886
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			59 710,197
		<i>Total</i>				469 039,083
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			28 142,345
		<i>Total</i>				497 181,428
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				497 181,428 78 566,049
		2.3. Utilaj				
		2.3.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
2004		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
2005		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2006		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2007		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	2,00	30,00	60,00
2008		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2009		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2010		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 660,00
		Total Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2 Inclusiv salariu				1 660,00
		2.3.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
2011		Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporet, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2012		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2013		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2014		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2015		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2016		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3				
2017		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2018		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2019		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2020		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	2,00	30,00	60,00
2021		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80А sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2022		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2023		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 660,00
		Total Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3 Inclusiv salariu				1 660,00
		2.3.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
2024		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2025		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
2026		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2027		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2028		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2029		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
2030		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporet, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2031		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2032		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2033		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2034		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2035		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.6. Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				

1	2	3	4	5	6	7
2036		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2037		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2038		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2039		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc	1,00	30,00	30,00
2040		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2041		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inklusiv salariu				1 600,00
		2.3.7. Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
2042		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2043		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2044		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2045		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc	1,00	30,00	30,00
2046		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
2047		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
2048		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2049		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2050		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2051		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2052		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80А sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2053		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
2054		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm ² de tip OCT 600/50	buc	2,00	400,00	800,00
2055		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Pericol de electrocutare" 96x100mm				
2056		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2057		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2058		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2059		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2060		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			2 400,00
		Total Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5 Inclusiv salariu				2 400,00
		2.3.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
2061		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm ² de tip OCT 600/50	buc	2,00	400,00	800,00
2062		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2063		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2064		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2065		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2066		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2067		Limitator de supratensiuni 1P,	buc	1,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasa B In=30kA, 400V				
		<i>Total</i>	Lei			2 400,00
		Total Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inklusiv salariu				2 400,00
		2.3.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
2068		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporet, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2069		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2070		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2071		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2072		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2073		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5 Inklusiv salariu				1 600,00
		2.3.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				
2074		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporet, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2075		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
2076		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2077		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			1 320,00
		Total Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5 Inclusiv salariu				1 320,00
		2.3.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6				
2078		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2079		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2080		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2081		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2082		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2083		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 13 sat. Copaceni- sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6				
2084		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm				
2085		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2086		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=20A	buc	1,00	40,00	40,00
2087		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2088		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2089		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				
2090		Separator de sarcina modular, Un=400V, 1P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2091		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2092		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2093		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2094		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2095		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
2096		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 640,00
		Total Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7 Inclusiv salariu				1 640,00
		2.3.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
2097		Separator pentru sigurante fuzibile de tip HVL EK 000 1P M8	set	1,00	500,00	500,00
2098		Siguranta ППНН-33, In=16A	set	1,00	40,00	40,00
2099		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2100		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2101		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2102		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2103		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2104		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			2 140,00
		Total Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5 Inclusiv salariu				2 140,00
		2.3.17. Locatia nr. 17 Centrura				

1	2	3	4	5	6	7
		or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
2105		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	set	1,00	40,00	40,00
2106		Siguranta ППНН-33, In=16A	set	1,00	40,00	40,00
2107		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2108		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2109		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2110		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2111		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2112		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 680,00
		Total Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6 Inclusiv salariu				1 680,00
		2.3.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				
2113		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2114		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
2115		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2116		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2117		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2118		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
2119		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2120		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2121		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2122		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2123		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2124		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet rl				

1	2	3	4	5	6	7
		Falesti, traseul R16				
2125		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2126		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2127		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2128		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2129		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80А sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2130		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16 Inklusiv salariu				1 600,00
		2.3.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5				
2131		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2132		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2133		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2134		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2135		Bloc de distributie pe sina DIN de	buc	3,00	60,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip ПБД-80А sau similar				
2136		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
2137		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2138		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2139		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2140		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2141		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80А sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2142		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.23. Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
2143		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	set	1,00	1 500,00	1 500,00
2144		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set	1,00	40,00	40,00
2145		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set	1,00	525,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
2146		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2147		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2148		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2149		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2150		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80А sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2151		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			3 665,00
		Total Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5 Inclusiv salariu				3 665,00
		2.3.24. Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
2152		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	set	1,00	1 500,00	1 500,00
2153		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set	1,00	40,00	40,00
2154		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set	1,00	525,00	525,00
2155		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm ² de tip OCT 600/50	buc	2,00	400,00	800,00
2156		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
2157		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2158		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2159		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2160		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80А sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2161		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			4 465,00
		Total Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inklusiv salariu				4 465,00
		2.3.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
2162		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	set	1,00	1 500,00	1 500,00
2163		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set	1,00	40,00	40,00
2164		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set	1,00	525,00	525,00
2165		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm ² de tip OCT 600/50	buc	2,00	400,00	800,00
2166		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2167		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2168		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc	1,00	40,00	40,00
2169		Intrerupator automat monopolar,	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA				
2170		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2171		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			4 465,00
		Total Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				4 465,00
		2.3.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
2172		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporet, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2173		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2174		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2175		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2176		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2177		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16				
2178		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporet, bare	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm				
2179		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2180		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2181		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2182		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2183		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadau rl Falesti, traseul R17				
2184		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	set	1,00	1 500,00	1 500,00
2185		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set	1,00	40,00	40,00
2186		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set	1,00	525,00	525,00
2187		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm ² de tip OCT 600/50	buc	2,00	400,00	800,00
2188		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2189		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2190		Separator de sarcina modular,	buc	1,00	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		Un=400V, 2P, In=40A				
2191		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2192		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2193		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			4 465,00
		Total Locatia nr. 28 sat. Fagadau rl Falesti, traseul R17 Inclusiv salariu				4 465,00
		2.3.29. Locatia nr. 29 sat. Biliceniei Vechi rl Singerei, traseul R6				
2194		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2195		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2196		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2197		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2198		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2199		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 29 sat. Biliceniei Vechi rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.30. Locatia nr. 30 sat. Biliceniei Vechi rl Singerei, traseul R6				
2200		Dulap de evidenta metalic, IP66,	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm				
2201		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2202		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2203		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2204		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2205		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 30 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6 Inclusiv salariu				1 600,00
		2.3.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				
2206		Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
2207		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
2208		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc	1,00	40,00	40,00
2209		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00	30,00	30,00
2210		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc	3,00	60,00	180,00
2211		Limitator de supratensiuni 1P,	buc	1,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasa B In=30kA, 400V				
		<i>Total</i>	Lei			1 600,00
		Total Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1 Inklusiv salariu				1 600,00
		<i>Total</i>	Lei			62 360,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1 %			623,60
		<i>Total</i>				62 983,60
		Total Utilaj Inklusiv salariu				62 983,60
		<i>Total</i>	Lei			817 153,247
		Total Retele exterioare de alimentare cu energie electrica Inklusiv salariu				817 153,247 111 444,136

		Total	Lei	3 242 424,67
		TVA	20 %	648 484,93
		Total deviz: Inklusiv salariu	3 890 909,60	

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

**Lucrari de constructie, montare, instalare a elementelor de infrastructura noi
(constructii metalice/stalpi) si retelelor electrice pentru SASCR "Controlul
traficului"**

Valoarea de deviz 3 890 909,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 427,1461	65,00	92 764,509
2.	7123010010200	Betonist	h-om	287,6102	65,00	18 694,663
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	132,0471	65,00	8 583,051
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	247,947	65,00	16 116,555
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2,254	65,00	146,51
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,839	65,00	119,535
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,8196	65,00	313,274
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	65,00	65,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,17	65,00	76,05
10.	7136080025001	Montator	h-om	233,8875	65,00	15 202,702
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,0045	65,00	585,278
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	255,8127	65,00	16 627,821
13.	7212030022700	Sudor	h-om	39,3332	65,00	2 556,662
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	60,8864	65,00	3 957,616
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	688,8712	65,00	44 776,628
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	249,9266	65,00	16 245,228
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	443,1215	65,00	28 802,903
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,2517	65,00	8 011,338
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,7864	65,00	1 546,111
20.	9312040019600	Sapator	h-om	43,08	65,00	2 800,20
		Total manopera				277 992,57

Materiale:

1.	25212 16720163	Teava PVC D=50x2.2 mm	m	0,824	52,00	42,848
2.	0000323-32	Intreupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc	3,00	30,00	90,00
3.	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	356,00	8,00	2 848,00
4.	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	364,00	24,00	8 736,00
5.	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	20,00	250,00	5 000,00
6.	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	240,00	25,00	6 000,00
7.	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	182,00	25,00	4 550,00

8.	000323-06	Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	16,00	30,00	480,00
9.	000323-07	Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	32,00	10,00	320,00
10.	000323-08	Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	32,00	12,00	384,00
11.	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	16,00	2 500,00	40 000,00
12.	000323-10	Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
13.	000323-10835	Teava din otel Dn=108x3,5 mm	m	24,00	200,00	4 800,00
14.	000323-11	Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
15.	000323-12	Cablu de tip SIP-2 3x25+1x25 mm2	m	35,00	30,00	1 050,00
16.	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	554,00	20,00	11 080,00
17.	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	129,00	40,00	5 160,00
18.	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	135,00	50,00	6 750,00
19.	000323-16	Suport de tip U4	buc	3,00	62,50	187,50
20.	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	290,50	10,00	2 905,00
21.	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	557,00	2,00	1 114,00
22.	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	56,00	2,00	112,00
23.	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	23,00	30,00	690,00
24.	000323-21	Clema de prindere de tip U867	buc	7,00	25,00	175,00
25.	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	26,00	25,00	650,00
26.	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	13,00	30,00	390,00
27.	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	167,00	15,00	2 505,00
28.	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	224,00	20,00	4 480,00
29.	000323-256363	Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	5,00	63,00	315,00
30.	000323-256364	Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	4,00	10,00	40,00
31.	000323-26	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	202,00	20,00	4 040,00
32.	000323-261x16	Cablu torsadat cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la lumina de tip СИП-2 1x16mm2	m	2,00	6,00	12,00
33.	000323-27	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	8,00	50,00	400,00
34.	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	72,00	12,50	900,00
35.	000323-29	Cablu din otel d-10,0mm (6x19) DIN 3060	m	42,00	8,33	349,86
36.	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	29,00	750,00	21 750,00
37.	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	18,00	40,00	720,00
38.	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	26,00	30,00	780,00
39.	000323-32B	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	2,00	30,00	60,00
40.	000323-33	Intrerupator automat de tip BA47-29M,	buc	4,00	30,00	120,00

		1P, 06A, °C°				
41.	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80А	buc	90,00	60,00	5 400,00
42.	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	31,00	500,00	15 500,00
43.	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	30,00	100,00	3 000,00
44.	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	174,00	150,00	26 100,00
45.	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	46,00	250,00	11 500,00
46.	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	29,00	400,00	11 600,00
47.	000323-40	Cablu de tip SIP-4 3x16 mm2	m	300,00	25,00	7 500,00
48.	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	14,00	30,00	420,00
49.	000323-42	Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	22,00	16,00	352,00
50.	000323-43	Clema de conexiune 16-95 mm2 250 A 600 V	buc	3,00	50,00	150,00
51.	000323-44	Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc	6,00	4,00	24,00
52.	000323-45	Tub termoretractabil 20/10mm	m	14,00	15,00	210,00
53.	000323-46	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	16,00	50,00	800,00
54.	000323-47	Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	2,00	750,00	1 500,00
55.	000323-48	Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
56.	000323-49	Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
57.	000323-50	Cablu e tip SIP-2 2x25+1x35 mm2	m	120,00	30,00	3 600,00
58.	000323-51	Clema de derivare perforare 3CГП 10-95/6-35	buc	10,00	30,00	300,00
59.	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	19,00	50,00	950,00
60.	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	13,00	25,00	325,00
61.	000323-54	Bandaj de distanta BIC-50.90	buc	2,00	15,00	30,00
62.	000323-55	Clema de derivare-perforare P2X-95 16-95mm, 4-35 mm	buc	2,00	30,00	60,00
63.	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	785,00	12,00	9 420,00
64.	000323-562316	Cablu de tip SIP-2 3x16 + 1x16 mm2	m	110,00	25,00	2 750,00
65.	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	21,00	25,00	525,00
66.	000323-58	Clema de conectare de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)	buc	2,00	30,00	60,00
67.	000323-58CE450	Capac de protectie izolat pentru cablu СИП de tip CE4-50mm2	buc	2,00	5,00	10,00
68.	000323-59	Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc	6,00	300,00	1 800,00
69.	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	13,00	40,00	520,00
70.	000323-60CL	Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	5,00	30,00	150,00

71.	000323-60CLP2X	Clema de derivare perforare de tip P2X-95 16-95mm, 4-35mm	buc	7,00	30,00	210,00
72.	000323-61	Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	21,00	25,00	525,00
73.	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	10 860,00	6,00	65 160,00
74.	000323-63	Cablu de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m	821,00	40,00	32 840,00
75.	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	34,00	40,00	1 360,00
76.	000323-65	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	9,00	30,00	270,00
77.	000323-66	Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	5,00	60,00	300,00
78.	000323-67	Limitator de supratensiuni cu montarea pe pylon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc	8,00	400,00	3 200,00
79.	000323-67	Limitator de supratensiuni cu montarea pe pylon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	m	2,00	400,00	800,00
80.	000323-68	Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m	190,00	25,00	4 750,00
81.	000323-69	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	3,00	50,00	150,00
82.	000323-70	Canal metalic pentru cabluri neperforat cu capac sectiune 50x50 mm	m	90,00	50,00	4 500,00
83.	000323-71	Cablu de tip AVVGng-LS Tx-1,0 3x35 mm2	m	4,00	52,00	208,00
84.	000323-72	Papuc de cablu de tip TA-35	buc	3,00	5,00	15,00
85.	000323-73	Separator de sarcina BH-32, 2P, 20A	buc	1,00	40,00	40,00
86.	000323-74	Cablu de tip АПвБ6Шп 3x16 mmp	m	265,00	50,00	13 250,00
87.	000323-75	Conductor electric tip AVVG 1x35 mm2	m	2,00	15,00	30,00
88.	000323-76	Manson terminal pentru cablu pina la 1,0 kV de tip 3ПКТп-16/25mm2	buc	4,00	400,00	1 600,00
89.	000323-77	DIN-Sina zincata L=200 mm	buc	2,00	20,00	40,00
90.	000323-78	Bara N/PE din aluminiu, gabaritul 2	buc	2,00	55,00	110,00
91.	000323-79	Papuci pentru cablu de tip A35 cu sectiunea 35mm2	buc	4,00	5,00	20,00
92.	000323-80	Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
93.	000323-81	Banda de avertizare "Atentie! Cablu Electric"	m	250,00	3,33	832,50
94.	000323-82	Separator pentru sigurante fuzibile de tip HVL EK 000 1P M8	buc	1,00	500,00	500,00
95.	000323-82160SZ51	Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	buc	2,00	1 500,00	3 000,00
96.	000323-83	Siguranta ППНИ-33, габарит 0, 16A	buc	2,00	40,00	80,00
97.	000323-8300A	Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	buc	2,00	40,00	80,00
98.	000323-83ST19	Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	buc	2,00	525,00	1 050,00
99.	000323-84	Cablu de tip АПвБ6Шп 3x16 mmp	m	265,00	50,00	13 250,00
100.	000323-85	Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	4,00	32,50	130,00
101.	000323-86	Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	5,00	63,00	315,00
102.	000323-87	Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	4,00	10,00	40,00
103.	000323-88	Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	buc	2,00	1 500,00	3 000,00
104.	000323-89	Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	buc	2,00	40,00	80,00
	000323-90	Tija izolata p/u cuplarea separatorului,	buc	2,00	525,00	1 050,00

105.		L=2m de tip ST19				
106.	000323-91	Clema de conexiune de tip 3CPII 35-95/6-35	buc	2,00	30,00	60,00
107.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0012	25 000,00	30,00
108.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,008	25 000,00	200,00
109.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	45,4412	10,00	454,412
110.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0148	15 000,00	222,00
111.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00	2 500,00	0,00
112.	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	3,1775	30,00	95,325
113.	1011616Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 10 mm	t	0,0045	30 000,00	135,00
114.	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	1,2034	30 000,00	36 102,00
115.	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,1038	15 000,00	1 557,00
116.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "БСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0047	15 000,00	70,50
117.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	4 000,00	0,00
118.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0258	35 000,00	903,00
119.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,0241	50,00	751,205
120.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,811	40,00	352,44
121.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	54,7822	2,00	109,564
122.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5088	50,00	25,44
123.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	54,7822	5,00	273,911
124.	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,2929	35 000,00	10 251,50
125.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	50,00	0,25
126.	1019852	Vopsea	kg	14,5432	25,00	363,579
127.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	1,6675	500,00	833,75
128.	1019940	Splint din sirma	kg	0,009	15,00	0,135
129.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0071	4 500,00	31,95
130.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	40,30	2,00	80,60
131.	1039163	Mansoane tensionate	buc	0,36	2,00	0,72
132.	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,00	40,00	40,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,00	60,00	60,00

133.						
134.	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,00	30,00	120,00
135.	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,00	50,00	50,00
136.	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,00	2,00	6,00
137.	110-0313	Clema de filiera "ПС -1-1"	buc	1,00	30,00	30,00
138.	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,00	1,00	3,00
139.	110-0711	Siguranta de trecere "B6770"	buc	3,00	40,00	120,00
140.	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,65	5,00	3,25
141.	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,00	25,00	25,00
142.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0504	50,00	2,52
143.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 70/100	t	1,4406	2 500,00	3 601,50
144.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	35 000,00	35,00
145.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,1912	20,00	3,824
146.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,046	1 200,00	55,20
147.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,4393	400,00	4 575,72
148.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,6973	400,00	15 478,92
149.	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	39,579	400,00	15 831,60
150.	1421102201525	Nisip amenajari	m3	31,8775	400,00	12 751,00
151.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2848	400,00	513,92
152.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	55,362	8,33	461,163
153.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1128	3 500,00	394,80
154.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7909	4 500,00	3 559,05
155.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0066	4 500,00	29,70
156.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0066	4 500,00	29,70
157.	2010237318750	Distantieri	buc	127,9805	2,00	255,961
158.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0045	15 000,00	67,50
159.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,023	15 000,00	345,00
160.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	20,3634	200,00	4 072,68
161.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	2 272,06	31,50	71 569,89

162.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048	25,00	1,20
163.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,90	25,00	72,50
164.	2320166200676	White spirit	kg	105,417	22,50	2 371,882
165.	2320187315789	Decofrol	kg	27,1512	15,00	407,268
166.	23203226000401	Bitum	t	0,0082	35 000,00	287,00
167.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,2676	50,00	463,38
168.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	44,9955	25,00	1 124,902
169.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,259	40,00	250,36
170.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,3604	200,00	2 272,08
171.	2430126108726	Email PF	kg	421,668	150,00	63 250,20
172.	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	210,834	75,00	15 812,55
173.	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	29,5169	20,00	590,338
174.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,016	35,00	0,56
175.	2521216700200	Tevi din p.v.c. rigid tip U 12 x 1 STAS 6675/2	m	2,652	125,00	331,50
176.	2521216720163	Teava PVC D=50x2.2 mm	m	3,296	52,00	171,392
177.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,4412	2,50	113,604
178.	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	69,935	1 750,00	122 386,25
179.	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,881	19 500,00	36 679,50
180.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0399	4 000,00	159,60
181.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,334	5,00	6,67
182.	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	1,74	5,00	8,70
183.	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	205,524	7,50	1 541,43
184.	2682132601626	Carton bitumat	m2	54,7344	15,00	821,016
185.	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	379,865	20,00	7 597,30
186.	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1 448,5505	20,00	28 971,01
187.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1686	25,00	4,215
188.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,313	15,00	169,695
189.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,8382	15,00	267,573
190.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	83,818	20,00	1 676,36

191.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	8 890,00	31,50	280 035,00
192.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	23 948,00	31,50	754 362,00
193.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 339,766	20,00	46 795,32
194.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,2328	40,00	729,312
195.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	22,4992	40,00	899,968
196.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,3604	40,00	454,416
197.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	24,5284	50,00	1 226,42
198.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,1766	5,00	90,883
199.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,5368	15,00	413,052
200.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,678	15,00	115,158
201.	4100126202818	Apa	m3	4,5275	15,00	67,914
202.	5009030	Flanse	10 buc	0,34	5,00	1,70
203.	5009031	Scoabe	10 buc	10,699	7,00	74,905
204.	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	102,878	8,00	823,024
205.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,2167	40,00	48,668
206.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,581	15,00	53,715
207.	5009061	Fisa de izolatie	buc	96,105	15,00	1 441,575
208.	5009070	Racordari	10 buc	4,822	12,50	60,273
209.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	22,07	2,00	44,14
210.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1212	200,00	24,24
211.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,886	2,00	7,772
212.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5267	42,00	22,12
213.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0072	25,00	0,18
214.	5009369	Cleme de cablu	buc	1,08	2,00	2,16
215.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	4,40	3,00	13,20
216.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,0013	50,00	50,065
217.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,1275	75,00	84,563
218.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0092	100,00	0,92
219.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,6335	75,00	47,512

220.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,86	40,00	74,40
221.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1476	75,00	11,07
222.	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,00	10,00	30,00
223.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0013	75,00	0,097
224.	5309125	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	87,00	25,00	2 175,00
225.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	15,00	15,00	225,00
226.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,5592	100,00	155,92
227.	550001	Mecanism de intindere M24	buc	59,16	250,00	14 790,00
		Total materiale de construcții				1 978 026,08

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,2727	500,00	8 636,35
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,355	400,00	7 742,00
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	43,9135	400,00	17 565,40
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4998	400,00	199,92
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	55,8298	50,00	2 791,49
6.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,4805	50,00	24,025
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	13,97	600,00	8 382,00
8.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,08	500,00	540,00
9.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	99,00	50,00	4 950,00
10.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,48	50,00	174,00
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,9575	25,00	723,952
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,12	25,00	3,012
13.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7839	500,00	891,95
14.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0024	100,00	0,24
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0118	750,00	8,85
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4745	200,00	94,90
17.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	107,2624	500,00	53 631,20
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,9461	500,00	3 973,05
19.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	3,48	55,00	191,40
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	40,332	20,00	806,64
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,4805	45,00	21,622
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5643	50,00	28,215
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	80,023	50,00	4 001,15
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,3516	100,00	335,16
25.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de	h-ut	51,42	400,00	20 568,00

		ridicare 12m				
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	178,20	50,00	8 910,00
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	24,5284	50,00	1 226,42
28.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4572	10,00	4,572
29.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,1624	10,00	211,624
30.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	56,0351	500,00	28 017,55
31.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,4751	500,00	737,55
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,805	500,00	8 402,50
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0475	500,00	23,75
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,045	400,00	18,00
35.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
36.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,50	400,00	1 800,00
37.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	50,1163	400,00	20 046,52
		Total utilaje de constructii				205 684,19

Total	Lei	3 242 424,67
TVA	20 %	648 484,93

Total deviz:

3 890 909,60

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Serviciul Tehnologii Informationale al
MAIInvestitor Serviciul Tehnologii
Informationale al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente de constructive				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 000,00	14,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,04	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	100,00	29,40
		<i>Total</i>	Lei			716,49
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			191,898
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	750,00	14,27
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	45,00	34,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
		<i>Total</i>	Lei			118,977
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,153
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
		<i>Total</i>	Lei			23,75
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			2 255,845
5	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,01
		<i>Total</i>	Lei			355,813
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			749,185
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			129,14
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,519
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			1 419,37
9	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			613,67
10	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 689,312
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,82
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,32
		Total	Lei			4 464,045
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			7 768,323
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			104,78
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			185,30
15	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			234,26
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			355,232
17	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			433,92
18	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,053
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,55
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			2 332,674
19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu CM1)	t			33 252,004
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			46 120,53
20	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,497
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			28 959,752
21	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, G1, G-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			4 964,143
22		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			32,00
23		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			192,00
24		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			1 000,00
25		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			100,00
26		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			100,00
27		Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			30,00
	000323-06	Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			240,00
28		Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			10,00
	000323-07	Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			160,00
29		Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			12,00
	000323-08	Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			192,00
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		Total	Lei			6 514,188
31	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			642,414

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	400,00	524,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	200,00	30,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	400,00	9,18
		<i>Total</i>	Lei			629,566
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3			642,414
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	400,00	524,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	200,00	30,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	400,00	9,18
		<i>Total</i>	Lei			629,566
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			35 905,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	35 000,00	35 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	100,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			287,24
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosime 5.0 cm, K=1.25)	m2			311,206
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	65,00	9,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 70/100	t	0,094	2 500,00	293,76
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 200,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	25,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			3 815,39
		1.1.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
35	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			73,794
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
40	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
41	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
42	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			64,48
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
46	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
48	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
49	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
50	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
51	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
52	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
53		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
54		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
55		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
56		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
57		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
58		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
59		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
60	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
62	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3				
63	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			2 255,845
64	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul a Teava drenaj PVC D=200 mm invelita in Geotextil "100"	m			156,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,45	65,00	29,25
	2521216700200	Tevi din p.v.c. rigid tip U 12 x 1 STAS 6675/2	m	1,00	125,00	127,50
		<i>Total</i>	Lei			407,55
65	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			486,05
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	65,00	76,05
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			194,42
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			3 499,84
67	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,412
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			117,655
68	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,519
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			1 419,37
69	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii	kg			28,15

1	2	3	4	5	6	7
		speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			613,67
70	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 689,312
71	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,82
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			4 464,045
72	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			7 768,323
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			205,53
74	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			158,05
75	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			459,51
76	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			1 044,80

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			302,992
77	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			433,92
78	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,053
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,55
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			2 332,674
79	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu CM1)	t			33 252,004
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			46 120,53
80	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			30 659,016
81	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, G1, G-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			4 964,143

1	2	3	4	5	6	7
82		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			32,00
83		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			192,00
84		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			1 000,00
85		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
86		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
87		Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			30,00
	000323-06	Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			240,00
88		Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			10,00
	000323-07	Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
89		Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			12,00
	000323-08	Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			192,00
90	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		<i>Total</i>	Lei			6 643,908
		1.1.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
91	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			437,48
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			73,794
95	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
96	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
97	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
98	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
99	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
101	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
102	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
104	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
105	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
106	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462

1	2	3	4	5	6	7
107	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
108	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
109		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
110		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
111		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
112		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
113		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
114		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
115		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
116	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
117	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			2 819,998

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
118	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
119	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
120	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
121	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
122	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
123	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
124	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			28,15

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
125	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
126	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
127	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
128	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
129	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
130	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
131	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 044,80

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
132	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
133	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
134	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
135	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
136	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
137		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
138		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
139		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
140		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
141		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
142		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
143		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
144	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
145	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
146	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.6. Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
147	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu	100 m3			5 754,714

1	2	3	4	5	6	7
		excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
148	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
149	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
150	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
151	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
152	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
153	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
154	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
155	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
156	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
157	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			87,20
158	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			180,20
159	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			125,376
160	CB14F	Schela metalică tubulară pentru lucrări de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pînă la 30 m înălțime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
161	CP21B1	Punerea în opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		Total	Lei			1 166,336

1	2	3	4	5	6	7
162	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detalii SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
163	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detalii SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
164	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
165		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
166		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
167		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
168		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
169		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
170		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
171		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN	buc			400,00

1	2	3	4	5	6	7
		975				
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
172	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
173	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		Total	Lei			2 938,438
174	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		1.1.7. Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
175	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		Total	Lei			1 104,905
176	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		Total	Lei			207,772
177	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			437,48
178	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			73,794
179	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
180	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
181	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
182	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
183	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
184	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
185	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			545,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
186	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
187	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
188	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
189	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
190	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
191	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
192	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
193		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
194		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
195		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
196		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
197		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
198		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
199		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
200	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
201	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
202	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
203	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
205	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
206	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
207	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
208	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834

1	2	3	4	5	6	7
209	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Oțel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
210	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
211	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
212	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
213	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			87,20
214	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			180,20
215	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			125,376
216	CB14F	Schelă metalică tubulară pentru lucrări de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pînă la 30 m înălțime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
217	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		Total	Lei			1 166,336
218	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
219	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblete cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
220	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
221		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
222		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
223		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
224		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
225		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
226		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
227		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
228	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
229	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhodic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		Total	Lei			2 938,438
230	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		1.1.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
231	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		Total	Lei			1 104,905
232	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		Total	Lei			207,772

1	2	3	4	5	6	7
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			437,48
234	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			73,794
235	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
236	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
237	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
238	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
239	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montata ingropat	m			70,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	65,00	16,25
	2521216720163	Teava PVC D=50x2.2 mm	m	1,03	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			56,20
240	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
241	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
242	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
243	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
244	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
245	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
246	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
247	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
248	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
249	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
250		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
251		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
252		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
253		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
254		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
255		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
256		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
257	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
258	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
259	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
260	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
261	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
263	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
264	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
265	CC02O	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Oțel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
266	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Oțel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
267	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
268	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montată îngropat	m			70,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,25	65,00	16,25
	2521216720163	Teava PVC D=50x2.2 mm	m	1,03	52,00	53,56
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,004	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,012	25,00	0,30
		Total	Lei			56,20
269	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
270	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
271	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din	100 m3			545,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
272	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
273	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
274	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
275	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
276	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-10.5-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
277	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-10.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			9 400,17
278	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-10.5-1, SM-10.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,273
279		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
280		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
281		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
282		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
283		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
284		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
285		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
286	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
287	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 992,015
288	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
289	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			656,22
291	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
292	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
293	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
294	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
295	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
296	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
297	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
298	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			87,20
299	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			180,20
300	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			125,376
301	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
302	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de	m3			20 462,035

1	2	3	4	5	6	7
		turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar				
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		Total	Lei			1 166,336
303	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
304	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
305	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
306		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
307		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
308		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
309		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
310		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
311		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
312		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
313	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
314	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,994
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		<i>Total</i>	Lei			2 907,414
315	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				
316	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			437,48
319	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
320	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
321	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
322	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
323	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
324	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
325	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			20,15

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
326	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
327	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
328	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
329	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
330	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
331	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
332	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu	t			36 154,49

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
333	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
334		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
335		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
336		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
337		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
338		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
339		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
340		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
341	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
342	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			2 819,998

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
343	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă r l Singerei, traseul R6				
344	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
345	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
346	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
347	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
348	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
349	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg			28,15

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
350	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
351	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
352	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
353	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
354	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			87,20
355	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			180,20
356	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 044,80

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
357	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
358	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
359	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
360	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
361	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
362		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
363		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
364		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
365		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
366		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
367		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
368		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
369	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
370	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
371	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauc a rl Singerei, traseul R6				
372	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei	100 m3			5 754,714

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,15 m3: teren de categoria 2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
373	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
374	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
375	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
376	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
377	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
378	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
379	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
380	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
381	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
382	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
383	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
384	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
385	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
386	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
387	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati	t			33 251,997

1	2	3	4	5	6	7
		complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detalii SM-10,5-4)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
388	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-10,5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			9 400,17
389	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-10,5-1, SM-10,5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,273
390		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
391		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
392		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
393		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
394		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
395		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
396		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
397	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
398	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		Total	Lei			2 992,015
399	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		1.1.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				
400	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		Total	Lei			1 104,905
401	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		Total	Lei			207,772
402	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			437,48
403	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			808,01
404	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,151
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			368,212
405	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 274,749
406	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
407	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,193
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			5 276,203
408	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
409	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
410	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
411	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
412	CB14F	Schela metalică tubulară pentru lucrări de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pînă la 30 m înălțime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
413	CP21B1	Punerea în opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
414	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-12.5-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din oțel gata confecționați și complet asamblați	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbidați) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
415	CL10B	Construcții metalice de susținere (detaliu SM-12.5-3) livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea între 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,50
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Construcții metalice (scări, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbidați) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			11 352,513
416	CL26A	Rame metalice gata confecționate - detaliile D1, D2, SM-12.5-1, SM-12.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			3 394,123
417		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
418		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
419		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
420		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
421		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
422		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
423		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
424	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
425	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionarii si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectionarii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		Total	Lei			3 183,774
426	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
427	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			920,752
428	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,123
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,63
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	106,99
		<i>Total</i>	Lei			189,59
429	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,851
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			399,201
430	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,412
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			68,522
431	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			808,01
432	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,151
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			368,212
433	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 274,749
434	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
435	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montata ingropat	m			70,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	65,00	16,25
	2521216720163	Teava PVC D=50x2.2 mm	m	1,03	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	25,00	0,30
		Total	Lei			56,20
436	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,193
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			5 276,203
437	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			60,45
438	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			70,85
439	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			135,15
440	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			135,824
441	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
442	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		Total	Lei			1 166,336
443	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-12.5-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
444	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-12.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			11 352,513
445	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-12.5-1, SM-12.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			3 394,123
446		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
447		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
448		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			288,00
449		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
450		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
451		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
452		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
453	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
454	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		Total	Lei			3 183,774
455	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		1.1.17. Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
456	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		Total	Lei			920,752
457	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			207,772
458	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			1 930,381
459	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			73,794
460	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
461	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
462	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
463	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
464	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
465	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			60,45
466	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			70,85
467	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			135,15
468	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			135,824
469	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
470	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		Total	Lei			1 166,336
471	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-10.5-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,15	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
472	CL10B	Construcții metalice de susținere (detaliu SM-10.5-3) livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea între 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,50
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Construcții metalice (scări, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			9 400,17
473	CL26A	Rame metalice gata confecționate - detaliile D1, D2, SM-10.5-1, SM-10.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalică gata confecționată	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,273
474		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
475		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
476		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
477		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
478		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
479		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
480		Tija Filetată M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetată M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
481	CL07A	Mecanism de întindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de întindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
482	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 994,838
483	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				
484	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
485	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
487	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			137,298
488	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
489	CC02O	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Oțel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
490	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Oțel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
491	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
492	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
493	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu (pămînt surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
494	TsD02A1	Împrăștierea pămîntului afînat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
495	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pămînt în parte, avînd 20 cm grosime pămînt coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
496	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
497	CB14F	Schela metalică tubulară pentru lucrări de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate până la 30 m înălțime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
498	CP21B1	Punerea în opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
499	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi până la 35 m, având până la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-10.5-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din oțel gata confecționați și complet asamblați	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
500	CL10B	Construcții metalice de susținere (detaliu SM-10.5-3) livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea între 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,50
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Construcții metalice (scări, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,50
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			9 400,17
501	CL26A	Rame metalice gata confecționate - detaliile D1, D2, SM-10.5-1, SM-10.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalică gata confecționată	kg	1,00	31,50	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,273
502		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
503		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
504		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
505		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
506		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
507		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
508		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
509	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
510	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		Total	Lei			2 992,015
511	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
512	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			517,923
513	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,094
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	106,98
		<i>Total</i>	Lei			137,646
514	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,849
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			344,515
515	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			93,168
516	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
517	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
518	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
519	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
520	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
521	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			181,35
522	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
523	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			52,24
524	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
525	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
526	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la	t			33 251,997

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detalii SM-7-4)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
527	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detalii SM-7-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,513
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,51
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			6 760,894
528	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-7-1, SM-7-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 274,45
529		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
530		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
531		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
532		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
533		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
534		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
535		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			400,00
536	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
537	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 749,495
538	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
539	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			575,47
540	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,69
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,01
		<i>Total</i>	Lei			174,012
541	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,849
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			366,389
542	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			117,685
543	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de	m2			109,463

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
544	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
545	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
546	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
547	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
548	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			201,50
549	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			45,05

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			180,20
550	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			62,688
551	CB14F	Schela metalică tubulară pentru lucrări de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pînă la 30 m înălțime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
552	CP21B1	Punerea în opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		Total	Lei			1 166,336
553	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avind pînă la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-7-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din oțel gata confecționați și complet asamblați	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
554	CL10B	Construcții metalice de susținere (detaliu SM-7-3) livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea între 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,513
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Construcții metalice (scări, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,51
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			6 760,894
555	CL26A	Rame metalice gata confecționate - detaliile D1, D2, SM-7-1, SM-7-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 274,45
556		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
557		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
558		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
559		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
560		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
561		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
562		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
563	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
564	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		Total	Lei			2 749,495
565	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni ri Riscani, traseul M5				
566	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			920,752
567	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,123
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,63
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	106,99
		<i>Total</i>	Lei			189,59
568	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,851
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			399,201
569	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,512
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			127,49
570	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			808,01
571	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,151
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			368,212
572	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 274,749
573	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
574	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,193
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			5 276,203
575	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			60,45
576	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			70,85
577	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			135,15
578	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			135,824
579	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
580	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		Total	Lei			1 166,336
581	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-11.5-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 340,462
582	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-11.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,509
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,51
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			10 376,344
583	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-11.5-1, SM-11.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			3 104,935
584		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
585		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
586		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
587		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
588		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			200,00
589		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
590		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
591	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
592	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			3 090,715
593	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
594	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
596	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48

1	2	3	4	5	6	7
597	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			137,298
598	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
599	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
600	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
601	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
602	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
603	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			20,15

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
604	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
605	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
606	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
607	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
608	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
609	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatur constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
610	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
611	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
612		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
613		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
614		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
615		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
616		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
617		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
618		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
619	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
620	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
621	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.23. Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
622	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
623	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
624	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
625	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			137,298
626	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
627	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
628	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
629	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
630	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
631	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
632	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			87,20
633	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			180,20
634	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			125,376
635	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
636	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
637	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
638	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
639	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
640		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
641		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
642		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
643		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
644		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
645		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
646		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
647	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
648	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
649	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.24. Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
650	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
651	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		Total	Lei			207,772
652	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			437,48
653	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			137,298
654	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
655	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
656	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
657	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
658	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montata ingropat	m			70,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	65,00	16,25
	252121 6720163	Teava PVC D=50x2.2 mm	m	1,03	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	25,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			56,20
659	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
660	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
661	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
662	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
663	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
664	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
665	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
666	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
667	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
668	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
669		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
670		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
671		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
672		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
673		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
674		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00

1	2	3	4	5	6	7
675		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
676	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
677	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		Total	Lei			2 938,438
678	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		1.1.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
679	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		Total	Lei			1 104,905
680	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		Total	Lei			207,772
681	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			437,48
682	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			73,794
683	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			748,73
684	CC02O	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Oțel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
685	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Oțel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
686	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
687	SB08C	Teava PVC D=50x2.2 mm, montată îngropat	m			70,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,25	65,00	16,25
	2521216720163	Teava PVC D=50x2.2 mm	m	1,03	52,00	53,56
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,004	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,012	25,00	0,30
		Total	Lei			56,20
688	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
689	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pamintului afinat, în	m3			20,15

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
690	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
691	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
692	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
693	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
694	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
695	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-12.5-4)	t			33 251,997
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 340,462
696	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-12.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu	t			36 154,49

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
697	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-12.5-1, SM-12.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
698		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
699		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
700		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
701		Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-38	Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
702		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
703		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
704		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
705	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
706	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			2 819,998

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
707	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
708	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
709	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
710	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
711	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
712	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
713	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			28,15

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			306,834
714	CC02P2	Armături din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 115,208
715	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
716	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 557,78
717	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
718	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			87,20
719	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			180,20
720	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
721	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
722	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
723	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,994
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 041,192
724	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
725	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
726		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			900,00
727		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
728		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
729		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
730		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
731		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
732		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
733	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
734	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
735	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16				
736	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
737	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
738	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
739	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
740	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			748,73
741	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
742	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
743	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
744	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
745	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
746	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
747	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint în parte, avînd 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			180,20
748	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
749	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pînă la 30 m înaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
750	CP21B1	Punerea în opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
751	CL01A	Stilpi din oțel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la înaltime pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,994

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		Total	Lei			24 041,192
752	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		Total	Lei			8 713,232
753	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
754		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
755		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
756		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
757		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
758		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
759		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
760		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
761	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
762	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		<i>Total</i>	Lei			2 938,438
763	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadauri Falesti, traseul R17				
764	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
765	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			656,22
766	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
767	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			748,73
768	CC02O	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Oțel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
769	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Oțel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 115,208
770	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
771	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,212
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 557,78
772	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (pământ surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		<i>Total</i>	Lei			64,48
773	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			87,20
774	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			180,20
775	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
776	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
777	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
778	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,994
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 041,192
779	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
780	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			2 822,668
781		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
782		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
783		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
784		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
785		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
786		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
787		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
788	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
789	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,994
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		Total	Lei			2 907,414
790	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		1.1.29. Locatia nr. 29 sat. Bilicenii Vechi rl Singerei, traseul R6				

1	2	3	4	5	6	7
791	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		Total	Lei			978,299
792	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		Total	Lei			207,772
793	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		Total	Lei			437,48
794	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	Lei			73,794
795	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			808,01
796	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,151
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			368,212
797	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 274,749
798	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			33,067

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)				
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			2 232,026
799	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,193
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			5 276,203
800	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			92,65
801	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			225,25
802	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
803	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
804	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
805	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu 11.5-4)	t			33 251,994
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 041,192
806	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-11.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,509
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,51
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			10 376,344
807	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-11.5-1, SM-11.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			3 104,935
808		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
809		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
810		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
811		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
812		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
813		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
814		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
815	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			630,066
816	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		<i>Total</i>	Lei			3 087,894
817	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		<i>Total</i>	Lei			49,258
		1.1.30. Locatia nr. 30 sat. Biliceniei Vechi rl Singerei, traseul R6				
818	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			978,299
819	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
820	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
821	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
822	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		Total	Lei			808,01
823	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,151
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			368,212
824	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,815
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	Lei			1 274,749
825	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5 kg/buc)	kg			33,067
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
826	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,193
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			5 276,203
827	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			92,65
828	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			225,25

1	2	3	4	5	6	7
829	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
830	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			216,96
831	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
832	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu 11.5-4)	t			33 251,994
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 041,192
833	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu SM-11.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,509
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,51
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			10 376,344
834	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-11.5-1, SM-11.5-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		Total	Lei			3 104,935
835		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
836		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		Total	Lei			96,00
837		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		Total	Lei			288,00
838		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
839		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
840		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
841		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc			400,00
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
842	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
843	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,995
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,49
		Total	Lei			3 087,894
844	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		1.1.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				

1	2	3	4	5	6	7
845	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 104,905
846	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 597,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	65,00	442,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	50,00	107,00
		<i>Total</i>	Lei			207,772
847	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3			546,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	65,00	64,35
	1421102201276	Pietris calcar concasat fr. 20-40 mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			437,48
848	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu Folie de polietilena gr. 80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,413
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	65,00	1,30
	2682132601623	Folie de polietilena gr. 80mk	m2	1,08	7,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			73,794
849	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			670,19
850	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	65,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,25	2,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			306,834
851	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,814
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	65,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,19
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,025	2,00	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 080,078
852	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bloc ancoraj (67,5	kg			33,067

1	2	3	4	5	6	7
		kg/buc)				
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	65,00	6,83
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,33
		Total	Lei			2 232,026
853	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2	m3			2 245,181
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	65,00	26,00
	26631021002530	Beton marfa C25/30 XC2 XF2	m3	1,025	1 750,00	1 820,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		Total	Lei			4 176,037
854	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint surplus)	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	65,00	20,15
		Total	Lei			64,48
855	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			87,20
856	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			45,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	65,00	43,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			144,16
857	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		Total	Lei			167,168
858	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			108,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	40,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,50	50,00	75,00
		Total	Lei			216,96
859	CP21B1	Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar	m3			20 462,035
	7123010010200	Betonist	h-om	8,20	65,00	533,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,49
	2664102101306	Mortar expandabil de turnare, Sika SikaGrout - 318	m3	1,00	19 500,00	19 500,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37	15,00	5,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,70	500,00	350,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 166,336
860	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - detaliu SM-9-4)	t			33 251,994
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	50,00	47,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	50,00	11,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	50,00	47,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	500,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			24 041,192
861	CL10B	Constructii metalice de sustinere (detaliu G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			36 154,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,00	65,00	2 210,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	65,00	130,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,00	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	65,00	130,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	31,50	31 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,20	50,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	50,00	22,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			8 713,232
862	CL26A	Rame metalice gata confectionate - detaliile D1, D2, SM-9-1, SM-9-2	kg			40,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	31,50	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	200,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 822,668
863		Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			150,00
	000323-37	Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
864		Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			8,00
	000323-01	Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
865		Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			24,00
	000323-02	Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	24,00	24,00
		<i>Total</i>	Lei			288,00
866		Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc			250,00
	000323-03	Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
867		Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc			25,00
	000323-04	Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
868		Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc			25,00
	000323-05	Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
869		Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN	buc			400,00

1	2	3	4	5	6	7
		975				
	000323-39	Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
870	CL07A	Mecanism de intindere M24 cu tensionare	buc			315,033
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	65,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	65,00	5,20
	550001	Mecanism de intindere M24	buc	1,02	250,00	255,00
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	5,00	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	8,33	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	50,00	3,00
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,06	55,00	3,30
		Total	Lei			630,066
871	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv grosimea stratului anticoroziv ca fi minimum	t			2 819,998
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	65,00	473,20
	2430126108726	Email PF	kg	12,00	150,00	1 800,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,00	75,00	450,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,84	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	22,50	67,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	8,33	12,50
		Total	Lei			2 938,438
872	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (detalii D1)	m2			214,165
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35	65,00	87,75
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	500,00	125,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	8,33	0,42
		Total	Lei			49,258
		2. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
873	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,762
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,76
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		Total	Lei			241,70
874	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			271,11
875	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 992,70
	1	Muncitor	h-om	9,98	65,00	648,70
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	25 000,00	10,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,89	600,00	1 134,00

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,50	400,00	200,00
		Total	Lei			1 992,70
876		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		Total	Lei			5 000,00
877	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc			219,35
	1	Muncitor	h-om	0,99	65,00	64,35
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,27	500,00	135,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,05	400,00	20,00
		Total	Lei			438,70
878		Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc			100,00
	000323-10	Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
		Total	Lei			100,00
879		Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc			100,00
	000323-11	Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
		Total	Lei			100,00
880	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,405
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,62
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,46
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,32
		Total	Lei			533,333
881		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x25+1x25 mm2	m			30,00
	000323-12	Cablu de tip SIP-2 3x25+1x25 mm2	m	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			1 050,00
882		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			140,00
883		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			160,00
884		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			200,00
885		Suport de tip U4	buc			62,50
	000323-16	Suport de tip U4	buc	1,00	62,50	62,50
		Total	Lei			62,50
886		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			100,00
887		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			40,00

1	2	3	4	5	6	7
888		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			8,00
889		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
890		Clema de prindere de tip U867	buc			25,00
	000323-21	Clema de prindere de tip U867	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
		2.1.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
891	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3; teren de categoria 2	100 m3			5 754,632
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			109,338
892	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			121,999
893	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			974,90
894		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
895	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,60
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,00
		<i>Total</i>	Lei			3 747,796
896		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 3x16	m			25,00
	000323-40	Cablu de tip SIP-4 3x16 mm2	m	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			7 500,00
897		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
898		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
899		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			240,00
900		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
901		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
902		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			6,00
		2.1.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3				
903	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			575,47
904	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			850,33
905	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			271,11
906	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			65,40
907	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			125,376
908	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 949,80
909	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 992,70
	1	Muncitor	h-om	9,98	65,00	648,70
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	25 000,00	10,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,89	600,00	1 134,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,50	400,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			3 985,40
910		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			15 000,00
911	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc			219,35
	1	Muncitor	h-om	0,99	65,00	64,35
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,27	500,00	135,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,05	400,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			438,70
912		Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc			100,00
	000323-48	Placa de ancorare MU-103 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (32 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
913		Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc			100,00
	000323-49	Placa de ancorare MU-104 (600x335x140 mm - 0.01 m3 (30 kg))	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
914	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,774
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,17
		<i>Total</i>	Lei			1 657,699
915		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 2x25+1x35 mm2	m			30,00
	000323-50	Cablu e tip SIP-2 2x25+1x35 mm2	m	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			3 600,00
916		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
917		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			320,00
918		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
919		Suport de tip U4	buc			62,50
	000323-16	Suport de tip U4	buc	1,00	62,50	62,50
		<i>Total</i>	Lei			125,00

1	2	3	4	5	6	7
920		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			170,00
921		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			62,00
922		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			18,00
923		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			240,00
924		Clema de prindere de tip U867	buc			25,00
	000323-21	Clema de prindere de tip U867	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
		2.1.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
925	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
926	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			94,889
927	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,60
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,00
		<i>Total</i>	Lei			3 171,212
928		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			540,00
		2.1.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
929	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
930	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			94,889
931	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 415,933
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 765,33
		<i>Total</i>	Lei			216,239
932		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial în izolație PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial în izolație PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			340,00
		2.1.6. Locația nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
933	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
934	TsD18B	Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			94,889
935	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,458
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,71
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,42
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,33
		<i>Total</i>	Lei			345,947
936		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial în izolație PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial în izolație PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			540,00
		2.1.7. Locația nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
937	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
938	TsD18B	Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			94,889
939	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,357
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,79
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,71
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 762,86
		<i>Total</i>	Lei			201,801
940		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			340,00
		2.1.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
941	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			1 949,80
942		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			5 000,00
943	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,607
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,61
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			161,129
944	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			176,222
945	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,638
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,59
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,12
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,93
		<i>Total</i>	Lei			2 349,586
946		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			1 860,00
947		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			540,00

1	2	3	4	5	6	7
948		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
949		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
950		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			240,00
951		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
952		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			4,00
953		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
954		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
955		Clema de conectare de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)	buc			30,00
	000323-58	Clema de conectare de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
		2.1.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
956	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,698
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			2 670,18
957	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			636,376
958	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			973,414
959	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			196,20
960	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			376,128
961	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			4 631,395
962	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 005,00
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	360,00
	5309125	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			340,05
		2.1.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
963	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			974,90
964		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
965	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 413,364
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,64
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,09
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,64
		<i>Total</i>	Lei			317,094
966		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
967	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,703
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			2 768,012
968	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			137,15

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			659,692
969	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 026,991
970	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			201,65
971	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			386,576
972	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102201525	Nisip amenajari	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			4 811,255
973	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 020,00
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	375,00
	5309125	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			408,24
		2.1.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
974	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,75
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			92,076
975	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			103,28
976	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,60
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,00
		<i>Total</i>	Lei			288,292
977		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			440,00
		2.1.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				
978	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
979	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			94,889
980	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,60
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,00
		<i>Total</i>	Lei			144,146
981		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
		2.1.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă rl Singerei, traseul R6				
982	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,75
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			92,076
983	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			103,28
984	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 415,077
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,46
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	411,54
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			187,396
985		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
		2.1.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă și Singerei, traseul R6				
986	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			28,802
987	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,548
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			13,555
988	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 415,044
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,44
		<i>Total</i>	Lei			648,677
989		Cablu de tip AVVGTr 3x16 mm2	m			25,00
	000323-68	Cablu de tip AVVGTr 3x16 mm2	m	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			1 125,00
990		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
991		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
992		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
993		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
994		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
		2.1.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				
995	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu	100 m3			5 754,705

1	2	3	4	5	6	7
		excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			3 262,918
996	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			777,64
997	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 185,783
998	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			239,80
999	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			459,712
1000	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102201525	Nisip amenajari	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			5 665,59
1001	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 005,00
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	360,00
	5309125	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			510,075
		2.1.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
1002	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,719
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,72
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			961,038
1003	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			137,15

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			430,651
1004	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			384,073
1005	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			76,30
1006	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			146,272
1007	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			1 663,705
1008	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 010,625
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	365,62
	5309125	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			544,17
1009	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,811
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,21
		<i>Total</i>	Lei			1 369,407
1010		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			1 380,00
		2.1.17. Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
1011	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3; teren de categoria 2	100 m3			5 754,705

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			3 262,918
1012	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			777,64
1013	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 185,783
1014	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			239,80
1015	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			459,712
1016	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			5 665,59
1017	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 005,00
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	360,00
	5309125	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			510,075
		2.1.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				
1018	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			974,90
1019		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
1020	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,632
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			109,338
1021	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			121,999
1022	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,60
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,00
		<i>Total</i>	Lei			2 162,19
1023		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			1 980,00
		2.1.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
1024	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
1025	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			94,889
1026	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 413,364
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,64
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,09
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,64
		<i>Total</i>	Lei			317,094
1027		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			540,00
		2.1.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
1028	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei	100 m3			5 754,667

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,15 m3: teren de categoria 2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
1029	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			94,889
1030	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 413,091
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,36
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,09
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,64
		<i>Total</i>	Lei			158,544
1031		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			340,00
		2.1.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5				
1032	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,462
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,46
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			74,808
1033	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			81,333
1034	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 413,364
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,64
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,09
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,64
		<i>Total</i>	Lei			317,094
1035		Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m			25,00
	000323-68	Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			625,00
		2.1.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
1036	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			86,32
1037	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru	m3			64,55

1	2	3	4	5	6	7
		cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			94,889
1038	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,357
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,79
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,71
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 762,86
		<i>Total</i>	Lei			201,801
1039		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial în izolație PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial în izolație PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			380,00
		2.1.23. (nu sunt lucrări de construcții)				
		2.1.24. Locația nr. 24 sat. Pelinia rî Drochia, traseul R12				
1040	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comună a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fără adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Mășini de foraj-macara pe automobil, adîncime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj până la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			974,90
1041		Stîlp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stîlp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
1042	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 413,80
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,20
		<i>Total</i>	Lei			360,345
1043		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu și izolație din polietilena reticulară stabilizată la lumină, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			360,00
1044	TsC58B	Săpătură mecanică a pămîntului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,704
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			2 019,901
1045	TsA02C	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv	m3			137,15

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			740,61
1046	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			806,875
1047	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			152,60
1048	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			292,544
1049	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102201525	Nisip amenajari	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			3 507,27
1050	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 005,00
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	360,00
	5309125	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			170,025
		2.1.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
1051	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,712
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,71
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			840,188
1052	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15
		<i>Total</i>	Lei			200,239
1053	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			326,623
1054	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			59,95
1055	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			114,928
1056	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			1 933,495
1057	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 030,714
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	385,71
	5309125	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			238,215
		2.1.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
1058	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,75
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			92,076
1059	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			103,28
1060	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udăta si batuta bine cu maiul de mina	m3			57,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,86	65,00	55,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			91,84
1061	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,405
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,62
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,46
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,32
		<i>Total</i>	Lei			533,333

1	2	3	4	5	6	7
1062		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
		2.1.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar ri Falesti, traseul R16				
1063	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,75
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			92,076
1064	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			103,28
1065	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,161
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,61
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,68
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,87
		<i>Total</i>	Lei			893,678
1066		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			1 340,00
		2.1.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadau ri Falesti, traseul R17				
1067	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			974,90
1068		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
1069	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,693
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,69
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 087,637
1070	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	65,00	137,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			259,214
1071	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			373,745
1072	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			81,75
1073	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 044,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	50,00	471,50
		<i>Total</i>	Lei			156,72
1074	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			449,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			2 518,04
1075	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	1 km			34 030,714
	1	Muncitor	h-om	133,00	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	4 500,00	385,71
	5309125	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1 000,00	25,00	25 000,00
		<i>Total</i>	Lei			238,215
		2.1.29. Locatia nr. 29 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6				
1076	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,75
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			92,076
1077	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			103,28
1078	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 413,091
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,36
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	409,09
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 763,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			158,544
1079		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			280,00
		2.1.30. Locatia nr. 30 sat. Biliceniei Vechi rl Singerei, traseul R6				
1080	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,75
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			92,076
1081	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			103,28
1082	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,357
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,79
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,71
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 762,86
		<i>Total</i>	Lei			201,801
1083		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			280,00
		2.1.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				
1084	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 754,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,38	65,00	154,70
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,20	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 093,393
1085	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			121,999
1086	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			974,90
	1	Muncitor	h-om	5,56	65,00	361,40
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,28	400,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			974,90
1087		Stilp din beton armat CB 95-2	buc			2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-09	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
1088	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			14 414,672
	1	Muncitor	h-om	65,24	65,00	4 240,60
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	500,00	410,05
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	400,00	9 764,02
		<i>Total</i>	Lei			5 448,746
1089		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x16 + 1x16 mm2	m			25,00
	000323-562316	Cablu de tip SIP-2 3x16 + 1x16 mm2	m	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			2 575,00
1090		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			3 420,00
1091		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			540,00
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
1092	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1093	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1094		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1095		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1096	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1097	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate,	buc			74,60

1	2	3	4	5	6	7
		separatoare de sarcina, bloc de distributie				
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			522,20
1098	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1099	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 846,718
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	44,32
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			1 252,556
1100		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			525,00
1101		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
1102	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			270,865
1103		Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
1104	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1105		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1106	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,59
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			293,18
1107		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc			50,00
	000323-27	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1108		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1109	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			2 664,68
1110	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 340,15
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 381,25
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	62,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			801,636
1111	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m			4 551,218

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)				
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 831,82
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			1 001,268
1112	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 621,40
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 725,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			264,856
1113	08-02-367-3	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 50 mm2	1 km			6 514,591
	1	Muncitor	h-om	24,80	65,00	1 612,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00029	15 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,63	40,00	65,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,03	42,00	1,32
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,03	75,00	2,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,91
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	11,90	400,00	4 760,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08	400,00	32,73
		<i>Total</i>	Lei			143,321
1114		Cablu din otel (tros) D=10 mm	m			8,33
	000323-29	Cablu din otel d-10,0mm (6x19) DIN 3060	m	1,00	8,33	8,33
		<i>Total</i>	Lei			183,26
		2.2.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
1115	08-02-376-23	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: conectarea CIA la transformator (numai manopera si utilajul)	buc			842,50
	1	Muncitor	h-om	3,30	65,00	214,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,57	400,00	628,00
		<i>Total</i>	Lei			842,50
1116	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			284,74
1117		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
1118	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m			12 379,75
	1	Muncitor	h-om	36,70	65,00	2 385,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	15 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,19	50,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,15	40,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,40	25,00	10,00
	1019940	Splint din sirma	kg	0,10	15,00	1,50
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,00	2,00	8,00
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,05	15 000,00	750,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,90	15,00	73,50
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,08	25,00	2,00
	5009369	Cleme de cablu	buc	12,00	2,00	24,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41	50,00	20,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,25	75,00	168,75
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,64	75,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,47	500,00	235,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,80	400,00	8 320,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,59	50,00	129,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,47	400,00	188,00
		<i>Total</i>	Lei			247,595
1119	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 011,00
	1	Muncitor	h-om	11,20	65,00	728,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			20,22
1120		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m			16,00
	000323-42	Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			96,00
1121	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			1 111,50
	1	Muncitor	h-om	17,10	65,00	1 111,50
		<i>Total</i>	Lei			33,345
1122		Clema de contact pentru transformator 25-160kVA, M12, In=250A	buc			50,00
	000323-43	Clema de conexiune 16-95 mm2 250 A 600 V	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
1123	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc			988,00
	1	Muncitor	h-om	15,20	65,00	988,00
		<i>Total</i>	Lei			19,76

1	2	3	4	5	6	7
1124		Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc			4,00
	000323-44	Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc	1,00	4,00	4,00
		Total	Lei			8,00
1125		Tub termoretractabil 20/10mm	m			15,00
	000323-45	Tub termoretractabil 20/10mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			30,00
1126		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			25,00
1127	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		Total	Lei			208,35
1128		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc			50,00
	000323-46	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			150,00
1129	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1130	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		Total	Lei			373,00
1131	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		Total	Lei			115,85
1132	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			1 665,425
1133	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1134	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 332,114
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 371,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	64,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			233,248
1135	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 10 mm	100 m			3 824,971
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011616Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 10 mm	t	0,064	30 000,00	1 928,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			267,748
1136	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din de otel ZINCAT d=4mm	100 m			1 988,90
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			39,778
		2.2.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rl Ialoveni, traseul M3				
1137	08-02-376-23	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: conectarea CIA la transformator (numai manopera si utilajul)	buc			842,50
	1	Muncitor	h-om	3,30	65,00	214,50

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,57	400,00	628,00
		<i>Total</i>	Lei			842,50
1138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1139		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1140		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1141	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1142	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			522,20
1143	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1144	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 846,718
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	44,32
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			1 252,556
1145		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			525,00
1146		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
1147	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			773,90

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			270,865
1148		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
1149	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1150		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1151	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,59
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			293,18
1152		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc			50,00
	000323-27	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1153		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1154	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			4 663,19
1155	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 336,40
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 380,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	60,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			1 334,56
1156	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 551,218
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 831,82
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			1 001,268
1157	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 621,40
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 725,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			264,856
1158	08-02-367-3	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 50 mm2	1 km			6 512,70
	1	Muncitor	h-om	24,80	65,00	1 612,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00029	15 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,63	40,00	65,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,03	42,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,03	75,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	11,90	400,00	4 760,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08	400,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			130,254
1159		Cablu din otel (tros) D=10 mm	m			8,33
	000323-29	Cablu din otel d-10,0mm (6x19) DIN 3060	m	1,00	8,33	8,33
		<i>Total</i>	Lei			166,60
		2.2.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
1160	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1161		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1162		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1163	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1164	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1165	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1166	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1167		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1168		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1169	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			30,956
1170		Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1171	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1172	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1173		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1174		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1175		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00

1	2	3	4	5	6	7
1176		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			40,00
1177		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			16,00
1178		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			4,00
1179		Clema de derivare perforare 3CFII 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-51	Clema de derivare perforare 3CFII 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1180	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			146,58
1181		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			50,00
1182		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			25,00
1183	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			999,255
1184	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			545,828

1	2	3	4	5	6	7
1185	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
1186	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1187		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1188		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1189	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1190	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1191	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1192	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixe tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1193		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1194		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1195	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1196		Cablu BBI _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBI _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1197	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1198		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1199	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1200		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			80,00
1201		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			100,00
1202		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			60,00
1203		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			24,00
1204		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			4,00
1205	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			146,58
1206		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			50,00
1207		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			25,00
1208	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			999,255
1209	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fise ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fise zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1210	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.6. Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
1211	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1212		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1213		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1214	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1215	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1216	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1217	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			284,74
1218		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1219		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
1220	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1221		Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1222	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1223	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1224		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			160,00
1225		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			80,00
1226		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			100,00
1227		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			70,00
1228		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			18,00
1229		Clema de derivare perforare 3CTII 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-51	Clema de derivare perforare 3CTII 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1230		Bandaj de distanta BIC-50.90	buc			15,00
	000323-54	Bandaj de distanta BIC-50.90	buc	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			30,00
1231		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			2,00
1232	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			146,58
1233		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			50,00
1234		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			25,00
1235	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1236	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 554,40
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 835,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			455,44
1237	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1238	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.7. Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
1239	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1240		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00

1	2	3	4	5	6	7
1241		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
1242	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1243	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		Total	Lei			373,00
1244	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		Total	Lei			115,85
1245	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			284,74
1246		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			60,00
1247		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			120,00
1248	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		Total	Lei			38,695

1	2	3	4	5	6	7
1249		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			100,00
1250	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		Total	Lei			101,60
1251		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			160,00
1252	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		Total	Lei			987,55
1253		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			80,00
1254		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			100,00
1255		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			70,00
1256		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			18,00
1257		Clema de derivare-perforare P2X-95 16-95mm, 4-35 mm	buc			30,00
	000323-55	Clema de derivare-perforare P2X-95 16-95mm, 4-35 mm	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1258		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			2,00
1259	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1260		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1261		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1262	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1263	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1264	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1265	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
1266	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stlp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1267	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1268		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1269		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1270	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1271	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1272	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1273	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			284,74
1274		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1275		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
1276	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			54,173
1277		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			140,00
1278	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			76,20
1279		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
1280	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,59
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			293,18
1281		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1282	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			503,032
	1	Muncitor	h-om	6,91	65,00	449,15
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	42,00	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,50	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			503,032
1283		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc			300,00
	000323-59	Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
1284		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1285	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			2 331,595
1286	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 563,15
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 843,75
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			730,104
1287	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 342,829
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 382,14
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	64,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			467,996
1288	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1289	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			82,828
		2.2.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
1290	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc			794,15
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			794,15
1291		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc			30,00
	000323-60CL	Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1292		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		35				
		Total	Lei			30,00
1293		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
1294		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			45,00
1295		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			12,00
1296		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc			25,00
	000323-61	Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			75,00
1297		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			2,00
1298	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 119,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		Total	Lei			3 644,938
1299		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		Total	Lei			10 320,00
1300	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,559
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			170,605
1301	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,925
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,93
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			1 103,098
1302		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m			40,00
	000323-63	Cablu de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			8 400,00
1303	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 859,70
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	30,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	20,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		Total	Lei			142,985
1304		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			200,00
1305	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			171,144
1306		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			60,00
1307		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m			30,00
	000323-65	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1308	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		Total	Lei			38,695
1309		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			100,00
1310	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1311		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc			60,00
	000323-66	Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1312		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			37,50
1313	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1314		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1315		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1316	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1317	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1318	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1319	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1320	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 551,218
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 831,82
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			500,634
1321	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1322	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
1323	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc			794,15
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidrolic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			794,15
1324		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1325		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1326		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7	m			10,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			90,00
1327		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			36,00
1328		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc			30,00
	000323-60CL	Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
1329		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			50,00
1330		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1331		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc			25,00
	000323-61	Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			75,00
1332		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			2,00
1333	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			503,032
	1	Muncitor	h-om	6,91	65,00	449,15
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	42,00	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,50	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			503,032
1334		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc			300,00
	000323-59	Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	Lei			300,00
1335		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			37,50
1336	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			146,58
1337		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1338	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 119,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		<i>Total</i>	Lei			3 772,087
1339		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			10 680,00
1340	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,605
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,68
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			190,685
1341	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,905
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			1 130,303
1342		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m			40,00
	000323-63	Cablu de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			8 120,00
1343	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			171,144
1344		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1345		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
1346	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 879,70

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	50,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,40	20,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		Total	Lei			86,391
1347		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
1348	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			789,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	4 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	400,00	16,00
		Total	Lei			31,596
1349		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			80,00
1350	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		Total	Lei			208,35
1351		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
1352		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
1353	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1354	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,002	500,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1355	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1356	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			1 665,425
1357	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1358	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 332,114
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 371,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	64,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			233,248
1359	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1360	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
1361	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1362		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1363		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1364	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1365	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1366	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1367	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1368		Tub metalic flexibil cu izolatatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1369		Tub metalic flexibil cu izolatatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1370	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1371		Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1372	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1373		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00

1	2	3	4	5	6	7
1374	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		Total	Lei			987,55
1375		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			80,00
1376		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			100,00
1377		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			40,00
1378		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			16,00
1379		Clema de derivare perforare 3CΠΠ 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-51	Clema de derivare perforare 3CΠΠ 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1380		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			4,00
1381	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			146,58
1382		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			50,00
1383		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			25,00
1384	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1385	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1386	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				
1387	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1388		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1389		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1390	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1391	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,002	500,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1392	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1393	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1394		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1395		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1396	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			23,217
1397		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1398	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1399		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1400	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1401		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1402		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1403		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1404		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			20,00
1405		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			4,00
1406		Clema de derivare perforare 3CPII 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-51	Clema de derivare perforare 3CPII 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1407	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,59
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			293,18
1408		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1409		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00

1	2	3	4	5	6	7
1410	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			999,255
1411	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			545,828
1412	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		Total	Lei			231,33
1413	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		Total	Lei			20,707
		2.2.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă și Singerei, traseul R6				
1414	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc			208,35

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1415		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1416		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1417	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1418	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1419	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1420	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			284,74
1421		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1422		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1423	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1424		Cablu BBΓ _{HF} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓ _{HF} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1425	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1426		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1427		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1428		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1429		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
1430		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			16,00
1431		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
1432		Clema de derivare perforare 3CΓII 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-51	Clema de derivare perforare 3CΓII 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1433	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui	buc			146,58

1	2	3	4	5	6	7
		conductor, pina la: 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1434		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1435		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1436	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1437	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1438	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigorauca rl Singerei, traseul R6				

1	2	3	4	5	6	7
1439	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc			1 281,40
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,00	10,00	30,00
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,00	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,00	40,00	40,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,00	30,00	30,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,00	1,00	3,00
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,65	5,00	3,25
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,00	60,00	60,00
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,00	50,00	50,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,00	30,00	120,00
	110-0711	Siguranta de trecere "B6770"	buc	3,00	40,00	120,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,00	25,00	25,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		Total	Lei			1 281,40
1440	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 845,257
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	42,86
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			199,168
1441		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m			30,00
	000323-65	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			210,00
1442	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 940,90
	1	Muncitor	h-om	35,80	65,00	2 327,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	20,00	8,00	160,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	10,00	46,40
		Total	Lei			88,227
1443		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m			50,00
	000323-69	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			150,00
1444	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 476,00
	1	Muncitor	h-om	29,40	65,00	1 911,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	50,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,09	500,00	545,00
		Total	Lei			2 228,40
1445		Canal metalic pentru cabluri neperforat cu capac sectiune 50x50 mm	m			50,00
	000323-70	Canal metalic pentru cabluri neperforat cu capac sectiune 50x50 mm	m	1,00	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 500,00
1446	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			1 546,00
	1	Muncitor	h-om	18,00	65,00	1 170,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			61,84
1447		Cablu de tip AVVGng-LS Tx-1,0 3x35 mm2	m			52,00
	000323-71	Cablu de tip AVVGng-LS Tx-1,0 3x35 mm2	m	1,00	52,00	52,00
		<i>Total</i>	Lei			208,00
1448	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			88,90
1449	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m			995,55
	1	Muncitor	h-om	3,52	65,00	228,80
	1019852	Vopsea	kg	0,05	25,00	1,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	200,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,05	50,00	2,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,06	75,00	4,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,32	75,00	24,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,10	75,00	7,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	100,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,52	400,00	608,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			895,995
1450		Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m			25,00
	000323-68	Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			2 750,00
1451	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			1 111,50
	1	Muncitor	h-om	17,10	65,00	1 111,50
		<i>Total</i>	Lei			33,345
1452		Papuc de cablu de tip TA-35	buc			5,00
	000323-72	Papuc de cablu de tip TA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			15,00

1	2	3	4	5	6	7
1453		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1454	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1455		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc			50,00
	000323-46	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
1456	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1457	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1458	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1459	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			333,085
1460	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 519,40
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 800,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	3,36	50,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			135,582
1461	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1462	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t			21 167,435
	1	Muncitor	h-om	45,00	65,00	2 925,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00009	2 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0078	35 000,00	304,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,52	50,00	76,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,40	2,00	74,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,40	5,00	187,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00	15 000,00	15 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,04	500,00	1 019,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,30	50,00	765,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,04	400,00	815,65
		<i>Total</i>	Lei			486,851
		2.2.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				
1463	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 907,70
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	30,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	50,00	48,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,40	20,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		<i>Total</i>	Lei			145,385
1464		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
1465	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1466		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			240,00
1467		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
1468		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			16,00
1469		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
1470	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 119,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		<i>Total</i>	Lei			4 450,215
1471		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			12 600,00
1472	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,556
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			270,96
1473	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,769
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			1 327,50
1474		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6Шп 3x16 mmp	m			50,00
	000323-74	Cablu de tip АПвБ6Шп 3x16 mmp	m	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			13 250,00
1475	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 011,00
	1	Muncitor	h-om	11,20	65,00	728,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			50,55
1476		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m			16,00
	000323-42	Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1477	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m			4 393,60
	1	Muncitor	h-om	41,80	65,00	2 717,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,00	50,00	150,00
	1019852	Vopsea	kg	0,10	25,00	2,50
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,00	3,00	660,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	50,00	5,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,20	75,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,36	500,00	180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,18	50,00	309,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,11	10,00	61,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,36	400,00	144,00
		<i>Total</i>	Lei			43,936
1478		Conductor electric tip AVVG 1x35 mm2	m			15,00
	000323-75	Conductor electric tip AVVG 1x35 mm2	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			15,00
1479	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			503,042
	1	Muncitor	h-om	6,91	65,00	449,15
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	42,00	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,50	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			1 006,084
1480		Manson terminal pentru cablu pina la 1,0 kV de tip 3ИКТн-16/25mm2	buc			400,00
	000323-76	Manson terminal pentru cablu pina la 1,0 kV de tip 3ИКТн-16/25mm2	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
1481		Tub termoretractabil 20/10mm	m			15,00
	000323-45	Tub termoretractabil 20/10mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1482	08-03-575-1	Dispozitiv - separator de sarcina, sine N/PE si DIN	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			223,80
1483		DIN-Sina zincata L=200 mm	buc			20,00
	000323-77	DIN-Sina zincata L=200 mm	buc	1,00	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			20,00
1484		Bara N/PE din aluminiu, gabaritul 2	buc			55,00
	000323-78	Bara N/PE din aluminiu, gabaritul 2	buc	1,00	55,00	55,00
		Total	Lei			55,00
1485	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			1 111,50
	1	Muncitor	h-om	17,10	65,00	1 111,50
		Total	Lei			22,23
1486		Papuci pentru cablu de tip A35 cu sectiunea 35mm2	buc			5,00
	000323-79	Papuci pentru cablu de tip A35 cu sectiunea 35mm2	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			10,00
1487		Tub termoretractabil 20/10mm	m			15,00
	000323-45	Tub termoretractabil 20/10mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			30,00
1488	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		Total	Lei			208,35
1489		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc			50,00
	000323-46	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			150,00
1490	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1491	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		Total	Lei			373,00
1492	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		Total	Lei			115,85
1493	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			1 665,425
1494	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1495	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
1496	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc			794,15
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			794,15
1497		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			280,00
1498		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			350,00
1499		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
1500		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00

1	2	3	4	5	6	7
1501		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc			30,00
	000323-60CL	Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
1502		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			50,00
1503		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1504		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc			25,00
	000323-61	Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
1505		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			6,00
1506	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 119,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		Total	Lei			1 313,873
1507		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		Total	Lei			3 720,00
1508	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,565
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			230,82
1509	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			679,997
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			421,598
1510		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m			40,00
	000323-63	Cablu de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			3 720,00
1511		Banda de avertizare "Atentie! Cablu Electric"	m			3,33
	000323-81	Banda de avertizare "Atentie! Cablu Electric"	m	1,00	3,33	3,33
		Total	Lei			233,10
1512	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 842,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	40,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			426,36
1513		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			75,00
1514		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			200,00
1515	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 867,20
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	37,50
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,40	20,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		Total	Lei			114,688
1516		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			160,00
1517	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			503,042
	1	Muncitor	h-om	6,91	65,00	449,15
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	42,00	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,50	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			1 006,084
1518		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПІCT(6)-1-16/25 mm2	buc			300,00
	000323-59	Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПІCT(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	Lei			600,00
1519	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,59
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			293,18
1520		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1521		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			37,50
1522	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1523		Cablu BBГН-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГН-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1524	08-03-523-1	Siguranța, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			87,46
	1	Muncitor	h-om	1,17	65,00	76,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	40,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	100,00	1,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	500,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	10,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			87,46
1525	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc			988,00
	1	Muncitor	h-om	15,20	65,00	988,00
		<i>Total</i>	Lei			19,76
1526		Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc			4,00
	000323-44	Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc	1,00	4,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			8,00
1527		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1528	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1529		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1530		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1531	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1532	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1533	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1534	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1535	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 558,289
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 838,89
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			410,246
1536	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1537	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			41,414
		2.2.17. Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
1538	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 859,70
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	30,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	20,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		<i>Total</i>	Lei			142,985
1539		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
1540	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1541		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			240,00
1542		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			40,00
1543		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			16,00
1544		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			2,00
1545	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 119,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		Total	Lei			4 450,215
1546		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		Total	Lei			12 600,00
1547	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,556
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			270,96
1548	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,769
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			1 327,50
1549		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6ШП 3x16 mmp	m			50,00
	000323-84	Cablu de tip АПвБ6ШП 3x16 mmp	m	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			13 250,00
1550	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 011,00
	1	Muncitor	h-om	11,20	65,00	728,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,08	500,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
		<i>Total</i>	Lei			50,55
1551		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m			16,00
	000323-42	Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1552	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m			4 393,60
	1	Muncitor	h-om	41,80	65,00	2 717,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,00	50,00	150,00
	1019852	Vopsea	kg	0,10	25,00	2,50
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,00	3,00	660,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	50,00	5,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,20	75,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,36	500,00	180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,18	50,00	309,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,11	10,00	61,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,36	400,00	144,00
		<i>Total</i>	Lei			43,936
1553		Conductor electric tip AVVG 1x35 mm2	m			15,00
	000323-75	Conductor electric tip AVVG 1x35 mm2	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			15,00
1554	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			503,042
	1	Muncitor	h-om	6,91	65,00	449,15
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	42,00	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,50	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			1 006,084
1555		Manson terminal pentru cablu pina la 1,0 kV de tip 3ПКТп-16/25mm2	buc			400,00
	000323-76	Manson terminal pentru cablu pina la 1,0 kV de tip 3ПКТп-16/25mm2	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
1556		Tub termoretractabil 20/10mm	m			15,00
	000323-45	Tub termoretractabil 20/10mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1557	08-03-575-1	Dispozitiv - separator de sarcina, sine N/PE si DIN	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			223,80
1558		DIN-Sina zincata L=200 mm	buc			20,00
	000323-77	DIN-Sina zincata L=200 mm	buc	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			20,00
1559		Bara N/PE din aluminiu, gabaritul 2	buc			55,00
	000323-78	Bara N/PE din aluminiu, gabaritul 2	buc	1,00	55,00	55,00
		<i>Total</i>	Lei			55,00
1560	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			1 111,50
	1	Muncitor	h-om	17,10	65,00	1 111,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22,23
1561		Papuci pentru cablu de tip A35 cu sectiunea 35mm2	buc			5,00
	000323-79	Papuci pentru cablu de tip A35 cu sectiunea 35mm2	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			10,00
1562		Tub termoretractabil 20/10mm	m			15,00
	000323-45	Tub termoretractabil 20/10mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1563	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1564		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc			50,00
	000323-46	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
1565	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1566	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1567	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1568	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			1 665,425
1569	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1570	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				
1571	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductoarelor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1572		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			360,00
1573		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
1574		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
1575		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			72,00
1576		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1577		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1578		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4,00
1579	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1580		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc			60,00
	000323-66	Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1581		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1582	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixe tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			284,74
1583		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			75,00
1584		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1585	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			54,173
1586		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			140,00
1587	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			1 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2				
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			63,50
1588		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1589	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1590		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1591		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1592	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1593	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1594	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1595	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			1 665,425
1596	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 558,289
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 838,89
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			410,246
1597	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 332,114
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 371,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	64,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			233,248
1598	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1599	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			41,414
		2.2.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
1600	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1601		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1602		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1603	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1604	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1605	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1606	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1607		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1608		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1609	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1610		Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1611	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1612		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1613	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1614		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1615		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1616		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7	m			10,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			60,00
1617		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			24,00
1618		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			2,00
1619		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			50,00
1620		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc			32,50
	000323-85	Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
		Total	Lei			32,50
1621	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			146,58
1622		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			50,00
1623		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			25,00
1624	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			999,255
1625	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 558,289
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 838,89
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			410,246
1626	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1627	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet ri Falesti, traseul R16				
1628	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1629		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1630		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1631		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1632		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
1633		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2,00
1634		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			50,00
1635		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc			32,50
	000323-85	Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
		Total	Lei			32,50
1636	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		Total	Lei			208,35
1637		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
1638		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
1639	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1640	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		Total	Lei			373,00
1641	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		Total	Lei			115,85
1642	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixe tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			342,288
1643		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1644		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1645	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1646		Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1647	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1648		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1649	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1650		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1651		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50

1	2	3	4	5	6	7
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1652	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1653	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 558,289
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 838,89
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			410,246
1654	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1655	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni rl Riscani, traseul M5				
1656	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene	buc			987,55

1	2	3	4	5	6	7
		la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stlp intermediar (numai manopera si utilajul)				
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1657		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1658		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1659		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1660		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			16,00
1661		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			6,00
1662	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1663		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			240,00
1664	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			127,00
1665		Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m			25,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-68	Cablu de tip AVVGtr 3x16 mm2	m	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			250,00
1666	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 011,00
	1	Muncitor	h-om	11,20	65,00	728,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		Total	Lei			60,66
1667		Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m			16,00
	000323-42	Cablu de tip AVVG 2x16 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			96,00
1668	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc			988,00
	1	Muncitor	h-om	15,20	65,00	988,00
		Total	Lei			19,76
1669		Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc			4,00
	000323-44	Papuci pentru cablu de tip A16 cu sectiunea 16mm2	buc	1,00	4,00	4,00
		Total	Lei			8,00
1670		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			50,00
1671	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		Total	Lei			208,35
1672		Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc			50,00
	000323-46	Presetupa PG63 (42-54)mm IP54	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			150,00
1673	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1674	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		Total	Lei			373,00
1675	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate	buc			115,85

1	2	3	4	5	6	7
		extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni				
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1676	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			1 332,34
1677	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 551,218
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 831,82
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			500,634
1678	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
1679	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1680		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			25,00
1681		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
1682	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1683	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		Total	Lei			373,00
1684	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		Total	Lei			115,85
1685	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			342,288
1686		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			60,00
1687		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			160,00
1688	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1689		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1690	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1691		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1692	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1693		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1694		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1695		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1696		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
1697		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1698		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc			32,50
	000323-85	Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
		<i>Total</i>	Lei			32,50
1699		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
1700	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie,	buc			146,58

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1701		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1702		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1703	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1704	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 558,289
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 838,89
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			410,246
1705	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1706	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.23. Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
1707	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1708	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare	buc			794,15
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			794,15
1709		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1710		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1711		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1712		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
1713		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1714		Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc			32,50
	000323-85	Clema de conexiune de tip PA-1-1	buc	1,00	32,50	32,50
		<i>Total</i>	Lei			32,50
1715		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
1716	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,59
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			293,18
1717		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1718		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1719	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1720		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1721		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1722	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1723	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1724	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1725	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,22	500,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			342,288
1726		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			60,00
1727		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			160,00
1728	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			15 474,40
	1	Muncitor	h-om	39,10	65,00	2 541,52
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	60,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,55	20,00	11,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	7,00	46,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,44	500,00	220,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,40	400,00	11 760,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,97	10,00	89,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,44	400,00	176,00
		Total	Lei			386,86
1729		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m			63,00
	000323-86	Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	1,00	63,00	63,00
		Total	Lei			157,50
1730		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc			10,00
	000323-87	Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			20,00
1731	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		Total	Lei			38,695
1732		Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			100,00
1733	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 269,952
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,38
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			133,345
1734	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m			3 130,60
	1	Muncitor	h-om	41,80	65,00	2 717,00
	1019852	Vopsea	kg	0,10	25,00	2,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	50,00	5,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,20	75,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,36	500,00	180,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,11	10,00	61,11
		<i>Total</i>	Lei			140,877
1735		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
1736	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1737	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fise ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 558,289
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fise zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 838,89
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			410,246
1738	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1739	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.24. Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
1740	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul)	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1741	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare	buc			794,15
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			794,15
1742		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1743		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1744		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			130,00
1745		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			52,00
1746		Clema de conexiune de tip 3CTII 35-95/6-35	buc			30,00
	000323-91	Clema de conexiune de tip 3CTII 35-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1747		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1748		Clema de prindere de tip PS-1-1	buc			30,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1749		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc			25,00
	000323-61	Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			75,00
1750		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			4,00
1751	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			503,032
	1	Muncitor	h-om	6,91	65,00	449,15
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	42,00	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,50	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			503,032
1752		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ΠCT(6)-1-16/25 mm2	buc			300,00
	000323-59	Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ΠCT(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	Lei			300,00
1753	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			146,58
1754		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc			60,00
	000323-66	Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			60,00
1755		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			62,50
1756	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			12 259,70
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	30,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	20,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50	400,00	9 400,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		Total	Lei			612,985

1	2	3	4	5	6	7
1757		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			200,00
1758	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			15 474,40
	1	Muncitor	h-om	39,10	65,00	2 541,52
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	60,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,96	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,55	20,00	11,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	7,00	46,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,44	500,00	220,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,40	400,00	11 760,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,97	10,00	89,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,44	400,00	176,00
		Total	Lei			386,86
1759		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m			63,00
	000323-86	Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	1,00	63,00	63,00
		Total	Lei			157,50
1760		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc			10,00
	000323-87	Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			20,00
1761	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			284,74
1762		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			75,00
1763		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			100,00
1764	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 119,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		Total	Lei			2 754,895
1765		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		Total	Lei			7 800,00
1766	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,55

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			100,355
1767	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,00
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		Total	Lei			850,00
1768		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m			40,00
	000323-63	Cablu de tip АПвБ6Шп 2x16 mmp	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			6 200,00
1769		Banda de avertizare "Atentie! Cablu Electric"	m			3,33
	000323-81	Banda de avertizare "Atentie! Cablu Electric"	m	1,00	3,33	3,33
		Total	Lei			599,40
1770	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		Total	Lei			54,173
1771		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			140,00
1772	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			63,50
1773		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-4 2x16 mm2	m			12,00
	000323-56	Cablu de tip SIP-4 2x16 mm2	m	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1774	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1775		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1776		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1777	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1778	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1779	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1780	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			1 665,425
1781	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1782	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 332,114
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 371,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	64,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			233,248
1783	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1784	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
1785	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc			794,15

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			794,15
1786		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc			30,00
	000323-60CL	Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1787		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1788		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1789		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1790		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
1791		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc			25,00
	000323-61	Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			75,00
1792		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
1793	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 119,15
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		<i>Total</i>	Lei			1 144,341
1794		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			3 240,00
1795	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,581
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			471,683
1796	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,009
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			156,402
1797		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la	m			40,00

1	2	3	4	5	6	7
		1kV, de tip АПвБбШп 2x16 mmp				
	000323-63	Cablu de tip АПвБбШп 2x16 mmp	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			2 800,00
1798	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			256,716
1799		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			60,00
1800		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			100,00
1801	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 829,70
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	0,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	20,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		Total	Lei			56,594
1802		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			80,00
1803	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			15 474,40
	1	Muncitor	h-om	39,10	65,00	2 541,52
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,55	20,00	11,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	7,00	46,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,44	500,00	220,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,40	400,00	11 760,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,97	10,00	89,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,44	400,00	176,00
		Total	Lei			386,86
1804		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m			63,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-256363	Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	1,00	63,00	63,00
		Total	Lei			157,50
1805		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc			10,00
	000323-256364	Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			20,00
1806	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			28 315,592
	1	Muncitor	h-om	92,30	65,00	5 999,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	37,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,00	50,00	100,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,60	2,00	15,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,62	50,00	31,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,60	5,00	38,00
	1019852	Vopsea	kg	0,68	25,00	17,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,21	50,00	10,50
	5009031	Scoabe	10 buc	3,10	7,00	21,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	8,00	2,00	16,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	42,00	3,36
	5009627	Banda "ΦYM"	kg	0,038	100,00	3,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,89	500,00	945,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,00	400,00	20 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	50,00	321,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,89	400,00	756,00
		Total	Lei			3 397,871
1807		Teava din otel Dn=108x3,5 mm	m			200,00
	000323-10835	Teava din otel Dn=108x3,5 mm	m	1,00	200,00	200,00
		Total	Lei			2 400,00
1808	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		Total	Lei			54,173
1809		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			100,00
1810		Cablu torsadat cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la lumina de tip CIII-2 1x16mm2	m			6,00
	000323-261x16	Cablu torsadat cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la lumina de tip CIII-2 1x16mm2	m	1,00	6,00	6,00
		Total	Lei			12,00
1811	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,01	500,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1812		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc			60,00
	000323-66	Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1813		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			37,50
1814	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1815		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1816		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1817	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1818	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1819	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1820	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1821	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m			4 558,289

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)				
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 838,89
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			410,246
1822	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1823	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
1824	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1825		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1826		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00

1	2	3	4	5	6	7
1827	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		Total	Lei			27,10
1828	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		Total	Lei			373,00
1829	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		Total	Lei			115,85
1830	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		Total	Lei			342,288
1831		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			60,00
1832		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			160,00
1833	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		Total	Lei			38,695
1834		Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			100,00

1	2	3	4	5	6	7
1835	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		Total	Lei			101,60
1836		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			160,00
1837	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		Total	Lei			987,55
1838		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			160,00
1839		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			200,00
1840		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			70,00
1841		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			28,00
1842		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			2,00
1843		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
1844	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,01	500,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1845		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc			50,00
	000323-27	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1846		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1847	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1848	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1849	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1850	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar ri Falesti, traseul R16				
1851	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1852		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1853		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1854	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1855	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1856	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1857	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1858		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1859		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1860	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1861		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1862	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1863		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1864	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1865		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			280,00
1866		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
1867		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7	m			10,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	000323-17	Banda din oțel inoxidabil, secțiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1868		Clema-lacat de fixare a benzii din oțel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din oțel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
1869		Curea de strângere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strângere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
1870		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1871	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolație din hirtie, tensiune pînă la 10 kV, secțiunea unui conductor, pînă la: 35 mm ²	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1872		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm ² , 4 IESIRI	buc			50,00
	000323-27	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm ² , 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1873		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1874	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din oțel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Oțel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1875	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel fisie ZINCATA, secțiune 100 mm ² (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Oțel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828

1	2	3	4	5	6	7
1876	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
		2.2.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadau r1 Falesti, traseul R17				
1877	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc			794,15
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		<i>Total</i>	Lei			794,15
1878		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
1879		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1880		Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc			30,00
	000323-60CL	Clema de ramificatie ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1881		Clema de derivare perforare de tip P 71	buc			25,00
	000323-57	Clema de derivare perforare de tip P 71	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1882		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1883		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			70,00
1884		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			28,00
1885		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2,00
1886		Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc			25,00
	000323-61	Clema de fixare a cablului de tip KO 27	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			75,00
1887	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu	100 m			2 119,15

1	2	3	4	5	6	7
		caramida a unui singur cablu				
	1	Muncitor	h-om	6,51	65,00	423,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	400,00	1 696,00
		<i>Total</i>	Lei			1 483,405
1888		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,00
	000323-62	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			4 200,00
1889	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 003,556
	1	Muncitor	h-om	12,40	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			270,96
1890	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,003
	1	Muncitor	h-om	7,32	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			428,402
1891		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБ6ШП 2x16 mmp	m			40,00
	000323-63	Cablu de tip АПвБ6ШП 2x16 mmp	m	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			3 600,00
1892	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			256,716
1893		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1894		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1895	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 859,70
	1	Muncitor	h-om	34,40	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	30,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,40	20,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	6,70	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	10,00	69,60
		Total	Lei			142,985
1896		Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m			40,00
	000323-64	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=40 mm	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			200,00
1897	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			15 474,40
	1	Muncitor	h-om	39,10	65,00	2 541,52
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,55	20,00	11,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	7,00	46,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	12,50	22,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,44	500,00	220,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,40	400,00	11 760,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,97	10,00	89,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,44	400,00	176,00
		Total	Lei			386,86
1898		Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m			63,00
	000323-256363	Teava PE p/u electromontaj d=63 mm	m	1,00	63,00	63,00
		Total	Lei			157,50
1899		Dop pentru teava PE d=63 mm	buc			10,00
	000323-256364	Dop pentru teava PE d=63 mm	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			20,00
1900	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			28 315,592
	1	Muncitor	h-om	92,30	65,00	5 999,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	37,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,00	50,00	100,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,60	2,00	15,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,62	50,00	31,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,60	5,00	38,00
	1019852	Vopsea	kg	0,68	25,00	17,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,21	50,00	10,50
	5009031	Scoabe	10 buc	3,10	7,00	21,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,00	2,00	16,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	42,00	3,36
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,038	100,00	3,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,89	500,00	945,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,00	400,00	20 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	50,00	321,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,89	400,00	756,00
		Total	Lei			3 397,871
1901		Teava din otel Dn=108x3,5 mm	m			200,00
	000323-10835	Teava din otel Dn=108x3,5 mm	m	1,00	200,00	200,00
		Total	Lei			2 400,00
1902	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			773,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			38,695
1903		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1904	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1905		Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc			60,00
	000323-66	Manusa termoretractabila pentru cablu 16-50mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1906		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			37,50
1907	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1908		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1909		Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc			25,00
	000323-53	Presetupa PG21 (15-18)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1910	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1911	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1912	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1913	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			1 665,425
1914	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828
1915	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1916	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			20,707
		2.2.29. Locatia nr. 29 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6				
1917	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1918		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1919		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1920	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1921	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1922	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1923	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1924		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1925		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1926	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			30,956
1927		Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1928	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1929		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1930	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1931		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1932		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1933		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7	m			10,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
1934		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			16,00
1935		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			4,00
1936		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1937	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1938		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc			50,00
	000323-27	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1939		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1940	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			999,255
1941	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		<i>Total</i>	Lei			545,828

1	2	3	4	5	6	7
1942	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		<i>Total</i>	Lei			231,33
1943	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		<i>Total</i>	Lei			62,121
		2.2.30. Locatia nr. 30 sat. Biliceniei Vechi rl Singerei, traseul R6				
1944	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			208,35
1945		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
1946		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
1947	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1948	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1949	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1950	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 852,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	50,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			342,288
1951		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1952		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1953	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			30,956
1954		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1955	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 270,00
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,14	500,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
		<i>Total</i>	Lei			101,60
1956		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			160,00
1957	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si utilajul	buc			987,55
	1	Muncitor	h-om	3,87	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,84	400,00	736,00
		<i>Total</i>	Lei			987,55
1958		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,00
1959		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
1960		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
1961		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			16,00
1962		Curea de strangere cablu E778	buc			2,00
	000323-19	Curea de strangere cablu E778	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			4,00
1963		Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc			30,00
	000323-20	Clema de derivare perforare de tip ZSGP 10-95/6-35	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1964	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,58
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			146,58
1965		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc			50,00
	000323-27	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 4 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
1966		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			25,00

1	2	3	4	5	6	7
1967	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			999,255
1968	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			545,828
1969	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		Total	Lei			231,33
		2.2.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				
1970	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			208,35
	1	Muncitor	h-om	2,32	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	40,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	500,00	50,00
		Total	Lei			208,35
1971		Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc			25,00
	000323-22	Presetupa PG36 (24-32)mm IP54	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
1972		Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc			30,00
	000323-23	Presetupa PG29 (18-24)mm IP54	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
1973	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			27,10
	1	Muncitor	h-om	0,34	65,00	22,10

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27,10
1974	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bloc de distributie	buc			74,60
	1	Muncitor	h-om	1,12	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			373,00
1975	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Limitator de supratensiuni	buc			115,85
	1	Muncitor	h-om	1,13	65,00	73,45
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	40,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	500,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			115,85
1976	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 847,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	2,00	20,00
	50090311	Scoabe fixe tevi cu diblu	10 buc	25,00	8,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	12,50	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	2,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	10,00	44,40
		<i>Total</i>	Lei			284,74
1977		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m			15,00
	000323-24	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
1978		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m			20,00
	000323-25	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
1979	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			773,90
	1	Muncitor	h-om	7,86	65,00	510,90
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			46,434
1980		Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m			20,00
	000323-26	Cablu BBΓ _{HT} -LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
1981	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			1 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 70 mm2				
	1	Muncitor	h-om	14,60	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	100,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
		Total	Lei			76,20
1982		Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m			20,00
	000323-13	Cablu cu conductor din aluminiu coaxial in izolatie PVC de tip AVKPR 16x16 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		Total	Lei			120,00
1983	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m			12 379,743
	1	Muncitor	h-om	36,70	65,00	2 385,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	15 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,19	50,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,15	40,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,40	25,00	10,00
	1019940	Splint din sirma	kg	0,10	15,00	1,50
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,00	2,00	8,00
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,05	15 000,00	750,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,90	15,00	73,50
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,08	25,00	2,00
	5009369	Cleme de cablu	buc	12,00	2,00	24,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41	50,00	20,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,25	75,00	168,74
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,64	75,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,47	500,00	235,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,80	400,00	8 320,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,59	50,00	129,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,47	400,00	188,00
		Total	Lei			866,582
1984		Cablu de tip Torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulara stabilizata la lumina, 1,0 kV de tip SIP-2 3x16 + 1x16 mm2	m			25,00
	000323-562316	Cablu de tip SIP-2 3x16 + 1x16 mm2	m	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			175,00
1985	08-02-376-34	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea sigurantei pe bransament la intrare (numai manopera si utilajul)	buc			794,15
	1	Muncitor	h-om	3,11	65,00	202,15
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,48	400,00	592,00
		Total	Lei			794,15
1986		Suport de ancorare CA 1500	buc			40,00
	000323-14	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			920,00
1987		Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc			50,00
	000323-15	Clema de ancorare BGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
1988		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m			10,00
	000323-17	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			300,00
1989		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc			2,00
	000323-18	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			120,00
1990		Clema de derivare perforare de tip P2X-95 16-95mm, 4-35mm	buc			30,00
	000323-60CLP2X	Clema de derivare perforare de tip P2X-95 16-95mm, 4-35mm	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			210,00
1991		Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc			30,00
	000323-41	Clema de conexiune de tip PS-1-1	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
1992		Clema de conectare de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)	buc			30,00
	000323-58	Clema de conectare de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK)	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
1993		Capac de protectie izolat pentru cablu ЧИП de tip CE4-50mm2	buc			5,00
	000323-58CE450	Capac de protectie izolat pentru cablu ЧИП de tip CE4-50mm2	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			10,00
1994	08-02-162-1	Cap terminal din benzi autoadezive pentru cablu cu 3 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			146,59
	1	Muncitor	h-om	2,10	65,00	136,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			293,18
1995		Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc			50,00
	000323-52	Manusa termoretractabila pentru cablu 6-35mm2, 2 IESIRI	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			100,00
1996	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 2 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			503,032
	1	Muncitor	h-om	6,91	65,00	449,15
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	42,00	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,50	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	400,00	4,00
		Total	Lei			503,032
1997		Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc			300,00
	000323-59	Mufa de trecere pentru cablu de tip 2ПСТ(6)-1-16/25 mm2	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	Lei			300,00

1	2	3	4	5	6	7
1998		Tub termoretractabil 10/5mm	m			12,50
	000323-28	Tub termoretractabil 10/5mm	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			25,00
1999	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L=3,0 m	10 buc			3 330,85
	1	Muncitor	h-om	8,29	65,00	538,85
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,081	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	400,00	56,00
		Total	Lei			1 665,425
2000	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 548,567
	1	Muncitor	h-om	19,00	65,00	1 235,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	50,00	27,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019376Z	Otel fisie zincat 25x4 mm	t	0,081	35 000,00	2 829,17
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			545,828
2001	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm	100 m			6 609,429
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,51
	1011617Z	Otel-carbon ZINCAT, diametru 16 mm	t	0,158	30 000,00	4 714,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	94,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	75,43
		Total	Lei			231,33
2002	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel ZINCAT d=4mm	100 m			2 070,70
	1	Muncitor	h-om	20,10	65,00	1 306,50
	1011614	Otel-carbon rotund, ZINCAT diametru 4 mm	kg	10,25	30,00	307,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	25,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	500,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
		Total	Lei			103,535
2003	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 332,114

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	21,30	65,00	1 384,50
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	15 000,00	1 371,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	15 000,00	64,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	7,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	400,00	76,00
		Total	Lei			233,248
		2.3. Utilaj				
		2.3.1. Locatia nr.1 mun. Chisinau or.Singera, traseul R2				
2004		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		Total	Lei			750,00
2005		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			40,00
2006		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
2007		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-33	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			60,00
2008		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			180,00
2009		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		Total	Lei			500,00
2010		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		Total	Lei			100,00
		2.3.2. Locatia nr. 2 or.stefan Voda, traseul R30				
2011		Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm				
	000323-47	Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2012		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2013		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2014		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2015		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2016		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.3. Locatia nr. 3 sat.Razeni rI Ialoveni, traseul M3				
2017		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2018		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2019		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2020		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-33	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			60,00
2021		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00

1	2	3	4	5	6	7
2022		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2023		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.4. Locatia nr. 4 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
2024		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2025		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2026		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2027		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32B	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2028		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД- 80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2029		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.5. Locatia nr. 5 sat. Rosu rl Cahul, traseul R34				
2030		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2031		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2032		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2033		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32B	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2034		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2035		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.6. Locatia nr. 6 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
2036		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2037		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2038		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2039		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2040		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2041		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.7. Locatia nr. 7 sat. Chirsova UTA Gagauzia, traseul M3				
2042		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm				
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2043		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2044		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2045		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc			30,00
	0000323-32	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2046		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД- 80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2047		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.8. Locatia nr. 8 sat. Lspusna rl Hincesti, traseul R33				
2048		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2049		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2050		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2051		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2052		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД- 80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2053		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B	buc			100,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=30kA, 400V				
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.9. Locatia nr. 9 sat. Cosnita rl Dubasari, traseul R5				
2054		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc			400,00
	000323-67	Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
2055		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2056		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2057		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2058		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2059		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2060		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.10. Locatia nr. 10 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
2061		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc			400,00
	000323-67	Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
2062		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00

1	2	3	4	5	6	7
2063		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2064		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2065		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2066		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД- 80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2067		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.11. Locatia nr. 11 or. Cupcini rl Edinet, traseul M5				
2068		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2069		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2070		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2071		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2072		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД- 80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2073		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.12. Locatia nr. 12 sat. Halahora de Sus rl Briceni, traseul M5				

1	2	3	4	5	6	7
2074		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2075		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2076		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2077		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
		2.3.13. Locatia nr. 13 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă și Singerei, traseul R6				
2078		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2079		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2080		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2081		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2082		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2083		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.14. Locatia nr. 14 sat. Copaceni-sat. Grigoraucă și Singerei, traseul R6				
2084		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat încorporat, bare DIN, N, PE și cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat încorporat, bare DIN, N, PE și cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2085		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2086		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=20A	buc			40,00
	000323-73	Separator de sarcina BH-32, 2P, 20A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2087		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2088		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2089		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.15. Locatia nr. 15 or. Drochia, traseul R7				
2090		Separator de sarcina modular, Un=400V, 1P, In=40A	buc			40,00
	000323-80	Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2091		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat încorporat, bare DIN, N, PE și cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat încorporat, bare DIN, N, PE și cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2092		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2093		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00

1	2	3	4	5	6	7
2094		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2095		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2096		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.16. Locatia nr. 16 Centrura or.Balti, intersectie drumul de acces sat.Pirlita si sat. Raulet, traseul M5				
2097		Separator pentru sigurante fuzibile de tip HVL EK 000 1P M8	set			500,00
	000323-82	Separator pentru sigurante fuzibile de tip HVL EK 000 1P M8	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2098		Siguranta ППНИ-33, In=16A	set			40,00
	000323-83	Siguranta ППНИ-33, габарит 0, 16A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2099		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2100		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2101		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2102		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2103		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2104		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.17. Locatia nr. 17 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Bulgara, traseul R6				
2105		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	set			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2106		Siguranta ППНИ-33, In=16A	set			40,00
	000323-83	Siguranta ППНИ-33, габарит 0, 16A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2107		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2108		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2109		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2110		Intreupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intreupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2111		Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip РБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2112		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.18. Locatia nr. 18 Centrura or.Balti, intersectie cu str. Ion Negruta, traseul R6				
2113		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2114		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2115		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2116		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2117		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2118		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.19. Locatia nr. 19 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
2119		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2120		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2121		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2122		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0kA	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2123		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2124		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.20. Locatia nr. 20 sat. Raulet rl Falesti, traseul R16				
2125		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm				
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2126		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2127		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2128		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2129		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД- 80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2130		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.21. Locatia nr. 21 sat. Corlateni ri Riscani, traseul M5				
2131		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2132		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2133		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2134		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2135		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД- 80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2136		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B	buc			100,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=30kA, 400V				
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.22. Locatia nr. 22 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
2137		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2138		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2139		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2140		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4,5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2141		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2142		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.23. Locatia nr. 23 sat. Recea rl Riscani, traseul M5				
2143		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	set			1 500,00
	000323-88	Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	Lei			1 500,00
2144		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set			40,00
	000323-89	Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2145		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set			525,00
	000323-90	Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	buc	1,00	525,00	525,00
		<i>Total</i>	Lei			525,00
2146		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm				
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2147		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2148		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2149		Intrepruator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrepruator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2150		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2151		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.24. Locatia nr. 24 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
2152		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	set			1 500,00
	000323-88	Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, I _{max} =160A, 1P de tip SZ 51	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	Lei			1 500,00
2153		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set			40,00
	000323-89	Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2154		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set			525,00
	000323-90	Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	buc	1,00	525,00	525,00
		<i>Total</i>	Lei			525,00
2155		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc			400,00
	000323-67	Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	m	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
2156		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2157		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2158		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P,	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=40A				
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			40,00
2159		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
2160		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			180,00
2161		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		Total	Lei			100,00
		2.3.25. Locatia nr. 25 sat. Pelinia rl Drochia, traseul R12				
2162		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, Imax=160A, 1P de tip SZ 51	set			1 500,00
	000323-82160SZ51	Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, Imax=160A, 1P de tip SZ 51	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			1 500,00
2163		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set			40,00
	000323-8300A	Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			40,00
2164		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set			525,00
	000323-83ST19	Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	buc	1,00	525,00	525,00
		Total	Lei			525,00
2165		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc			400,00
	000323-67	Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc	1,00	400,00	400,00
		Total	Lei			800,00
2166		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		Total	Lei			750,00
2167		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		Total	Lei			500,00
2168		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			40,00
2169		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00

1	2	3	4	5	6	7
2170		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80А sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80А	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			180,00
2171		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		Total	Lei			100,00
		2.3.26. Locatia nr. 26 sat. Drochia rl Drochia, traseul R12				
2172		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		Total	Lei			750,00
2173		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		Total	Lei			500,00
2174		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			40,00
2175		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			30,00
2176		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80А sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПВД-80А	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			180,00
2177		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		Total	Lei			100,00
		2.3.27. Locatia nr. 27 sat. Calugar rl Falesti, traseul R16				
2178		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		Total	Lei			750,00
2179		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		Total	Lei			500,00
2180		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2181		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2182		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2183		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.28. Locatia nr. 28 sat. Fagadauri Falesti, traseul R17				
2184		Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, Imax=160A, 1P de tip SZ 51	set			1 500,00
	000323-82160SZ51	Separator p/u sigurante fuzibile cu catarga, Imax=160A, 1P de tip SZ 51	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	Lei			1 500,00
2185		Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	set			40,00
	000323-8300A	Siguranta fuzibila gab 00, In=16A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2186		Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	set			525,00
	000323-83ST19	Tija izolata p/u cuplarea separatorului, L=2m de tip ST19	buc	1,00	525,00	525,00
		<i>Total</i>	Lei			525,00
2187		Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc			400,00
	000323-67	Limitator de supratensiuni cu montarea pe pilon, 16-150mm2 de tip OCT 600/50	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	Lei			800,00
2188		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2189		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2190		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A	buc			40,00
	000323-60	Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2191		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2192		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-	buc			60,00

1	2	3	4	5	6	7
		80A sau similar				
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2193		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.29. Locatia nr. 29 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6				
2194		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2195		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2196		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2197		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2198		Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip ПБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2199		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.30. Locatia nr. 30 sat. Biliceni Vechi rl Singerei, traseul R6				
2200		Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-30	Dulap de evidenta metalic, IP66, In=25A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2201		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2202		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2203		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2204		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2205		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
		2.3.31. Locatia nr. 31 sat. Bursuc rl Nisporeni, traseul M1				
2206		Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc			750,00
	000323-47	Dulap de evidenta metalic, IP54, In=40A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incorporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
2207		Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc			500,00
	000323-35	Contor electric monofazat, 230V, 5-40A , clasa de precizie - 1	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
2208		Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A	buc			40,00
	000323-31	Separator de sarcina BH-32, 2P, 25A	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
2209		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			30,00
	000323-32	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
2210		Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A sau similar	buc			60,00
	000323-34	Bloc de distributie pe sina DIN de tip PБД-80A	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
2211		Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc			100,00
	000323-36	Limitator de supratensiuni 1P, clasa B In=30kA, 400V	buc	1,00	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.