

**Anexa la cladirea existenta a  
IMSP "Centrul de Sanatate  
Ciorescu" din str. Alexandru cel  
Bun, nr. 11, comuna Ciorescu  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Rezistenta**

Valoarea de deviz 940 879 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucreri de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,40	483,80 0,00	3 096,32 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	0,39	531,31 0,00	207,21 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	53,55	118,78 118,78	6 360,65 6 360,65
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	2,55	2 109,46 10,95	5 379,12 27,91
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,	100 m3	2,45	311,08 0,00	762,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (обратная засыпка)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	102,00	17,87 17,87	1 823,21 1 823,21
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,47	43,87 42,67	152,23 148,07
8	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m (двухавр №30 K1)	buc	22,00	1 916,38 124,55	42 160,30 2 740,00
9	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din lemn cu soneta mecanica cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria II	m	121,00	332,95 144,15	40 286,95 17 442,15
10	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din lemn cu soneta mecanica cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria II Extragerea pilonilor 30% la pierderi. K0,8	m	121,00	704,38 115,32	85 230,08 13 953,72
11	011	Rambursare material - Profil dublu T nr.30	kg	-3 091,70	12,00 0,00	-37 100,40 0,00
		<b>Total Lucreri de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>148 357,82 42 495,71</b>
		<b>2. Fundatii</b>				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50 (CBA 2-10)	m3	5,50	1 127,79 259,47	6 202,86 1 427,08
13	CA03G	Beton M250 armat turnat in fundatii - C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	52,40	1 399,03 253,70	73 308,98 13 294,09
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	1 019,00	14,93 3,86	15 216,95 3 936,62

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv in fundatii (CBA 36)				
15	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	1 595,80	14,13 3,06	22 542,22 4 876,71
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	279,40	86,68 69,19	24 217,73 19 332,24
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>141 488,74 42 866,74</b>
		<b>3. Pereti</b>				
17	CA04F	Beton M250 in stilpi cota -0.100 (CBA-12,13,14)	m3	11,29	1 481,54 305,59	16 726,60 3 450,14
18	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	591,00	17,14 5,71	10 130,24 3 373,63
19	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	595,00	15,47 4,04	9 203,88 2 401,54
20	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	112,90	93,38 74,96	10 542,38 8 462,76
21	CA04F	Beton M250 in stilpi cota +2.700 (CBA 22-26)	m3	7,03	1 481,59 305,60	10 415,58 2 148,36
22	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	312,20	17,14 5,71	5 351,34 1 782,16
23	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	286,10	15,47 4,04	4 425,63 1 154,81

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
24	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	70,30	93,35 74,96	6 562,76 5 269,55
25	CA04F	Beton M250 în parapet (CBA 31.32)	m3	2,80	1 481,55 305,60	4 148,35 855,67
26	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	100,00	17,14 5,71	1 714,08 570,83
27	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,60	15,47 4,04	3 598,10 938,82
28	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	44,96	84,57 69,19	3 802,39 3 110,87
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie (CBA-33)	m3	0,54	230,00 227,76	124,20 122,99
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Consolidări goluri la pereți)	kg	288,94	24,50 12,11	7 078,14 3 498,64
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>93 823,67 37 140,77</b>
		<b>4. Planseu</b>				
31	CA04F	Beton M250 turnat în planseu la cota +2.700 (CBA-21)	m3	32,80	1 481,60 305,60	48 596,56 10 023,61
32	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai	kg	953,10	15,41 3,98	14 688,23 3 791,95

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
33	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 197,20	14,72 3,29	61 779,07 13 794,63
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	291,00	84,57 69,19	24 609,43 20 134,87
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	582,00	35,00 25,95	20 368,26 15 101,16
36	CA04F	Beton M250 turnat in planseu la cota +5.500 (CBA-30)	m3	20,55	1 481,61 305,60	30 447,02 6 280,04
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	600,10	15,41 3,98	9 248,13 2 387,52
38	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 164,60	14,72 3,29	31 861,07 7 114,20
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	85,60	84,60 69,19	7 241,39 5 922,84
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	171,00	35,01	5 985,94

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100			25,95	4 436,94
		<b>Total Planseu Inclusiv salariu</b>				<b>254 825,10 88 987,76</b>
		<b>5. Scari</b>				
		<b>5.1. Scara Interiora</b>				
41	CA04F	Beton M250 turnat in scari (CBA-16.17)	m3	1,50	1 481,85 305,60	2 222,78 458,40
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,80	15,41 3,98	798,33 206,08
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,20	14,72 3,29	2 107,76 470,67
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,50	84,71 69,19	1 736,58 1 418,44
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	41,00	35,03 25,95	1 436,33 1 063,83
		<b>Total Scara Interiora Inclusiv salariu</b>				<b>8 301,78 3 617,42</b>
		<b>5.2. Scara exterioara (SBA-34)</b>				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	1,50	68,61 68,61	102,92 102,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	17,87 17,87	17,87 17,87
48	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,00	39,83 38,63	39,83 38,63
49	CA04F	Beton M200 turnat in scari (CBA-34)	m3	3,50	1 481,55 305,60	5 185,43 1 069,59
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,60	15,41 3,98	1 534,99 396,24
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,20	84,50 69,19	1 368,85 1 120,91
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	32,00	35,00 25,95	1 119,91 830,31
		<b>Total Scara exterioara (SBA-34) Inclusiv salariu</b>				<b>9 369,80 3 576,47</b>
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>17 671,58 7 193,89</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei			656 172
		Asigurari sociale si materiale	22,50 %			49 205
		Cheltuieli de transport	5,00 %			19 603
		Cheltuieli directe	100,00 +			724 980
		Cheltuieli de regie	5,00 %			36 249
		Total	100,00 +			761 229
		Beneficiu de deviz	3,00 %			22 837
		Total	100,00 +			784 066
		TVA	20,00 %			156 813
		<b>Total deviz:</b>				<b>940 879</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>218 689</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)