

**SRL" SAPSANIX-GRUP "**  
(denumirea,numele,prenumele)

## OFERTA

Catre **Primaria s.Cotiujeni, (s.Cotiujeni, r-ul Briceni, str.Independentei 31)**  
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domnii,

1. Examinind caietului de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, \_\_\_\_\_ reprezentati ai ofertantului **SRL" SAPSANIX-GRUP**  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca , in conformitate cu prevedirile si cerintele din caietul de sarcini mai sus mentionata se executam

**Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s. Cotiujeni raionul Briceni**

(denumirea lucrarii)

Cod CPV **45453000-7**, pentru suma de **Doua sute nouazeci si cinci mii cinci sute saizeci si cinci lei 68 bani (295 565 lei 68 bani)**

(suma in litere si in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de : **Cincizeci si noua mii o suta treisprezeci lei 13 bani (59 113 lei 13 bani)**

(suma in litere si in cifre)

**TOTAL (354 678 lei 81 bani )**

2. Ne angajam ca , in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa incepem lucrarile cit mai curind dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu cu graficul de executie anexate in una luna (1), calendarice.

(perioada in litere si in cifre)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de treizeci de zile ( 30) zile respectiv pina la data de \_\_\_\_\_

(durata in litere si cifre)

30 zile si ea va ramine obligatoare

( ziua,/luna/anul)


pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea semnarea contractului de achizitie publica acesta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra , prin care oferta noastra este cistigatoare , vor constitui angajat intre noi .

Data 01 /04 /2019

\_\_\_\_\_, in calitate de director ,legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele **SRL" SAPSANIX-GRUP"**

OFERTANT



**SRL" SAPSANIX-GRUP"**



# Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s.Cotiujeni, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s.Cotiujeni, raionul Briceni

Valoarea de deviz 354 678,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform dat din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	244,900	42,82	10 486,62
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 080,000	42,82	46 245,60
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	367,500	42,82	15 736,35
<b>Total manopera</b>						<b>72 468,57</b>

**Materiale:**

1.	1967	Elemente de aerestic	buc	20,000	75,00	1 500,00
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00	m3	5,600	2 916,67	16 333,35
3.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	120,000	58,56	7 027,20
4.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 380,000	83,33	114 995,40
5.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	48,000	58,56	2 810,88
6.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	96,000	15,00	1 440,00
7.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	71,400	11,30	806,82
8.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 800,000	0,65	7 020,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>151 933,65</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	224 402,22
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	16 305,43
Transportare materialelor	10,00 %	15 193,37
<b>Total:</b>	<b>100,00 +</b>	<b>255 901,02</b>
Cheltuieli de regie	10,00 %	25 590,10
<b>Total:</b>	<b>100,00 +</b>	<b>281 491,12</b>
Beneficiu de deviz	5,00 %	14 074,56
<b>Total:</b>	<b>100,00 +</b>	<b>295 565,68</b>
TVA	20,00 %	59 113,13

**Total deviz:**

354 678,81


Intocmit

(Невзорov B.B.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

**Primaria s.Cotiujeni**  
**Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din**  
**s.Cotiujeni, raionul Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s.Cotiujeni, raionul Briceni**  
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii , inclusiv demolarea</b>				
1	RpCH 06D	Reparatii la elemente de sarpanța deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			16,66
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0700	42,82	3,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,82	2,14
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	1,0200	11,30	11,53
2	RpCH 07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			38,49
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,3000	42,82	12,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,82	3,43
	20101029 03995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0070	2 916,67	20,42
	28741458 86942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	15,00	1,80
3	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (grosimea 0,45, h=6 cm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv confectii de aeresire- 20 buc	m2			160,37
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,82	38,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,82	10,71
	1967	Elemente de aereștic	buc	0,016667	75,00	1,25
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	83,33	95,83
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,65	5,85
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	58,56	5,86
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	58,56	2,34

APROBAT:


L.S.

(Heb3opob B.B.)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s.Cotiujeni, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)



### DEVIZ LOCAL №

#### Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din s.Cotiujeni, raionul Briceni

Valoarea de deviz 354 678,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii , inclusiv demolarea</b>				
1	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	70,00	16,66 5,14	1 166,51 359,69
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	800,00	38,49 16,27	30 790,63 13 017,28
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata(grosimea 0,45, h=6 cm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv confectii de aeresire-20 buc	m2	1 200,00	160,37 49,24	192 445,08 59 091,60
<b>Total Lucrari de reparatii , inclusiv demolarea</b>						<b>224 402,22</b>
Cheltuieli directe			lei			224 402,22
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			16 305,43
Transportare materialelor			10,00 %			15 193,37
Total:			100,00 +			255 901,02
Cheltuieli de regie			10,00 %			25 590,10
Total:			100,00 +			281 491,12

Beneficiu de deviz	5,00 %	14 074,56
Total:	100,00 +	295 565,68
TVA	20,00 %	59 113,13

**Total deviz:**

**354 678,81**

**Incluziv salariu**

**72 468,57**

Intocmit


*[Signature]*

(Невзоров В.В.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Salariul mediu tarifat pe o ora al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup"

(Nota explicative MDRC Nr 05-1488 din 28.07.2015)

Coeficienti tarifari	Categorie	Salariul tarifar, lei/ora	Salariul tarifar, lei/luna
1,59	3	24,78	4187,53
1,81	4	27,99	4729,43
2,07	5	28,80	4613,42


-Pentru categoria 3-5 constituie :  $(24,78 + 27,99 + 28,80) : 3 = 27,19$  lei/ora

Luind in considerare sporurile , suplimentele, adaosurile, platile de stimulare si indemnizatiile la salariu tarifar (57,5 % sau coeficientul 1,575 ):

Salariul medii pe ora al al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup" pentru categ 3-5

$27,19 \text{ lei/ora} \times 1,575 = 42,82 \text{ lei/ora}$

Director SRL "Sapsanix-Grup"



Nevzorov V.V.



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A1911700**

din  
от **18.03.2019**

**1. Destinatar / Получатель**

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.R.L. SAPSANIX-GRUP</b>	1013602001606
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Cahul nr.54 bl.A of.18	0300-OR.BALTI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату  
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 02.04.2019**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**

**Sef DDF Bălți**

Funcția/Dолжность

L.Ș/M.П.

Executor:

**Satic Nina**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

**Mariana Roman**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.03.2019 ora 10:39:11  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (7,08)

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia invelitorilor la acoperisul de la casa de cultura din  
s.Cotiujeni, raionul Briceni  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		I saptamina	II saptamina	III saptamina	IV saptamina
1.	Organizare de șantier	—			
2	Demolare	—			
3	Reparatii la elemente de sarpanta	—			
4	Reparatii la asterala		—		
5	Invelitori din placi din tabla amprentata			—	—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nevzorov Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SAPSANIX-GRUP”

