



Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

MOLDOVA EUROPEANĂ

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3			204,75
						204,75
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	65,0000	185,90
1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	65,0000	18,85
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			63,05
						63,05
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	65,0000	63,05
1.3	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.	buc			10 053,70
						513,50
1.3.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	65 000,0000	0,00
1.3.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	16 000,0000	0,00
1.3.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	600,0000	0,00
1.3.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	12,0000	0,00
1.3.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	300,0000	30,00
1.3.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,0000	0,40
1.3.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	60 000,0000	1,80
1.3.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,0000	26,00
1.3.9	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	60,0000	6,00
1.3.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	60 000,0000	6,00
1.3.11	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,2000	0,00
1.3.12	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	20,0000	0,00
1.3.13	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	45,0000	0,00
1.3.14	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	20 000,0000	0,00
1.3.15	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	2,0000	4 200,0000	8 400,00
1.3.16	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,0000	513,50
1.3.17	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	500,0000	930,00
1.3.18	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	350,0000	140,00
1.4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			292,60
						28,60
1.4.1	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,0000	28,60
1.4.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	250,0000	60,00
1.4.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	350,0000	84,00
1.4.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,0000	120,00
1.5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc			100,25
						16,25
1.5.1	1	Muncitor	h-om	0,2500	65,0000	16,25
1.5.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	250,0000	35,00
1.5.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	350,0000	49,00
1.6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1 kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului - СИП - 2A 3x35+1x50mm2	100 0 m			76 395,10
						4 240,60
1.6.1	110-1186	Cablu СИП - 2A 3x35+1x50mm2	m	1 000,0000	57,0000	57 000,00
1.6.2	20000883	Muncitor	h-om	65,2400	65,0000	4 240,60
1.6.3	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	550,0000	451,00
1.6.4	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63 t	h-ut	9,7600	200,0000	1 952,00
1.6.5	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	250,0000	2 987,50
1.6.6	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	400,0000	9 764,00
1.7	163	Consola CA 1500	buc			650,00
						0,00
1.7.1	163	Consola CA 1500	buc	1,0000	650,0000	650,00

1.8	161	Clema PA 1500	buc			30,00
						0,00
1.8.1	161	Clema PA 1500	buc	1,0000	30,0000	30,00
1.9	136	Banda F2007	m			20,00
						0,00
1.9.1	136	Banda F2007	m	1,0000	20,0000	20,00
1.10	137	Screpa A200	buc			100,00
						0,00
1.10.1	137	Screpa A200	buc	1,0000	100,0000	100,00
1.11	162	Curau CSB	buc			20,00
						0,00
1.11.1	162	Curau CSB	buc	1,0000	20,0000	20,00
1.12	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc			25,00
						0,00
1.12.1	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	25,0000	25,00
1.13	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			20,00
						0,00
1.13.1	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	20,0000	20,00
1.14	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc			85,00
						0,00
1.14.1	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,0000	85,0000	85,00
1.15	1517	Capac CPTAU-35	buc			40,00
						0,00
1.15.1	1517	Capac CPTAU-35	buc	1,0000	40,0000	40,00
1.16	15177	Capac CPTAU-54	buc			80,00
						0,00
1.16.1	15177	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	80,0000	80,00
1.17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton simplu clasa B7.5	m3			2 316,96
						250,25
1.17.1	2663102100000	Beton clasa B7.5	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.17.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	29,21
1.17.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,0000	224,25
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,0000	26,00
1.17.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,0000	90,00
1.18	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			204,75
						204,75
1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	65,0000	185,90
1.18.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	65,0000	18,85
1.19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu. (для заземления)	m3			63,05
						63,05
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	65,0000	63,05
1.20	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri.	1 km			79 001,00
						8 645,00
1.20.1	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	25 000,0000	20,00
1.20.2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 200,0000	336,00
1.20.3	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	70,0000	70 000,00
1.20.4	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,0000	8 645,00
1.21	404-23	Caramida	buc			7,00
						0,00
1.21.1	404-23	Caramida	buc	1,0000	7,0000	7,00
1.22	408-93	Nisip	m3			250,00
						0,00
1.22.1	408-93	Nisip	m3	1,0000	250,0000	250,00

Devizul: 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20	buc			152,93
						76,05
2.1.1	1011964	Siguranta SV19-20	buc	1,0000	10,0000	10,00
2.1.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,0000	0,10
2.1.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1590	65,0000	10,34

2.1.4	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	60,0000	0,30
2.1.5	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	16,0000	32,00
2.1.6	05009619	Aje de cusut	kg	0,0010	150,0000	0,15
2.1.7	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	30,0000	0,09
2.1.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	150,0000	2,10
2.1.9	1	Muncitor	h-om	1,1700	65,0000	76,05
2.1.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	550,0000	2,20
2.1.11	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,0000	6,00
2.1.12	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	150,0000	12,00
2.1.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	400,0000	1,60
2.2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			2 807,77 806,00
2.2.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	20 000,0000	0,80
2.2.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	60 000,0000	48,00
2.2.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	60 000,0000	3,60
2.2.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	2 500,0000	20,80
2.2.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	1 500,0000	6,15
2.2.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,0000	1,92
2.2.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,5000	400,0000	200,00
2.2.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,0000	806,00
2.2.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,0000	214,50
2.2.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	200,0000	600,00
2.2.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,0000	750,00
2.2.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,0000	156,00
2.3	Pretul firmei	Cablu BBГ-5x6 mm2	m			45,00 0,00
2.3.1	material	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	1,0000	45,0000	45,00
2.4	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm.	100 m			21 609,10 2 255,50
2.4.1	1010115	Furtun metalic D40mm	m	100,0000	75,0000	7 500,00
2.4.2	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0022	65 000,0000	143,00
2.4.3	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	20 000,0000	60,00
2.4.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	20 000,0000	1 030,00
2.4.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,0000	63,00
2.4.6	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	20,0000	436,00
2.4.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,0000	261,60
2.4.8	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	120,0000	1 200,00
2.4.9	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	60,0000	1 500,00
2.4.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,0000	100,0000	1 000,00
2.4.11	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1 800,0000	1 800,00
2.4.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	160,0000	800,00
2.4.13	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,0000	2 255,50
2.4.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	550,0000	121,00
2.4.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	150,0000	2 685,00
2.4.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	150,0000	666,00
2.4.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	400,0000	88,00
2.5	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm.	100 m			28 550,60 4 387,50
2.5.1	1010813	Teava din otel D70	m	100,0000	80,0000	8 000,00
2.5.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,0000	42,00
2.5.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	60,0000	120,00
2.5.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	7,6000	20,0000	152,00
2.5.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,6200	120,0000	74,40
2.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	12,0000	91,20
2.5.7	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,0000	44,20
2.5.8	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	100,0000	21,00
2.5.9	05009031	Scoabe	10 buc	3,1000	60,0000	186,00
2.5.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	160,0000	1 280,00
2.5.11	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1 500,0000	120,00
2.5.12	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	50,0000	1,80
2.5.13	1	Muncitor	h-om	67,5000	65,0000	4 387,50
2.5.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	550,0000	797,50

2.5.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	350,0000	11 690,00
2.5.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	150,0000	963,00
2.5.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	400,0000	580,00
2.6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc			424,45
						154,05
2.6.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,0000	6,00
2.6.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,0000	6,50
2.6.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,0000	1,30
2.6.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,0000	154,05
2.6.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,0000	38,50
2.6.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	150,0000	106,50
2.6.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,0000	55,00
2.6.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	130,0000	28,60
2.6.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	400,0000	28,00
2.7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			68,00
						56,55
2.7.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000	65 000,0000	1,95
2.7.2	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,0000	56,55
2.7.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	550,0000	5,50
2.7.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,0000	4,00
2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C	buc			507,44
						101,40
2.8.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,0000	4,20
2.8.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,0000	0,10
2.8.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,0000	3,19
2.8.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	20,0000	24,40
2.8.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	120,0000	1,68
2.8.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,0000	14,64
2.8.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,0000	0,36
2.8.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,0000	2,34
2.8.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	40 000,0000	40,00
2.8.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	16,0000	97,60
2.8.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.8.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.8.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	150,0000	0,15
2.8.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	30,0000	0,18
2.8.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,0000	1,80
2.8.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,0000	101,40
2.8.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,0000	1,10
2.8.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,0000	19,50
2.8.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,0000	4,00
2.8.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,0000	0,80
2.9	08-03-525-2	Intrerupator BP32-30-63A	buc			659,00
						182,65
2.9.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,0000	4,20
2.9.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,0000	0,40
2.9.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,0000	29,58
2.9.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	20,0000	24,40
2.9.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	120,0000	1,68
2.9.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,0000	14,64
2.9.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	60,0000	0,84
2.9.8	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,0000	2,99
2.9.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	40 000,0000	120,00
2.9.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	16,0000	49,60
2.9.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.9.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.9.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	150,0000	0,30
2.9.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	30,0000	0,27
2.9.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	150,0000	5,40
2.9.16	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,0000	182,65
2.9.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	550,0000	4,95
2.9.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,0000	19,50
2.9.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,0000	4,00
2.9.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	400,0000	3,60

2.10	08-01-066-1	Limitator supratensiue neliniar, LVA-440-CS	set			484,20
						195,00
2.10.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	65,0000	24,70
2.10.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.10.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	65,0000	195,00
2.10.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	550,0000	60,50
2.10.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,0000	44,00
2.11	08-01-087-3	Constructii metalice	t			50 641,50
						4 043,00
2.11.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,0000	540,00
2.11.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,0000	252,00
2.11.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	65,0000	1 755,00
2.11.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	120,0000	96,00
2.11.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	40 000,0000	40 000,00
2.11.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,0000	37,50
2.11.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	65,0000	4 043,00
2.11.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	550,0000	957,00
2.11.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	150,0000	2 265,00
2.11.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	400,0000	696,00
2.12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			5 171,45
						430,95
2.12.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,0000	430,95
2.12.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	550,0000	2 744,50
2.12.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	400,0000	1 996,00
2.13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m			2 574,80
						890,50
2.13.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	2 500,0000	20,80
2.13.2	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,0000	890,50
2.13.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,0000	214,50
2.13.4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	200,0000	644,00
2.13.5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	250,0000	805,00
2.14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			2 807,77
						806,00
2.14.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	20 000,0000	0,80
2.14.2	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	60 000,0000	48,00
2.14.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	60 000,0000	3,60
2.14.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	2 500,0000	20,80
2.14.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	1 500,0000	6,15
2.14.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,0000	1,92
2.14.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	400,0000	200,00
2.14.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,0000	806,00
2.14.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,0000	214,50
2.14.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	200,0000	600,00
2.14.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,0000	750,00
2.14.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,0000	156,00
2.15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			4 451,15
						423,15
2.15.1	1	Muncitor	h-om	6,5100	65,0000	423,15
2.15.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	550,0000	2 332,00
2.15.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	400,0000	1 696,00
2.16	Pretul firmei	Cablu АПсБШв-5х6mm2	m			45,00
						0,00
2.16.1	material	Cablu АПсБШн-5х6mm2	m	1,0000	45,0000	45,00
2.17	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm.	100 m			24 612,20
						2 697,50
2.17.1	1010813	Teava din otel D40	m	100,0000	60,0000	6 000,00
2.17.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,0000	42,00
2.17.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,0000	63,00
2.17.4	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	120,0000	98,40
2.17.5	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,0000	44,20
2.17.6	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,0000	65,00
2.17.7	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	1 550,0000	1 581,00
2.17.8	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	60,0000	246,00

2.17.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	160,0000	1 280,00
2.17.10	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1 500,0000	120,00
2.17.11	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	50,0000	1,60
2.17.12	1	Muncitor	h-om	41,5000	65,0000	2 697,50
2.17.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	550,0000	440,00
2.17.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	350,0000	9 380,00
2.17.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	150,0000	963,00
2.17.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	150,0000	1 270,50
2.17.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	400,0000	320,00
2.18	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.(Провод АПВ 6мм)	100 m			5 281,95 510,90
2.18.1	1011764	Conductor АПВ-6мм	m	100,0000	30,0000	3 000,00
2.18.2	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	120 000,0000	120,00
2.18.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,0000	1,30
2.18.4	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	125,0000	38,75
2.18.5	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	250,0000	200,00
2.18.6	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	100,0000	1 220,00
2.18.7	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 500,0000	75,00
2.18.8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.18.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	150,0000	48,00
2.18.10	1	Muncitor	h-om	7,8600	65,0000	510,90
2.18.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,0000	22,00
2.18.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,0000	16,00
2.19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc			3 244,65 538,85
2.19.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	25 000,0000	2 025,00
2.19.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	60 000,0000	120,00
2.19.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,0000	46,80
2.19.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,0000	538,85
2.19.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	550,0000	77,00
2.19.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	150,0000	381,00
2.19.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	400,0000	56,00
2.20	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m			3 401,40 1 384,50
2.20.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,0000	100,00
2.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,0000	54,00
2.20.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	20,0000	164,00
2.20.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	12,0000	98,40
2.20.5	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,0000	156,00
2.20.6	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	60,0000	90,00
2.20.7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,0000	670,00
2.20.8	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,0000	1 384,50
2.20.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	550,0000	104,50
2.20.10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	150,0000	504,00
2.20.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	400,0000	76,00
2.21	08-01-087-3	Constructii metalice	t			50 641,50 4 043,00
2.21.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,0000	540,00
2.21.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,0000	252,00
2.21.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și şaibe	kg	27,0000	65,0000	1 755,00
2.21.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	120,0000	96,00
2.21.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	40 000,0000	40 000,00
2.21.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,0000	37,50
2.21.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	65,0000	4 043,00
2.21.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	550,0000	957,00
2.21.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	150,0000	2 265,00
2.21.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	400,0000	696,00
2.22	404-28	Clema K296	buc			25,00 0,00
2.22.1	404-28	Clema K296	buc	1,0000	25,0000	25,00
2.23	404-29	Clema K687	buc			30,00

						0,00
2.23.1	404-29	Clema K687	buc	1,0000	30,0000	30,00
2.24	404-30	Clema K867	buc			30,00
						0,00
2.24.1	404-26	Clema K867	buc	1,0000	30,0000	30,00

Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			3 500,00
						0,00
3.1.1	material	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,0000	3 500,00
3.2	Pretul firmei	Contor electric ZMR310CR 380B	buc			6 000,00
						0,00
3.2.1	material	Contor electric ZMR310CR 380B	buc	1,0000	6 000,0000	6 000,00
3.3	Pretul firmei	Intrerupator BP32-30-63A	buc			450,00
						0,00
3.3.1	material	Intrerupator BP32-30-63A	buc	1,0000	450,0000	450,00
3.4	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 16A C	buc			300,00
						0,00
3.4.1	material	Automat BA47-29 3P 16A C	buc	1,0000	300,0000	300,00
3.5	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc			750,00
						0,00
3.5.1	material	Limitator LVA-440-CS	buc	1,0000	750,0000	750,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-6 Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ (Statie de pompare SPC-1)

Deviz local Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 100 313,21 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3	2,9000	204,7500	593,78
					204,7500	593,78
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	2,9000	63,0500	182,85
					63,0500	182,85
1.3	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.	buc	2,0000	10 053,7000	20 107,40
					513,5000	1 027,00
1.4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	4,0000	292,6000	1 170,40
					28,6000	114,40
1.5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc	4,0000	100,2500	401,00
					16,2500	65,00
1.6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1 kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului - СИП - 2А 3х35+1х50mm2	100 0 m	0,0800	76 395,1000	6 111,61
					4 240,6000	339,25
1.7	163	Consola CA 1500	buc	4,0000	650,0000	2 600,00
					0,0000	0,00
1.8	161	Clema PA 1500	buc	5,0000	30,0000	150,00
					0,0000	0,00
1.9	136	Banda F2007	m	6,0000	20,0000	120,00
					0,0000	0,00
1.10	137	Screpa A200	buc	6,0000	100,0000	600,00
					0,0000	0,00
1.11	162	Curau CSB	buc	19,0000	20,0000	380,00
					0,0000	0,00
1.12	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	8,0000	25,0000	200,00
					0,0000	0,00
1.13	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,0000	20,0000	80,00
					0,0000	0,00
1.14	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,0000	85,0000	255,00
					0,0000	0,00
1.15	1517	Capac CPTAU-35	buc	3,0000	40,0000	120,00
					0,0000	0,00
1.16	15177	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	80,0000	80,00
					0,0000	0,00
1.17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton simplu clasa B7.5	m3	0,2500	2 316,9625	579,24
					250,2500	62,56
1.18	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	3,0000	204,7500	614,25
					204,7500	614,25
1.19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu. (для заземления)	m3	3,0000	63,0500	189,15
					63,0500	189,15
1.20	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri.	1	0,0080	79 001,0000	632,01

			km		8 645,0000	69,16
1.21	404-23	Caramida	buc	65,0000	7,0000	455,00
					0,0000	0,00
1.22	408-93	Nisip	m3	1,0000	250,0000	250,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)						50,1137
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total		35 871,68
Asigurari sociale	24,0000%	781,77
Total		36 653,45
Cheltuieli de transport	4,0000%	1 113,90
Total		37 767,35
Cheltuieli de regie	10,0000%	3 776,73
Total		41 544,08
Beneficiu de deviz	4,5000%	1 869,48

Total Deviz fara TVA	43 413,57
-----------------------------	------------------

Devizul: 2. Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20	buc	3,0000	152,9250	458,78
					76,0500	228,15
2.2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,0400	2 807,7700	112,31
					806,0000	32,24
2.3	Pretul firmei	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	4,0000	45,0000	180,00
					0,0000	0,00
2.4	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm.	100 m	0,0300	21 609,1000	648,27
					2 255,5000	67,67
2.5	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm.	100 m	0,0300	28 550,6000	856,52
					4 387,5000	131,63
2.6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	424,4500	424,45
					154,0500	154,05
2.7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1,0000	68,0000	68,00
					56,5500	56,55
2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C	buc	1,0000	507,4350	507,44
					101,4000	101,40
2.9	08-03-525-2	Intrerupator BP32-30-63A	buc	1,0000	658,9950	659,00
					182,6500	182,65
2.10	08-01-066-1	Limitator supratensiue neliniar, LVA-440-CS	set	1,0000	484,2000	484,20
					195,0000	195,00
2.11	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	50 641,5000	506,42
					4 043,0000	40,43
2.12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	0,0600	5 171,4500	310,29
					430,9500	25,86
2.13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m	0,0600	2 574,8000	154,49
					890,5000	53,43
2.14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,1400	2 807,7700	393,09
					806,0000	112,84
2.15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m	0,0600	4 451,1500	267,07
					423,1500	25,39
2.16	Pretul firmei	Cablu АПсБ6Шв-5x6mm2	m	20,0000	45,0000	900,00
					0,0000	0,00
2.17	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm.	100 m	0,4000	24 612,2000	9 844,88
					2 697,5000	1 079,00
2.18	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.(Провод АПВ 6мм)	100 m	0,0100	5 281,9500	52,82
					510,9000	5,11

2.19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc	1,0000	3 244,6500	3 244,65
					538,8500	538,85
2.20	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m	0,6500	3 401,4000	2 210,91
					1 384,5000	899,93
2.21	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	50 641,5000	506,42
					4 043,0000	40,43
2.22	404-28	Clema K296	buc	1,0000	25,0000	25,00
					0,0000	0,00
2.23	404-29	Clema K687	buc	1,0000	30,0000	30,00
					0,0000	0,00
2.24	404-30	Clema K867	buc	4,0000	30,0000	120,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	61,0860
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		22 964,98
Asigurari sociale	24,0000%	952,94
Total		23 917,92
Cheltuieli de transport	4,0000%	442,02
Total		24 359,94
Cheltuieli de regie	50,0000%	1 985,30
Total		26 345,24
Beneficiu de deviz	4,5000%	1 185,54

Total Deviz fara TVA	27 530,77
----------------------	-----------

Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,0000	3 500,00
					0,0000	0,00
3.2	Pretul firmei	Contor electric ZMR310CR 380B	buc	1,0000	6 000,0000	6 000,00
					0,0000	0,00
3.3	Pretul firmei	Intrerupator BP32-30-63A	buc	1,0000	450,0000	450,00
					0,0000	0,00
3.4	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 16A C	buc	1,0000	300,0000	300,00
					0,0000	0,00
3.5	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	750,0000	2 250,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		12 500,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	150,00

Total Deviz fara TVA	12 650,00
----------------------	-----------

Total General fara TVA	83 594,34
TVA (20%)	16 718,87
TOTAL GENERAL	100 313,21
Inclusiv salariul	7 227,98

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-6 Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ (Statie de pompare SPC-1)

Devizul local de resurse Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 100 313,21 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	19,6240	65,0000	1 275,56
2	20000883	Muncitor	h-om	5,2192	65,0000	339,25
3	7123010010200	Betonist	h-om	0,8625	65,0000	56,06
4	7137010011500	Electrician	h-om	1,7110	65,0000	111,22
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,5970	65,0000	1 468,81
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,50
Total manopera						3 257,39
Materiale						
1	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	25 000,0000	0,16
2	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0008	65 000,0000	52,00
3	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	60 000,0000	3,60
4	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	65 000,0000	0,00
5	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	16 000,0000	0,00
6	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0006	4 200,0000	2,69
7	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	8,0000	25,0000	200,00
8	110-1186	Cablu СИП - 2А 3x35+1x50mm2	m	80,0000	57,0000	4 560,00
9	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	600,0000	0,00
10	110-9126	Placi metalice	buc	0,2000	300,0000	60,00
11	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,2000	0,00
12	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0002	60 000,0000	12,00
13	136	Banda F2007	m	6,0000	20,0000	120,00
14	137	Screpa A200	buc	6,0000	100,0000	600,00
15	1517	Capac CPTAU-35	buc	3,0000	40,0000	120,00
16	15177	Capac CPTAU-54	buc	1,0000	80,0000	80,00
17	161	Clema PA 1500	buc	5,0000	30,0000	150,00
18	162	Curau CSB	buc	19,0000	20,0000	380,00
19	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,0000	20,0000	80,00
20	163	Consola CA 1500	buc	4,0000	650,0000	2 600,00
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,0000	85,0000	255,00
22	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	20,0000	0,00
23	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	45,0000	0,00
24	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	20 000,0000	0,00
25	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	7,30
26	2663102100000	Beton clasa B7.5	m3	0,2563	1 900,0000	486,88
27	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0400	20,0000	0,80
28	404-23	Caramida	buc	65,0000	7,0000	455,00
29	408-93	Nisip	m3	1,0000	250,0000	250,00
30	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	4,0000	4 200,0000	16 800,00
31	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	12,0000	0,00
32	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	8,0000	70,0000	560,00
33	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,2000	60,0000	12,00

Total materiale				27 847,43		
Utilaje						
1	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63 t	h-ut	0,7808	200,0000	156,16
2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,5200	250,0000	380,00
3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,5200	350,0000	532,00
4	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,7200	500,0000	1 860,00
5	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9600	500,0000	480,00
6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1500	150,0000	22,50
7	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,9560	250,0000	239,00
8	31002	Autohidroascensor	h-ut	1,9528	400,0000	781,12
9	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,0656	550,0000	36,08
10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,8000	350,0000	280,00
Total utilaje				4 766,86		
Total				35 871,68		
Asigurari sociale			24,0000%		781,77	
Total				36 653,45		
Cheltuieli de transport			4,0000%		1 113,90	
Total				37 767,35		
Cheltuieli de regie			10,0000%		3 776,73	
Total				41 544,08		
Beneficiu de deviz			4,5000%		1 869,48	
TOTAL Deviz fara TVA				43 413,57		

Deviz: 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	61,0860	65,0000	3 970,59
Total manopera					3 970,59	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,0010	65,0000	130,07
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,6520	20,0000	173,04
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,3746	120,0000	44,95
4	05009031	Scoabe	10 buc	3,4580	60,0000	207,48
5	050090611	Fisa de izolație	buc	0,4220	100,0000	42,20
6	05009062	Papuci de cablu	buc	15,2000	16,0000	243,20
7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,7100	50,0000	435,50
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0409	1 500,0000	61,41
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0060	150,0000	0,90
10	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0240	30,0000	0,72
11	1010115	Furtun metalic D40mm	m	3,0000	75,0000	225,00
12	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	65 000,0000	6,24
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010	20 000,0000	20,00
14	1010813	Teava din otel D70	m	3,0000	80,0000	240,00
15	1010813	Teava din otel D40	m	40,0000	60,0000	2 400,00
16	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	60 000,0000	8,64

17	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0036	3 000,0000	10,80
18	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	25 000,0000	2 025,00
19	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0026	25 000,0000	65,00
20	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0015	20 000,0000	30,90
21	1011764	Conductor АПВ-6мм	m	1,0000	30,0000	30,00
22	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0000	120 000,0000	1,20
23	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	60 000,0000	120,65
24	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2005	60,0000	132,03
25	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	100,0000	0,80
26	1011964	Siguranta SV19-20	buc	3,0000	10,0000	30,00
27	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0160	120,0000	1,92
28	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,6520	12,0000	103,82
29	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0350	60,0000	2,10
30	1019852	Vopsea	kg	1,9546	65,0000	127,05
31	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,3000	120,0000	36,00
32	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2663	100,0000	26,63
33	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	40 000,0000	960,00
34	404-26	Clema K867	buc	4,0000	30,0000	120,00
35	404-28	Clema K296	buc	1,0000	25,0000	25,00
36	404-29	Clema K687	buc	1,0000	30,0000	30,00
37	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0030	250,0000	0,75
38	5009030	Flanșe	10 buc	0,4080	1 550,0000	632,40
39	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0031	125,0000	0,39
40	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0080	250,0000	2,00
41	5009070	Racordari	10 buc	0,0300	1 800,0000	54,00
42	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,5900	160,0000	1 054,40
43	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	2 500,0000	4,99
44	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0349	1 500,0000	52,35
45	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0017	200,0000	0,35
46	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0139	50,0000	0,69
47	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0900	400,0000	36,00
48	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0932	150,0000	13,98
49	material	Cablu АПcБ5Шп-5x6mm2	m	20,0000	45,0000	900,00
50	material	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	4,0000	45,0000	180,00
Total materiale					11 050,55	
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	130,0000	28,60
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5292	550,0000	841,06
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7332	200,0000	146,64
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7332	250,0000	183,30
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,7220	350,0000	4 102,70
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	100,0000	26,00
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,5212	150,0000	528,18
8	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2400	150,0000	36,00
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5058	400,0000	602,32
10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent	h-ut	9,2936	150,0000	1 394,04

		continuu)				
11	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,0000	55,00
Total utilaje					7 943,84	
Total					22 964,98	
Asigurari sociale			24,0000%		952,94	
Total					23 917,92	
Cheltuieli de transport			4,0000%		442,02	
Total					24 359,94	
Cheltuieli de regie			50,0000%		1 985,30	
Total					26 345,24	
Beneficii de deviz			4,5000%		1 185,54	
TOTAL Deviz fara TVA					27 530,77	

Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	material	Automat BA47-29 3P 16A C	buc	1,0000	300,0000	300,00
2	material	Contor electric ZMR310CR 380B	buc	1,0000	6 000,0000	6 000,00
3	material	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,0000	3 500,00
4	material	Intrerupator BP32-30-63A	buc	1,0000	450,0000	450,00
5	material	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	750,0000	2 250,00
Total materiale					12 500,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					12 500,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		150,00	
TOTAL Deviz fara TVA					12 650,00	
Total					83 594,34	
TVA			20%		16 718,87	
TOTAL Deviz					100 313,21	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.2

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc			4 973,70
						247,00
1.1.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	65 000,0000	0,00
1.1.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	16 000,0000	0,00
1.1.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	600,0000	0,00
1.1.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	12,0000	0,00
1.1.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	300,0000	30,00
1.1.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,0000	0,40
1.1.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	60 000,0000	1,80
1.1.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,0000	26,00
1.1.9	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	60,0000	6,00
1.1.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	60 000,0000	6,00
1.1.11	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,2000	0,00
1.1.12	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	45,0000	0,00
1.1.13	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	20 000,0000	0,00
1.1.14	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	1,0000	4 200,0000	4 200,00
1.1.15	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,0000	247,00
1.1.16	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	500,0000	390,00
1.1.17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,0000	66,50
1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			292,60
						28,60
1.2.1	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,0000	28,60
1.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	250,0000	60,00
1.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	350,0000	84,00
1.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,0000	120,00
1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc			100,25
						16,25
1.3.1	1	Muncitor	h-om	0,2500	65,0000	16,25
1.3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	250,0000	35,00
1.3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	350,0000	49,00
1.4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			549,45
						148,85
1.4.1	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	25 000,0000	1,50
1.4.2	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	60,0000	0,60
1.4.3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	65 000,0000	0,00
1.4.4	201-9251	Suporti	kg	0,0000	55,0000	0,00
1.4.5	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	45,0000	0,00
1.4.6	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	40 000,0000	0,00
1.4.7	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	0,0000	550,0000	0,00
1.4.8	1	Muncitor	h-om	2,2900	65,0000	148,85
1.4.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	450,0000	360,00
1.4.10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	350,0000	38,50
1.5	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			150,00
						0,00
1.5.1	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	150,0000	150,00
1.6	510-126	Bratara X20	buc			110,00
						0,00
1.6.1	510-126	Bratara X20	buc	1,0000	110,0000	110,00
1.7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			204,75
						204,75
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	65,0000	185,90

1.7.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	65,0000	18,85
1.8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare.(для заземления)	m3			241,15
						241,15
1.8.1	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	65,0000	241,15

Devizul: 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m			2 011,20
						364,65
2.1.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	120 000,0000	48,00
2.1.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,0000	1,30
2.1.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	125,0000	38,75
2.1.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	250,0000	200,00
2.1.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	100,0000	1 220,00
2.1.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 500,0000	75,00
2.1.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.1.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	150,0000	24,00
2.1.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	65,0000	364,65
2.1.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	550,0000	5,50
2.1.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,0000	4,00
2.2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			1 544,40
						148,85
2.2.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	120 000,0000	72,00
2.2.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,0000	1,30
2.2.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	125,0000	38,75
2.2.4	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	100,0000	1 220,00
2.2.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.2.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	150,0000	24,00
2.2.7	1	Muncitor	h-om	2,2900	65,0000	148,85
2.2.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	550,0000	5,50
2.2.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,0000	4,00
2.3	590-4010	Conductor ПВ-1х1.5 мм2	m			8,00
						0,00
2.3.1	590-4010	Conductor ПВ-1х1.5 мм2	m	1,0000	8,0000	8,00
2.4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			17 379,60
						2 002,00
2.4.1	1010813	Teava din otel D20	m	100,0000	25,0000	2 500,00
2.4.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,0000	42,00
2.4.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,0000	63,00
2.4.4	01019103	Dibluri de distantjare	100 buc	0,8200	120,0000	98,40
2.4.5	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,0000	44,20
2.4.6	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,0000	65,00
2.4.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	1 550,0000	1 581,00
2.4.8	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	60,0000	246,00
2.4.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	160,0000	1 280,00
2.4.10	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1 500,0000	120,00
2.4.11	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	50,0000	1,50
2.4.12	1	Muncitor	h-om	30,8000	65,0000	2 002,00
2.4.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	550,0000	258,50
2.4.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	350,0000	7 000,00
2.4.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	150,0000	963,00
2.4.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	150,0000	927,00
2.4.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	400,0000	188,00
2.5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc			1 074,15

						221,65
2.5.1	1010813	Consola KC1	buc	1,0000	450,0000	450,00
2.5.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	20 000,0000	12,00
2.5.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,0000	6,50
2.5.4	1019852	Vopsea	kg	0,5000	65,0000	32,50
2.5.5	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,0000	221,65
2.5.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	550,0000	11,00
2.5.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	250,0000	332,50
2.5.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,0000	8,00
2.6	24566	Cutie KK10	buc			350,00
						0,00
2.6.1	24566	Cutie KK10	buc	1,0000	350,0000	350,00
2.7	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm.	100 m			3 321,40
						1 306,50
2.7.1	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	25 000,0000	100,00
2.7.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,0000	100,00
2.7.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,0000	54,00
2.7.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,2000	20,0000	164,00
2.7.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	12,0000	98,40
2.7.6	1019852	Vopsea	kg	2,0000	65,0000	130,00
2.7.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	60,0000	90,00
2.7.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,0000	670,00
2.7.9	1	Muncitor	h-om	20,1000	65,0000	1 306,50
2.7.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	550,0000	60,50
2.7.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	150,0000	504,00
2.7.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,0000	44,00
2.8	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm.(d=20mm)	100 m			5 701,40
						1 384,50
2.8.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	25 000,0000	2 300,00
2.8.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,0000	100,00
2.8.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,0000	54,00
2.8.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,2000	20,0000	164,00
2.8.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	12,0000	98,40
2.8.6	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,0000	156,00
2.8.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	60,0000	90,00
2.8.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,0000	670,00
2.8.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,0000	1 384,50
2.8.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	550,0000	104,50
2.8.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	150,0000	504,00
2.8.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	400,0000	76,00
2.9	08-01-087-3	Constructii metalice	t			50 641,50
						4 043,00
2.9.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,0000	540,00
2.9.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,0000	252,00
2.9.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	65,0000	1 755,00
2.9.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	120,0000	96,00
2.9.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	40 000,0000	40 000,00
2.9.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,0000	37,50
2.9.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	65,0000	4 043,00
2.9.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	550,0000	957,00
2.9.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	150,0000	2 265,00
2.9.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	400,0000	696,00
2.10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg.	100 m			2 699,45
						754,00
2.10.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	20 000,0000	2,00
2.10.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	60 000,0000	37,20
2.10.3	101-1481	Șuruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	65 000,0000	7,15
2.10.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0007	60 000,0000	43,20
2.10.5	05009031	Scoabe	10 buc	1,8000	60,0000	108,00
2.10.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	2 500,0000	52,00
2.10.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1000	1 500,0000	150,00
2.10.8	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	200,0000	4,90

2.10.9	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2600	400,0000	104,00
2.10.10	1	Muncitor	h-om	11,6000	65,0000	754,00
2.10.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	550,0000	115,50
2.10.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	200,0000	550,00
2.10.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	250,0000	687,50
2.10.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	400,0000	84,00
2.11	Pretul firmei	Cablu АПсБ6Шв-3x4 mm2	m			30,00
						0,00
2.11.1	material	Cablu АПсБ6Шв-3x4 mm2	m	1,0000	30,0000	30,00
2.12	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm.	100 m			16 281,40
						2 775,50
2.12.1	1010813	Teava din otel D40	m	100,0000	60,0000	6 000,00
2.12.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,0000	42,00
2.12.3	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	20 000,0000	1 500,00
2.12.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	60,0000	94,80
2.12.5	01019692	Brătară	buc	40,0000	35,0000	1 400,00
2.12.6	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	100,0000	25,00
2.12.7	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	1 550,0000	1 581,00
2.12.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	160,0000	960,00
2.12.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1 500,0000	120,00
2.12.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	50,0000	1,60
2.12.11	1	Muncitor	h-om	42,7000	65,0000	2 775,50
2.12.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	550,0000	440,00
2.12.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	150,0000	1 021,50
2.12.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	400,0000	320,00
2.13	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc			181,29
						89,05
2.13.1	1010069	Cap terminal	buc	1,0000	30,0000	30,00
2.13.2	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,0000	20,00
2.13.3	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	16 000,0000	0,16
2.13.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	2 500,0000	5,10
2.13.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	1 500,0000	15,00
2.13.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	150,0000	7,50
2.13.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	25,0000	4,50
2.13.8	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	200,0000	0,48
2.13.9	1	Muncitor	h-om	1,3700	65,0000	89,05
2.13.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	550,0000	5,50
2.13.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,0000	4,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-4 Iluminarea exterioare (Statia de pompare SPC-1)

Deviz local Nr. 3.2

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 21 802,92 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc	1,0000	4 973,7000	4 973,70
					247,0000	247,00
1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	1,0000	292,6000	292,60
					28,6000	28,60
1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc	1,0000	100,2500	100,25
					16,2500	16,25
1.4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	549,4500	549,45
					148,8500	148,85
1.5	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	150,0000	150,00
					0,0000	0,00
1.6	510-126	Bratara X20	buc	4,0000	110,0000	440,00
					0,0000	0,00
1.7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	4,5000	204,7500	921,38
					204,7500	921,38
1.8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare.(для заземления)	m3	4,5000	241,1500	1 085,18
					241,1500	1 085,18

Total manopera (ore)	37,6500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		8 512,55
Asigurari sociale	24,0000%	587,34
Total		9 099,89
Cheltuieli de transport	4,0000%	194,49
Total		9 294,38
Cheltuieli de regie	10,0000%	929,44
Total		10 223,82
Beneficiu de deviz	4,5000%	460,07

Total Deviz fara TVA	10 683,89
-----------------------------	------------------

Devizul: 2. Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	0,0800	2 011,2000	160,90
					364,6500	29,17
2.2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,1900	1 544,4000	293,44
					148,8500	28,28

2.3	590-4010	Conductor ПВ-1x1.5 мм2	m	27,0000	8,0000	216,00
					0,0000	0,00
2.4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,0800	17 379,6000	1 390,37
					2 002,0000	160,16
2.5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	1,0000	1 074,1500	1 074,15
					221,6500	221,65
2.6	24566	Cutie KK10	buc	2,0000	350,0000	700,00
					0,0000	0,00
2.7	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm.	100 m	0,1500	3 321,4000	498,21
					1 306,5000	195,98
2.8	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm.(d=20mm)	100 m	0,0100	5 701,4000	57,01
					1 384,5000	13,85
2.9	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0030	50 641,4998	151,92
					4 043,0000	12,13
2.10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg.	100 m	0,1500	2 699,4500	404,92
					754,0000	113,10
2.11	Pretul firmei	Cablu АПсБ6ШВ-3x4 mm2	m	15,0000	30,0000	450,00
					0,0000	0,00
2.12	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm.	100 m	0,0300	16 281,3980	488,44
					2 775,5000	83,27
2.13	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	2,0000	181,2900	362,58
					89,0500	178,10

Total manopera (ore)	15,9335
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		6 247,94
Asigurari sociale	24,0000%	248,56
Total		6 496,50
Cheltuieli de transport	4,0000%	148,54
Total		6 645,04
Cheltuieli de regie	50,0000%	517,84
Total		7 162,88
Beneficiu de deviz	4,5000%	322,33

Total Deviz fara TVA	7 485,20
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	18 169,10
TVA (20%)	3 633,82
TOTAL GENERAL	21 802,92
Inclusiv salariul	3 482,93

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-4 Iluminarea exterioare (Statia de pompare SPC-1)

Devizul local de resurse Nr. 3.2

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 21 802,92 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	6,7800	65,0000	440,70
2	7137010011500	Electrician	h-om	18,0000	65,0000	1 170,00
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,8700	65,0000	836,55
Total manopera					2 447,25	
Materiale						
1	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,0000	26,00
2	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	60 000,0000	1,80
3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	65 000,0000	0,00
4	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	25 000,0000	1,50
5	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	16 000,0000	0,00
6	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	600,0000	0,00
7	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	300,0000	30,00
8	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,2000	0,00
9	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	60 000,0000	6,00
10	201-9251	Suporti	kg	0,0000	55,0000	0,00
11	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	45,0000	0,00
12	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	20 000,0000	0,00
13	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,0000	0,40
14	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	1,0000	4 200,0000	4 200,00
15	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	12,0000	0,00
16	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	40 000,0000	0,00
17	503-9042	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	0,0000	550,0000	0,00
18	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	150,0000	150,00
19	510-126	Bratara X20	buc	4,0000	110,0000	440,00
20	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1100	60,0000	6,60
Total materiale					4 862,30	
Utilaje						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,3800	250,0000	95,00
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3800	350,0000	133,00
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	500,0000	390,00
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,0000	120,00
5	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	450,0000	360,00
6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3000	350,0000	105,00
Total utilaje					1 203,00	
Total					8 512,55	
Asigurari sociale			24,0000%		587,34	
Total					9 099,89	
Cheltuieli de transport			4,0000%		194,49	
Total					9 294,38	

Cheltuieli de regie	10,0000%	929,44
Total		10 223,82
Beneficiu de deviz	4,5000%	460,07
TOTAL Deviz fara TVA		10 683,89

Deviz: 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	15,9335	65,0000	1 035,68
Total manopera					1 035,68	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1810	65,0000	11,77
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,3120	20,0000	26,24
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0656	120,0000	7,87
4	01019692	Brătară	buc	1,2000	35,0000	42,00
5	05009031	Scoabe	10 buc	0,8380	60,0000	50,28
6	050090611	Fisa de izolație	buc	3,2940	100,0000	329,40
7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,1440	50,0000	107,20
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0404	1 500,0000	60,60
9	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	65 000,0000	1,07
10	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	25 000,0000	40,00
11	1010069	Cap terminal	buc	2,0000	30,0000	60,00
12	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	16 000,0000	0,32
13	1010813	Consola KC1	buc	1,0000	450,0000	450,00
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008	20 000,0000	16,92
15	1010813	Teava din otel D20	m	8,0000	25,0000	200,00
16	1010813	Teava din otel D40	m	3,0000	60,0000	180,00
17	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	60 000,0000	5,58
18	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0005	3 000,0000	1,62
19	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0006	25 000,0000	15,00
20	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0009	25 000,0000	23,00
21	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	25 000,0000	16,00
22	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0022	20 000,0000	45,00
23	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	120 000,0000	17,52
24	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	60 000,0000	6,48
25	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2880	60,0000	17,28
26	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0024	120,0000	0,29
27	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3120	12,0000	15,74
28	1019852	Vopsea	kg	0,8838	65,0000	57,45
29	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0595	100,0000	5,95
30	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	40 000,0000	120,00
31	24566	Cutie KK10	buc	2,0000	350,0000	700,00
32	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0004	250,0000	0,11

33	5009030	Flanșe	10 buc	0,1122	1 550,0000	173,91
34	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0837	125,0000	10,46
35	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0640	250,0000	16,00
36	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,8200	160,0000	131,20
37	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0072	2 500,0000	18,00
38	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0128	1 500,0000	19,20
39	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0085	200,0000	1,70
40	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0034	50,0000	0,17
41	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0390	400,0000	15,60
42	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,3600	25,0000	9,00
43	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1432	150,0000	21,48
44	590-4010	Conductor ПВ-1x1.5 мм2	m	27,0000	8,0000	216,00
45	material	Cablu АПсБбШв-3x4 mm2	m	15,0000	30,0000	450,00
Total materiale					3 713,41	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1594	550,0000	87,68
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4125	200,0000	82,50
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4125	250,0000	103,13
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6000	350,0000	560,00
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	250,0000	332,50
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4944	150,0000	74,16
7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1594	400,0000	63,77
8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3008	150,0000	195,12
Total utilaje					1 498,85	
Total					6 247,94	
Asigurari sociale			24,0000%		248,56	
Total					6 496,50	
Cheltuieli de transport			4,0000%		148,54	
Total					6 645,04	
Cheltuieli de regie			50,0000%		517,84	
Total					7 162,88	
Beneficiu de deviz			4,5000%		322,33	
TOTAL Deviz fara TVA					7 485,20	
Total					18 169,10	
TVA			20%		3 633,82	
TOTAL Deviz					21 802,92	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.3

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari terasamente				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 742,50 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	850,0000	1 742,50
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			133,90 133,90
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,0000	133,90
1.3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu.	m3			172,25 172,25
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	65,0000	156,65
1.3.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	65,0000	15,60
1.4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor.	100 m3			1 997,50 0,00
1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	850,0000	1 997,50
1.5	TsA20B K=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren catg.II in conditiile gospodarii	m3			160,68 160,68
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4720	65,0000	160,68
1.6	TsA16E4	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu cu obstacol.	m3			272,35 272,35
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8100	65,0000	247,65
1.6.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,3800	65,0000	24,70
1.7	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h.	h-ut			350,00 0,00
1.7.1	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	350,0000	350,00
1.8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m.	m2			32,12 19,50
1.8.1	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	4 500,0000	12,15
1.8.2	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	25,0000	0,47
1.8.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	65,0000	19,50
1.9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta.	m3			532,18 76,05
1.9.1	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	445,0000	456,13
1.9.2	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,0000	76,05
1.10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.(Песчаная подготовка)	m3			265,15 39,65
1.10.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,0000	225,50
1.10.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,0000	39,65
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Вытесн. грунт)	100 m3			1 912,50 0,00

1.11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	850,0000	1 912,50
1.12	Tsl50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t			30,72
						0,00
1.12.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,0640	480,0000	30,72
1.13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			283,40
						23,40
1.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,0000	23,40
1.13.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,0000	260,00
1.14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			20,15
						20,15
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,0000	20,15
1.15	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			49,75
						48,75
1.15.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,0000	48,75
1.16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			708,50
						0,00
1.16.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	650,0000	708,50
1.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 975,95
						573,30
1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,0000	573,30
1.17.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	135,0000	1 402,65
1.		TOTAL Lucrari terasamente				1 477 917,82
2.		Conducte si armaturi				
1.18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN8 d200mm	m			326,07
						25,35
1.18.1	2521216700500	Teava din PP SN8 d200mm	m	1,0450	286,0000	298,87
1.18.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,0000	1,49
1.18.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,0000	25,35
1.18.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	180,0000	0,36
1.19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN4 d200mm	m			307,17
						25,35
1.19.1	2521216700500	Teava din PP SN4 d200mm	m	1,0450	268,0000	280,06
1.19.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,0000	1,40
1.19.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,0000	25,35
1.19.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	180,0000	0,36
1.20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN4 d160mm	m			269,48
						19,50
1.20.1	2521216700500	Teava din PP SN4 d160mm	m	1,0400	239,0000	248,56
1.20.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,0000	1,24
1.20.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,0000	19,50
1.20.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	180,0000	0,18
1.21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d90mm	m			97,57
						11,83
1.21.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	1,0050	68,0000	68,34
1.21.2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,0000	7,87
1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,0000	3,97
1.21.4	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.21.5	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	85,0000	3,40
1.22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm	m			88,11
						3,51
1.22.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	1,0030	67,0000	67,20
1.22.2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,0000	2,34
1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,0000	1,17
1.22.4	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
1.22.5	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	85,0000	3,40
1.23		Banda de avertizare	m			1,50
						0,00
1.23.1	material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,5000	1,50
1.24	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm.	m			1,15
						0,40
1.24.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	65,0000	0,40
1.24.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	250,0000	0,75
1.25	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu	m			1,38

		diametru pina la 200 mm.				0,48
1.25.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0074	65,0000	0,48
1.25.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	250,0000	0,90
1.26	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Упор бетон для труб B20	m3			2 733,78 554,45
1.26.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0300	1 900,0000	1 957,00
1.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.26.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare etc.)	%	1,0000	0,0000	19,58
1.26.4	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	65,0000	554,45
1.26.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	180,0000	63,00
1.26.6	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,0000	48,75
1.26.7	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	150,0000	90,00
1.27	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d400mm.	m			823,21 14,69
1.27.1	2521216701001	Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d400mm.	m	1,0150	780,0000	791,70
1.27.2	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1,0000	0,0000	7,92
1.27.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	65,0000	14,69
1.27.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	180,0000	5,40
1.27.5	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	250,0000	3,50
1.28	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d355mm..	m			987,23 14,69
1.28.1	2521216701001	Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d355mm..	m	1,0150	940,0000	954,10
1.28.2	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1,0000	0,0000	9,54
1.28.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	65,0000	14,69
1.28.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	180,0000	5,40
1.28.5	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	250,0000	3,50
1.29	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 10 mm.	m			2 772,95 239,20
1.29.1	2722103262930	Teavă din otel Dn 426x10mm	m	1,0200	1 820,0000	1 856,40
1.29.2	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1000	25,0000	227,50
1.29.3	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200	85,0000	18,70
1.29.4	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	4 200,0000	8,40
1.29.5	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	60,0000	16,80
1.29.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	85,0000	7,65
1.29.7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	25,0000	5,00
1.29.8	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,9000	16,0000	46,40
1.29.9	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000	18,0000	27,00
1.29.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	70,0000	6,30
1.29.11	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3000	20,0000	6,00
1.29.12	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2000	65,0000	208,00
1.29.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	65,0000	31,20
1.29.14	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3600	250,0000	90,00
1.29.15	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000	500,0000	200,00
1.29.16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	220,0000	17,60
1.30	GA08D	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 377 x 9 mm.	m			2 168,70 204,75
1.30.1	2722103262930	Teavă din otel Dn 377x9mm	m	1,0200	1 320,0000	1 346,40
1.30.2	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,2000	25,0000	205,00
1.30.3	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2000	85,0000	17,00
1.30.4	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 200,0000	4,20
1.30.5	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2600	60,0000	15,60
1.30.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	85,0000	7,65
1.30.7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	25,0000	5,00
1.30.8	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,5000	16,0000	40,00
1.30.9	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,4000	18,0000	25,20
1.30.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	70,0000	6,30
1.30.11	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3100	20,0000	6,20
1.30.12	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,5900	65,0000	168,35
1.30.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,5600	65,0000	36,40
1.30.14	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3200	250,0000	80,00
1.30.15	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3800	500,0000	190,00
1.30.16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	220,0000	15,40
1.31	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 9 mm.	m			1 567,45 154,05
1.31.1	2722103262930	Teavă din otel Dn 273 x 9mm	m	1,0200	890,0000	907,80
1.31.2	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	25,0000	145,00
1.31.3	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	85,0000	12,75
1.31.4	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 200,0000	4,20
1.31.5	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	60,0000	9,60
1.31.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	85,0000	5,10
1.31.7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	25,0000	3,75
1.31.8	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	16,0000	28,80

1.31.9	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	18,0000	18,00
1.31.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	70,0000	4,20
1.31.11	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3000	20,0000	6,00
1.31.12	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	250,0000	85,00
1.31.13	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	65,0000	122,85
1.31.14	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	65,0000	31,20
1.31.15	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	500,0000	170,00
1.31.16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	220,0000	13,20
1.32	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200mm. Tub de protectie otel d-219x7 l=200mm	buc			264,27 61,75
1.32.1	2722103310000	Tub de protectie otel d-219x7 l=200mm Футляр	m	0,2000	800,0000	160,00
1.32.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	85,0000	25,50
1.32.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	70,0000	9,24
1.32.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,0000	4,55
1.32.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,5000	1,61
1.32.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,0000	0,90
1.32.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	10,0000	0,01
1.32.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	2 400,0000	0,72
1.32.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	65,0000	61,75
1.33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50mm	buc			1 595,75 35,75
1.33.1	2874117300000	Vana din fonta d50mm	buc	1,0000	1 500,0000	1 500,00
1.33.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,0000	60,00
1.33.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,0000	35,75
1.34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere din fonta cu flanse d50mm	buc			2 475,59 35,75
1.34.1	2874117300000	Clapeta de retinere din fonta cu flanse d50mm	buc	1,0000	2 346,0000	2 346,00
1.34.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,0000	93,84
1.34.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,0000	35,75
1.35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm.(Flansa din otel pentru sudura d=50mm.pentru vana si clapeta)	buc			383,60 57,85
1.35.1	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	1,0000	215,0000	215,00
1.35.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,0000	0,0000	10,75
1.35.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,0000	57,85
1.35.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	250,0000	100,00
1.36	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu egal cu flanse fonta d50mm	buc			1 497,20 136,50
1.36.1	2875274110000	Piesa de legatura din fonta Teu egal cu flanse fonta d50mm	buc	1,0000	1 200,0000	1 200,00
1.36.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,0000	35,35
1.36.3	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	70,0000	60,55
1.36.4	2222222222992	Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)	%	5,0000	0,0000	64,80
1.36.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,0000	136,50
1.37	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d90x63mm	buc			387,90 37,70
1.37.1	2523156713811	Fiting polietilena (mufa,cot,teu) Reductie PE100 d90x63mm	buc	1,0300	340,0000	350,20
1.37.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,0000	37,70
1.38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, d50mm. Flansa oarba fonta d-50mm	buc			390,20 57,85
1.38.1	2875274110100	Flansa oarba fonta d-50mm	buc	1,0000	217,0000	217,00
1.38.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	35,0000	35,35
1.38.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,0000	80,00
1.38.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,0000	57,85
1.39	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresune cu flansa d63x2"	buc			449,70 37,70
1.39.1	2523156713811	Fiting polietilena (mufa,cot,teu) Racord compresune cu flansa d63x2"	buc	1,0300	400,0000	412,00
1.39.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,0000	37,70
2.		TOTAL Conducte si armaturi				1 542 037,96
3.		Camine				
1.40	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana.(Volumul betonului pentru rigola-27.2m3)(buc-71)	m3			4 138,07 1 031,55
1.40.1	2663102100957	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	22,0000	0,00
1.40.2	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5003	1 900,0000	950,52
1.40.3	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,0000	26,00

1.40.4	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 400,0000	100,80
1.40.5	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 650,0000	206,25
1.40.6	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	20,0000	200,00
1.40.7	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	35,0000	252,00
1.40.8	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	16,0000	28,80
1.40.9	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,8500	38,85
1.40.10	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,5000	2,00
1.40.11	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,6700	0,0000	12,10
1.40.12	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	65,0000	722,15
1.40.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	65,0000	309,40
1.40.14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	650,0000	1 274,00
1.40.15	295227004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	200,0000	15,20
1.41	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Volum betonului pentru rigola-1.53m3)(buc 3)	m3			2 750,72 725,40
1.41.1	2663102100957	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	22,0000	0,00
1.41.2	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2732	1 900,0000	519,12
1.41.3	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	200,0000	28,00
1.41.4	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,0000	114,80
1.41.5	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 650,0000	166,65
1.41.6	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	20,0000	160,00
1.41.7	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	35,0000	210,00
1.41.8	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	16,0000	24,00
1.41.9	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,8500	35,15
1.41.10	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,5000	1,75
1.41.11	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,5400	0,0000	6,80
1.41.12	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	65,0000	507,65
1.41.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	65,0000	217,75
1.41.14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	650,0000	746,85
1.41.15	295227004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	200,0000	12,20
1.42	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana.(Volumul betonului pentru opritoare-0.05m3)(buc1)	m3			2 138,68 595,40
1.42.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0213	1 900,0000	40,43
1.42.2	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	1 650,0000	148,50
1.42.3	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	200,0000	42,00
1.42.4	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 400,0000	96,60
1.42.5	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	20,0000	140,00
1.42.6	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	35,0000	273,00
1.42.7	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	16,0000	20,80
1.42.8	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	1,8500	29,60
1.42.9	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,5000	1,50
1.42.10	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,4300	0,0000	3,41
1.42.11	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	65,0000	416,65
1.42.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	65,0000	178,75
1.42.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	650,0000	736,45
1.42.14	295227004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	200,0000	11,00
1.43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦД-10	put			850,00 0,00
1.43.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	buc	1,0000	850,0000	850,00
1.44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦД-15	put			1 550,00 0,00
1.44.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15	buc	1,0000	1 550,0000	1 550,00
1.45	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2.0m KЦД-20	put			3 000,00 0,00
1.45.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20	buc	1,0000	3 000,0000	3 000,00
1.46	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦ10-6	put			650,00 0,00
1.46.1	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-6	buc	1,0000	650,0000	650,00
1.47	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦ10-9	put			920,00 0,00
1.47.1	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-9	buc	1,0000	920,0000	920,00
1.48	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦ15-6	put			925,00 0,00
1.48.1	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ15-6	buc	1,0000	925,0000	925,00
1.49	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦ15-9	put			1 480,00 0,00
1.49.1	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ15-9	buc	1,0000	1 480,0000	1 480,00
1.50	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2.0m KЦ20-9	put			2 800,00 0,00
1.50.1	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ20-9	buc	1,0000	2 800,0000	2 800,00

1.51	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦП1-10-1	put			850,00
						0,00
1.51.1	material	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	1,0000	850,0000	850,00
1.52	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦП1-15-1	put			1 480,00
						0,00
1.52.1	material	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	1,0000	1 480,0000	1 480,00
1.53	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦП1-20-1	put			3 000,00
						0,00
1.53.1	material	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1	buc	1,0000	3 000,0000	3 000,00
1.54	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m KЦ0-1	put			220,00
						0,00
1.54.1	material	Inel de reazem KЦ0-1	buc	1,0000	220,0000	220,00
1.55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m KЦ7-3	put			320,00
						0,00
1.55.1	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ7-3	buc	1,0000	320,0000	320,00
1.56	Pret de piata	Consumul de metal pentru consolidarea caminelor	kg			22,00
						0,00
1.56.1	material	Consumul de metal pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	22,0000	22,00
1.57	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-04.C-2	kg			35,00
						0,00
1.57.1	material	Scara cu vanguri din otel C1-04.C-2	kg	1,0000	35,0000	35,00
1.58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			1 578,35
						418,60
1.58.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,0000	663,00
1.58.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	80,0000	312,00
1.58.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	70,0000	38,50
1.58.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,0000	58,50
1.58.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	90,0000	87,75
1.58.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,0000	418,60
1.59	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.(Pereu)	m3			764,90
						74,75
1.59.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	466,0000	610,93
1.59.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,0000	2,32
1.59.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,0000	74,75
1.59.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,0000	68,85
1.59.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,0000	8,05
1.60	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm.(Pereu)	m2			163,65
						22,75
1.60.1	410101610	Asfalt turnat	t	0,0720	1 950,0000	140,40
1.60.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,0000	0,50
1.60.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	65,0000	18,85
1.60.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,0000	3,90
1.61		Capac cu rama din fonta T	buc			1 750,00
						0,00
1.61.1	material	Capac cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 750,0000	1 750,00
1.62		Capac cu rama din fonta П	buc			1 540,00
						0,00
1.62.1	material	Capac cu rama din fonta П	buc	1,0000	1 540,0000	1 540,00
3.		TOTAL Camine				795 497,70
4.		Camin stingere presiune (C.S.P.-1)				
1.63	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. B7,5	m3			2 733,78
						554,45
1.63.1	2663102100000	Beton B7,5	m3	1,0300	1 900,0000	1 957,00
1.63.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.63.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare etc.)	%	1,0000	0,0000	19,58
1.63.4	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	65,0000	554,45
1.63.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	180,0000	63,00
1.63.6	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,0000	48,75
1.63.7	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	150,0000	90,00
1.64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			39,22
						13,65
1.64.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,0000	0,25
1.64.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,00
1.64.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,0000	0,30
1.64.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,0000	0,02

1.64.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,0000	12,35
1.64.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,0000	0,65
1.64.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,0000	0,65
1.65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			1 578,35 418,60
1.65.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,0000	663,00
1.65.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	80,0000	312,00
1.65.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	70,0000	38,50
1.65.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,0000	58,50
1.65.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	90,0000	87,75
1.65.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,0000	418,60
	4.	TOTAL Camin stingere presiune (C.S.P.-1)				4 226,56
	5.1	Demolarea si reconditionarea. Drum din asfalt (7m)				
1.66	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			69,65 18,85
1.66.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,0000	6,30
1.66.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,0000	0,40
1.66.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,0000	18,85
1.66.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,0000	44,10
1.67	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			230,76 104,00
1.67.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,0000	104,00
1.67.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,0000	10,51
1.67.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,0000	116,25
1.68	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3			1 997,50 0,00
1.68.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	850,0000	1 997,50
1.69	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			354,00 58,50
1.69.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,0000	242,00
1.69.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.69.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,0000	58,50
1.69.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,0000	52,50
1.70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			577,10 64,35
1.70.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	445,0000	511,75
1.70.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.70.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,35
1.71	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.	m2			279,12 10,40
1.71.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 850,0000	260,85
1.71.2	2710603420375	Otel patrat lam.cald It = 50 mm	kg	0,0160	25,0000	0,40
1.71.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	65,0000	10,40
1.71.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,0000	7,47
1.72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala.	m2			196,51 7,80
1.72.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 950,0000	183,30
1.72.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0110	25,0000	0,28
1.72.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,0000	7,80
1.72.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,0000	5,13
	5.1	TOTAL Demolarea si reconditionarea. Drum din asfalt (7m)				5 134,71
	5.2.	Drumul din pietris (240m)				
1.73	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3			1 997,50 0,00
1.73.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	850,0000	1 997,50
1.74	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			354,00 58,50
1.74.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,0000	242,00
1.74.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.74.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,0000	58,50
1.74.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,0000	52,50
1.75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			629,60 64,35
1.75.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	445,0000	511,75
1.75.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,00

1.75.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,35
1.75.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,0000	52,50
	5.2.	TOTAL Drumul din pietris (240m)				29 124,09
	5.3.	Transportarea gunoiului				
1.76	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3			2 210,00
						0,00
1.76.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	850,0000	2 210,00
1.77	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t			12,15
						0,00
1.77.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0270	450,0000	12,15
1.78	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3			297,70
						24,70
1.78.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,0000	24,70
1.78.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	650,0000	273,00
	5.3.	TOTAL Transportarea gunoiului				2 622,82

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-1-1 Rețele exterioare de canalizare

Deviz local Nr. 3.3

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 5 714 241,47 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari terasamente				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	154,9780	1 742,5000 0,0000	270 049,17 0,00
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	479,3130	133,9000 133,9000	64 180,01 64 180,01
1.3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu.	m3	659,1700	172,2500 172,2500	113 542,03 113 542,03
1.4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor.	100 m3	3,8700	1 997,5000 0,0000	7 730,33 0,00
1.5	TsA20B K=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren catg.II in conditiile gospodarii	m3	23,8600	160,6800 160,6800	3 833,82 3 833,82
1.6	TsA16E4	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu cu obstacol.	m3	22,3400	272,3500 272,3500	6 084,30 6 084,30
1.7	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h.	h-ut	7,5730	350,0000 0,0000	2 650,55 0,00
1.8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m.	m2	10 042,0000	32,1200 19,5000	322 549,04 195 819,00
1.9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta.	m3	47,7100	532,1750 76,0500	25 390,07 3 628,35
1.10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.(Песчаная подготовка)	m3	349,3600	265,1500 39,6500	92 632,80 13 852,12
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Вытесн. грунт)	100 m3	7,7810	1 912,5000 0,0000	14 881,16 0,00
1.12	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	1 322,7700	30,7200 0,0000	40 635,49 0,00
1.13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	7,7810	283,4000 23,4000	2 205,14 182,08
1.14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	1 988,6400	20,1500 20,1500	40 071,10 40 071,10
1.15	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	1 988,6400	49,7500 48,7500	98 934,84 96 946,20

1.16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	138,7800	708,5000	98 325,63
					0,0000	0,00
1.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	138,7800	1 975,9500	274 222,34
					573,3000	79 562,57
	1.	TOTAL Lucrari terasamente				1 477 917,82
		Inclusiv salariul				617 701,58
	2.	Conducte si armaturi				
1.18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN8 d200mm	m	139,6500	326,0744	45 536,28
					25,3500	3 540,13
1.19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN4 d200mm	m	1 776,7000	307,1703	545 749,47
					25,3500	45 039,35
1.20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN4 d160mm	m	1 698,8000	269,4828	457 797,38
					19,5000	33 126,60
1.21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	739,4500	97,5700	72 148,14
					11,8300	8 747,69
1.22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	12,4500	88,1110	1 096,98
					3,5100	43,70
1.23		Banda de avertizare	m	4 367,0500	1,5000	6 550,58
					0,0000	0,00
1.24	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm.	m	2 450,7000	1,1530	2 825,66
					0,4030	987,63
1.25	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm.	m	1 916,3500	1,3836	2 651,46
					0,4836	926,75
1.26	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Упор бетон для труб B20	m3	1,8200	2 733,7800	4 975,48
					554,4500	1 009,10
1.27	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d400mm.	m	60,0500	823,2070	49 433,58
					14,6900	882,13
1.28	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d355mm..	m	10,0000	987,2310	9 872,31
					14,6900	146,90
1.29	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 10 mm.	m	46,8700	2 772,9500	129 968,17
					239,2000	11 211,30
1.30	GA08D	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 377 x 9 mm.	m	61,3000	2 168,7000	132 941,31
					204,7500	12 551,18
1.31	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 9 mm.	m	36,0000	1 567,4500	56 428,20
					154,0500	5 545,80
1.32	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200mm. Tub de protectie otel d-219x7 l=200mm	buc	4,0000	264,2740	1 057,10
					61,7500	247,00
1.33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50mm	buc	4,0000	1 595,7500	6 383,00
					35,7500	143,00
1.34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere din fonta cu flanse d50mm	buc	2,0000	2 475,5900	4 951,18
					35,7500	71,50
1.35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm.(Flansa din otel pentru sudura d=50mm.pentru vana si clapeta)	buc	12,0000	383,6000	4 603,20
					57,8500	694,20
1.36	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu egal cu flanse fonta d50mm	buc	3,0000	1 497,1950	4 491,59
					136,5000	409,50
1.37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d90x63mm	buc	1,0000	387,9000	387,90
					37,7000	37,70
1.38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, d50mm. Flansa oarba fonta d-50mm	buc	1,0000	390,2000	390,20
					57,8500	57,85
1.39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d63x2"	buc	4,0000	449,7000	1 798,80
					37,7000	150,80

	2.	TOTAL Conducte si armaturi				1 542 037,96
		Inclusiv salariul				125 569,81
	3.	Camine				
1.40	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana.(Volumul betonului pentru rigola-27.2m3)(buc-71)	m3	54,3700	4 138,0694	224 986,83
					1 031,5500	56 085,37
1.41	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Volum betonului pentru rigola-1.53m3)(buc 3)	m3	5,6000	2 750,7191	15 404,03
					725,4000	4 062,24
1.42	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana.(Volumul betonului pentru opritoare-0.05m3)(buc1)	m3	2,3500	2 138,6830	5 025,90
					595,4000	1 399,19
1.43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦД-10	put	71,0000	850,0000	60 350,00
					0,0000	0,00
1.44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦД-15	put	3,0000	1 550,0000	4 650,00
					0,0000	0,00
1.45	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2.0m KЦД-20	put	1,0000	3 000,0000	3 000,00
					0,0000	0,00
1.46	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦ10-6	put	69,0000	650,0000	44 850,00
					0,0000	0,00
1.47	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦ10-9	put	77,0000	920,0000	70 840,00
					0,0000	0,00
1.48	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦ15-6	put	4,0000	925,0000	3 700,00
					0,0000	0,00
1.49	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦ15-9	put	6,0000	1 480,0000	8 880,00
					0,0000	0,00
1.50	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2.0m KЦ20-9	put	2,0000	2 800,0000	5 600,00
					0,0000	0,00
1.51	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m KЦП1-10-1	put	71,0000	850,0000	60 350,00
					0,0000	0,00
1.52	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦП1-15-1	put	3,0000	1 480,0000	4 440,00
					0,0000	0,00
1.53	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m KЦП1-20-1	put	1,0000	3 000,0000	3 000,00
					0,0000	0,00
1.54	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul1.0-2.0m KЦ0-1	put	75,0000	220,0000	16 500,00
					0,0000	0,00
1.55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat , ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul1.0-2.0m KЦ7-3	put	74,0000	320,0000	23 680,00
					0,0000	0,00
1.56	Pret de piata	Consumul de metal pentru consolidarea caminelor	kg	1 940,0000	22,0000	42 680,00
					0,0000	0,00
1.57	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-04.C-2	kg	1 453,4800	35,0000	50 871,80
					0,0000	0,00
1.58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	3,3930	1 578,3500	5 355,34
					418,6000	1 420,31
1.59	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.(Pereu)	m3	7,8720	764,8960	6 021,26
					74,7500	588,43
1.60	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm.(Pereu)	m2	78,7200	163,6500	12 882,53
					22,7500	1 790,88
1.61		Capac cu rama din fonta T	buc	33,0000	1 750,0000	57 750,00
					0,0000	0,00
1.62		Capac cu rama din fonta Л	buc	42,0000	1 540,0000	64 680,00
					0,0000	0,00
	3.	TOTAL Camine				795 497,70
		Inclusiv salariul				65 346,43
	4.	Camin stingere presiune (C.S.P.-1)				
1.63	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. B7,5	m3	0,1580	2 733,7800	431,94
					554,4500	87,60

1.64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	93,0000	39,2240	3 647,83
					13,6500	1 269,45
1.65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0930	1 578,3500	146,79
					418,6000	38,93
	4.	TOTAL Camin stingere presiune (C.S.P.-1)				4 226,56
		Inclusiv salariul				1 395,98
	5.1	Demolarea si reconditionarea. Drum din asfalt (7m)				
1.66	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	14,0000	69,6500	975,10
					18,8500	263,90
1.67	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	0,8400	230,7550	193,83
					104,0000	87,36
1.68	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3	0,0260	1 997,5000	51,94
					0,0000	0,00
1.69	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	0,9450	354,0000	334,53
					58,5000	55,28
1.70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	1,0100	577,1000	582,87
					64,3500	64,99
1.71	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.	m2	6,3000	279,1200	1 758,46
					10,4000	65,52
1.72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala.	m2	6,3000	196,5050	1 237,98
					7,8000	49,14
	5.1	TOTAL Demolarea si reconditionarea. Drum din asfalt (7m)				5 134,71
		Inclusiv salariul				586,20
	5.2.	Drumul din pietris (240m)				
1.73	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3	0,5400	1 997,5000	1 078,65
					0,0000	0,00
1.74	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	21,6000	354,0000	7 646,40
					58,5000	1 263,60
1.75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	32,4000	629,6000	20 399,04
					64,3500	2 084,94
	5.2.	TOTAL Drumul din pietris (240m)				29 124,09
		Inclusiv salariul				3 348,54
	5.3.	Transportarea gunoiului				
1.76	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,5660	2 210,0000	1 250,86
					0,0000	0,00
1.77	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	99,0500	12,1500	1 203,46
					0,0000	0,00
1.78	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	0,5660	297,7000	168,50
					24,7000	13,98
	5.3.	TOTAL Transportarea gunoiului				2 622,82
		Inclusiv salariul				13,98

Total manopera (ore)	12 522,5002
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	3 856 561,64
Asigurari sociale	24,0000% 195 351,00
Total	4 051 912,64
Cheltuieli de transport	4,0000% 90 643,16
Total	4 142 555,80
Cheltuieli de regie	10,0000% 414 255,58
Total	4 556 811,38
Beneficiu de deviz	4,5000% 205 056,51

Total Deviz fara TVA	4 761 867,89
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	4 761 867,89
-------------------------------	---------------------

TVA (20%)	952 373,58
TOTAL GENERAL	5 714 241,47
Inclusiv salariul	813 962,51

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăiești
Noi,raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-1-1 Rețele exterioare de canalizare

Devizul local de resurse Nr. 3.3

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 5 714 241,47 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	4,0600	65,0000	263,90
2	7124010010700	Dulgher	h-om	3 012,6000	65,0000	195 819,00
3	7129020012800	Pavator	h-om	9,0528	65,0000	588,43
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,5928	65,0000	1 598,53
5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,8723	65,0000	1 096,70
6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	65,0000	247,00
7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 959,7680	65,0000	127 384,92
8	7136080025000	Montator conducte	h-om	496,1646	65,0000	32 250,70
9	7137010011500	Electrician	h-om	166,6900	65,0000	10 834,85
10	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,4498	65,0000	1 459,24
11	7212030022700	Sudor	h-om	75,0356	65,0000	4 877,31
12	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,6700	65,0000	1 148,55
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6 113,1856	65,0000	397 357,07
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,2606	65,0000	3 006,94
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	284,0237	65,0000	18 461,54
16	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3440	65,0000	87,36
17	9312040019600	Sapator	h-om	268,9303	65,0000	17 480,47
Total manopera					813 962,51	
Materiale						
1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	12,4874	67,0000	836,65
2	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	743,1473	68,0000	50 534,01
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0907	90,0000	8,16
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,3082	90,0000	297,74
5	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,8883	1 850,0000	1 643,36
6	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,5922	1 950,0000	1 154,79
7	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	1 285,7700	1,8500	2 378,67
8	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	2,5950	70,0000	181,65
9	1411122201752	Piatra sparta	m3	38,4215	445,0000	17 097,57
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1574	250,0000	39,36
11	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	382,8935	220,0000	84 236,57
12	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	48,9028	445,0000	21 761,72
13	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0144	250,0000	3,60
14	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	10,3202	466,0000	4 809,21
15	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	443,3940	35,0000	15 518,79
16	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	8,3456	200,0000	1 669,12
17	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	27,1134	4 500,0000	122 010,30
18	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,1910	4 200,0000	802,37
19	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,4300	0,0000	8,01
20	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,5400	0,0000	38,09
21	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,6700	0,0000	657,61
22	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	1,5000	0,0000	4 807,87

23	222222222992	Materiale marunte (dreptare etc.)	%	2,0000	0,0000	38,73
24	222222222992	Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)	%	5,0000	0,0000	194,39
25	222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,0000	0,0000	570,83
26	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,0000	0,0000	129,00
27	222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	8,0000	0,0000	427,68
28	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	27,0340	25,0000	675,85
29	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	353,9730	16,0000	5 663,57
30	2320156200901	Motorina	kg	109,3210	16,0000	1 749,14
31	2320166200676	White spirit	kg	6,7977	30,0000	203,93
32	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	604,9500	20,0000	12 099,00
33	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1 137,9770	25,0000	28 449,43
34	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,0953	85,0000	1 113,10
35	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,4233	70,0000	869,63
36	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	27,1908	85,0000	2 311,22
37	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2800	65,0000	18,20
38	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	13,5954	80,0000	1 087,63
39	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	27,9714	85,0000	2 377,57
40	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,9173	70,0000	134,21
41	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	192,1250	18,0000	3 458,25
42	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,0400	35,0000	141,40
43	2521216700500	Teava din PP SN4 d160mm	m	1 766,7520	239,0000	422 253,73
44	2521216700500	Teava din PP SN8 d200mm	m	145,9343	286,0000	41 737,20
45	2521216700500	Teava din PP SN4 d200mm	m	1 856,6515	268,0000	497 582,60
46	2521216701001	Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d355mm..	m	10,1500	940,0000	9 541,00
47	2521216701001	Tub protectie PE100 PN6 SDR26 d400mm.	m	60,9508	780,0000	47 541,59
48	2523156713811	Fiting polietilena (mufa,cot,teu) Reductie PE100 d90x63mm	buc	1,0300	340,0000	350,20
49	2523156713811	Fiting polietilena (mufa,cot,teu) Racord compresiune cu flansa d63x2"	buc	4,1200	400,0000	1 648,00
50	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5680	2,5000	6,42
51	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8260	2,5000	122,07
52	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0012	2 400,0000	2,88
53	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	71,0000	850,0000	60 350,00
54	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	3,0000	1 550,0000	4 650,00
55	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20	buc	1,0000	3 000,0000	3 000,00
56	2663102100000	Beton B7,5	m3	0,1627	1 900,0000	309,21
57	2663102100000	Beton B20	m3	1,8746	1 900,0000	3 561,74
58	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	7,5734	1 650,0000	12 496,03
59	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	28,7800	1 900,0000	54 682,07
60	2663102100957	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	22,0000	0,00
61	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	4,5360	1 400,0000	6 350,39
62	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0490	1 800,0000	88,20
63	2681126001473	Cirpe de sters	kg	43,8640	20,0000	877,28
64	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,1008	25,0000	2,52
65	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0693	25,0000	1,73
66	2722103262930	Teavă din otel Dn 273 x 9mm	m	36,7200	890,0000	32 680,80
67	2722103262930	Teavă din otel Dn 377x9mm	m	62,5260	1 320,0000	82 534,32
68	2722103262930	Teavă din otel Dn 426x10mm	m	47,8074	1 820,0000	87 009,47
69	2722103310000	Tub de protectie otel d-219x7 l=200mm Футляp	m	0,8000	800,0000	640,00
70	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9300	25,0000	23,25
71	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	93,0000	25,0000	2 325,00
72	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	188,7896	25,0000	4 719,74
73	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	34,8216	60,0000	2 089,30
74	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4650	60,0000	27,90
75	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,0000	80,00
76	2874117300000	Clapeta de retinere din fonta cu flanse d50mm	buc	2,0000	2 346,0000	4 692,00
77	2874117300000	Vana din fonta d50mm	buc	4,0000	1 500,0000	6 000,00
78	2875274110000	Piesa de legatura din fonta Teu egal cu flanse fonta d50mm	buc	3,0000	1 200,0000	3 600,00
79	2875274110100	Flansa oarba fonta d-50mm	buc	1,0000	217,0000	217,00
80	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	12,0000	215,0000	2 580,00
81	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7440	3,0000	2,23
82	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	201,2503	10,0000	2 012,50
83	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1978	10,0000	1,98

84	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0036	10,0000	0,04
85	4100126202818	Apă	m3	5,5955	10,0000	55,96
86	410101610	Asfalt turnat	t	5,6678	1 950,0000	11 052,29
87	material	Banda de avertizare	m	4 367,0500	1,5000	6 550,58
88	material	Capac cu rama din fonta T	buc	33,0000	1 750,0000	57 750,00
89	material	Capac cu rama din fonta Л	buc	42,0000	1 540,0000	64 680,00
90	material	Consumul de metal pentru consolidarea caminelor	kg	1 940,0000	22,0000	42 680,00
91	material	Inel de reazem KЦ0-1	buc	75,0000	220,0000	16 500,00
92	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-6	buc	69,0000	650,0000	44 850,00
93	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-9	buc	77,0000	920,0000	70 840,00
94	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ15-6	buc	4,0000	925,0000	3 700,00
95	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ15-9	buc	6,0000	1 480,0000	8 880,00
96	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ20-9	buc	2,0000	2 800,0000	5 600,00
97	material	Inel prefabricat pt. camine KЦ7-3	buc	74,0000	320,0000	23 680,00
98	material	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	71,0000	850,0000	60 350,00
99	material	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	3,0000	1 480,0000	4 440,00
100	material	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1	buc	1,0000	3 000,0000	3 000,00
101	material	Scara cu vanguri din otel C1-04.C-2	kg	1 453,4800	35,0000	50 871,80
Total materiale					2 266 078,93	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,6744	450,0000	1 203,46
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,0769	125,0000	2 884,61
3	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	14,2510	250,0000	3 562,74
4	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	54,2820	500,0000	27 141,00
5	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9807	250,0000	245,18
6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	30,0760	85,0000	2 556,46
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0160	550,0000	8,82
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,3808	450,0000	621,37
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	347,1084	850,0000	295 042,10
10	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	151,2702	650,0000	98 325,63
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,3501	650,0000	2 177,58
12	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	5,5315	180,0000	995,67
13	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6510	150,0000	97,65
14	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,6429	150,0000	96,43
15	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,1868	150,0000	178,02
16	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 441,9242	135,0000	194 659,77
17	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	10,2006	220,0000	2 244,13
18	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,1160	150,0000	617,40
19	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	7,5730	350,0000	2 650,55
20	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,7938	180,0000	502,88
21	295227004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	4,6030	200,0000	920,59
22	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,8000	250,0000	1 200,00
23	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	48,7292	250,0000	12 182,30
24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	30,0760	350,0000	10 526,60
25	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	84,6573	480,0000	40 635,49
26	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	115,6622	650,0000	75 180,40
27	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1811	350,0000	63,37
Total utilaje					776 520,20	
Total					3 856 561,64	
Asigurari sociale			24,0000%		195 351,00	
Total					4 051 912,64	
Cheltuieli de transport			4,0000%		90 643,16	
Total					4 142 555,80	
Cheltuieli de regie			10,0000%		414 255,58	
Total					4 556 811,38	
Beneficiu de deviz			4,5000%		205 056,51	
TOTAL Deviz fara TVA					4 761 867,89	

Total		4 761 867,89
TVA	20%	952 373,58
TOTAL Deviz		5 714 241,47

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.4

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t.	buc			10 763,00
						1 956,50
1.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	20 000,0000	200,00
1.1.2	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	35,0000	367,50
1.1.3	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	200,0000	3 000,00
1.1.4	05009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	16,0000	48,00
1.1.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0300	1 500,0000	45,00
1.1.6	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	50 000,0000	500,00
1.1.7	1	Muncitor	h-om	30,1000	65,0000	1 956,50
1.1.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	550,0000	3 190,00
1.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	400,0000	1 456,00

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pretul firmei	Дизельная электростанция 20 кВт GEKO sau analog	buc			130 000,00
						0,00
2.1.1	material	Дизельная электростанция 20 кВт GEKO sau analog	buc	1,0000	130 000,0000	130 000,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăiești
Noi,raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-5 Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.20 кВт (Statia de pompare SPC-1)

Deviz local Nr. 3.4

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 173 393,05 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t.	buc	1,0000	10 763,0000	10 763,00
					1 956,5000	1 956,50

Total manopera (ore)	30,1000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		10 763,00
Asigurari sociale	24,0000%	469,56
Total		11 232,56
Cheltuieli de transport	4,0000%	166,42
Total		11 398,98
Cheltuieli de regie	50,0000%	978,25
Total		12 377,23
Beneficiu de deviz	4,5000%	556,98

Total Deviz fara TVA	12 934,21
----------------------	-----------

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pretul firmei	Дизельная электростанция 20 кВт GEKO sau analog	buc	1,0000	130 000,0000	130 000,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		130 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	1 560,00

Total Deviz fara TVA	131 560,00
----------------------	------------

Total General fara TVA	144 494,21
TVA (20%)	28 898,84
TOTAL GENERAL	173 393,05
Inclusiv salariul	1 956,50

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-5 Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.20 кВт (Statia de pompare SPC-1)

Devizul local de resurse Nr. 3.4

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 173 393,05 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	30,1000	65,0000	1 956,50
Total manopera						1 956,50
Materiale						
1	05009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	16,0000	48,00
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0300	1 500,0000	45,00
3	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	20 000,0000	200,00
4	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	35,0000	367,50
5	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	200,0000	3 000,00
6	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	50 000,0000	500,00
Total materiale						4 160,50
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	550,0000	3 190,00
2	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	400,0000	1 456,00
Total utilaje						4 646,00
Total						10 763,00
Asigurari sociale				24,0000%		469,56
Total						11 232,56
Cheltuieli de transport				4,0000%		166,42
Total						11 398,98
Cheltuieli de regie				50,0000%		978,25
Total						12 377,23
Beneficiu de deviz				4,5000%		556,98
TOTAL Deviz fara TVA						12 934,21

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	material	Дизельная электростанция 20 кВт GEKO sau analog	buc	1,0000	130 000,0000	130 000,00

Total materiale		130 000,00
Utilaje		
Total utilaje		0,00
Total		130 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	1 560,00
TOTAL Deviz fara TVA		131 560,00
Total		144 494,21
TVA	20%	28 898,84
TOTAL Deviz		173 393,05

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.5

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Sistematizarea verticala				
1.1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I.	100 m3			786,50 0,00
1.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	650,0000	786,50
1.2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100 m3			1 657,50 0,00
1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	850,0000	1 657,50
1.3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t			24,00 0,00
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	480,0000	24,00
1.4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			234,89 19,50
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	445,0000	0,89
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,0000	19,50
1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	650,0000	214,50
1.5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 742,50 0,00
1.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	850,0000	1 742,50
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			1 912,50 0,00
1.6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	850,0000	1 912,50
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			50,88 0,00
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	480,0000	50,88
1.8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			2 046,70 0,00
1.8.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,0000	655,60
1.8.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	650,0000	1 033,50
1.8.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,0000	357,60
	1.	TOTAL Sistematizarea verticala				12 482,13
	2.1.	Pavaj (rutiera din asfalt (S=184m2))				
1.9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3			457,42 24,05
1.9.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,0000	2,32
1.9.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,0000	327,75
1.9.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,0000	24,05
1.9.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,0000	68,85
1.9.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,0000	8,05
1.9.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,0000	26,40
1.10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire.	m3			817,74 39,00
1.10.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,2030	445,0000	90,34
1.10.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	445,0000	542,46
1.10.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,0000	1,50
1.10.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,0000	39,00
1.10.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,0000	23,10
1.10.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,0000	116,10
1.10.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,0000	5,25
1.11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.	m2			279,12 10,40

1.11.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 850,0000	260,85
1.11.2	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	25,0000	0,40
1.11.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	65,0000	10,40
1.11.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,0000	7,47
1.12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(100*25*20)	m			204,31 38,35
1.12.1	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	80,0000	80,40
1.12.2	2663102100001	Beton M200	m3	0,0450	1 900,0000	85,50
1.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,0000	0,06
1.12.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,0000	9,75
1.12.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,0000	28,60
	2.1.	TOTAL Pavaj (rutiera din asfalt (S=184m2))				90 095,45
	2.2.	Trotuar (S=20m2)				
1.13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3			457,42 24,05
1.13.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,0000	2,32
1.13.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,0000	327,75
1.13.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,0000	24,05
1.13.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,0000	68,85
1.13.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,0000	8,05
1.13.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,0000	26,40
1.14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3			817,74 39,00
1.14.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,2030	445,0000	90,34
1.14.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	445,0000	542,46
1.14.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,0000	1,50
1.14.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,0000	39,00
1.14.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,0000	23,10
1.14.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,0000	116,10
1.14.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,0000	5,25
1.15	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.(5cm)	m2			244,50 4,06
1.15.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1175	1 950,0000	229,13
1.15.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0138	25,0000	0,34
1.15.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0625	65,0000	4,06
1.15.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,0000	2,99
1.15.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,0000	2,99
1.15.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,0000	4,99
1.16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (50*15*10)	m			261,48 19,50
1.16.1	2663102100001	Beton M200	m3	0,0480	1 900,0000	91,20
1.16.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50 x 15 x 10	m	1,0050	150,0000	150,75
1.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	10,0000	0,03
1.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,0000	7,80
1.16.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,0000	11,70
	2.2.	TOTAL Trotuar (S=20m2)				11 917,73
	3.	Rigola de scurgere de tip II				
1.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			682,10 64,35
1.17.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	445,0000	511,75
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,35
1.17.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,0000	52,50
1.17.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,0000	52,50
1.18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 457,99 292,50
1.18.1	2663102100000	Beton M150	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.18.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	19,49
1.18.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,0000	250,25
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,0000	42,25
1.18.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,0000	137,50
1.18.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,0000	60,00
	3.	TOTAL Rigola de scurgere de tip II				7 913,01
	4.	Gard				
1.19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat .	kg			47,59 5,20
1.19.1	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	40,0000	42,00

1.19.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	60,0000	0,06
1.19.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,0000	0,00
1.19.4	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	65,0000	0,33
1.19.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	65,0000	1,95
1.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,0000	3,25
1.20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, ПФ-15 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			1 490,60 418,60
1.20.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,0000	663,00
1.20.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	80,0000	312,00
1.20.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	70,0000	38,50
1.20.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,0000	58,50
1.20.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,0000	418,60
1.21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			653,35 64,35
1.21.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,0000	483,00
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,35
1.21.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,0000	52,50
1.21.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,0000	52,50
1.22	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 482,98 250,25
1.22.1	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.22.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	29,23
1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,0000	224,25
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,0000	26,00
1.22.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,0000	90,00
1.22.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	660,0000	165,00
1.23	CA03F	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 482,98 250,25
1.23.1	2663102100000	Beton M150	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.23.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	29,23
1.23.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,0000	224,25
1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,0000	26,00
1.23.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,0000	90,00
1.23.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	660,0000	165,00
	4.	TOTAL Gard				69 316,09
	5.	Spatii verzi				
1.24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100 m2			788,50 313,30
1.24.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,0000	475,20
1.24.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,0000	313,30
1.25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii.	100 buc			1 276,00 0,00
1.25.1	10410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	350,0000	812,00
1.25.2	91500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	200,0000	464,00
1.26	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii.	100 buc			962,50 0,00
1.26.1	10410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	350,0000	612,50
1.26.2	91500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	200,0000	350,00
1.27	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi.	buc			0,94 0,94
1.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,0000	0,94
1.28	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti.	buc			0,57 0,57
1.28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	65,0000	0,57
1.29	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi.	buc			132,10 48,10
1.29.1	2830127303001	липа	buc	1,0500	80,0000	84,00
1.29.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	65,0000	48,10
1.30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.	buc			91,02 23,40

1.30.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400	65,0000	67,60
1.30.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,0000	0,02
1.30.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	65,0000	1,30
1.30.4	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	65,0000	22,10
	5.	TOTAL Spatii verzi				7 879,67

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești
Noi,raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.7-1-1 Amenajarea teritoriului.Statia de pompare canalizare

Deviz local Nr. 3.5

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 290 087,06 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Sistematizarea verticala				
1.1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I.	100 m3	0,8000	786,5000 0,0000	629,20 0,00
1.2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100 m3	0,8000	1 657,5000 0,0000	1 326,00 0,00
1.3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	96,0000	24,0000 0,0000	2 304,00 0,00
1.4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3	0,8000	234,8900 19,5000	187,91 15,60
1.5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4900	1 742,5000 0,0000	853,83 0,00
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,4900	1 912,5000 0,0000	937,13 0,00
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	83,3000	50,8800 0,0000	4 238,30 0,00
1.8	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma.	100 m3	0,9800	2 046,7000 0,0000	2 005,77 0,00
	1.	TOTAL Sistematizarea verticala				12 482,13
		Inclusiv salariul				15,60
	2.1.	Pavaj (rutiera din asfalt (S=184m2))				
1.9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3	14,7200	457,4200 24,0500	6 733,22 354,02
1.10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	18,4000	817,7400 39,0000	15 046,42 717,60
1.11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.	m2	184,0000	279,1200 10,4000	51 358,08 1 913,60
1.12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(100*25*20)	m	83,0000	204,3100 38,3500	16 957,73 3 183,05
	2.1.	TOTAL Pavaj (rutiera din asfalt (S=184m2))				90 095,45
		Inclusiv salariul				6 168,27
	2.2.	Trotuar (S=20m2)				
1.13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3	1,0000	457,4200 24,0500	457,42 24,05
1.14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	1,0000	817,7400 39,0000	817,74 39,00
1.15	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.(5cm)	m2	20,0000	244,5005 4,0625	4 890,01 81,25
1.16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (50*15*10)	m	22,0000	261,4800 19,5000	5 752,56 429,00
	2.2.	TOTAL Trotuar (S=20m2)				11 917,73
		Inclusiv salariul				573,30

	3.	Rigola de scurgere de tip II				
1.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,5200	682,1000	1 718,89
					64,3500	162,16
1.18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,5200	2 457,9850	6 194,12
					292,5000	737,10
	3.	TOTAL Rigola de scurgere de tip II				7 913,01
		Inclusiv salariul				899,26
	4.	Gard				
1.19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat .	kg	1 173,7000	47,5880	55 854,04
					5,2000	6 103,24
1.20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, ПФ-15 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	1,1700	1 490,6000	1 744,00
					418,6000	489,76
1.21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,5600	653,3500	365,88
					64,3500	36,04
1.22	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,9200	2 482,9775	9 733,27
					250,2500	980,98
1.23	CA03F	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,6520	2 482,9775	1 618,90
					250,2500	163,16
	4.	TOTAL Gard				69 316,09
		Inclusiv salariul				7 773,18
	5.	Spatii verzi				
1.24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100 m2	1,9000	788,5000	1 498,15
					313,3000	595,27
1.25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii.	100 buc	0,1600	1 276,0000	204,16
					0,0000	0,00
1.26	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii.	100 buc	0,4000	962,5000	385,00
					0,0000	0,00
1.27	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi.	buc	16,0000	0,9425	15,08
					0,9425	15,08
1.28	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti.	buc	40,0000	0,5720	22,88
					0,5720	22,88
1.29	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi.	buc	16,0000	132,1000	2 113,60
					48,1000	769,60
1.30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.	buc	40,0000	91,0200	3 640,80
					23,4000	936,00
	5.	TOTAL Spatii verzi				7 879,67
		Inclusiv salariul				2 338,83

Total manopera (ore)	273,3606
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		199 604,08
Asigurari sociale	24,0000%	4 264,43
Total		203 868,51
Cheltuieli de transport	4,0000%	6 430,95
Total		210 299,45
Cheltuieli de regie	10,0000%	21 029,95
Total		231 329,40
Beneficiu de deviz	4,5000%	10 409,82

Total Deviz fara TVA	241 739,22
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	241 739,22
TVA (20%)	48 347,84
TOTAL GENERAL	290 087,06
Inclusiv salariul	17 768,44

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.7-1-1 Amenajarea teritoriului. Statia de pompare canalizare

Devizul local de resurse Nr. 3.5

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 290 087,06 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	25,4754	65,0000	1 655,90
2	7129020012800	Pavator	h-om	57,9364	65,0000	3 765,87
3	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	22,7580	65,0000	1 479,27
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,6900	65,0000	1 994,85
5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,5348	65,0000	489,76
6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	35,2110	65,0000	2 288,72
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,6032	65,0000	2 054,21
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,1518	65,0000	4 039,87
Total manopera						17 768,44
Materiale						
1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	25,9440	1 850,0000	47 996,40
2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,3500	1 950,0000	4 582,50
3	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	41,6000	65,0000	2 704,00
4	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	3,9382	445,0000	1 752,50
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	445,0000	542,46
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	22,4296	445,0000	9 981,17
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,8996	445,0000	1 290,32
8	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6440	420,0000	270,48
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,6089	250,0000	5 152,23
10	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,5240	120,0000	902,88
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	49,10
12	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	133,63
13	2320166200676	White spirit	kg	2,2815	30,0000	68,45
14	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,1260	85,0000	775,71
15	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,5630	80,0000	365,04
16	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,8685	65,0000	381,45
17	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6435	70,0000	45,05
18	2663102100000	Beton M150	m3	3,2513	1 900,0000	6 177,47
19	2663102100000	Beton M200	m3	4,0180	1 900,0000	7 634,20
20	2663102100001	Beton M200	m3	3,7350	1 900,0000	7 096,50
21	2663102100001	Beton M200	m3	1,0560	1 900,0000	2 006,40
22	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	83,4150	80,0000	6 673,20
23	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50 x 15 x 10	m	22,1100	150,0000	3 316,50
24	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	2,9440	25,0000	73,60
25	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2750	25,0000	6,88
26	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 232,3850	40,0000	49 295,40
27	2830127303001	липа	buc	16,8000	80,0000	1 344,00
28	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1737	60,0000	70,42
29	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1737	3,0000	3,52
30	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,6370	10,0000	66,37
31	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2732	10,0000	12,73

32	4100126202818	Apă	m3	0,3080	10,0000	3,08
Total materiale					160 773,63	
Utilaje						
1	10410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,0712	350,0000	374,92
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2936	125,0000	161,70
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6468	250,0000	161,70
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,6300	550,0000	346,50
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5694	550,0000	863,15
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1330	450,0000	59,83
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,5977	450,0000	4 768,97
8	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1682	550,0000	642,49
9	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1330	750,0000	99,72
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,6670	850,0000	3 116,95
11	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5582	650,0000	1 012,83
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2320	650,0000	800,80
13	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0080	150,0000	151,20
14	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,7432	150,0000	411,48
15	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1682	300,0000	350,45
16	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1430	660,0000	754,38
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,6298	480,0000	6 542,30
18	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6526	350,0000	228,40
19	91500	Sapatori de gropi	h-ut	1,0712	200,0000	214,24
Total utilaje					21 062,01	
Total					199 604,08	
Asigurari sociale			24,0000%		4 264,43	
Total					203 868,51	
Cheltuieli de transport			4,0000%		6 430,95	
Total					210 299,45	
Cheltuieli de regie			10,0000%		21 029,95	
Total					231 329,40	
Beneficiu de deviz			4,5000%		10 409,82	
TOTAL Deviz fara TVA					241 739,22	
Total					241 739,22	
TVA			20%		48 347,84	
TOTAL Deviz					290 087,06	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.6

Devizul: 1. Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Valrom	Stația de pompare prefabricată PUMP Line Ultra d=2.0m. cu 2 pompe APG 50.48.3 H=4.36m sau analog	buc			475 000,00
						0,00
1.1.1	material	Stația de pompare prefabricată PUMP Line Ultra d=2.0m. cu 2 pompe APG 50.48.3 H=4.36m sau analog	buc	1,0000	475 000,0000	475 000,00

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Valtrom	Stația de pompare-montare	buc			19 500,00
						19 500,00
2.1.1	1	Lăcătuș	h-ut	300,0000	65,0000	19 500,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești
Noi,raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-1 Statia de pompare prefabricata SPC1 Utilaj (cu TVA)

Deviz local Nr. 3.6

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 619 388,22 (Lei)

Devizul: 1. Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Valrom	Stația de pompare prefabricată PUMP Line Ultra d=2.0m. cu 2 pompe APG 50.48.3 H=4.36m sau analog	buc	1,0000	475 000,0000	475 000,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		475 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	5 700,00

Total Deviz fara TVA	480 700,00
----------------------	------------

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Valtrom	Stația de pompare-montare	buc	1,0000	19 500,0000	19 500,00
					19 500,0000	19 500,00

Total manopera (ore)	300,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		19 500,00
Asigurari sociale	24,0000%	4 680,00
Total		24 180,00
Cheltuieli de transport	4,0000%	0,00
Total		24 180,00
Cheltuieli de regie	50,0000%	9 750,00
Total		33 930,00
Beneficiu de deviz	4,5000%	1 526,85

Total Deviz fara TVA	35 456,85
----------------------	-----------

Total General fara TVA	516 156,85
TVA (20%)	103 231,37
TOTAL GENERAL	619 388,22
Inclusiv salariul	19 500,00

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești
Noi,raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-1 Statia de pompare prefabricata SPC1 Utilaj (cu TVA)

Devizul local de resurse Nr. 3.6

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 619 388,22 (Lei)

Deviz: 1. Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	material	Stația de pompare prefabricată PUMP Line Ultra d=2.0m. cu 2 pompe APG 50.48.3 H=4.36m sau analog	buc	1,0000	475 000,0000	475 000,00
Total materiale						475 000,00
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						475 000,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		5 700,00
TOTAL Deviz fara TVA						480 700,00

Deviz: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Lăcătuș	h-ut	300,0000	65,0000	19 500,00
Total manopera						19 500,00
Materiale						
Total materiale						0,00
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						19 500,00
Asigurari sociale				24,0000%		4 680,00
Total						24 180,00
Cheltuieli de transport				4,0000%		0,00
Total						24 180,00
Cheltuieli de regie				50,0000%		9 750,00
Total						33 930,00
Beneficiu de deviz				4,5000%		1 526,85
TOTAL Deviz fara TVA						35 456,85
Total						516 156,85
TVA				20%		103 231,37

TOTAL Deviz	619 388,22
--------------------	-------------------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.7

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari de terasamente				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 742,50 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	850,0000	1 742,50
1.2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 507,50 0,00
1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	850,0000	2 507,50
1.3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h.	h-ut			700,00 0,00
1.3.1	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	350,0000	350,00
1.3.2	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,0000	350,00
1.4	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu.	m3			144,30 144,30
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	65,0000	144,30
1.5	TsF01B	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m.	m2			30,77 19,50
1.5.1	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	4 000,0000	10,80
1.5.2	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	25,0000	0,47
1.5.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	65,0000	19,50
1.6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			708,50 0,00
1.6.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	650,0000	708,50
1.7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 975,95 573,30
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,0000	573,30
1.7.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	135,0000	1 402,65
	1.	TOTAL Lucrari de terasamente				39 055,51
	2.	Constructii				
1.8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			653,35 64,35
1.8.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,0000	483,00
1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,35
1.8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,0000	52,50
1.8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,0000	52,50
1.9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			2 518,73 286,00
1.9.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,0000	1,00
1.9.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	29,23
1.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,0000	260,00
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,0000	26,00
1.9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,0000	90,00
1.9.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	660,0000	165,00
1.10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg			21,43

		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(Арматура А1 d=6мм)				4,36
1.10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,0000	15,38
1.10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	10,0000	1,50
1.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,0000	0,20
1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,0000	4,16
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,0000	0,20
1.11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg			20,52
						3,45
1.11.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,0000	15,38
1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	10,0000	1,50
1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,0000	0,20
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,0000	3,25
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,0000	0,20
1.12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			114,01
						78,00
1.12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,0000	0,33
1.12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,0000	0,60
1.12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,0000	1,50
1.12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,0000	1,05
1.12.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,0000	1,25
1.12.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,0000	2,16
1.12.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,0000	8,00
1.12.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,0000	14,70
1.12.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,0000	2,10
1.12.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,0000	4,32
1.12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,0000	9,75
1.12.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	65,0000	68,25
	2.	TOTAL Constructii				11 577,06

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-2 Statia de pompare.Pentru lucrari de constructii

Deviz local Nr. 3.7

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 73 169,83 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari de terasamente				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,9200	1 742,5000 0,0000	3 345,60 0,00
1.2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,2300	2 507,5000 0,0000	10 606,73 0,00
1.3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h.	h-ut	7,0600	700,0000 0,0000	4 942,00 0,00
1.4	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu.	m3	17,1700	144,3000 144,3000	2 477,63 2 477,63
1.5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m.	m2	38,1600	30,7700 19,5000	1 174,18 744,12
1.6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	6,1500	708,5000 0,0000	4 357,28 0,00
1.7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	6,1500	1 975,9500 573,3000	12 152,09 3 525,80
	1.	TOTAL Lucrari de terasamente				39 055,51
		Inclusiv salariul				6 747,55
	2.	Constructii				
1.8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,9000	653,3500 64,3500	588,02 57,92
1.9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,2000	2 518,7275 286,0000	8 059,93 915,20
1.10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(Арматура А1 d=6мм)	kg	20,6200	21,4300 4,3550	441,89 89,80
1.11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg	96,3200	20,5200 3,4450	1 976,49 331,82
1.12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	4,4800	114,0050 78,0000	510,74 349,44
	2.	TOTAL Constructii				11 577,06
		Inclusiv salariul				1 744,18

Total manopera (ore)	130,6419
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	50 632,57
Asigurari sociale	24,0000% 2 038,01
Total	52 670,58

Cheltuieli de transport	4,0000%	374,10
Total		53 044,68
Cheltuieli de regie	10,0000%	5 304,47
Total		58 349,14
Beneficiu de deviz	4,5000%	2 625,71
Total Deviz fara TVA		60 974,86
Total General fara TVA		60 974,86
TVA (20%)		12 194,97
TOTAL GENERAL		73 169,83
Inclusiv salariul		8 491,72

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-2 Statia de pompare.Pentru lucrari de constructii

Devizul local de resurse Nr. 3.7

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 73 169,83 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	12,8000	65,0000	832,00
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,1357	65,0000	398,82
3	7124010010700	Dulgher	h-om	16,1520	65,0000	1 049,88
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,2514	65,0000	6 061,34
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3028	65,0000	149,68
Total manopera						8 491,72
Materiale						
1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,0350	420,0000	434,70
2	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0022	4 200,0000	9,41
3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0157	4 200,0000	65,86
4	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,1030	4 000,0000	412,13
5	2010237318750	Distantieri	buc	17,5410	10,0000	175,41
6	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4480	80,0000	35,84
7	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	93,53
8	2320187315789	Decofrol	kg	0,5376	36,0000	19,35
9	2663102100000	Beton B15	m3	3,2800	1 900,0000	6 232,00
10	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,1355	15,0000	317,03
11	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,7280	15,0000	1 480,92
12	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2240	25,0000	5,60
13	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1694	20,0000	23,39
14	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,3584	27,0000	9,68
15	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,7174	25,0000	17,94
16	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,3440	5,0000	6,72
17	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,3440	2,0000	2,69
18	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0224	65,0000	1,46
19	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1344	35,0000	4,70
20	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3200	10,0000	3,20
21	4100126202818	Apă	m3	0,0900	10,0000	0,90
Total materiale						9 352,44
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3780	125,0000	47,25
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1890	250,0000	47,25
3	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,4145	850,0000	13 952,33
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,7035	650,0000	4 357,28
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9200	150,0000	288,00
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	63,8985	135,0000	8 626,30
7	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	7,0600	350,0000	2 471,00
8	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	7,0600	350,0000	2 471,00
9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8000	660,0000	528,00
Total utilaje						32 788,40

Total		50 632,57
Asigurari sociale	24,0000%	2 038,01
Total		52 670,58
Cheltuieli de transport	4,0000%	374,10
Total		53 044,68
Cheltuieli de regie	10,0000%	5 304,47
Total		58 349,14
Beneficiu de deviz	4,5000%	2 625,71
TOTAL Deviz fara TVA		60 974,86
Total		60 974,86
TVA	20%	12 194,97
TOTAL Deviz		73 169,83

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.8

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3			204,75 204,75
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	65,0000	185,90
1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	65,0000	18,85
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			63,05 63,05
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	65,0000	63,05
1.3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton simplu clasa B15	m3			2 316,96 250,25
1.3.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 900,0000	1 947,50
1.3.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	29,21
1.3.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,0000	224,25
1.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,0000	26,00
1.3.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,0000	90,00
1.4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri. d40	1 km			41 001,00 8 645,00
1.4.1	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	25 000,0000	20,00
1.4.2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 200,0000	336,00
1.4.3	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	1 000,0000	32,0000	32 000,00
1.4.4	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,0000	8 645,00

Devizul: 2. Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			5 171,45 430,95
2.1.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,0000	430,95
2.1.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	550,0000	2 744,50
2.1.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	400,0000	1 996,00
2.2	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m			2 574,80 890,50
2.2.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	2 500,0000	20,80
2.2.2	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,0000	890,50
2.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,0000	214,50
2.2.4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	200,0000	644,00
2.2.5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	250,0000	805,00
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			2 807,77 806,00
2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	20 000,0000	0,80
2.3.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	60 000,0000	48,00
2.3.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	60 000,0000	3,60
2.3.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	2 500,0000	20,80
2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	1 500,0000	6,15
2.3.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,0000	1,92
2.3.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	400,0000	200,00

2.3.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,0000	806,00
2.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,0000	214,50
2.3.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	200,0000	600,00
2.3.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,0000	750,00
2.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,0000	156,00
2.4	Pretul firmei	Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2	m			30,00
						0,00
2.4.1	material	Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2	m	1,0000	30,0000	30,00
2.5	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m			30,00
						0,00
2.5.1	material	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	1,0000	30,0000	30,00
2.6	Pretul firmei	Cablu BBГ-5x6 mm2	m			45,00
						0,00
2.6.1	material	Cablu BBГ-5x6 mm2	m	1,0000	45,0000	45,00
2.7	Pretul firmei	Cablu KBBГ-5x1.5 mm2	m			25,00
						0,00
2.7.1	material	Cablu KBBГ-5x1.5 mm2	m	1,0000	25,0000	25,00
2.8	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm.	100 m			21 609,10
						2 255,50
2.8.1	1010115	Furtun metalic D40mm	m	100,0000	75,0000	7 500,00
2.8.2	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0022	65 000,0000	143,00
2.8.3	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	20 000,0000	60,00
2.8.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	20 000,0000	1 030,00
2.8.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,0000	63,00
2.8.6	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	20,0000	436,00
2.8.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,0000	261,60
2.8.8	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	120,0000	1 200,00
2.8.9	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	60,0000	1 500,00
2.8.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,0000	100,0000	1 000,00
2.8.11	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1 800,0000	1 800,00
2.8.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	160,0000	800,00
2.8.13	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,0000	2 255,50
2.8.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	550,0000	121,00
2.8.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	150,0000	2 685,00
2.8.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	150,0000	666,00
2.8.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	400,0000	88,00
2.9	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm.	100 m			20 609,10
						2 255,50
2.9.1	1010115	Furtun metalic D25mm	m	100,0000	65,0000	6 500,00
2.9.2	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0022	65 000,0000	143,00
2.9.3	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	20 000,0000	60,00
2.9.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	20 000,0000	1 030,00
2.9.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,0000	63,00
2.9.6	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	20,0000	436,00
2.9.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,0000	261,60
2.9.8	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	120,0000	1 200,00
2.9.9	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	60,0000	1 500,00
2.9.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,0000	100,0000	1 000,00
2.9.11	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1 800,0000	1 800,00
2.9.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	160,0000	800,00
2.9.13	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,0000	2 255,50
2.9.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	550,0000	121,00
2.9.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	150,0000	2 685,00
2.9.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	150,0000	666,00
2.9.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	400,0000	88,00
2.10	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolaţie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc			181,29
						89,05
2.10.1	1010069	Cap terminal	buc	1,0000	30,0000	30,00
2.10.2	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,0000	20,00
2.10.3	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	16 000,0000	0,16
2.10.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	2 500,0000	5,10
2.10.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	1 500,0000	15,00
2.10.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0500	150,0000	7,50

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
2.10.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	25,0000	4,50
2.10.8	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	200,0000	0,48
2.10.9	1	Muncitor	h-om	1,3700	65,0000	89,05
2.10.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	550,0000	5,50
2.10.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,0000	4,00
2.11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc			424,45
						154,05
2.11.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,0000	6,00
2.11.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,0000	6,50
2.11.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,0000	1,30
2.11.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,0000	154,05
2.11.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,0000	38,50
2.11.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	150,0000	106,50
2.11.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,0000	55,00
2.11.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	130,0000	28,60
2.11.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	400,0000	28,00
2.12	11-06-001-02	Статия CY	buc			2 805,70
						510,90
2.12.1	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	60 000,0000	14,40
2.12.2	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	180,0000	1 800,00
2.12.3	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	50,0000	300,00
2.12.4	1	Muncitor	h-om	7,8600	65,0000	510,90
2.12.5	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	150,0000	34,50
2.12.6	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	120,0000	128,40
2.12.7	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	350,0000	17,50
2.13	11-02-002-01	Датчик уровня	buc			178,18
						133,90
2.13.1	1012036	Șuruburi cu piulițe și șaibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,0000	2,28
2.13.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	1 000,0000	42,00
2.13.3	1	Muncitor	h-om	2,0600	65,0000	133,90
2.14	08-03-525-2	Intrerupator BP32-30-63A	buc			659,00
						182,65
2.14.1	1011924	Intrerupator BP32-30-63A	buc	0,0000	450,0000	0,00
2.14.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,0000	4,20
2.14.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,0000	0,40
2.14.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,0000	29,58
2.14.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	20,0000	24,40
2.14.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	120,0000	1,68
2.14.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,0000	14,64
2.14.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	60,0000	0,84
2.14.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,0000	2,99
2.14.10	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	40 000,0000	120,00
2.14.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	16,0000	49,60
2.14.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.14.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.14.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	150,0000	0,30
2.14.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	30,0000	0,27
2.14.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	150,0000	5,40
2.14.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,0000	182,65
2.14.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	550,0000	4,95
2.14.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,0000	19,50
2.14.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,0000	4,00
2.14.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	400,0000	3,60
2.15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПН-12(3)	buc			1 924,45
						154,05
2.15.1	1011924	Dulap ШПН-12(3)	buc	1,0000	1 500,0000	1 500,00
2.15.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,0000	6,00
2.15.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,0000	6,50
2.15.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,0000	1,30
2.15.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,0000	154,05
2.15.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,0000	38,50
2.15.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	150,0000	106,50
2.15.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,0000	55,00
2.15.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	130,0000	28,60
2.15.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	400,0000	28,00
2.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc			827,44
						101,40

2.16.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,0000	4,20
2.16.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,0000	0,10
2.16.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,0000	3,19
2.16.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	20,0000	24,40
2.16.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	120,0000	1,68
2.16.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,0000	14,64
2.16.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	60,0000	0,36
2.16.8	1019760	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	320,0000	320,00
2.16.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,0000	2,34
2.16.10	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0010	40 000,0000	40,00
2.16.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	16,0000	97,60
2.16.12	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.16.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.16.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	150,0000	0,15
2.16.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	30,0000	0,18
2.16.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	150,0000	1,80
2.16.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,0000	101,40
2.16.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,0000	1,10
2.16.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,0000	19,50
2.16.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,0000	4,00
2.16.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	400,0000	0,80
2.17	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			776,54
						150,80
2.17.1	1011924	Intrerupator (сумеречный с фотореле)	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.17.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,0000	4,20
2.17.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,0000	0,40
2.17.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	65,0000	24,70
2.17.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	20,0000	24,40
2.17.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	120,0000	1,68
2.17.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,0000	14,64
2.17.8	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0140	60,0000	0,84
2.17.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,0000	3,06
2.17.10	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0020	40 000,0000	80,00
2.17.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	16,0000	97,60
2.17.12	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.17.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.17.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	150,0000	0,30
2.17.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	30,0000	0,27
2.17.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	150,0000	5,40
2.17.17	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,0000	150,80
2.17.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	550,0000	2,75
2.17.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,0000	19,50
2.17.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,0000	4,00
2.17.21	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	150,0000	30,00
2.17.22	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0050	400,0000	2,00
2.18	08-03-525-2	Intrerupator BH32-1P-20A	buc			809,00
						182,65
2.18.1	1011924	Intrerupator BH32-1P-20A	buc	1,0000	150,0000	150,00
2.18.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,0000	4,20
2.18.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,0000	0,40
2.18.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,0000	29,58
2.18.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	20,0000	24,40
2.18.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	120,0000	1,68
2.18.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,0000	14,64
2.18.8	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0140	60,0000	0,84
2.18.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,0000	2,99
2.18.10	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0030	40 000,0000	120,00
2.18.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	16,0000	49,60
2.18.12	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	160,0000	160,00
2.18.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	1 500,0000	30,00
2.18.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	150,0000	0,30
2.18.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	30,0000	0,27
2.18.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	150,0000	5,40

2.18.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,0000	182,65
2.18.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	550,0000	4,95
2.18.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,0000	19,50
2.18.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,0000	4,00
2.18.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	400,0000	3,60
2.19	Pretul firmei	Sina 8/1	buc			120,00
						0,00
2.19.1	material	Sina 8/1	buc	1,0000	120,0000	120,00
2.20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc			3 244,65
						538,85
2.20.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	25 000,0000	2 025,00
2.20.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	60 000,0000	120,00
2.20.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,0000	46,80
2.20.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,0000	538,85
2.20.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	550,0000	77,00
2.20.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	150,0000	381,00
2.20.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	400,0000	56,00
2.21	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m			3 401,40
						1 384,50
2.21.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,0000	100,00
2.21.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,0000	54,00
2.21.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	20,0000	164,00
2.21.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	12,0000	98,40
2.21.5	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,0000	156,00
2.21.6	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	60,0000	90,00
2.21.7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,0000	670,00
2.21.8	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,0000	1 384,50
2.21.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	550,0000	104,50
2.21.10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	150,0000	504,00
2.21.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	400,0000	76,00

Devizul: 3.Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Dulap ШУ sau echivalentul	buc			4 000,00
						0,00
3.1.1	material	Dulap ШУ sau echivalentul	buc	1,0000	4 000,0000	4 000,00
3.2	Pretul firmei	Статия управления погружным насосом "Поток-5,0 кВт"	buc			15 000,00
						0,00
3.2.1	material	Статия управления погружным насосом "Поток-5,0 кВт"	buc	1,0000	15 000,0000	15 000,00
3.3	Pretul firmei	Датчик уровня	buc			2 000,00
						0,00
3.3.1	material	Датчик уровня	buc	1,0000	2 000,0000	2 000,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-3 Rețele КЛ-0,4КВ (Statie de pompare SPC-1)

Deviz local Nr. 3.8

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 55 020,91 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3	3,1000	204,7500	634,73
					204,7500	634,73
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	3,1000	63,0500	195,46
					63,0500	195,46
1.3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton simplu clasa B15	m3	0,2500	2 316,9625	579,24
					250,2500	62,56
1.4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri. д40	1 km	0,0160	41 001,0000	656,02
					8 645,0000	138,32

Total manopera (ore)	15,8625
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 065,44
Asigurari sociale	24,0000%	247,46
Total		2 312,89
Cheltuieli de transport	4,0000%	40,47
Total		2 353,37
Cheltuieli de regie	10,0000%	235,34
Total		2 588,70
Beneficiu de deviz	4,5000%	116,49

Total Deviz fara TVA	2 705,19
-----------------------------	-----------------

Devizul: 2. Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	0,1000	5 171,4500	517,15
					430,9500	43,10
2.2	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m	0,1000	2 574,8000	257,48
					890,5000	89,05
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,2100	2 807,7700	589,63
					806,0000	169,26
2.4	Pretul firmei	Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2	m	15,0000	30,0000	450,00
					0,0000	0,00
2.5	Pretul firmei	Cablu ББГ-3x4 mm2	m	3,0000	30,0000	90,00
					0,0000	0,00
2.6	Pretul firmei	Cablu ББГ-5x6 mm2	m	8,0000	45,0000	360,00
					0,0000	0,00
2.7	Pretul firmei	Cablu КББГ-5x1.5 mm2	m	5,0000	25,0000	125,00
					0,0000	0,00
2.8	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm.	100	0,0200	21 609,1000	432,18

			m		2 255,5000	45,11
2.9	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm.	100 m	0,0300	20 609,1000	618,27
					2 255,5000	67,67
2.10	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	8,0000	181,2900	1 450,32
					89,0500	712,40
2.11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,0000	424,4500	424,45
					154,0500	154,05
2.12	11-06-001-02	Statia СУ	buc	1,0000	2 805,7000	2 805,70
					510,9000	510,90
2.13	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	1,0000	178,1750	178,18
					133,9000	133,90
2.14	08-03-525-2	Intrerupator BP32-30-63A	buc	1,0000	658,9950	659,00
					182,6500	182,65
2.15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПН-12(3)	buc	1,0000	1 924,4500	1 924,45
					154,0500	154,05
2.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	827,4350	827,44
					101,4000	101,40
2.17	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	776,5350	776,54
					150,8000	150,80
2.18	08-03-525-2	Intrerupator BH32-1P-20A	buc	1,0000	808,9950	809,00
					182,6500	182,65
2.19	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
2.20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc	0,3000	3 244,6500	973,40
					538,8500	161,66
2.21	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m	0,9100	3 401,4000	3 095,27
					1 384,5000	1 259,90

Total manopera (ore)	63,3620
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		17 483,44
Asigurari sociale	24,0000%	988,45
Total		18 471,88
Cheltuieli de transport	4,0000%	419,63
Total		18 891,51
Cheltuieli de regie	50,0000%	2 059,27
Total		20 950,78
Beneficiu de deviz	4,5000%	942,79

Total Deviz fara TVA	21 893,56
-----------------------------	------------------

Devizul: 3.Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Dulap ШУ sau echivalentul	buc	1,0000	4 000,0000	4 000,00
					0,0000	0,00
3.2	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом "Поток-5,0 кВт"	buc	1,0000	15 000,0000	15 000,00
					0,0000	0,00
3.3	Pretul firmei	Датчик уровня	buc	1,0000	2 000,0000	2 000,00
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		21 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	252,00

Total Deviz fara TVA	21 252,00
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	45 850,76
TVA (20%)	9 170,15
TOTAL GENERAL	55 020,91
Inclusiv salariul	5 149,59

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești
Noi, raionul Căușeni

Obiectul: Deviz-oferta Nr.2-2-3 Rețele KЛ-0,4KB (Statie de pompare SPC-1)

Devizul local de resurse Nr. 3.8

Intocmit in preturi curente 2025-04-15

Valoarea de deviz 55 020,91 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,1280	65,0000	138,32
2	7123010010200	Betonist	h-om	0,8625	65,0000	56,06
3	7137010011500	Electrician	h-om	0,8990	65,0000	58,44
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8730	65,0000	771,75
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,50
Total manopera						1 031,06
Materiale						
1	101-0070	Benzina "AИ-98", "AИ-95" "Экстра", "AИ-93"	t	0,0000	25 000,0000	0,32
2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0013	4 200,0000	5,38
3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	7,30
4	2663102100000	Beton B15	m3	0,2563	1 900,0000	486,88
5	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	16,0000	32,0000	512,00
Total materiale						1 011,87
Utilaje						
1	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1500	150,0000	22,50
Total utilaje						22,50
Total						2 065,44
Asigurari sociale				24,0000%		247,46
Total						2 312,89
Cheltuieli de transport				4,0000%		40,47
Total						2 353,37
Cheltuieli de regie				10,0000%		235,34
Total						2 588,70
Beneficiu de deviz				4,5000%		116,49
TOTAL Deviz fara TVA						2 705,19

Deviz: 2. Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	63,3620	65,0000	4 118,53
Total manopera						4 118,53
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5390	65,0000	100,04

2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4320	20,0000	268,64
3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0560	120,0000	6,72
4	05009031	Scoabe	10 buc	2,6150	60,0000	156,90
5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	0,5000	100,0000	50,00
6	05009062	Papuci de cablu	buc	18,4000	16,0000	294,40
7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	12,1940	50,0000	609,70
8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,1609	1 500,0000	241,29
9	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0070	150,0000	1,05
10	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0330	30,0000	0,99
11	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	60 000,0000	14,40
12	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0064	25 000,0000	160,00
13	1010069	Cap terminal	buc	8,0000	30,0000	240,00
14	1010115	Furtun metalic D25mm	m	3,0000	65,0000	195,00
15	1010115	Furtun metalic D40mm	m	2,0000	75,0000	150,00
16	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	65 000,0000	7,15
17	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	16 000,0000	1,28
18	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	20 000,0000	3,17
19	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	60 000,0000	10,08
20	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	25 000,0000	607,50
21	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0036	25 000,0000	91,00
22	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0026	20 000,0000	51,50
23	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	60 000,0000	36,76
24	1011924	Dulap ШПН-12(3)	buc	1,0000	1 500,0000	1 500,00
25	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5855	60,0000	95,13
26	1011924	Intrerupator (сумеречный с фотореле)	buc	1,0000	120,0000	120,00
27	1011924	Intrerupator ВН32-1Р-20А	buc	1,0000	150,0000	150,00
28	1011924	Intrerupator ВР32-30-63А	buc	0,0000	450,0000	0,00
29	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	100,0000	1,30
30	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,0000	2,28
31	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4320	12,0000	161,18
32	1019760	Automat BA47-29/1/В3А	buc	1,0000	320,0000	320,00
33	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0480	60,0000	2,88
34	1019852	Vopsea	kg	2,3990	65,0000	155,94
35	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	1 000,0000	42,00
36	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,5000	120,0000	60,00
37	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	180,0000	1 800,00
38	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	50,0000	300,00
39	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	40 000,0000	360,00
40	5009070	Racordari	10 buc	0,0500	1 800,0000	90,00
41	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,2500	160,0000	680,00
42	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0189	2 500,0000	47,25
43	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0212	200,0000	4,24
44	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС30"	kg	0,1050	400,0000	42,00
45	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,4400	25,0000	36,00
46	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5200	150,0000	78,00
47	material	Cablu КВВГ-5x1.5 mm2	m	5,0000	25,0000	125,00
48	material	Cablu АПвзБбШп-3x4 mm2	m	15,0000	30,0000	450,00
49	material	Cablu ВВГ-3x4 mm2	m	3,0000	30,0000	90,00

50	material	Cablu BBF-5x6 mm2	m	8,0000	45,0000	360,00
51	material	Sina 8/1	buc	1,0000	120,0000	120,00
Total materiale					10 490,76	
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	130,0000	57,20
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0908	550,0000	599,94
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9520	200,0000	190,40
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9520	250,0000	238,00
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	100,0000	16,00
6	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	120,0000	128,40
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2220	150,0000	33,30
8	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	150,0000	30,00
9	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	350,0000	17,50
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0518	400,0000	420,72
11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,6546	150,0000	998,19
12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	150,0000	34,50
13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	250,0000	110,00
Total utilaje					2 874,15	
Total					17 483,44	
Asigurari sociale			24,0000%		988,45	
Total					18 471,88	
Cheltuieli de transport			4,0000%		419,63	
Total					18 891,51	
Cheltuieli de regie			50,0000%		2 059,27	
Total					20 950,78	
Beneficii de deviz			4,5000%		942,79	
TOTAL Deviz fara TVA					21 893,56	

Deviz: 3.Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	material	Dulap ШУ sau echivalentul	buc	1,0000	4 000,0000	4 000,00
2	material	Statia управления погружным насосом "Поток-5,0 кВт"	buc	1,0000	15 000,0000	15 000,00
3	material	Датчик уровня	buc	1,0000	2 000,0000	2 000,00
Total materiale					21 000,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					21 000,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		252,00	
TOTAL Deviz fara TVA					21 252,00	
Total					45 850,76	
TVA			20%		9 170,15	
TOTAL Deviz					55 020,91	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;